

仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目 最高投标限价审核书

送审（建设）单位：翁源县江尾镇人民政府

原最高投标限价编制单位：中科经纬工程技术有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：978121.59 元

大写：玖拾柒万捌仟壹佰贰拾壹元伍角玖分

审核最高投标限价金额（小写）：951034.27 元

大写：玖拾伍万壹仟零叁拾肆元贰角柒分

对比原最高投标限价核差（±）金额：-27087.32 元

审核单位：广东宏正工程咨询有限公司（单位盖章）

审核人及证号：杨燕平 A12204454001159（签字盖执业专用章）

复核人及证号：苏锡坚 B1（签字盖执业专用章）

审定人及证号：黄国忠 B11014400010951（签字盖执业专用章）

审核时间：2026年6月3日



编制说明

一、工程概况：

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

二、编制依据：

- 1、《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
- 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
- 3、《通用安装工程工程量清单计算标准》（GB/T50856-2024）；
- 4、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
- 5、《广东省建设工程计价通则（2018年）》；
- 6、《广东省园林绿化综合定额（2018年）》；
- 7、《广东省安装工程综合定额（2018年）》；
- 8、《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
- 9、《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018年）》。
- 10、《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》
粤建标函【2019】819号。

三、人材机单价及取费标准：

1、人工、材料、机械单价按翁源县颁布的 2026 年 4 月信息价进行计算，缺项材料参考
韶关信息价或市场价格调整进行计算。

2、文明施工措施，内容包含组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、用工实名管理
等（详见各专业定额），费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；

2. 环境保护措施，内容包含扬尘控制、噪音与振动控制、光污染控制、水污染控制、土
壤保护、建筑垃圾控制、地下和周边设施文物资源保护、节能与能源利用、节材与材料资源
利用、节水与水资源利用、节地与施工用地保护、发展绿色施工“四新”技术等（详见各专
业定额），费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；

3. 临时设施措施，内容包含现场办公生活设施、施工现场临时用电、施工现场临时用水设施、施工现场设施、临时设施维护及拆除等（详见各专业定额），费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；

4. 安全生产措施，内容除包含临边洞口交叉高处作业防护、保健急救措施、安全检测费用、施工机具防护、人员安全与健康管理等（详见各专业定额）之外，还包含安全生产责任险保费以及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）相关要求，费率相应调增，其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

5、税金的费率按 9%计取。

四、其他说明：

1、本工程结算时需提供项目施工前、施工中、施工后的实时照片（由建设单位、监理单位、施工单位签证共同确认含隐蔽工程），如未提供工程项目施工前、施工中、施工后的实时照片资料的，结算时则不予受理审核。

2、工程量按实际验收结算为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂
装厂建设项目 建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
		仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目					756532.37	
		装修工程					16686.02	
		2#改造					7121.72	
1	011403001004	抹灰面油漆	内1:无机涂料墙面 1. 刷白色无机涂料 (材料燃烧性能等级为A级) 2. 墙体面层清理干净 3. 原内墙装饰面打磨	m2	649.2	6.57	4265.24	
2	011608001002	铲除油漆面	1. 油漆铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外弃3km	m2	649.2	4.4	2856.48	
		3#改造					9564.3	
3	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除门M1020 2. 拆除废料外弃3km	m2	4	23	92	
4	010802003001	防盗门	1. 不锈钢门M1020 2. 规格尺寸: 1000*2000mm	m2	2	619.41	1238.82	
5	010401002001	实心砖墙	1. 门洞实心砖墙封闭200mm厚 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	0.4	549.64	219.86	
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原混凝土讲台100mm厚 2. 拆除废料外弃3km	m3	0.47	426.26	200.34	
7	011605001001	平面块料拆除	1. 原地面装饰面铲除(30mm厚), 废料外弃3km	m2	38.35	24.62	944.18	
8	011608001003	铲除油漆面	1. 油漆铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外弃3km	m2	68.43	4.4	301.09	
本页小计								10118.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
9	011203003001	块料墙、柱面	外1:面砖外墙 1. 贴10厚浅灰色马赛克砖(与原外墙砖一致) 2. 2厚聚合物水泥基防水涂料 3. 20厚M15聚合物水泥砂浆找平(分两次抹) 4. 刷素水泥砂浆一遍, 5厚聚合物抗裂防水砂浆 5. 外墙满挂耐碱玻璃纤维网格布(单位面积质量≥160g/m, 网格中心距5X5) 6. 墙体基层	m2	2	241.3	482.6	
10	011403001005	抹灰面油漆	内1:无机涂料墙面 1. 刷白色无机涂料(材料燃烧性能等级为A级) 2. 墙体面层清理干净 3. 原内墙装饰面打磨	m2	68.43	6.57	449.59	
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚干混普通抹灰砂浆找平	m2	2	24.63	49.26	
12	011102003001	块料楼地面	地1:防滑地面砖 1. 8厚阳台(30cmx30cm耐磨防滑地面砖) 2. 界面剂. 10厚DSM20 1:2水泥砂浆一道 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料一道 4. 10厚DSM15 1:3水泥砂浆找平层 5. 地面基层	m2	43	129.92	5586.56	
		建筑工程					441496.95	
		4#展厅					79282	
本页小计								6568.01

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
13	010605002001	钢板墙板	1. 岩棉夹芯板墙面 100mm厚	m2	287.36	126.18	36259.08	
14	010802002001	彩板门	岩棉夹芯板门 1. M1022 1000*2200mm 2. 岩棉夹芯板门	m2	2.2	123.75	272.25	
15	010803001001	金属卷帘(闸)门	卷帘门 1. JLM3732 3700*3200mm 2. 0.8mm彩钢板	m2	14.06	887.8	12482.47	
16	010807001001	金属(塑钢)窗	铝合金窗 1. C2024 2000*2400 2. 6mm普通铝合金透明玻璃	m2	46.689	351.76	16423.32	
17	011101002001	细石混凝土楼地面	地2:毛坯楼面 1. 100厚C25细石混凝土垫层,每6m分块捣制,缩缝可用分仓缝施工缝代替 2. 素土夯实,压实系数≥0.94	m2	217.55	63.64	13844.88	
		车间一					76504.89	
18	010605002002	钢板墙板	1. 岩棉夹芯板墙面 100mm厚	m2	231.69	126.18	29234.64	
19	010802002002	彩板门	岩棉夹芯板门 1. M1022 1000*2200mm 2. 岩棉夹芯板门	m2	2.2	123.75	272.25	
20	010803001002	金属卷帘(闸)门	卷帘门 1. JLM3732 3700*3200mm 2. 0.8mm彩钢板	m2	14.06	887.8	12482.47	
21	010807001002	金属(塑钢)窗	铝合金窗 1. C2024 2000*2400 2. 6mm普通铝合金透明玻璃	m2	60.6957	351.76	21350.32	
本页小计								142621.68

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
22	011101002002	细石混凝土楼地面	地2:毛坯楼面 1. 100厚C25细石混凝土垫层,每6m分块捣制,缩缝可用分仓缝施工缝代替 2. 素土夯实,压实系数 ≥ 0.94	m ²	206.87	63.64	13165.21	
		车间二					95682.81	
23	010605002006	钢板墙板	1. 0.4mm镀锌铁皮墙面	m ²	408.02	86.47	35281.49	
24	010802002003	彩板门	岩棉夹芯板门 1. M1022 1000*2200mm 2. 岩棉夹芯板门	m ²	4.4	123.75	544.5	
25	010807001003	金属(塑钢)窗	铝合金窗 1. C2024 2000*2400 2. 6mm普通铝合金透明玻璃	m ²	70.0335	351.76	24634.98	
26	011101002003	细石混凝土楼地面	地2:毛坯楼面 1. 100厚C25细石混凝土垫层,每6m分块捣制,缩缝可用分仓缝施工缝代替 2. 素土夯实,压实系数 ≥ 0.94	m ²	466.21	63.64	29669.6	
27	010401002004	实心砖墙	1. 四周立柱之间用M7.5水泥石灰砂浆砌筑120mm厚砖墙	m ³	5.41	589.05	3186.76	
28	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面(外墙)	m ²	45.34	31.79	1441.36	
29	011201001007	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面(内墙)	m ²	44.86	20.6	924.12	
		车间三					190027.25	
	A.4	砌筑工程					4022.03	
30	010401002001	实心砖墙	1. 四周立柱之间用M7.5水泥石灰砂浆砌筑120mm厚砖墙	m ³	6.828	589.05	4022.03	
	A.6	金属结构工程					24836.73	
本页小计								112870.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂
装厂建设项目 建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
31	010604001001	钢梁	1. 上下横梁、斜撑、RSH推拉杆 $\phi 32*1.5\text{mm}$ 、WFL驱动轴 $\phi 32*3.0\text{mm}$ 2. 单根柱质量:1.5t内	t	0.7111	8067.21	5736.59	
32	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 推拉门固定方管 $100*50*2.5$ 2. 零星钢构件-风机支架 $\phi 32*1.8\text{mm}$ 3. 含制作安装	t	0.11	7484.41	823.29	
33	010607010001	零星钢构件	1. 焊接接头、 $\phi 50$ 圆钢,中间开 $22*30$ 长孔, $L=50$ 、减速电机安装座 $300*200*8\text{mm}$ 钢板 2. 含制作安装	t	0.1776	10262.77	1822.67	
34	010608001001	钢构件制作	1. 内循环风机的安装 2. $\phi 32*1.8\text{mm}$ 固定管	t	0.02	11766.98	235.34	
35	010608003001	支座	1. 铝合金推铅座	套	726	22.34	16218.84	
	A. 8	门窗工程					4124	
36	010802002004	彩板门	1. M1 $2000*2700$ 2. 80型铝材, 1.0mm 铝扣板+ 8mm PC板覆盖	m ²	10.8	231	2494.8	
37	010803001004	减速电机	1. 减速电机 $380\text{v}/0.75\text{kw}$	套	5	140.11	700.55	
38	010807001005	金属(塑钢)窗	铝合金窗 1. C1124 $1100*2400$ 2. 6mm 普通铝合金透明玻璃	m ²	2.64	351.76	928.65	
	A. 9	屋面及防水工程					4362.96	
39	010901006001	膜结构屋面	1. 85%黑色针织网、屋面	m ²	785.89	3.17	2491.27	
40	010903001001	墙面卷材防水	1. 85%黑色针织网、墙面	m ²	590.44	3.17	1871.69	
	A. 10	保温、隔热、防腐工程					46501.76	
本页小计								33323.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
41	011001001001	保温隔热屋面	1. 温室顶棚覆盖保温被, 240g	m ²	1854.08	13.74	25475.06	
42	011001001003	保温隔热屋面	1. 温室顶棚覆盖10ccpo膜	m ²	927.04	5.6	5191.42	
43	011001003001	保温隔热墙面	1. 外立面覆盖15cc薄膜	m ²	590.44	6.55	3867.38	
44	011001003002	保温隔热墙面	1. 内立面覆盖10cc薄膜	m ²	586.49	5.6	3284.34	
45	011001003003	保温隔热墙面	1. 水帘内电动卷膜20cc帆布	m ²	8.323	24.63	205	
46	011001003005	保温隔热墙面	1. 水帘内电动卷膜10cc帆布	m ²	7.96	21.11	168.04	
47	011001003004	保温隔热墙面	1. 温室墙面覆盖保温被, 240g	m ²	586.49	13.74	8058.37	
48	011001003006	保温隔热墙面	1. 防虫网	m ²	51.25	4.92	252.15	
	A.11	楼地面装饰工程					49084.9	
49	011101002004	细石混凝土楼地面	地2:毛坯楼面 1. 100厚C25细石混凝土垫层, 每6m分块捣制, 缩缝可用分仓缝施工缝代替 2. 素土夯实, 压实系数≥0.94	m ²	771.29	63.64	49084.9	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					9500.67	
50	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 (外墙)	m ²	57.4	31.79	1824.75	
51	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 15mm厚1:2.5水泥砂浆抹面 (内墙)	m ²	57.4	20.6	1182.44	
52	011207003001	成品隔断	1. 浴室厕所隔断(包龙骨、基层)成品隔断1.85米高	m ²	11.1	251.53	2791.98	
53	010605002005	钢板墙板	1. 岩棉夹芯板墙面100mm厚	m ²	19.03	126.18	2401.21	
54	011302001001	平面吊顶天棚	1. 300*300铝扣板	m ²	11.89	109.36	1300.29	
	A.15	其他装饰工程					42949.51	
55	011502001001	成品装饰线条	1. 托膜线, φ2.2 脱模线	m	1624.47	2.49	4044.93	
本页小计								109132.26

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
56	011502001002	成品装饰线条	1. 压膜线, ϕ 2.2 压模线	m	1624.47	2.49	4044.93
57	011502001010	成品装饰线条	1. 托幕杆DN25镀锌 光管	m	1624.47	5	8122.35
58	011502001003	成品装饰线条	1. 1.2mm不锈钢线 固定遮阳网尾部 用	m	281	3.11	873.91
59	011502001004	成品装饰线条	1. 铝卡槽32*15*1. 0	m	20.5	12.37	253.59
60	011502001005	成品装饰线条	1. RL推杆托轮100* 120*50mm	m	224.31	13.12	2942.95
61	011502001006	成品装饰线条	1. 1.0mm铝卡槽	m	20.5	9.31	190.86
62	011502001007	成品装饰线条	1. RQ推铝26.5*22. 8*1.2	m	227.88	10.36	2360.84
63	011502001008	成品装饰线条	1. HT齿条	m	41.31	10.52	434.58
64	011502001009	成品装饰线条	1. 压条固定方管-6 0*40*2	m	193.19	4.58	884.81
65	011502001011	成品装饰线条	1. 支架1寸*1.7mm	m	54.53	3.53	192.49
66	011505001001	洗漱台	1. 20厚花岗岩石板 洗手台	m ²	0.9	535.65	482.09
67	011505002001	配件	1. 吊网片, 钢板5mm 厚 ϕ 60mm	个	256	0.35	89.6
68	011505002002	配件	1. 浸塑卡箍, 2. 2钢 丝成形厚浸塑	个	114	1.05	119.7
69	011505002003	配件	1. 齿轮座A型	个	21	18.23	382.83
70	030701014002	水帘	1. 名称: 水帘 2. 规格: 1800*600* 150mm 3. 类型: 矩型	台	35	500.83	17529.05
		水帘水池					4644.69
71	010102001001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟槽、 基坑土方 一、二 类土, 人工辅助	m ³	16.9728	9.06	153.77
72	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	6.81	20.57	140.08
本页小计							39198.43

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
73	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):3	m3	10.16	20.51	208.38	
74	010501001001	基础垫层	1. 垫层C20	m3	1.8	524.06	943.31	
75	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	2.6	34.78	90.43	
76	010401002003	实心砖墙	1. MU20砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	1.83	536.16	981.17	
77	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 聚氨酯防水涂料 两道 2. 素水泥浆结合层 一道 3. 20mm厚1:2.5水 泥砂浆找平	m2	6	82.79	496.74	
78	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 聚氨酯防水涂料 两道 2. 素水泥浆结合层 一道 3. 15mm厚1:3水泥 砂浆找平	m2	11	88.71	975.81	
79	010503014001	盖板、井圈	1. 水池盖板C30, 4. 3*1.8m	套	1	655	655	
		市政工程					188488.41	
80	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	道1: 混凝土路面(用于普通车行道) 1. 100厚级配碎石 稳定层 2. 素土夯实, 压实 系数≥0.94	m2	1416.78	25.28	35816.2	
81	040203007001	水泥混凝土	道1: 混凝土路面(用于普通车行道) 1. 150厚C30混凝土, 每6m分块捣制, 缩 缝可用分仓施工缝 代替	m2	1416.78	107.76	152672.21	
		安装工程					109860.99	
		电气部分					107597.37	
本页小计								192839.25

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
82	030407003001	微型电机	1.名称:外遮阳电机 2.规格:2800r/min 750W	台	2	1634.87	3269.74	
83	030407003002	微型电机	1.名称:侧窗卷膜电机 2.规格:60W 转速600 r/min 减速比1:10	台	8	484.87	3878.96	
84	030108001001	风机	1.名称:风机 2.规格:1400r/min 1100w 4500m ³ / h	台	8	4699.05	37592.4	
85	030108001002	风机	1.名称:内循环风机 2.规格:风叶转速500 r/min 风量4500 m ³ /h	台	6	1035.86	6215.16	
86	030109001001	泵	1.名称:水帘水泵 2.规格:水帘水泵 1100W 流量20m ³ 扬程 12m	台	1	2168.51	2168.51	
87	030701003001	空调器	1.名称:5P空调	台	10	5447.26	54472.6	
		给排水系统					2263.62	
88	031001008002	塑料管	1.材质:PVC给水管 2.规格:De32 3.连接形式:粘接 4.介质:给水	m	6.31	24.27	153.14	
89	031001008003	塑料管	1.材质:PVC给水管 2.规格:De50 3.连接形式:粘接 4.介质:给水	m	32.16	31.22	1004.04	
90	031001008004	塑料管	1.材质:PVC给水管 2.规格:De110 3.连接形式:粘接 4.介质:给水	m	14.9	52.89	788.06	
91	030703005002	塑料阀门	1.名称:塑料阀门 2.规格:De32	个	8	27.19	217.52	
92	030703005003	塑料阀门	1.名称:塑料阀门 2.规格:De50	个	2	50.43	100.86	
本页小计								109860.99

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 10 页 共 10 页

合计	756532.37
----	-----------

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目								
		装修工程								
		2#改造								
1	011403001004	抹灰面油漆	内1:无机涂料墙面 1. 刷白色无机涂料(材料燃烧性能等级为A级) 2. 墙体面层清理干净 3. 原内墙装饰面打磨	m2	3.08	2.41		0.46	0.62	6.57
2	011608001002	铲除油漆面	1. 油漆铲除墙面抹灰面 2. 拆除废料外弃3km	m2	3.29		0.01	0.44	0.66	4.40
		3#改造								
3	011610001001	木门窗拆除	1. 拆除门M1020 2. 拆除废料外弃3km	m2	15.79		1.36	2.41	3.43	23.00
4	010802003001	防盗门	1. 不锈钢门M1020 2. 规格尺寸: 1000*2000mm	m2		619.41				619.41
5	010401002001	实心砖墙	1. 门洞实心砖墙封闭200mm厚 2. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	218.71	254.08		33.11	43.74	549.64
6	011602001001	混凝土构件拆除	1. 拆除原混凝土讲台100mm厚 2. 拆除废料外弃3km	m3	206.97		110.73	45.02	63.54	426.26

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
7	011605001001	平面块料拆除	1. 原地面装饰面铲除（30mm厚），废料外弃3km	m ²	17.23		1.14	2.58	3.67	24.62
8	011608001003	铲除油漆面	1. 油漆铲除墙面抹灰面 2. 拆除废料外弃3km	m ²	3.29		0.01	0.44	0.66	4.40
9	011203003001	块料墙、柱面	外1: 面砖外墙 1. 贴10厚浅灰色马赛克砖（与原外墙砖一致） 2. 2厚聚合物水泥基防水涂料 3. 20厚M15聚合物水泥砂浆找平（分两次抹） 4. 刷素水泥砂浆一遍，5厚聚合物抗裂防水砂浆 5. 外墙满挂耐碱玻璃纤维网格布（单位面积质量≥160g/m ² ，网格中心距5X5） 6. 墙体基层	m ²	116.1	83.22	0.85	17.74	23.39	241.30
10	011403001005	抹灰面油漆	内1: 无机涂料墙面 1. 刷白色无机涂料（材料燃烧性能等级为A级） 2. 墙体面层清理干净 3. 原内墙装饰面打磨	m ²	3.08	2.41		0.46	0.62	6.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仙北村现代化兰花出口包 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂
装厂建设项目 建设项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
11	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚干混普通抹灰砂浆找平	m2	10.97	9.27	0.36	1.76	2.27	24.63
12	011102003001	块料楼地面	地1:防滑地面砖 1. 8厚阳台(30cmx30cm耐磨防滑地面砖) 2. 界面剂. 10厚DSM20 1:2水泥砂浆一道 3. 2.0厚聚合物水泥防水涂料一道 4. 10厚DSM15 1:3水泥砂浆找平层 5. 地面基层	m2	43.17	70.17	0.43	7.43	8.72	129.92
		建筑工程								
		4#展厅								
13	010605002001	钢板墙板	1. 岩棉夹芯板 墙面100mm厚	m2	22.76	90.12	1.45	7.01	4.84	126.18
14	010802002001	彩板门	岩棉夹芯板门 1. M1022 1000*2200mm 2. 岩棉夹芯板门	m2	48.63	58.26		7.13	9.73	123.75
15	010803001001	金属卷帘(闸)门	卷帘门 1. JLM3732 3700*3200mm 2. 0.8mm彩钢板	m2	42.6	830.17	0.2	6.27	8.56	887.80
16	010807001001	金属(塑钢)窗	铝合金窗 1. C2024 2000*2400 2. 6mm普通铝合金透明玻璃	m2	23.21	320.50		3.40	4.64	351.76

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
17	011101002001	细石混凝土楼地面	地2:毛坯楼面 1. 100厚C25细石混凝土垫层,每6m分块捣制,缩缝可用分仓缝施工缝代替 2. 素土夯实,压实系数≥0.94	m ²	11.05	46.98	0.15	3.22	2.24	63.64
		车间一								
18	010605002002	钢板墙板	1. 岩棉夹芯板 墙面100mm厚	m ²	22.76	90.12	1.45	7.01	4.84	126.18
19	010802032002	彩板门	岩棉夹芯板门 1. M1022 1000*2200mm 2. 岩棉夹芯板门	m ²	48.63	58.26		7.13	9.73	123.75
20	010803001002	金属卷帘(闸)门	卷帘门 1. JLM3732 3700*3200mm 2. 0.8mm彩钢板	m ²	42.6	830.17	0.2	6.27	8.56	887.80
21	010807001002	金属(塑钢)窗	铝合金窗 1. C2024 2000*2400 2. 6mm普通铝合金透明玻璃	m ²	23.21	320.50		3.40	4.64	351.76
22	011101002002	细石混凝土楼地面	地2:毛坯楼面 1. 100厚C25细石混凝土垫层,每6m分块捣制,缩缝可用分仓缝施工缝代替 2. 素土夯实,压实系数≥0.94	m ²	11.05	46.98	0.15	3.22	2.24	63.64
		车间二								
23	010605002006	钢板墙板	1. 0.4mm镀锌铁皮墙面	m ²	20.39	53.94	1.45	6.32	4.37	86.47

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
31	010604001001	钢梁	1. 上下横梁、斜撑、RSH推拉杆 $\phi 32 \times 1.5\text{mm}$ 、WFL驱动轴 $\phi 32 \times 3.0\text{mm}$ 2. 单根柱质量: 1.5t内	t	482.84	6776.52	383.74	250.79	173.32	8067.21
32	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 推拉门固定方管 $100 \times 50 \times 2.5$ 2. 零星钢构件-风机支架 $\phi 32 \times 1.8\text{mm}$ 3. 含制作安装	t	731.89	5732.71	444.22	340.37	235.22	7484.41
33	010607010001	零星钢构件	1. 焊接接头, $\phi 50$ 圆钢, 中间开 22×30 长孔, $L=50$ 、减速电机安装座 $300 \times 200 \times 8\text{mm}$ 钢板 2. 含制作安装	t	879.2	8322.11	423.78	377.08	260.60	10262.77
34	010608001001	钢构件制作	1. 内循环风机的安装 2. $\phi 32 \times 1.8\text{mm}$ 固定管	t	4357.62	4078.17	804.73	1493.99	1032.47	11766.98
35	010608003001	支座	1. 铝合金推铝座	套	3.62	16.82	0.08	1.07	0.74	22.34
	A.8	门窗工程								
36	010802002004	彩板门	1. M1 2000*2700 2. 80型铝材, 1.0mm 铝扣板+8mm PC板覆盖	m ²	48.63	165.51		7.13	9.73	231.00
37	010803001004	减速电机	1. 减速电机 380V/0.75kv	套	78.7	19.81	10.63	13.10	17.87	140.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仙北村现代化兰花出口包 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂
装厂建设项目 建设项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
49	011101002004	细石混凝土楼地面	地2:毛坯楼面 1.100厚C25 细石混凝土垫层,每6m分块 捣制,缩缝可用分仓缝施工 缝代替 2.素土夯实, 压实系数≥0.94	m ²	11.05	46.98	0.15	3.22	2.24	63.64
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程								
50	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚1:2 .5水泥砂浆抹面(外墙)	m ²	18.6	6.60		2.88	3.72	31.79
51	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1.15mm厚1:2 .5水泥砂浆抹面(内墙)	m ²	10.33	6.60		1.60	2.07	20.60
52	011207003001	成品隔断	1.浴室厕隔断(包龙骨、基层)成品隔断 1.85米高	m ²	22.36	221.24		3.47	4.47	251.53
53	010605002005	钢板墙板	1.岩棉夹芯板 墙面100mm厚	m ²	22.76	90.12	1.45	7.01	4.84	126.18
54	011302001001	平面吊顶天棚	1.300*300铝扣板	m ²	28.45	70.83	0.08	4.30	5.71	109.36
	A.15	其他装饰工程								
55	011502001001	成品装饰线条	1.托膜线,Φ 2.2脱模线	m	1.73	0.17		0.24	0.35	2.49
56	011502001002	成品装饰线条	1.压膜线,Φ 2.2压模线	m	1.73	0.17		0.24	0.35	2.49
57	011502001010	成品装饰线条	1.托幕杆DN25 镀锌光管	m	1.73	2.67		0.24	0.35	5.00
58	011502001003	成品装饰线条	1.1.2mm不锈钢线,固定遮阳网尾部用	m	1.66	0.88		0.23	0.33	3.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仙北村现代化兰花出口包 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂
装厂建设项目 建设项目

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
59	011502001004	成品装饰线条	1. 铝卡槽32*15*1.0	m	1.73	10.05		0.24	0.35	12.37
60	011502001005	成品装饰线条	1. RL推杆托轮100*120*50mm	m	1.66	10.89		0.23	0.33	13.12
61	011502001006	成品装饰线条	1. 1.0mm铝卡槽	m	1.66	7.08		0.23	0.33	9.31
62	011502001007	成品装饰线条	1. RQ推铝26.5*22.8*1.2	m	1.66	8.13		0.23	0.33	10.36
63	011502001008	成品装饰线条	1. HT齿条	m	1.66	8.29		0.23	0.33	10.52
64	011502001009	成品装饰线条	1. 压条固定方管-60*40*2	m	1.66	2.35		0.23	0.33	4.58
65	011502001011	成品装饰线条	1. 支架1寸*1.7mm	m	1.66	1.30		0.23	0.33	3.53
66	011505001001	洗漱台	1. 20厚花岗岩石板洗手台	m ²	150.36	320.06	10.44	22.62	32.16	535.65
67	011505002001	配件	1. 吊网片, 钢板5mm厚 φ60mm	个		0.35				0.35
68	011505002002	配件	1. 浸塑卡箍, 2. 2钢丝成形厚浸塑	个		1.05				1.05
69	011505002003	配件	1. 齿轮座A型	个	13.11	0.65		1.85	2.62	18.23
70	030701014002	水帘	1. 名称:水帘 2. 规格:1800*600*150mm 3. 类型:矩型	台	166.19	207.74	32.22	55.00	39.68	500.83
		水帘水池								
71	010102001001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方一、二类土, 人工辅助	m ³	2.33		4.36	1.04	1.34	9.06
72	010102007001	回填方	1. 回填土 夯槽、坑	m ³	13.18		2	2.35	3.04	20.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目
 标段：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
73	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	0.42		14.72	2.35	3.03	20.51
74	010501001001	基础垫层	1. 垫层C20	m3	61.89	432.01		17.79	12.38	524.06
75	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	11.13	17.26	0.85	3.16	2.39	34.78
76	010401002003	实心砖墙	1. MU20砖砌体 2. M10水泥砂浆砌筑	m3	204.35	260.00		30.94	40.87	536.16
77	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 聚氨酯防水涂料两道 2. 素水泥浆结合层一道 3. 20mm厚1:2.5水泥砂浆找平	m2	21.41	53.76		3.34	4.28	82.79
78	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 聚氨酯防水涂料两道 2. 素水泥浆结合层一道 3. 15mm厚1:3水泥砂浆找平	m2	27.67	51.39		4.11	5.53	88.71
79	010503014001	盖板、井圈	1. 水池盖板C30, 4.3*1.8m	套	235.17	307.02	1.38	64.12	47.31	655.00
		市政工程								
80	040202014001	水泥稳定碎(砾)石	道1: 混凝土路面(用于普通车行道) 1. 100厚级配碎石稳定层 2. 素土夯实, 压实系数≥0.94	m2	2.23	18.53	3.12	0.61	0.8	25.28

人材机汇总表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 1 页 共 6 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	机上人工		工日	16.6214	230	3822.92
2	综合工日		工日	20.0219	110	2202.41
3	人工费		元	157411.3229	1	157411.32
4	热轧圆盘条	Φ10以内	t	0.0029	3284.73	9.53
5	镀锌低碳钢丝	Φ0.7~1.2	kg	5.6529	4.52	25.55
6	镀锌低碳钢丝	Φ1.2~2.5	kg	10.2233	4.52	46.21
7	钢丝绳	Φ14.1~15	kg	3.7474	4.61	17.28
8	角钢	综合	kg	41.9207	3.42	143.37
9	钢板	综合	kg	0.2	3.28	0.66
10	钢板	2~2.5	kg	3.4	3.18	10.81
11	钢板	8~15	kg	0.2199	3.28	0.72
12	环圈钢板	综合	t	0.0284	3110.17	88.33
13	彩钢板	δ0.5	m ²	243.028	23.27	5655.26
14	0.4mm镀锌铁皮	δ0.5	m ²	440.6616	26.73	11778.88
15	角铝	25.4×1	m	142.5913	8.76	1249.1
16	槽铝	75	m	185.0995	7.27	1345.67
17	工字铝	综合	m	903.4363	6.87	6206.61
18	地槽铝	宽:75	m	78.0217	11.47	894.91
19	吊装夹具		套	0.02	105.22	2.1
20	橡胶板	1~3	kg	0.0551	4.2	0.23
21	橡皮密封条	20×4	m	1639.5914	4.8	7870.04
22	聚氯乙烯薄膜		kg	0.1	11.11	1.11
23	10ccpo膜		m ²	1019.744	1.3	1325.67
24	15cc薄膜		m ²	649.484	2.16	1402.89
25	10cc薄膜		m ²	645.139	1.3	838.68
26	20cc帆布		m ²	9.1553	18.6	170.29
27	10cc帆布		m ²	8.756	15.4	134.84
28	棉纱		kg	15.28	12.42	189.78
29	白布		kg	2.12	6.22	13.19
30	85%遮阳网12针		m ²	1534.608	0.73	1120.26
31	保温被, 240g		m ²	2721.2356	10.21	27783.82
32	防虫网		m ²	57.1438	2.3	131.43
33	铝拉铆钉	综合	十个	718.5526	0.87	625.14
34	自攻螺钉	M4×15	十套	2001.6091	0.11	220.18
35	自攻螺钉	M6×25	十套	265.213	0.93	246.65
36	不锈钢螺钉	M5×12	十套	164.9873	0.89	146.84
37	木螺钉	M5×50	十套	329.9747	0.4	131.99
38	螺母	综合	十个	3.674	2.82	10.36
39	六角螺栓	综合	kg	1.8516	5.34	9.89
40	高强螺栓		kg	0.126	12	1.51
41	雨槽托架		套	784.08	15	11761.2
42	膨胀螺栓	M10	十套	25.6832	4.04	103.76
43	膨胀螺栓	M6×80	十套	12.4015	1.62	20.09

人材机汇总表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 2 页 共 6 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
44	膨胀螺栓	M8×80	十套	0.706	2.33	1.64
45	膨胀螺栓	M12×100	十套	14.9036	5.81	86.59
46	镀锌螺栓	M16×80	十套	45.9	10.32	473.69
47	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	1.843	0.99	1.82
48	防水胶垫圈		个	2652.13	0.5	1326.07
49	圆钉	综合	kg	0.2962	5.83	1.73
50	圆钉	50~75	kg	0.5807	5.83	3.39
51	圆钉	50~75	kg	0.3307	5.83	1.93
52	射钉		十个	1.8192	0.06	0.11
53	铁砂布	0~2#	张	0.871	1.06	0.92
54	低碳钢焊条	综合	kg	0.7633	6.19	4.72
55	低碳钢焊条	综合	kg	16.614	6.19	102.84
56	低碳钢焊条	结422 φ3.2	kg	0.0122	6.19	0.08
57	不锈钢焊条	综合	kg	1.6062	46.9	75.33
58	低合金钢耐热焊条	综合	kg	4.4518	12.75	56.76
59	焊锡丝	综合	kg	0.5	7.69	3.85
60	二氧化碳药芯焊丝	V-71	kg	3.2298	10.99	35.5
61	焊锡膏		kg	0.1	47.01	4.7
62	合金钢钻头	φ6~13	个	5.6766	5.45	30.94
63	钢锯条		条	1.9116	0.47	0.9
64	钢板网	0.8	m2	0.9665	9.74	9.41
65	钢脚手直角扣件		个	27.5596	4.87	134.22
66	铁件	综合	kg	120.5899	4.87	587.27
67	铁件	综合	kg	5.2223	4.87	25.43
68	斜垫铁	Q195~Q235 1#	kg	1.2	5.49	6.59
69	镀锌铁码		支	1575.5093	0.64	1008.33
70	平垫铁	Q195~Q235 1#	kg	1.8	1.18	2.12
71	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	2.0142	350	704.97
72	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	kg	38.5	0.35	13.48
73	白色硅酸盐水泥	32.5	t	0.0286	685	19.59
74	细砂		m3	0.1054	194.18	20.47
75	中砂		m3	0.502	180	90.36
76	中砂		m3	4.1942	180	754.96
77	碎石	20~40	m3	150.8162	126	19002.84
78	碎石	20	m3	0.062	126	7.81
79	碎石	60	m3	43.0984	126	5430.4
80	石屑		m3	21.4217	75	1606.63
81	标准砖	240×115×53	千块	7.0498	330	2326.43
82	标准砖	240×115×53	千块	0.9805	330	323.57
83	板枋材	综合	m3	0.4817	1703.45	820.55
84	松杂板枋材		m3	0.0472	1703.45	80.4
85	松木板		m3	0.0024	1310.41	3.14
86	木板		m3	0.003	1310.41	3.93

人材机汇总表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 3 页 共 6 页

序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
87	垫木		m3	0.0963	1670.15	160.84
88	松杂直边板		m3	0.1082	1650	178.53
89	平板玻璃	6	m2	180.0582	31.86	5736.65
90	10厚浅灰色马赛克砖(与原外墙砖一致)		m2	2.05	16.81	34.46
91	30cmx30cm耐磨防滑地面砖		m2	44.075	22.34	984.64
92	花岗岩石板	20	m2	0.945	210.62	199.04
93	铝扣板	300×300	m2	12.1278	43.22	524.16
94	岩棉夹芯板墙面100mm厚		m2	581.1264	44.05	25598.62
95	耐碱网格布		m2	2.34	3.1	7.25
96	浴厕隔断	成品	m2	11.1	221.24	2455.76
97	轻钢小龙骨	h19	m	24.1331	1.94	46.82
98	轻钢中龙骨		m	22.2771	3.58	79.75
99	轻钢大龙骨	h=45	m	16.2631	3.75	60.99
100	轻钢中龙骨横撑	h19	m	23.2699	3.58	83.31
101	托膜线	φ2.2压模线	m	1673.2041	0.12	200.78
102	压膜线	φ2.2压模线	m	1673.2041	0.12	200.78
103	铝卡槽32*15*1.0		m	21.115	9.71	205.03
104	托幕杆DN25镀锌光管		m	1673.2041	2.55	4266.67
105	1.2mm不锈钢线		m	295.05	0.8	236.04
106	HT齿条		m	43.3755	7.85	340.5
107	RL推杆托轮100*120*50mm		m	235.5255	10.33	2432.98
108	RQ推铝26.5*22.8*1.2		m	239.274	7.7	1842.41
109	压条固定方管-60*40*2		m	202.8495	2.2	446.27
110	1.0mm铝卡槽		m	21.525	6.7	144.22
111	支架1寸*1.7mm		m	57.2565	1.2	68.71
112	环氧富锌底漆		kg	1.3635	11.06	15.08
113	无机涂料		kg	102.4776	16.81	1722.65
114	聚氨酯防水涂料	双组份 I型	kg	79.6484	9.18	731.17
115	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	156.95	10.2	1600.89
116	聚合物水泥基防水涂料		kg	6.24	6.2	38.69
117	酚醛红丹防锈漆		kg	111.694	14.16	1581.59
118	油性防锈漆		kg	0.1534	9.73	1.49
119	防水密封胶		kg	378.44	10.93	4136.35
120	密封毛条		m	1090.8467	0.34	370.89
121	密封膏		kg	8.82	7.09	62.53
122	油浸石棉盘根	编织 φ6~10(250℃)	kg	0.25	14.04	3.51
123	软填料		kg	94.5846	2.5	236.46
124	松节油		kg	34.9997	6.36	222.6
125	煤油		kg	1.81	6.9	12.49
126	汽油	综合	kg	0.16	10.35	1.66
127	机油	综合	kg	0.41	7.28	2.98
128	电力复合脂		kg	0.1	135	13.5

人材机汇总表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 4 页 共 6 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
129	黄甘油		kg	0.15	6.39	0.96
130	丙酮		kg	0.5757	10.55	6.07
131	隔离剂		kg	0.26	7.29	1.9
132	环氧富锌底漆稀释剂		kg	0.1364	12.42	1.69
133	聚合物乳液		kg	5.11	7.17	36.64
134	脱模剂		kg	12.1701	2.43	29.57
135	二氧化碳		m ³	4.5525	4.8	21.85
136	氧气		m ³	6.3893	3.64	23.26
137	乙炔气		kg	3.4708	7.92	27.49
138	玻璃胶	335克/支	支	87.0402	9.22	802.51
139	氯丁橡胶粘接剂		kg	0.7025	13.6	9.55
140	墙边胶		L	27.5488	48.28	1330.06
141	乳液		kg	7.7161	5.83	44.98
142	聚酯乙烯泡沫塑料		kg	1	25.85	25.85
143	焊接钢管	DN20	kg	0.0923	3.45	0.32
144	金属软管		m	12.5	6.76	84.5
145	PVC给水管	De110	m	15.1384	16.31	246.91
146	PVC给水管	De50	m	32.6746	6.3	205.85
147	PVC给水管	De32	m	6.411	3.47	22.25
148	橡胶软管	DN20	m	0.0403	8.29	0.33
149	PVC给水管接头零件(粘接)	De110	个	4.5892	4.12	18.91
150	PVC给水管接头零件(粘接)	De50	个	23.8627	1.37	32.69
151	PVC给水管接头零件(粘接)	De32	个	6.8211	0.75	5.12
152	金属软管活接头		套	20.4	0.36	7.34
153	卡箍(含螺栓)		个	114	1.05	119.7
154	螺纹阀门	DN20	个	0.0275	32.14	0.88
155	塑料阀门	De50	个	2.02	25.66	51.83
156	塑料阀门	De32	个	8.08	14.76	119.26
157	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	0.0122	30.62	0.37
158	压力表弯管	DN15	个	0.0122	3.89	0.05
159	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	1	2.48	2.48
160	黄蜡带	20mm×10m	卷	3	8.41	25.23
161	镀锌裸铜绞线	6~10mm ²	kg	3	4.91	14.73
162	铸铁垫板		kg	23.4	2.5	58.5
163	方钢管	综合	t	0.7538	3395.31	2559.38
164	零星钢构件		t	0.1883	4539.82	854.85
165	白棉纱		kg	0.665	12.42	8.26
166	水		m ³	0.9887	3.69	3.65
167	水		m ³	236.5049	3.69	872.7
168	电		kW·h	10	0.58	5.8
169	钢模板		kg	131.7322	5.45	717.94
170	脚手架钢管		kg	446.3657	3.37	1504.25

人材机汇总表

工程名称：仙北村现代化兰花出口包装厂建设项目

第 5 页 共 6 页

顺序号	名称	规格型号	单位	数量	单价	合价
171	脚手架钢管底座		个	6.0185	7.05	42.43
172	脚手板(钢笆网)		m ²	22.5153	1.63	36.7
173	挡脚板(钢笆网)		m ²	5.9969	1.5	9
174	密目式阻燃安全网		m ²	201.459	7.08	1426.33
175	钢支撑	圆管	t	0.11	3338.94	367.28
176	水帘	1800*600*150mm	台	35	191.23	6693.05
177	分体式室外空调器(仅计取安装费)		台	10		
178	风机	1400r/min 1100w 4500m ³ /h	台	8	3588.7	28709.6
179	内循环风机	风叶转速500r/min 风量4500m ³ /h	台	6	900	5400
180	5P空调(含室外机)		台	10	4848.45	48484.5
181	水帘水泵	水帘水泵 1100W 流量20m ³ 扬程1.2m	台	1	1500	1500
182	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝≥5mm M7.5	m ³	2.4965	393.96	983.52
183	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	0.1837	393.81	72.34
184	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M20	m ³	0.1212	442.48	53.63
185	聚合物抗裂砂浆		kg	16.5	0.74	12.21
186	干混抹灰砂浆	M15	t	0.0501	353.98	17.73
187	干混地面砂浆	M15	t	1.29	300.88	388.14
188	普通预拌混凝土	C15	m ³	0.24	390	93.6
189	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m ³	1.827	425	776.48
190	普通预拌混凝土 细石	碎石粒径综合考虑 C25	m ³	169.5158	460	77977.27
191	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C30	m ³	217.3927	450	97826.72
192	折旧费		元	1518.2956	1	1518.3
193	检修费		元	428.8027	1	428.8
194	维护费		元	1322.4644	1	1322.46
195	安拆费		元	145.5182	1	145.52
196	汽油	(机械用)国III93#	kg	2.2126	10.47	23.17
197	柴油	(机械用)0#	kg	408.1471	8.59	3505.98
198	电	(机械用)	kw·h	15.454	0.58	8.96
199	电	(机械用)	kw·h	393.3404	0.58	228.14
200	其他材料费		元	4775.4138	1	4775.41
201	材料费调整		元	0.7338	1	0.73
202	机械费调整		元	0.2835	1	0.28
203	不锈钢门	含安装	m ²	2	619.41	1238.82

