

220kV芙蓉变电站F1B 10kV车头线鸿
晟生态住宅基建分支线#1杆-#2杆段
线路迁移工程

工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写): 139486.78

(大写): 壹拾叁万玖仟肆佰捌拾陆元柒角捌分

招 标 人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)


法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2025.9.12

复 核 时 间:

总 说 明

项目名称：220kV芙蓉变电站F1B 10kV车头线鸿晟生态住宅基建分支线#1杆-#2杆段线路迁移工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1、工程名称：220kV芙蓉变电站F1B 10kV车头线鸿晟生态住宅基建分支线#1杆-#2杆段线路迁移工程

2、工程范围：施工图中工程内容

3、工程规模：

拆装变315KVA和500KVA各1台及配套杆上设备等；拆装10kV架空线路JKLGYJ-70/10分别为204m和380m；拆装混凝土电杆10m、15m各3基和2基；500KVA油变及配套箱体基础各1座；变压器围栏2组。

二、编制依据：

1、建设单位提供的油瑞博电力有限公司设计图纸(220kV芙蓉变电站F1B 10kV车头线鸿晟生态住宅基建分支线#1杆-#2杆段线路迁移工程)；

2、计价规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)、《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)、《市政工程工程量计算规范》(GB 50857-2013)；

3、计价依据：《广东省通用安装工程综合定额(2018)》、《广东省市政工程综合定额(2018)》、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》以及韶关市相关部门新颁布的有关计费程序及相关规定(通知)。

4、绿色施工安全防护措施费：安装部分为分部分项的人工费与施工机具费之和的35.77%；建筑部分为分部分项的人工费与施工机具费之和的19%；市政部分为分部分项的人工费与施工机具费之和的16.5%；

5、增值税销项税额：9%；

6、通用安装工程预算包干费按人工加机具费之和的10%计算，建筑工程预算包干费按人工加机具费之和的7%计算，市政工程预算包干费按人工加机具费之和的6%计算；

7、材料价格：韶关市信息价2025年7月信息价，其它结合现行市场价格；

8、现行标准规范和其他相关文件。

三、相关说明：

1、控制价按招标方提供的施工图中工程数量计算，图中未标注清楚按有关规定、规范计算，结算时按合同及招标文件等有关规定结算。

2、设计施工图中带电、保电作业工程量暂按3.0万元(30000.00元)列入暂估价计算，结算按实际发生调整。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除部分					3172.48	
1	030401001001	油浸电力变压器	1. 名称:拆除油浸电力变压器 2. 型号:S11-M-315kVA	台	1	690.20	690.20	
2	030401001002	油浸电力变压器	1. 名称:拆除油浸电力变压器 2. 型号:S11-M-500kVA	台	1	812.19	812.19	
3	030404017001	配电箱	1. 名称:拆除综合配电箱 2. 型号:315kVA低压综合配电箱（一体式） 315kVA低压综合配电箱（一体式）	台	2	139.21	278.42	
4	030410001001	拆除高压电杆	1. 名称:拆除高压电杆 2. 规格:12m	根	3	75.34	226.02	
5	030410001002	拆除高压电杆	1. 名称:拆除高压电杆 2. 规格:10m	根	1	43.31	43.31	
6	030410003001	导线架设	1. 名称:拆除导线 2. 规格:JKLGYJ-70/10	km	0.204	469.26	95.73	
7	030410004001	杆上设备	1. 名称:10kV户外柱上断路器成套设备	台	1	182.60	182.60	
8	030404017002	配电箱	1. 名称:拆除户外高压计量装置	台	1	139.21	139.21	
9	030402006001	隔离开关	1. 名称:拆除高压隔离开关 2. 型号:HGW9-10/630A	组	3	113.10	339.30	
10	030402010001	避雷器	1. 名称:拆除高压氧化锌避雷器 2. 型号:HY5WS-17/50	组	4	58.53	234.12	
11	030402007001	熔断器	1. 名称:拆除跌落开关安装 2. 型号:RW12-10/200A	组	2	54.08	108.16	
12	030410001003	拆除拉线	1. 名称:拆除拉线	条	2	11.61	23.22	
		新建部分					37584.76	
13	030401001003	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器（利旧） 2. 型号:S13-M-315kVA	台	1	2366.58	2366.58	
14	030401001004	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器（利旧） 2. 型号:S13-M-500kVA	台	1	2799.48	2799.48	
15	030404017003	配电箱	1. 名称:315kVA低压综合配电箱（一体式）（利旧）	台	1	616.26	616.26	
本页小计							8954.80	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	030404017004	配电箱	1. 名称:1. 名称:500kVA低压综合配电箱（一体式）（利旧）	台	1	740.99	740.99	
17	030410001004	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格:15m	基	2	2536.80	5073.60	
18	030410001005	电杆组立	1. 名称:混凝土电杆 2. 规格:10m	基	3	1538.05	4614.15	
19	030410003002	导线架设	1. 名称:导线 2. 型号:JKLGYJ 3. 规格:70/10	km	0.38	11542.93	4386.31	
20	030410004002	杆上设备	1. 名称:10kV真空柱上断路器自动化成套设备（利旧） 2. 型号:ZW20-12F/630A-20KA	组	1	4268.20	4268.20	
21	030410004003	高压计量装置	1. 名称:户外组合式计量装置（利旧）	台	1	616.26	616.26	
22	030410004005	杆上设备	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW-10kV/630A	组	3	1320.93	3962.79	
23	030410004004	杆上设备	1. 名称:氧化型避雷器 2. 型号:YH5WS-17/50	组	4	829.32	3317.28	
24	030410004006	杆上设备	1. 名称:跌落式熔断器安装 2. 型号:RW3-10/200A 3. 电压等级(kV):10kV	台	2	996.58	1993.16	
25	030403001003	V型拉线	1. 名称:拉线 2. 型号:GJ-70	组	2	1140.59	2281.18	
26	030410003003	裸导线耐张串	裸导线耐张串 NLD-2	串	3	182.84	548.52	
		S1-D1模块铁构件组合包					854.96	
27	030410002001	S1-D1模块铁构件组合包	1. 名称:单回终端杆组 2. 规格:S1-D1	根	1	854.96	854.96	
		接地部分					10809.39	
28	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ16 4. 安装部位:杆塔设备接地	m	56	68.31	3825.36	
29	030409001002	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:镀锌角钢接地极 3. 规格:∠63*6*2500 4. 安装部位:杆塔设备接地	根	12	143.50	1722.00	
本页小计							38204.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 1 页 共 42 页

项目编码		030401001001		项目名称		油浸电力变压器				计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-66 换	杆上变配电设备安装 变压器容量(kVA以下) 315 人工*0.3, 材料*0, 机械*0.3, 设备*0, 主材*0	台	1	355.90		108.13	133.36	92.81			355.90		108.13	133.36	92.81			
人工单价		小计									355.90		108.13	133.36	92.81			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											690.20							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-				-			
	材料费小计										-				-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 2 页 共 42 页

项目编码		030401001002		项目名称		油浸电力变压器				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-10-67 换	杆上变配电设备安装 变压器容量(kVA以下) 630 人工*0.3, 材料*0, 机械*0.3, 设备*0, 主材*0	台	1	411.03		135.02	156.93	109.21			411.03		135.02	156.93	109.21		
人工单价		小计									411.03		135.02	156.93	109.21		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											812.19						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-				-		
	材料费小计										-				-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 3 页 共 42 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-10 -73 换	杆上变配电设备安装 配电箱 人工*0.3, 材料*0, 机械*0.3, 设备*0, 主材*0	台	1	92.86		0.73	26.90	18.72			92.86		0.73	26.90	18.72		
人工单价		小计									92.86		0.73	26.90	18.72		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											139.21						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-				-		
	材料费小计										-				-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 4 页 共 42 页

项目编码		030410001001		项目名称		拆除高压电杆				计量单位		根		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借R2-1-209	10kV以下架空配电线路单杆混凝土杆(m以内) 13	根	1	46.27	0.11	10.02	7.68	11.26			46.27	0.11	10.02	7.68	11.26		
人工单价		小计									46.27	0.11	10.02	7.68	11.26		
综合工日96.19元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价											75.34						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		0.11		-		
	材料费小计										-		0.11		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 5 页 共 42 页

项目编码		030410001002		项目名称		拆除高压电杆				计量单位		根		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借R2-1-208	10kV以下架空配线路单杆混凝土杆(m以内) 9	根	1	27.22	0.11	5.01	4.52	6.45			27.22	0.11	5.01	4.52	6.45		
人工单价		小计									27.22	0.11	5.01	4.52	6.45		
综合工日96.19元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价											43.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-		0.11		-		
	材料费小计										-		0.11		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 6 页 共 42 页

项目编码		030410003001		项目名称		导线架设				计量单位		km		工程量		0.204	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-10-52 换	导线架设 钢芯铝绞线(截面mm2以下) 95 人工*0.3, 材料*0, 机械*0.3, 设备*0, 主材*0	km/单线	1	290.00		25.49	90.67	63.10			290.00		25.49	90.67	63.1		
人工单价		小计									290.00		25.49	90.67	63.1		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											469.26						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-				-		
	材料费小计										-				-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 7 页 共 42 页

项目编码		030410004001		项目名称		杆上设备				计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10 -71 换	杆上变配电设备安装 油断路器 人工*0.3, 材料*0, 机械*0.3, 设备*0, 主材*0	台	1	79.40		43.37	35.28	24.55			79.40		43.37	35.28	24.55			
人工单价		小计									79.40		43.37	35.28	24.55			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											182.60							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-				-			
	材料费小计										-				-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 8 页 共 42 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-73 换	杆上变配电设备安装 配电箱 人工*0.3, 材料*0, 机械*0.3, 设备*0, 主材*0	台	1	92.86		0.73	26.90	18.72			92.86		0.73	26.90	18.72			
人工单价		小计									92.86		0.73	26.90	18.72			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											139.21							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-				-			
	材料费小计										-				-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气标段：第 9 页 共 42 页

项目编码		030402006001		项目名称		隔离开关				计量单位		组		工程量			3	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-70 换	杆上变配电设备安装 隔离开关 人工*0.3, 材料*0, 机械*0.3, 设备*0, 主材*0	组	1	76.04			21.85	15.21			76.04			21.85	15.21			
人工单价		小计									76.04			21.85	15.21			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											113.10							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-				-			
	材料费小计										-				-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段:

第 10 页 共 42 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 11 页 共 42 页

项目编码		030402007001		项目名称		熔断器				计量单位		组		工程量			2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-68 换	杆上变配电设备安装 跌落式熔断器 人工*0.3, 材料*0, 机械*0.3, 设备*0, 主材*0	组	1	36.36			10.45	7.27			36.36			10.45	7.27			
人工单价		小计									36.36			10.45	7.27			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											54.08							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-				-			
	材料费小计										-				-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 12 页 共 42 页

项目编码		030410001003		项目名称		拆除拉线				计量单位		条		工程量			2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借R2-1-224	拉线(截面mm2以内) 35	根	1	8.46	0.05		1.41	1.69			8.46	0.05		1.41	1.69			
人工单价		小计									8.46	0.05		1.41	1.69			
综合工日96.19元/工日		未计价材料费																
清单项目综合单价											11.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		0.05		-			
	材料费小计										-		0.05		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气										标段：		第 13 页 共 42 页					
项目编码		030401001003		项目名称		油浸电力变压器				计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-10-66	杆上变配电设备安装 变压器容量(kVA以下) 315	台	1	1186.32	65.93	360.44	444.54	309.35			1186.32	65.93	360.44	444.54	309.35		
人工单价		小计									1186.32	65.93	360.44	444.54	309.35		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											2366.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	315KW变压器 利旧							台	1								
	其他材料费									-		65.94		-			
	材料费小计									-		65.94		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 14 页 共 42 页

项目编码		030401001004		项目名称		油浸电力变压器				计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-67	杆上变配电设备安装 变压器容量(kVA以下) 630	台	1	1370.11	92.16	450.06	523.12	364.03			1370.11	92.16	450.06	523.12	364.03			
人工单价		小计									1370.11	92.16	450.06	523.12	364.03			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											2799.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	500KW变压器 利旧							台	1									
	其他材料费									-		92.17		-				
	材料费小计									-		92.17		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 15 页 共 42 页

项目编码		030404017003		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-73	杆上变配电设备安装 配电箱	台	1	309.53	152.25	2.43	89.66	62.39			309.53	152.25	2.43	89.66	62.39			
人工单价		小计									309.53	152.25	2.43	89.66	62.39			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											616.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	315KW配电箱 利旧								台	1								
	其他材料费										-		152.25		-			
	材料费小计										-		152.25		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 16 页 共 42 页

项目编码		030404017004		项目名称		配电箱				计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-4-29	成套配电箱安装 落地式	台	1	347.88	17.47	138.55	139.80	97.29			347.88	17.47	138.55	139.80	97.29			
人工单价		小计									347.88	17.47	138.55	139.80	97.29			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											740.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		17.47		-			
	材料费小计										-		17.47		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 17 页 共 42 页

项目编码		030410001004		项目名称		电杆组立				计量单位		基		工程量			2	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-7	单杆组立 混凝土杆(m以内) 15	根	1	264.35	2057.61	57.82	92.59	64.43			264.35	2057.61	57.82	92.59	64.43			
人工单价		小计									264.35	2057.61	57.82	92.59	64.43			
		未计价材料费									2056.95							
清单项目综合单价											2536.80							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水泥电杆 190×15M							根	1.005	2046.72		2056.95						
	其他材料费									-		0.66		-				
	材料费小计									-		2057.61		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 18 页 共 42 页

项目编码		030410001005		项目名称		电杆组立				计量单位		基		工程量			3	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-5	单杆组立 混凝土杆(m以内) 1	根	1	133.14	1282.68	38.55	49.34	34.34			133.14	1282.68	38.55	49.34	34.34			
人工单价		小计									133.14	1282.68	38.55	49.34	34.34			
		未计价材料费									1282.02							
清单项目综合单价											1538.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	水泥电杆 190×9M							根	1.005	1275.64		1282.02						
	其他材料费									-		0.66		-				
	材料费小计									-		1282.68		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 19 页 共 42 页

项目编码		030410003002		项目名称		导线架设				计量单位		km		工程量		0.38	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-10-48	导线架设 裸铝绞线(截面mm2以下) 95	km/单线	1	853.71	10176.60	64.89	264.01	183.72			853.71	10176.60	64.89	264.01	183.72		
人工单价		小计									853.71	10176.60	64.89	264.01	183.72		
		未计价材料费									9815.97						
清单项目综合单价										11542.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	JKLGYJ-70/10							m	1013	9.69		9815.97					
	其他材料费									-		360.63		-			
	材料费小计									-		10176.6		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 20 页 共 42 页

项目编码		030410004002		项目名称		杆上设备				计量单位		组		工程量		1		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-71 换	杆上变配电设备安装 油断路器 换为【真空断路器】 线路一次施工工程量在5根以内 人工*1.3, 机械*1.3	台	1	344.07	3476.89	187.94	152.90	106.40			344.07	3476.89	187.94	152.90	106.4			
人工单价		小计										344.07	3476.89	187.94	152.90	106.4		
		未计价材料费										3439.4						
清单项目综合单价											4268.20							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	绝缘导线JKLYJ-70/10								m	72.432	8.14		589.60					
	断路器槽钢横担 [80×43×4600								根	2	217.90		435.80					
	撑铁 L45×4×450								根	2.01	14.04		28.22					
	加劲抱箍 Φ250								付		29.00							
	U形抱箍 Φ16×Φ240								付	1	12.39		12.39					
	U形抱箍 Φ16×Φ260								付	4	16.50		66.00					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 21 页 共 42 页

加劲抱箍 Φ270	付	12	30.09	361.08		
双支吊抱箍 6×50×Φ190	付	1	24.64	24.64		
双支吊抱箍 6×50×Φ200	付	22	25.50	561.00		
控制电缆 10芯×4	m		28.76			
抱箍 6×50×Φ300	付	2.01	33.63	67.60		
双支吊抱箍 6×50×Φ250	付	2.01	29.21	58.71		
加劲抱箍 Φ250	付	2.01	29.21	58.71		
U形抱箍 Φ16×240	付	2.01	7.08	14.23		
U形抱箍 Φ16×260	付	2.01	7.08	14.23		
加劲抱箍 Φ270	付	8.04	30.97	249.00		
双支吊抱箍 6×50×Φ210	付	2.01	27.43	55.13		
双支吊抱箍 6×50×Φ200	付	1.005	28.32	28.46		
双支吊抱箍 6×50×Φ190	付	1.005	28.32	28.46		
设备线夹 DTL-70	只	20.2	4.43	89.49		
接地线 BVV-35	m	20.12	17.83	358.74		
铜端子 DT-35	m	12	3.54	42.48		
带电接地环	只	6.06	48.75	295.43		
其他材料费			-	37.49	-	
材料费小计			-	3476.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 22 页 共 42 页

项目编码		030410004003		项目名称		高压计量装置				计量单位		台		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-73	杆上变配电设备安装 计量装置	台	1	309.53	152.25	2.43	89.66	62.39			309.53	152.25	2.43	89.66	62.39			
人工单价		小计									309.53	152.25	2.43	89.66	62.39			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											616.26							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	其他材料费									-		152.25		-				
	材料费小计									-		152.25		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 23 页 共 42 页

项目编码		030410004005		项目名称		杆上设备				计量单位		组		工程量			3	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10 -70 换	杆上变配电设备安装 隔离开关 线路一次施工工程量在5根以内 人工*1.3, 机械*1.3	组	1	329.52	830.81		94.70	65.90			329.52	830.81		94.70	65.9			
人工单价		小计									329.52	830.81		94.70	65.9			
		未计价材料费									787.81							
清单项目综合单价											1320.93							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	
	隔离开关 GW-10kV/630A								组	1	601.77		601.77					
	隔离开关横担 L63×6×3500								根	1.33	115.14		153.14					
	隔离开关横担 L63×6×1700								根		55.92							
	刀闸吊臂 ∠50×5×1157								条		49.77							
	刀闸底板 -8×80×650								块		20.95							
	隔离开关固定角钢 L63×6×500								根	2	16.45		32.90					
	其他材料费											-		43		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 24 页 共 42 页

	材料费小计			-	830.81	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 25 页 共 42 页

项目编码		030410004004		项目名称		杆上设备				计量单位		组		工程量			4	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-69 换	杆上变配电设备安装 避雷器线路一次施工工程量在5根以内 人工*1.3, 机械*1.3	组	1	170.53	575.67		49.01	34.11			170.53	575.67		49.01	34.11			
人工单价		小计									170.53	575.67		49.01	34.11			
		未计价材料费									531.12							
清单项目综合单价											829.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	避雷器 YH5WS-17/50								只	3	120.00		360.00					
	避雷器支架								块	3	37.85		113.55					
	避雷器横担 L63×6×3500								根	0.5	115.14		57.57					
	其他材料费										-		44.55		-			
	材料费小计										-		575.67		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 26 页 共 42 页

项目编码		030410004006		项目名称		杆上设备				计量单位		台		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-10-68	杆上变配电设备安装 跌落式熔断器	组	1	121.20	816.31		34.83	24.24			121.20	816.31		34.83	24.24		
人工单价		小计									121.20	816.31		34.83	24.24		
		未计价材料费									786.82						
清单项目综合单价											996.58						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	跌落式熔断器横担L63×6×3500							根	1	115.14		115.14					
	跌落式熔断器RW3-10/200A							组	1	671.68		671.68					
	其他材料费									-		29.49		-			
	材料费小计									-		816.31		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 27 页 共 42 页

项目编码		030403001003	项目名称		V型拉线				计量单位		组		工程量		2		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-8-225	电缆防火泥堵洞（综合）	100kg	0.005	525.02	1164.11		150.89	105.00			2.63	5.82		0.75	0.53		
C4-10-76	拉线制作、安装 普通拉线(截面mm2以内) 70	根	1	55.03	466.50		15.82	11.01			55.03	466.50		15.82	11.01		
C4-11-83	刚性难燃线管 砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	100m	0.115	967.96	388.39		278.19	193.59			111.32	44.66		31.99	22.26		
C4-3-69	10kV以下绝缘子安装 悬式绝缘子串	10串	0.2	140.88	935.10		40.49	28.18			28.18	187.02		8.10	5.64		
C4-10-97 换	基础工程 拉盘 线路一次施工工程量在5根以内 人工*1.3, 机械*1.3	块	1	28.47	101.00		8.18	5.69			28.47	101.00		8.18	5.69		
人工单价		小计									225.63	805.00		64.84	45.13		
		未计价材料费									781.4						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 28 页 共 42 页

清单项目综合单价				1140.59			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	混凝土拉盘	块	1.005	100.00	100.50		
	防火泥	kg	0.52	10.71	5.57		
	拉线	m	15	12.40	186.00		
	悬式绝缘子串U100BLP-1	串	2.04	81.42	166.10		
	红白相间PVC管Φ25	m	12.65	2.06	26.06		
	延长环	个	1	23.36	23.36		
	防御帽 FX-2	个	2	4.87	9.74		
	拉线棒 LB20-3100	根	2.7351	34.07	93.18		
	U型环 U-25	付	1.5	48.67	73.01		
	碗头挂板	个	2	4.87	9.74		
	契型线夹 NE-2	个	2	29.20	58.40		
	球头挂环	个	2	4.87	9.74		
	拉线抱箍 GB2-80-190	付	0.5	40.02	20.01		
	其他材料费			-	23.64	-	
	材料费小计			-	805.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 29 页 共 42 页

项目编码		030410003003		项目名称		裸导线耐张串				计量单位		串		工程量		3	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-3-69	10kV以下绝缘子安装 悬式绝缘子串	10串	0.1	140.88	1618.82		40.49	28.18			14.09	161.88		4.05	2.82		
人工单价		小计									14.09	161.88		4.05	2.82		
		未计价材料费									161.16						
清单项目综合单价											182.84						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	悬式绝缘子串 NLD-2							串	1.02	158.00		161.16					
	其他材料费									-		0.73		-			
	材料费小计									-		161.89		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 30 页 共 42 页

项目编码		030410002001		项目名称		S1-D1模块铁构件组合包					计量单位		根		工程量		1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-10-33	10kV以下横担安装 瓷横担直线杆	组	1	21.90	194.92		6.29	4.38			21.90	194.92		6.29	4.38			
C4-13-2	铁构件制作、安装 一般铁构件 安装	100kg	0.1456	572.00	1842.56	55.39	180.31	125.48			83.29	268.30	8.07	26.26	18.27			
C4-10-31	10kV以下横担安装 铁、木横担 单根	组	2	33.13	62.36		9.52	6.63			66.26	124.72		19.04	13.26			
人工单价		小计									171.45	587.94	8.07	51.59	35.91			
		未计价材料费									576.3							
清单项目综合单价											854.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	双头螺栓MS18x310								套	4	7.08		28.32					
	M垫铁MD-200								块	2	16.81		33.62					
	II型抱箍 BG2-80-90								付	1	17.70		17.70					
	角钢横担HD-80/17-230								组	2.02	58.10		117.36					
	I型抱箍 BG1-60-190								付	1	17.70		17.70					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 31 页 共 42 页

	瓷横担绝缘子SQ-210	只	3	64.60	193.80		
	耐张联板 NL-80-585	套	2	17.70	35.40		
	横担斜撑XHD-50/10	只	4	33.10	132.40		
	其他材料费			-	11.65	-	
	材料费小计			-	587.95	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气标段：第 32 页 共 42 页

项目编码		030409002002		项目名称		接地母线				计量单位		m		工程量			56	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-9-19	接地母线敷设 户外接地母线敷设	10m	0.1	385.40	101.42	5.68	112.40	78.22			38.54	10.14	0.57	11.24	7.82			
人工单价		小计									38.54	10.14	0.57	11.24	7.82			
		未计价材料费									9.82							
清单项目综合单价											68.31							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	镀锌圆钢 Φ16							m	1.05	9.35		9.82						
	其他材料费									-		0.33		-				
	材料费小计									-		10.15		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 33 页 共 42 页

项目编码		030409001002		项目名称		接地极				计量单位		根		工程量			12	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-9-3	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	1	30.49	76.43	14.60	12.96	9.02			30.49	76.43	14.60	12.96	9.02			
人工单价		小计									30.49	76.43	14.60	12.96	9.02			
		未计价材料费									71.13							
清单项目综合单价											143.50							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌角钢接地极 ∠63*6*2500								根	1.05	67.74		71.13					
	其他材料费										-		5.31		-			
	材料费小计										-		76.44		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 34 页 共 42 页

项目编码		030409001003		项目名称		接地极				计量单位		根		工程量			9	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-9-3	接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	1	30.49	62.20	14.60	12.96	9.02			30.49	62.20	14.60	12.96	9.02			
人工单价		小计									30.49	62.20	14.60	12.96	9.02			
		未计价材料费									56.9							
清单项目综合单价											129.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌角钢接地极 ∠63*6*2000								根	1.05	54.19		56.90					
	其他材料费										-		5.31		-			
	材料费小计										-		62.21		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 35 页 共 42 页

项目编码		030409002003		项目名称		接地母线				计量单位		m		工程量		60	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-9-19	接地母线敷设 户外接地母线敷设	10m	0.1	385.40	101.42	5.68	112.40	78.22			38.54	10.14	0.57	11.24	7.82		
人工单价		小计									38.54	10.14	0.57	11.24	7.82		
		未计价材料费									9.82						
清单项目综合单价											68.31						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	镀锌圆钢 Φ16							m	1.05	9.35		9.82					
	其他材料费									-		0.33		-			
	材料费小计									-		10.15		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 36 页 共 42 页

项目编码		030414001001		项目名称		电力变压器系统				计量单位		系统		工程量		2	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-14-1	电力变压器系统调试 10kV以下变压器容量(kV·A以下) 800	系统	1	1909.19		432.85	673.10	468.41			1909.19		432.85	673.10	468.41		
人工单价		小计									1909.19		432.85	673.10	468.41		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											3483.55						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 37 页 共 42 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统				计量单位		系统		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-14-13	送配电装置系统调试（综合） 10kV以下交流供电	系统	1	1683.47		336.96	580.67	404.09			1683.47		336.96	580.67	404.09			
人工单价		小计									1683.47		336.96	580.67	404.09			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											3005.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）		暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气											标段：		第 38 页 共 42 页					
项目编码		030414009001		项目名称		避雷器				计量单位		组		工程量		4		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-14-43	母线、避雷器、电容器调试 避雷器(kV以下) 10	组	1	877.07		121.97	287.12	199.81			877.07		121.97	287.12	199.81			
人工单价		小计									877.07		121.97	287.12	199.81			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											1485.97							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 39 页 共 42 页

项目编码		030414002002		项目名称		送配电装置系统				计量单位		系统		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
C4-14-13	送配电装置系统调试（综合） 10kV以下交流供电	系统	1	1683.47		336.96	580.67	404.09			1683.47		336.96	580.67	404.09			
人工单价		小计									1683.47		336.96	580.67	404.09			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											3005.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 40 页 共 42 页

项目编码		030414011001		项目名称		接地装置				计量单位		系统		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
C4-14-49	接地装置调试 接地网	系统	1	879.58		292.74	336.92	234.46			879.58		292.74	336.92	234.46		
人工单价		小计									879.58		292.74	336.92	234.46		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											1743.70						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气																		标段：				第 41 页 共 42 页			
项目编码		031302007001		项目名称		高层施工增加					计量单位		项		工程量			1							
清单综合单价组成明细																									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价														
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金								
		未计价材料费																							
清单项目综合单价																									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）								

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 42 页 共 42 页

项目编码		031301017001		项目名称		脚手架搭拆费				计量单位		项		工程量			1	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
		未计价材料费																
清单项目综合单价																		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号									单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	10958.12			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
3	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
4	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
5	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					10958.12			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	30000.00		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2144.45		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	32144.45		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	防火泥	kg	1.04		10.71	10.71		
2	拉线	m	30		12.40	12.4		
3	避雷器 YH5WS-17/50	只	12		120.00	120		
4	避雷器支架	块	12		37.85	37.85		
5	镀锌圆钢 Φ16	m	58.8		9.35	9.35		
6	镀锌圆钢 Φ16	m	63		9.35	9.35		
7	悬式绝缘子串 NLD-2	串	3.06		158.00	158		
8	悬式绝缘子串U100BLP-1	串	4.08		81.42	81.42		
9	JKLGYJ-70/10	m	384.94		9.69	9.69		
10	绝缘导线JKLYJ-70/10	m	72.432		8.14	8.14		
11	红白相间PVC管Φ25	m	25.3		2.06	2.06		
12	水泥电杆 190×9M	根	3.015		1275.64	1275.64		
13	混凝土拉盘	块	2.01		100.00	100		
14	断路器槽钢横担 [80×43×4600	根	2		217.90	217.9		
15	II型抱箍 BG2-80-90	付	1		17.70	17.7		
16	角钢横担HD-80/17-230	组	2.02		58.10	58.1		
17	I型抱箍 BG1-60-190	付	1		17.70	17.7		
18	瓷横担绝缘子SQ-210	只	3		64.60	64.6		
19	耐张联板 NL-80-585	套	2		17.70	17.7		
20	撑铁 L45×4×450	根	2.01		14.04	14.04		
21	横担斜撑XHD-50/10	只	4		33.10	33.1		
22	延长环	个	2		23.36	23.36		
23	防御帽 FX-2	个	4		4.87	4.87		
24	拉线棒 LB20-3100	根	5.4702		34.07	34.07		
25	U型环 U-25	付	3		48.67	48.67		
26	碗头挂板	个	4		4.87	4.87		
27	契型线夹 NE-2	个	4		29.20	29.2		
28	球头挂环	个	4		4.87	4.87		
29	拉线抱箍 GB2-80-190	付	1		40.02	40.02		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-电气

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	跌落式熔断器横担L63×6×3500	根	2		115.14	115.14		
31	双头螺栓MS18x310	套	4		7.08	7.08		
32	M垫铁MD-200	块	2		16.81	16.81		
33	镀锌角钢接地极 ∠63*6*2500	根	12.6		67.74	67.74		
34	镀锌角钢接地极 ∠63*6*2000	根	9.45		54.19	54.19		
35	315KW配电箱 利旧	台	1					
36	隔离开关固定角钢 L63×6×500	根	6		16.45	16.45		
37	避雷器横担 L63×6×3500	根	2		115.14	115.14		
38	隔离开关 GW-10kV/630A	组	3		601.77	601.77		
39	隔离开关横担 L63×6×3500	根	3.99		115.14	115.14		
40	加劲抱箍 Φ270	付	12		30.09	30.09		
41	双支吊抱箍 6×50×Φ190	付	1		24.64	24.64		
42	双支吊抱箍 6×50×Φ200	付	22		25.50	25.5		
43	U形抱箍 Φ16×Φ240	付	1		12.39	12.39		
44	U形抱箍 Φ16×Φ260	付	4		16.50	16.5		
45	315KW变压器 利旧	台	1					
46	500KW变压器 利旧	台	1					
47	跌落式熔断器RW3-10/200A	组	2		671.68	671.68		
48	抱箍 6×50×Φ300	付	2.01		33.63	33.63		
49	双支吊抱箍 6×50×Φ250	付	2.01		29.21	29.21		
50	加劲抱箍 Φ250	付	2.01		29.21	29.21		
51	U形抱箍 Φ16×240	付	2.01		7.08	7.08		
52	U形抱箍 Φ16×260	付	2.01		7.08	7.08		
53	加劲抱箍 Φ270	付	8.04		30.97	30.97		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

(适用于造价信息差额调整法)

第 3 页 共 3 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		台架操作平台 长4800mm×宽3600mm					5978.52	
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	34.56	2.17	75.00	
2	040204002001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m2	34.56	52.64	1819.24	
3	040204002002	铺市政砖	1. 块料品种、规格:300*300 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:20厚1:3水泥砂浆	m2	34.56	84.56	2922.39	
4	040204002003	路缘石	1. 路缘石	m	33.6	34.58	1161.89	
		变压器围栏（材料利旧）					4046.79	
5	040309001001	新建台架基础护栏	1. 栏杆规格:（长4800mm+宽3600mm）×2面×高1800mm 2. 栏杆材质:镀锌钢管 DN100、镀锌钢管 DN80、镀锌钢管 DN50 3. 材料利旧	t	0.7436	4013.91	2984.74	
6	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.905米	m3	2.0363	41.38	84.26	
7	040103001001	回填方	1. 回填土 人工夯实	m3	0.4613	34.74	16.03	
8	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:10km	m3	1.575	44.41	69.95	
9	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	1.575	566.23	891.81	
		拆除变压器围栏					496.91	
10	011611005001	拆除变压器栏杆		t	0.7436	668.25	496.91	
		措施项目						
本页小计							10522.22	
合 计							10522.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建标段：第 1 页 共 10 页

项目编码		040204001001		项目名称		人行道整形碾压				计量单位		m2		工程量			34.56	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借D2-1 2	人行道整形碾压	100m2	0.01	144.54		20.54	18.75	33.02			1.45		0.21	0.19	0.33			
人工单价		小计									1.45		0.21	0.19	0.33			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											2.17							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价 （元）	暂估合价 （元）		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 2 页 共 10 页

项目编码		040204002001		项目名称		垫层				计量单位		m2		工程量			34.56	
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.01	1223.31	24.51	13.32	140.48	247.33			12.23	0.25	0.13	1.40	2.47			
借8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.102		354.37							36.15						
人工单价		小计									12.23	36.40	0.13	1.40	2.47			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											52.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		36.39		-			
	材料费小计										-		36.39		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 3 页 共 10 页

项目编码		040204002002	项目名称		铺市政砖				计量单位		m2		工程量		34.56		
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D2-4-2	人行道砖 砂浆垫层(结合层)厚度3cm	100m2	0.01	2105.40	4887.02		239.17	421.08			21.05	48.87		2.39	4.21		
借80010090	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	0.0307		261.22							8.03					
人工单价		小计									21.05	56.90		2.39	4.21		
		未计价材料费									48.85						
清单项目综合单价											84.56						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	人行道砖								m2	1.02	47.89		48.85				
	其他材料费										-		8.06		-		
	材料费小计										-		56.91		-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 4 页 共 10 页

项目编码		040204002003	项目名称		路缘石			计量单位			m		工程量			33.6		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借D2-4-19	缘石铺设 混凝土 长度 50cm	100m	0.01	683.57	2395.25		77.65	136.71			6.84	23.95		0.78	1.37			
借80010090	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	0.0063		261.22							1.65						
人工单价		小计									6.84	25.60		0.78	1.37			
		未计价材料费									23.85							
清单项目综合单价											34.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号							单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）			
	缘石							m	1.015	23.50		23.85						
	其他材料费									-		1.74		-				
	材料费小计									-		25.59		-				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 5 页 共 10 页

项目编码		040309001001		项目名称		新建台架基础护栏				计量单位		t		工程量		0.7436	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D3-5-1 C*0	钢管栏杆、扶手制作、安装 钢管栏杆材料*0	t	1	2544.74		410.58	467.53	591.06			2544.74		410.58	467.53	591.06		
人工单价		小计									2544.74		410.58	467.53	591.06		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											4013.91						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	其他材料费										-				-		
	材料费小计										-				-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 6 页 共 10 页

项目编码		040101003001		项目名称		挖基坑土方				计量单位		m3		工程量		2.0363	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.01	3120.48			393.49	624.10			31.20			3.93	6.24		
人工单价		小计									31.20			3.93	6.24		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											41.38						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 7 页 共 10 页

项目编码		040103001001		项目名称		回填方				计量单位		m3		工程量		0.4613	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D1-1-131	回填土 人工夯实	100m3 压实方	0.01	2619.54			330.32	523.91			26.20			3.30	5.24		
人工单价		小计									26.20			3.30	5.24		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											34.74						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 8 页 共 10 页

项目编码		040103002001		项目名称		余方弃置				计量单位		m3		工程量		1.575	
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
借D1-1-27	人工装自卸汽车 土方	100m3天然密实方	0.01	1120.68			141.32	224.14			11.21			1.41	2.24		
借D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	1000m3天然密实方	0.001			22281.30	2809.67	4456.26					22.28	2.81	4.46		
人工单价		小计									11.21		22.28	4.22	6.7		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											44.41						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 9 页 共 10 页

项目编码		040303002001	项目名称		混凝土基础				计量单位		m3		工程量			1.575		
清单综合单价组成明细																		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价							
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	
借D3-1-4	现浇基础 混凝土	10m3	0.1	755.31	65.03	513.87	200.78	253.84			75.53	6.50	51.39	20.08	25.38			
借8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.01		383.50							387.35						
人工单价		小计									75.53	393.85	51.39	20.08	25.38			
		未计价材料费																
清单项目综合单价											566.23							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）		
	其他材料费										-		393.85		-			
	材料费小计										-		393.85		-			

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 10 页 共 10 页

项目编码		011611005001	项目名称		拆除变压器栏杆				计量单位		t	工程量		0.7436			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金	人工费	材料费	机具费	管理费	利润	规费	税金
A1-19-46	栏杆、栏板拆除 金属	10m	2.34	213.01			29.97	42.60			498.44			70.13	99.68		
人工单价		小计									498.44			70.13	99.68		
		未计价材料费															
清单项目综合单价											668.25						
材料费明细	主要材料名称、规格、型号								单位	数量	单价（元）		合价（元）		暂估单价（元）	暂估合价（元）	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	824.26			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1) 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					824.26			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：临时用电迁移工程(方案一)-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	433.82		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	433.82		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

(适用于造价信息差额调整法)

第 1 页 共 1 页

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。