工程名称：遥田镇联丰村锅面小组公共设施建设项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：206161.59

（大写）：贰拾万陆仟壹佰陆拾壹元伍角玖分

编　　制　　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　　核　　人：（签字及盖章）

编 制 单 位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　　标　　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

工程项目清单汇总表

工程名称：遥田镇联丰村锅面小组公共设施建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	178036.22
1.1	单项工程	178036.22
1.1.1	市政	178036.22
2	措施项目费	11102.85
2.1	其中：安全生产措施费	4239.27
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	17022.52
5	合　计	206161.59

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村锅面小组公共设施建设项目　　标段：　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					178036.22
		市政					178036.22
		管道					122885.59
1	040501005001	塑料管	1.材质及规格:PP-R Φ75*12.5 2.5MPa 2.连接形式:电热熔连接	m	898	72.97	65527.06
2	040504002001	现浇混凝土井	1.种类:阀门井 2.规格:1400*1400	座	3	6924.36	20773.08
3	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	636.4575	9.06	5766.3
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:夯填	m3	545.5375	20.33	11090.78
5	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:余土外运 3km	m3	90.9225	17.98	1634.79
6	040305001001	垫层	1.材料品种、规格:机制砂 2.厚度:150mm	m3	90.9225	199	18093.58
		蓄水池					55150.63
7	040504002002	50m³方形蓄水池	1.混凝土强度等级:C30	座	1	13667.34	13667.34
8	040504002003	溢水井	1.种类:溢水井 2.混凝土强度等级:C30 S6	座	1	5712.95	5712.95
9	070101003001	池底板模板	1.构筑物及池类平池底木模	m2	4.2592	90.84	386.91
10	070101006001	池壁模板	1.构筑物及池类矩形池壁 木模	m2	121.52	70.63	8582.96
11	070101009001	池顶板模板	1.构筑物及池类无梁池盖 复合木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	18.8356	80.4	1514.38
本页小计							152750.13

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村锅面小组公共设施建设项目　　标段：　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010505001001	垫层模板	1.混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	1.936	47.83	92.6
13	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:带肋钢筋 2.钢筋规格:Φ25内	t	3.8192	4321.15	16503.34
14	040502003001	通风帽	1.种类:通风帽Φ1100	个	2	531.46	1062.92
15	040504002004	集水坑	1.混凝土强度等级:C15	座	1	1325.99	1325.99
16	040502002001	通风管	1.材质及规格:DN200	根	2	93	186
17	010607006001	钢梯	1.钢梯形式:踏步式	t	0.1009	7966.64	803.83
18	080802009001	液位计	1.名称:液位仪	个	1	527.63	527.63
19	040502001001	异径管	1.种类:异径管 2.材质及规格:Q235B DN225 x 150	个	1	330.65	330.65
20	040502001002	防水套管	1.种类:防水套管 2.材质及规格:Q235B DN150.	个	2	197.16	394.32
21	040502001003	防水套管	1.种类:防水套管 2.材质及规格:Q235B DN100.	个	2	249.43	498.86
22	040502001004	铸铁管管件	1.种类: 钢制弯头 2.材质及规格:Q235B DN150 x 90.	个	1	227.07	227.07
23	040502001005	铸铁管管件	1.种类: 钢制弯头 2.材质及规格:Q235B .DN100 x 90.	个	1	121.27	121.27
24	040101003001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土	m3	113.0476	9.94	1123.69
25	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:余土外运 3km	m3	89.4858	17.98	1608.95
本页小计							24807.12

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村锅面小组公共设施建设项目　　标段：　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.密实度:夯填	m3	23.56	20.33	478.97

措施项目清单计价表

工程名称：遥田镇联丰村锅面小组公共设施建设项目　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		11102.85	
1.1	041201016001	临时设施		2624.31	
1.2	041201017001	文明施工		2220.57	
1.3	041201018001	环境保护		2018.7	
1.4	041201019001	安全生产		4239.27	

增值税计价表

工程名称：遥田镇联丰村锅面小组公共设施建设项目　　标段：遥田镇联丰村锅面小组公共设施建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	189139.07	9	17022.52