

翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年  
宫”专项建设工程  
**最高投标限价审核书**



送审（建设）单位：翁源县六里学校

原最高投标限价编制单位：威磊工程咨询有限公司

送审最高投标限价金额（小写）：111,828.65 元

大写：壹拾壹万壹仟捌佰贰拾捌元陆角伍分。

审核最高投标限价金额（小写）：102,786.84 元

大写：壹拾万零贰仟柒佰捌拾陆元捌角肆分。

对比原最高投标限价核差（±）金额：-9,041.81 元

审核单位：大华建设项目的管理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：叶桐早 B11014200006704（签字盖执业专用章）



复核人及证号：刘斌 B11014200006501（签字盖执业专用章）



审定人及证号：吕建军 B1102420001332（签字盖执业专用章）



审核时间：2026年6月17日

## 编制说明

### 一、工程概况

- 1、工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程
- 2、建设单位：翁源县六里学校
- 3、建设地点：翁源县六里学校
- 4、工程概述：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程等内容

### 二、编制依据及取费标准

- 1、计价模式：本项目采用工程量清单计价（2024）编制；
- 2、国家标准：《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）；
- 3、采用定额：《广东省建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》及本地区工程计价的有关规定；
- 4、工料机价格：翁市政（2026）05号文《2026年4月份翁源县工程造价信息价》及韶关周边地区同期市场价；
- 5、绿色施工安全防护措施费：装饰工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的2.86%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的2.6%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的3.38%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的7.93%计取、安装工程文明施工措施按分部分项人工费和机具费的7.8694%计取，环境保护措施按分部分项人工费和机具费的7.154%计取，临时设施措施按分部分项人工费和机具费的9.3002%计取，安全生产措施按分部分项人工费和机具费的21.8197%计取；
- 6、预算包干费：装饰工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础按7%计取、安装工程以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础按10%计取；
- 7、税金：按增值税一般计税方法计价，税率按9%计取；
- 8、本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 鹤壁市淇县六里学校“2026年 标段: 鹤壁市淇县六里学校“2026年韶关  
 淇县市乡村少年宫”专项建设工程 淇县市乡村少年宫”专项建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		油漆工程					71925.25
		油漆工程					60222.36
		油漆工程					31845.17
1	02010101001	人工油漆工程	1、墙面、顶面油漆	台	28	52.02	1456.56
2	02010101002	油漆工程	1、书桌桌1400*50 2、椅子	套	20	1257.08	25141.60
3	02010101003	油漆工程	2、支架四脚椅子	套	2	2605.90	5211.80
4	02010101004	油漆工程	3、新油漆(刷) 4、油漆(刷)等	个	1	35.21	35.21
							13901.37
5	02010101005	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	11.50	1011.66
6	02010101006	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	11.50	1011.66
7	02010101007	油漆工程	1、油漆工程	台	4.55	35.55	161.73
8	02010101008	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
9	02010101009	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
10	02010101010	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
11	02010101011	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
12	02010101012	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
13	02010101013	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
14	02010101014	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
15	02010101015	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
16	02010101016	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
17	02010101017	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
18	02010101018	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
19	02010101019	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35
20	02010101020	油漆工程	1、油漆工程	台	88.84	25.30	2268.35

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：翁源县六里学校“2026年 标段：翁源县六里学校“2026年韶关  
韶关市乡村少年宫”专项建设工程 市乡村少年宫”专项建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
12	011104001002	地毯楼地面	1、泡沫地垫600*600拼接	m <sup>2</sup>	54.57	40.22	2194.81	
13	011501001009	学生塑料凳	1、成人塑料凳	套	60	19.75	1185	
		室内乒乓球室					3349.52	
14	011501001001	乒乓球桌	1、乒乓球桌活动	套	2	1674.76	3349.52	
		体育器材					9120.1	
15	011501001003	移动羽毛球架	1、移动羽毛球架	套	10	912.01	9120.1	
		电气工程					11702.89	
		书法室					6681.53	
16	030413003001	荧光灯	1、名称:双管LED灯 2、规格:2*28W	套	14	93.86	1314.04	
17	030412002001	线槽	1、线槽24*1.4	m	60.43	24.66	1490.2	
18	030412004001	配线	1、BVV-2.5m <sup>2</sup>	m	348.87	4.11	1433.86	
19	030413013001	照明开关、按钮	1、扳式暗开关(单控) 四联	套	2	26.95	53.9	
20	031003003001	洗脸盆	1、不锈钢洗手盆	组	2	416.72	833.44	
21	031001008001	塑料管	1、塑料排水管PVC-U DN75	m	9	20.19	181.71	
22	031001008002	塑料管	1、塑料给水管PVC DN20	m	20	19.72	394.4	
23	030405015001	风扇	1、摇头扇16寸,55W	台	6	163.33	979.98	
		无人机室					5021.36	
24	030413003002	荧光灯	1、名称:双管LED灯 2、规格:2*28W	套	8	93.86	750.88	
25	030412002002	线槽	1、线槽24*1.4	m	60.43	24.66	1490.2	
26	030412004002	配线	1、BVV-2.5m <sup>2</sup>	m	348.87	4.11	1433.86	
27	030413013002	照明开关、按钮	1、扳式暗开关(单控) 四联	套	2	26.95	53.9	
28	030413014001	插座	1、二三插座	套	6	20.4	122.4	
29	030405015002	风扇	1、摇头扇16寸,55W	台	6	163.33	979.98	
30	030413013003	风扇调速器	1、名称:风扇调速器	套	6	31.69	190.14	
本页小计								27552.32

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 1 页 共 30 页

项目编码	070101081001	项目名称	人工 拆除 其他构件		计量单位	台	
项目特征	1、拆除、搬运办公台						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	36.03
1.1	综合工日	工日	0.35			96.19	33.67
2	材料费	-	-	-	-	-	1.03
2.1	其他材料费	元	1.03			1	1.03
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	37.06
5	管理费	-	-	-	-	-	7.75
6	利润	-	-	-	-	-	7.21
综合单价							52.02

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 2 页 共 30 页

项目编码	011501004001	项目名称	成品柜、架、台	计量单位	套		
项目特征	1、书法桌1400*600*700、椅子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	书法桌、椅子	套	1			1257.08	1257.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1257.08
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							1257.08

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 3 页 共 30 页

项目编码	011501004002	项目名称	成品柜、架、台		计量单位	套	
项目特征	1、文房四宝柜子						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	文房四宝柜子	套	1			2605.9	2605.90
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2605.9
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							2605.9

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 4 页 共 30 页

项目编码	031301002001	项目名称	开孔打洞	计量单位	个		
项目特征	1、机械钻孔(洞) 砖墙(mm以内) $\phi$ 108						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.19
1.1	人工费	元	17.93			1	17.93
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	4.48
3.1	混凝土开孔机	台班	0.13			32.23	4.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	23.67
5	管理费	-	-	-	-	-	6.81
6	利润	-	-	-	-	-	4.73
综合单价							35.21



## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 5 页 共 30 页

项目编码	011604002001	项目名称	立面抹灰层拆除			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1、墙面抹灰铲除 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.96
1.1	人工费	元	7.4365			1	7.44
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	自卸汽车	台班	0.001			594.53	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	8.58
5	管理费	-	-	-	-	-	1.21
6	利润	-	-	-	-	-	1.72
综合单价							11.5

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 6 页 共 30 页

项目编码	011604003001	项目名称	天棚抹灰面拆除			计量单位	m2
项目特征	1、天棚抹灰铲除 天棚抹灰面 2、拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.74
1.1	人工费	元	10.9734			1	10.97
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.47
3.1	自卸汽车	台班	0.0007			594.53	0.42
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.21
5	管理费	-	-	-	-	-	1.72
6	利润	-	-	-	-	-	2.44
综合单价							16.37

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 7 页 共 30 页

项目编码	011605002001	项目名称	立面块料拆除			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1、拆除黑板						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.21
1.1	人工费	元	26.3645			1	26.36
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.62
3.1	自卸汽车	台班	0.001			594.53	0.59
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	28.83
5	管理费	-	-	-	-	-	4.06
6	利润	-	-	-	-	-	5.77
综合单价							38.66

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 8 页 共 30 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙、柱面一般抹灰			计量单位	m2
项目特征	1、底层抹灰20mm 各种墙面 内墙 抹灰水泥砂浆 1:2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	12.5
1.1	人工费	元	11.682			1	11.68
2	材料费	-	-	-	-	-	8.88
2.1	材料费调整	元	0.0002			1	0.00
2.2	其他材料费	元	0.1804			1	0.18
2.3	水	m3	0.0175			3.69	0.06
2.4	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0112			350	3.92
2.5	中砂	m3	0.0262			180	4.72
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	21.38
5	管理费	-	-	-	-	-	1.94
6	利润	-	-	-	-	-	2.5
综合单价							25.82

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 9 页 共 30 页

项目编码	011403001001	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1、墙面刮腻子粉3遍 2、内墙乳胶漆 底漆1遍、内墙乳胶漆 面漆1遍						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	18.37
1.1	人工费	元	17.1685			1	17.17
2	材料费	-	-	-	-	-	8.34
2.1	材料费调整	元	-0.0002			1	0.00
2.2	其他材料费	元	0.0094			1	0.01
2.3	水	m3	0.0008			3.69	0.00
2.4	水砂纸	张	0.06			1.15	0.07
2.5	腻子粉	kg	1.863			2.21	4.12
2.6	内墙乳胶漆	kg	0.105			13.05	1.37
2.7	内墙乳胶漆	kg	0.119			23.25	2.77
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	26.71
5	管理费	-	-	-	-	-	2.77
6	利润	-	-	-	-	-	3.67
综合单价							33.15

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 10 页 共 30 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰			计量单位	m <sup>2</sup>
项目特征	1、天棚抹灰15mm水泥砂浆 1:2.5						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	19.97
1.1	人工费	元	18.659			1	18.66
2	材料费	-	-	-	-	-	7.28
2.1	其他材料费	元	0.1472			1	0.15
2.2	水	m <sup>3</sup>	0.0139			3.69	0.05
2.3	复合普通硅酸盐水泥	t	0.0092			350	3.22
2.4	中砂	m <sup>3</sup>	0.0214			180	3.85
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.25
5	管理费	-	-	-	-	-	3.01
6	利润	-	-	-	-	-	3.99
综合单价							34.24

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 11 页 共 30 页

项目编码	011403001002	项目名称	抹灰面油漆			计量单位	m2
项目特征	1、天棚刮腻子粉2遍 2、天棚乳胶漆2遍（内墙乳胶漆底漆1遍、内墙乳胶漆面漆1遍）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	23.99
1.1	人工费	元	22.4217			1	22.42
2	材料费	-	-	-	-	-	8.69
2.1	材料费调整	元	0.0001			1	0.00
2.2	其他材料费	元	0.0094			1	0.01
2.3	水	m3	0.0008			3.69	0.00
2.4	水砂纸	张	0.06			1.15	0.07
2.5	腻子粉	kg	1.9493			2.21	4.31
2.6	内墙乳胶漆	kg	0.1092			13.05	1.43
2.7	内墙乳胶漆	kg	0.1238			23.25	2.88
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	32.68
5	管理费	-	-	-	-	-	3.62
6	利润	-	-	-	-	-	4.8
综合单价							41.1

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 12 页 共 30 页

项目编码	011104001002	项目名称	地毯楼地面				计量单位	m2
项目特征	1、泡沫地垫600*600拼接							
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)	
1	人工费	-	-	-	-	-	10.97	
1.1	人工费	元	10.2521			1	10.25	
2	材料费	-	-	-	-	-	25.12	
2.1	地毯烫带	m	0.6562			0	0.00	
2.2	泡沫地垫600*600拼接	m2	1.05			23.92	25.12	
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0	
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	36.09	
5	管理费	-	-	-	-	-	1.94	
6	利润	-	-	-	-	-	2.19	
综合单价							40.22	

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 13 页 共 30 页

项目编码	011501001009	项目名称	学生塑料凳		计量单位	套	
项目特征	1、成人塑料凳						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	学生塑料凳	套	1			19.75	19.75
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.75
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							19.75

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 14 页 共 30 页

项目编码	011501001001	项目名称	乒乓球桌		计量单位	套	
项目特征	1、乒乓球桌活动						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	乒乓球桌	套	1			1674.76	1674.76
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	1674.76
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							1674.76

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 15 页 共 30 页

项目编码	011501001003	项目名称	移动羽毛球架			计量单位	套
项目特征	1、移动羽毛球架						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	0
2	材料费	-	-	-	-	-	0
2.1	移动羽毛球架	套	1			912.01	912.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	912.01
5	管理费	-	-	-	-	-	0
6	利润	-	-	-	-	-	0
综合单价							912.01

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 16 页 共 30 页

项目编码	030413003001	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1、名称：双管LED灯 2、规格：2*28W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.58
1.1	人工费	元	22.3425			1	22.34
2	材料费	-	-	-	-	-	57.3
2.1	木螺钉	十套	0.208			0.25	0.05
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	双管LED灯2*28W	套	1.01			53.15	53.68
2.5	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.0689			2.1	2.24
2.6	铜接线端子	个	1.015			1.06	1.08
2.7	其他材料费	元	0.077			1	0.08
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.88
5	管理费	-	-	-	-	-	7.06
6	利润	-	-	-	-	-	4.92
综合单价							93.86

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 17 页 共 30 页

项目编码	030412002001	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1、线槽24*1.4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.31
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28
2	材料费	-	-	-	-	-	7.84
2.1	塑料线槽24*1.4	m	1.05			7.25	7.61
2.2	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18
2.3	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.15
5	管理费	-	-	-	-	-	3.25
6	利润	-	-	-	-	-	2.26
综合单价							24.66

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 18 页 共 30 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1、BVV-2.5m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.01
1.1	人工费	元	0.9205			1	0.92
2	材料费	-	-	-	-	-	2.6
2.1	扁形塑料绑带	m	0.0536			0.72	0.04
2.2	棉纱	kg	0.0025			11.47	0.03
2.3	BVV-2.5m2	m	1.05			2.37	2.49
2.4	标志牌	个	0.06			0.68	0.04
2.5	其他材料费	元	0.005			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.61
5	管理费	-	-	-	-	-	0.29
6	利润	-	-	-	-	-	0.2
综合单价							4.11

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 19 页 共 30 页

项目编码	030413013001	项目名称	照明开关、按钮	计量单位	套		
项目特征	1、扳式暗开关(单控) 四联						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.96
1.1	人工费	元	8.144			1	8.14
2	材料费	-	-	-	-	-	13.64
2.1	半圆头镀锌螺栓	十套	0.208			0.43	0.09
2.2	扳式暗开关(单控) 四联	个	1.02			11.65	11.88
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.764			2.1	1.60
2.4	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.58
6	利润	-	-	-	-	-	1.79
综合单价							26.95

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 20 页 共 30 页

项目编码	031003003001	项目名称	洗脸盆			计量单位	组
项目特征	1、不锈钢洗手盆						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	46.95
1.1	人工费	元	42.678			1	42.68
2	材料费	-	-	-	-	-	347.38
2.1	聚四氟乙烯生料带	m	2.72			2.1	5.71
2.2	膨胀螺栓	十套	0.618			56.57	34.96
2.3	水龙头	个	1.01			16	16.16
2.4	冲击钻头	个	0.066			4.27	0.28
2.5	钢锯条	条	0.1			0.43	0.04
2.6	防水密封胶	支	0.15			8.1	1.22
2.7	螺纹管件	个	1.01			10	10.10
2.8	洗脸盆	套	1.01			199.12	201.11
2.9	洗脸盆排水附件	套	1.01			23.8	24.04
2.10	洗脸盆托架	副	1.01			51.89	52.41
2.11	水	m <sup>3</sup>	0.02			3.69	0.07
2.12	其他材料费	元	1.269			1	1.27
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	394.33
5	管理费	-	-	-	-	-	13.01
6	利润	-	-	-	-	-	9.39
综合单价							416.72

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 21 页 共 30 页

项目编码	031001008001	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1、塑料排水管PVC-U DN75						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	7.85
1.1	人工费	元	7.135			1	7.14
2	材料费	-	-	-	-	-	8.59
2.1	铁砂布	张	0.0135			1.06	0.01
2.2	钢锯条	条	0.0216			0.43	0.01
2.3	丙酮	kg	0.0089			9.74	0.09
2.4	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0057			14.02	0.08
2.5	塑料排水管PVC-U DN75	m	0.993			8.24	8.18
2.6	塑料排水管直接PVC-U DN75	个	0.065			2.22	0.14
2.7	水	m3	0.0054			3.69	0.02
2.8	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			38.38	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.44
5	管理费	-	-	-	-	-	2.18
6	利润	-	-	-	-	-	1.57
综合单价							20.19

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 22 页 共 30 页

项目编码	031001008002	项目名称	塑料管			计量单位	m
项目特征	1、塑料给水管PVC DN20						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.04
1.1	人工费	元	10.038			1	10.04
2	材料费	-	-	-	-	-	3.39
2.1	钢板	kg	0.003			3.28	0.01
2.2	橡胶板	kg	0.0007			25.7	0.02
2.3	六角螺栓	kg	0.0004			5.58	0.00
2.4	铁砂布	张	0.0053			1.06	0.01
2.5	低碳钢焊条	kg	0.0002			6.19	0.00
2.6	钢锯条	条	0.012			0.43	0.01
2.7	丙酮	kg	0.0065			9.74	0.06
2.8	氧气	m3	0.0003			5.16	0.00
2.9	乙炔气	kg	0.0001			13.3	0.00
2.10	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.0043			14.02	0.06
2.11	焊接钢管	kg	0.0013			3.45	0.00
2.12	塑料给水管PVC DN20	m	1.016			2.04	2.07
2.13	橡胶软管	m	0.0006			5	0.00
2.14	室内塑料给水管接头零件(粘接) PVC DN20	个	1.52			0.7	1.06
2.15	螺纹阀门	个	0.0004			26	0.01
2.16	弹簧压力表	块	0.0002			20	0.00
2.17	压力表弯管	个	0.0002			5.56	0.00
2.18	水	m3	0.0008			3.69	0.00
2.19	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.02
3.1	电动单级离心清水泵	台班	0.0001			38.38	0.00
3.2	试压泵	台班	0.0001			19.07	0.00
3.3	交流弧焊机	台班	0.0001			94.7	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.45
5	管理费	-	-	-	-	-	3.07
6	利润	-	-	-	-	-	2.21
综合单价							19.72

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 23 页 共 30 页

项目编码	030405015001	项目名称	风扇	计量单位	台		
项目特征	1、摇头扇16寸, 55W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.5
1.1	人工费	元	45.91			1	45.91
2	材料费	-	-	-	-	-	88.22
2.1	膨胀螺栓	十套	0.306			3.15	0.96
2.2	冲击钻头	个	0.021			4.27	0.09
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.41			2.1	0.86
2.4	风扇	台	1			85.81	85.81
2.5	其他材料费	元	0.5			1	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	138.72
5	管理费	-	-	-	-	-	14.51
6	利润	-	-	-	-	-	10.1
综合单价							163.33

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 24 页 共 30 页

项目编码	030413003002	项目名称	荧光灯			计量单位	套
项目特征	1、名称：双管LED灯 2、规格：2*28W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	24.58
1.1	人工费	元	22.3425			1	22.34
2	材料费	-	-	-	-	-	57.3
2.1	木螺钉	十套	0.208			0.25	0.05
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	1.0689			2.1	2.24
2.5	铜接线端子	个	1.015			1.06	1.08
2.6	其他材料费	元	0.077			1	0.08
2.7	双管LED灯2*28W	套	1.01			53.15	53.68
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	81.88
5	管理费	-	-	-	-	-	7.06
6	利润	-	-	-	-	-	4.92
综合单价							93.86

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 25 页 共 30 页

项目编码	030412002002	项目名称	线槽	计量单位	m		
项目特征	1、线槽24*1.4						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	11.31
1.1	人工费	元	10.283			1	10.28
2	材料费	-	-	-	-	-	7.84
2.1	塑料线槽24*1.4	m	1.05			7.25	7.61
2.2	塑料线槽配件	个	0.7			0.25	0.18
2.3	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.15
5	管理费	-	-	-	-	-	3.25
6	利润	-	-	-	-	-	2.26
综合单价							24.66

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 26 页 共 30 页

项目编码	030412004002	项目名称	配线	计量单位	m		
项目特征	1、BVV-2.5m2						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.01
1.1	人工费	元	0.9205			1	0.92
2	材料费	-	-	-	-	-	2.6
2.1	扁形塑料绑带	m	0.0536			0.72	0.04
2.2	棉纱	kg	0.0025			11.47	0.03
2.3	BVV-2.5m2	m	1.05			2.37	2.49
2.4	标志牌	个	0.06			0.68	0.04
2.5	其他材料费	元	0.005			1	0.01
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.61
5	管理费	-	-	-	-	-	0.29
6	利润	-	-	-	-	-	0.2
综合单价							4.11

# 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 27 页 共 30 页

项目编码	030413013002	项目名称	照明开关、按钮			计量单位	套
项目特征	1、扳式暗开关(单控) 四联						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.96
1.1	人工费	元	8.144			1	8.14
2	材料费	-	-	-	-	-	13.64
2.1	半圆头镀锌螺栓	十套	0.208			0.43	0.09
2.2	扳式暗开关(单控) 四联	个	1.02			11.65	11.88
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.764			2.1	1.60
2.4	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	22.6
5	管理费	-	-	-	-	-	2.58
6	利润	-	-	-	-	-	1.79
综合单价							26.95

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 28 页 共 30 页

项目编码	030413014001	项目名称	插座	计量单位	套		
项目特征	1、二三插座						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.75
1.1	人工费	元	7.952			1	7.95
2	材料费	-	-	-	-	-	7.4
2.1	木螺钉	十套	0.416			0.25	0.10
2.2	塑料胀管	十套	0.22			0.6	0.13
2.3	冲击钻头	个	0.0142			2.85	0.04
2.4	配电板	块	1.05			0	0.00
2.5	成套插座	个	1.02			6.3	6.43
2.6	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.7	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.15
5	管理费	-	-	-	-	-	2.51
6	利润	-	-	-	-	-	1.75
综合单价							20.4

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 29 页 共 30 页

项目编码	030405015002	项目名称	风扇			计量单位	台
项目特征	1、摇头扇16寸, 55W						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	50.5
1.1	人工费	元	45.91			1	45.91
2	材料费	-	-	-	-	-	88.22
2.1	膨胀螺栓	十套	0.306			3.15	0.96
2.2	冲击钻头	个	0.021			4.27	0.09
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.41			2.1	0.86
2.4	风扇	台	1			85.81	85.81
2.5	其他材料费	元	0.5			1	0.50
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	138.72
5	管理费	-	-	-	-	-	14.51
6	利润	-	-	-	-	-	10.1
综合单价							163.33

## 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程  
 标段：翁源县六里学校“2026年韶关市乡村少年宫”专项建设工程

第 30 页 共 30 页

项目编码	030413013003	项目名称	风扇调速器	计量单位	套		
项目特征	1、名称：风扇调速器						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	8.67
1.1	人工费	元	7.878			1	7.88
2	材料费	-	-	-	-	-	18.8
2.1	半圆头镀锌螺栓	十套	0.208			0.43	0.09
2.2	风扇调速器	个	1.02			17.67	18.02
2.3	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	m	0.305			2.1	0.64
2.4	其他材料费	元	0.05			1	0.05
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.47
5	管理费	-	-	-	-	-	2.49
6	利润	-	-	-	-	-	1.73
综合单价							31.69









