

太平镇纱帽岗村原沙水小学改建乡村
振兴车间项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



年 月 日



太平镇纱帽岗村原沙水小学改建乡村
振兴车间项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

田刚

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2026年09月03日

编制时间：

复核时间：



扫描全能王 创建

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	拆除工程		
1.2	土石方工程		
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程		
1.4	砌筑工程		
1.5	金属结构工程		
1.6	门窗工程		
1.7	楼地面装饰工程		
1.8	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.9	天棚工程		
1.10	其他装饰工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注: 本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011607001001	拆除钢构雨棚	1. 拆除现有钢构雨棚 2. 拆除废料外运: 3km	m2	30			
2	011611002001	钢柱拆除	1. 拆除现有2根钢柱 2. 拆除废料外运: 3km	t	0.221			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除现有门窗	樘	9			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 开门洞 2. 拆除废料外运: 3km	m2	21.5			
		拆除工程合计						
		土石方工程						
5	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	82.94			
6	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	50.52			
7	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	91.74			
8	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3km以内	m3	41.72			
		土石方工程合计						
		混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	3.89			
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	18.43			
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	0.71			
12	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.88			
13	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C30	m3	18.69			
14	010503005001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.75			
15	010507007002	其他构件	1. 构件的类型: 柱脚包裹(后浇细石混凝土) 2. 混凝土种类: 现浇 3. 混凝土强度等级: C35	m3	0.18			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 柱脚包裹 2. 混凝土种类: 现浇 3. 混凝土强度等级: C20	m3	1.09			
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内	t	0.183			
18	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 25$ 以内	t	2.822			
19	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内	t	0.114			
20	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400 内) $\Phi 10$ 以内	t	0.529			
21	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400 内) $\Phi 10$ 以外	t	0.293			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
		砌筑工程						
22	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 (堵门窗洞) 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m3	3.08			
23	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结多孔砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m3	9.21			
24	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 烧结多孔砖 2. 墙体类型: 内墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆 M7.5	m3	15.15			
		砌筑工程合计						
		金属结构工程						
25	011405001001	金属面油漆	1. 外露铁件均涂防锈漆一道、调和漆二道	m2	268.74			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	010603002001	钢柱	1. 钢柱 2. 圆管152*8 Q355B	t	1.773			
27	010606013001	零星钢构件	1. 柱脚钢板30厚 2. 柱脚螺栓M24	t	0.289			
28	010602001001	钢屋架	1. 钢结构屋架 2. $\phi 32 \times 3$ 钢管、 $\phi 68 \times 5$ 钢管	t	2.174			
29	010604001002	钢梁	1. 钢梁 2. C型钢 C160*60*20*2.5	t	1.465			
30	010606013002	零星钢构件	1. 屋面檩条连接 2. 柱脚钢板6厚	t	0.084			
31	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. ZLT1 $\phi 12$ 2. XLT-1 $\phi 12$ 3. 撑杆CG-1 $\phi 12 + \phi 32 \times 2.5$	t	0.158			
32	010604001001	钢梁	1. 钢墙架 2. QL1 C型钢 C160*60*20*2.5 3. CZ1 [16 4. MZ1 [16 5. QCG $\phi 12 + \phi 32 \times 2.5$ 6. QLT $\phi 12$ 7. QXL $\phi 12$	t	3.431			
33	010606012001	钢支架	1. 隅撑OYC L50*4	t	0.052			
34	010605002001	钢板墙板	1. 820型彩色压型墙面板	m ²	389.94			
35	010605001001	钢板屋面	1. 760型0.5mm热浸铝锌灰色彩钢板 2. 做法参17J925-1 -/2-6	m ²	305.08			
		金属结构工程合计						
		门窗工程						
36	010802001001	不锈钢自动闭门	1. 门代号:M1021 2. 洞口尺寸:1000*2100mm	樘	2			
37	010802001002	不锈钢自动闭门	1. 门代号:M1221 2. 洞口尺寸:1200*2100mm	樘	9			
38	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号:JLM4024 2. 洞口尺寸:4000*2400mm	樘	2			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
39	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗代号:C1515 2. 洞口尺寸:1500*1500mm 3. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃	樘	5			
40	010807001002	铝合金推拉窗	1. 窗代号:C2115 2. 洞口尺寸:2100*1500mm 3. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃	樘	1			
41	010807001003	铝合金推拉窗	1. 窗代号:C3015 2. 洞口尺寸:3000*1500mm 3. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃	樘	2			
42	010807001004	铝合金推拉窗	1. 窗代号:C4815 2. 洞口尺寸:4800*1500mm 3. 玻璃品种、厚度:5厚钢化玻璃	樘	1			
		门窗工程合计						
		楼地面装饰工程						
43	010507002001	室内地坪	1、60厚C25碎石混凝土	m2	268.36			
44	011101005001	金钢砂楼地面	1. 面层材料种类:金钢砂	m2	268.36			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程						
45	011204003001	釉面砖墙面 (内 墙1)	1、10厚200X300瓷砖, 白水泥 浆擦缝(颜色由甲方定) 2、5厚WP M20预拌砂浆加瓷砖 胶镶贴 3、刷素水泥浆一道 4、10厚聚合物水泥防水砂浆 5、15厚WP M15预拌砂浆, 分 两次抹灰 6、砖墙	m2	135.86			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
46	011201001001	无机涂料墙面 (内墙2)	1、涂刷普通白色内墙防霉无机涂料一底两面 2、满刮腻子两遍抹平抹光 3、砌体表面15厚WP M20水泥砂浆粗面批荡 4、墙面不同结构交接处挂Φ0.9X20X20普通铁丝网, 每侧150mm宽 5、原有墙、柱面清理干净;	m2	410.3			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
47	011406003001	无机涂料顶棚 (棚1)	1、内墙防霉无机涂料一底二面, 未特别注明的为白色 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、2厚底基防裂腻子分遍刮平 4、素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶) 5、原钢筋混凝土底面清理干净, 露出的铁钉、铁丝及个别露筋点作防锈处理	m2	211.07			
		天棚工程合计						
		其他装饰工程						
48	040402016001	排水沟	1. 成品304不锈钢篦子200*200*5.0mm 2. 成品304不锈钢U型水槽排水沟200*200*1.5mm	m	11.4			
49	010606011001	钢板天沟	1. 200*200mm彩钢板外挂檐沟 2. 做法参7J925-1 2/2-22	m2	20.16			
50	010902008001	屋面变形缝	1. 双坡屋脊 2. 做法参17J925-1 7/2-23	m	16.8			
		其他装饰工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
51	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	410.3			
52	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	211.07			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 6 页 共 6 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 费率 19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础, 市级文明工地为 1.20%; 省级文明工地为 2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的 20% 计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人 (造价人员):

复核人 (造价工程师):

表-11



扫描全能王 创建

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12



扫描全能王 创建

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 頁 共 3

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表-12-3



规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表一-13



扫描全能王 创建

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		地面硬化						
1	041001001001	拆除路面	1. 破除路面100厚 2. 废料外运3km	m ²	330			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100mm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	330			
		地面硬化合计						
		排水沟						
3	040501019001	混凝土渠道	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 2. 底板材质及厚度:150厚C25混凝土 3. 墙身材质及厚度:150厚C25混凝土 4. 抹灰:20厚DP M20预拌砂浆, 抹压平整 5. 盖板:石材算子	m	69.57			
		排水沟合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程		标段：		第 1 页				
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项人工费与施工机具费之和为计算基础：市政工程费率计算：单独场地工程费率为1.35%；道路、管网工程费率为6.50%；桥梁、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分 部分项的(人 工费+施工机 具费) $\times 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$)式 中: $\delta =$ 合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

表-11



扫描全能王 创建

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



扫描全能王 创建

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表一12—3



扫描全能王 创建

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

表—12



扫描全能王 创建