工程名称：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目

标段名称：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：245261.38

（大写）：贰拾肆万伍仟贰佰陆拾壹元叁角捌分

编 制 人：（造价专业人员签字及盖章）

审 核 人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招 标 人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 时 间：

编 制 说 明

一、工程概况：

1、建设单位：新丰县黄磜镇人民政府

2、工程名称：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目

3、工程类型：市政工程、装饰工程

4、造价单位：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

二、编制依据：

1、采用工程量清单计价模式编制。

2、以《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额(2018)》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

3、韶关市建设工程造价管理站发布的相关工程计价文件。

4、取费标准：

绿色施工安全防护措施费：单独装饰工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的13%；市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的19.8%；安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的35.77%;绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的10%。其中文明施工措施的费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22；环境保护措施的费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.2；临时设施措施的费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26；安全生产措施为市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61。

（1） 预算包干费：建筑工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%，市政工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6%，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%，绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 6%。利润：分部分项的（人工费+机具费）×20%

（2）税金：执行《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函【2019】819 号）中采用一般计税方法计税的，增值税率税率由 10%调整为 9%。

5、主要材料价格参考韶关市建设工程造价管理站发布的 2026 年 9 月份《新丰县信息价》及 2026 年 10 月份《韶关市信息价》，信息价中没有的，参考同期临近广州市、清远市、惠州市信息价，或市场询价。

6、暂估价结算时按实结算

三、编制成果：

1、工程造价：245261.38 元（ 大写：贰拾肆万伍仟贰佰陆拾壹元叁角捌分）

四、其他说明：

1、未详细说明项目按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及有关说明。

工程项目清单汇总表

工程名称：黄磏镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　标段：黄磏镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	169587.87
1.1	黄磏镇应急基础设施建设项目（二期）项目	169587.87
1.1.1	市政	120085.5
1.1.2	单独装饰	49502.37
2	措施项目费	7257.43
2.1	其中：安全生产措施费	1265.69
3	其他项目费	52500
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	52500
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	15916.08
5	合　计	245261.38

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　标段：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目					169587.87
		市政					120085.5
		清淤					6332.06
1	040101005001	挖淤泥、流砂	1.挖掘深度:2m内 2.运距:暂定5km	m3	29.8	128.48	3828.7
2	040504001001	拆除盖板	拆除盖板	座	56	6.51	364.56
3	040504001002	安装盖板	安装盖板(利旧)	座	46	9.3	427.8
4	040504001003	安装盖板	安装500*500*30铸铁盖板	座	10	171.1	1711
		硬底化					701.61
5	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:10cm	m2	10.6	66.19	701.61
		硬质隔离防护栏					84562.2
6	010102001001	挖基坑土方	1.土类别:一、二类土 2.开挖深度:2m内	m3	51.03	8.55	436.31
7	010502001001	独立基础	1.混凝土种类:现浇 2.混凝土强度等级:C25 3.基础类型:独立基础	m3	5.67	435.5	2469.29
8	011503004001	成品带扶手栏杆、栏板	1.成品栏杆(板)种类、规格:φ50*3镀锌立柱、斜杆:φ19*3、φ25*3厚镀锌钢管(两根横梁)	m	628	121.35	76207.8
9	010102007001	回填方	1.材料品种:回填土方 2.密实度:夯实	m3	45.36	20.38	924.44
10	010103002001	余方弃置	1.土石类别:弃土 2.运距:暂定5km	m3	5.67	24.48	138.8
11	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板	m2	75.6	58.01	4385.56
		管道					4209.39
本页小计							91595.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄磏镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　标段：黄磏镇应急基础设施建设项目（二期）项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040101002003	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	6.77	9.06	61.34
13	040501005002	塑料管	1.垫层、基础材质及厚度:100厚砂垫层 2.材质及规格:DN400	m	18.8	174.39	3278.53
14	010102007002	回填方	1.材料品种:回填砂 2.密实度:夯实	m3	3.28	214.57	703.79
15	010103002002	余方弃置	1.土石类别:弃土 2.运距:暂定5km	m3	6.77	24.48	165.73
		给排水工程					24280.24
16	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	68.25	9.06	618.35
17	040501020001	混凝土渠道	1.断面规格:660*600 2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层、100厚 3.混凝土强度等级:C25	m	57	151.63	8642.91
18	040501020002	混凝土渠道	1.断面规格:400*400 2.垫层、基础材质及厚度:C25混凝土垫层、100厚 3.混凝土强度等级:C25	m	20	95.44	1908.8
19	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.密实度:夯实 2.材料品种、规格:原土回填	m3	36.38	20.33	739.61
20	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:弃土 2.运距:暂定5km	m3	31.87	21.64	689.67
21	010505017001	电缆沟、地沟模板	1.构件名称:水沟模板	m2	180.2	56.32	10148.86
22	040501005007	塑料管	1.材质及规格:PVC，DN75管道	m	60	19.51	1170.6
本页小计							28128.19

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：黄磏镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　标段：黄磏镇应急基础设施建设项目（二期）项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	040501005006	塑料管	1.材质及规格:DN100、PVC-U导流管	m	12	30.12	361.44
		单独装饰					49502.37
		防火门					30405.83
24	010802004001	钢质防火门	1.门洞口尺寸:1100*2400 2.防火等级:乙级 3.开启方式:平开	m2	63.36	479.89	30405.83
		防火墙					8798.85
25	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体厚度:240厚	m3	9.6	613.13	5886.05
26	011403003001	刮腻子	1.腻子种类:抗裂腻子粉 2.刮腻子遍数:2遍	m2	80	16.37	1309.6
27	011403001001	抹灰面油漆	1.油漆品种、刷漆遍数:碱性封闭底漆1遍，无机涂料面漆2遍	m2	80	20.04	1603.2
		消防栓、烟感					10297.69
28	010102001001	挖基坑土方	1.开挖深度:1m	m3	2	45.33	90.66
29	010102007001	回填方	1.材料品种:原土人工回填	m3	2	38.05	76.1
30	010401001001	砖基础	1.基础类型:砖砌支墩	m3	0.04	556.72	22.27
31	030901011001	室外消火栓	1.型号、规格:DN100地面消防栓	套	2	1268.53	2537.06
32	030904001001	点型探测器	1.名称:烟感探测器	个	46	164.6	7571.6
本页小计							49863.81
合计							169587.87

措施项目清单计价表

工程名称：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　标段：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		7257.43	
1.1	041201017001	文明施工		582.72	
1.2	041201018001	环境保护		529.75	
1.3	041201016001	临时设施		688.68	
1.4	041201019001	安全生产		1265.69	
1.5	041201006001	围堰		4190.59	
本页小计				7257.43	
合计				7257.43	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：黄磏镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　标段：黄磏镇应急基础设施建设项目（二期）项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	52500			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计		52500			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　标段：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
1	应急抢险短袖套装110套	5550.46	499.54	6050					
2	打火把200把	5504.59	495.41	6000					
3	车载喇叭2个	1045.87	94.13	1140					
4	背负式水枪10个	1467.89	132.11	1600					
5	便携式植装机1台	1100.92	99.08	1200					
6	消防斧20把	1100.92	99.08	1200					
7	消防面具20个	330.28	29.72	360					
8	防火服10套	6605.51	594.49	7200					
9	森林灭火组合工具8套	807.34	72.66	880					
10	雨衣（上下套装）40套	2201.84	198.16	2400					
11	雨鞋40双	1467.89	132.11	1600					
12	雨伞（长）30把	1376.15	123.85	1500					
13	救生衣80件	2201.84	198.16	2400					
14	防汛沙袋600个	550.46	49.54	600					
15	折叠床334张	16853.21	1516.79	18370					
本页小计		48165.17	4334.83	52500					
合计		48165.17	4334.83	52500					-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

增值税计价表

工程名称：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　标段：黄磜镇应急基础设施建设项目（二期）项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	176845.3	9	15916.08