

单位工程概算价汇总表

工程名称：全安镇典型镇改造提升项目

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	180986.72	
2	措施项目费	6164.43	
2.1	绿色施工安全防护措施费	6164.43	
2.2	其他措施项目费		
3	其他项目费	40845.03	
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	38800.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	索赔费用		
3.6	现场签证费用		
3.7	预算包干费	2045.03	
3.8	工程优质费		
3.9	消纳费		
3.10	其他费用		
4	规费		
5	税前工程造价	227996.18	
6	增值税销项税额	20519.66	
7	工程造价	248515.84	
8	其中：人工费	27733.11	
招标控制价合计		248515.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 全安镇典型镇改造提升项目

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
1	040203007001	水泥混凝土	C30水泥混凝土路面 厚度 15c	m2	360.000	83.35	30006.00		
2	011104002002	竹、木(复合)地板	新建平台 1、地面龙骨 铺设木楞 2、复合木地板悬浮安装	m2	50.000	182.08	9104.00		
3	050101009001	种植土回(换)填	填耕植土 机械	m3	15.000	46.82	702.30		
4	030412007001	一般路灯	路灯提升：金属灯杆， 8米高、150W	套	40.000	1850.77	74030.80		
5	040205017001	防撞筒(墩)	防撞墩 制作安装	个	6.000	483.89	2903.34		
6	011507001001	平面、箱式招牌	店招提升： 1、基层 柱面灯箱基层 不锈钢框 2、灯箱、广告牌面层 不锈钢 3、灯箱、广告牌面层 灯片	m2	36.000	1001.73	36062.28		
7	010807005001	金属格栅窗	窗花：固定窗安装 矩形	m2	100.000	99.47	9947.00		
8	010901001001	瓦屋面	彩色水泥瓦 屋面板上或椽子 挂瓦条上铺设	m2	150.000	121.54	18231.00		
		措施项目					1344.00		
	AQFHWMMSG	绿色施工安全防护 措施费					1344.00		
9	粤011701009001	单排钢脚手架	单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	150.000	8.96	1344.00		
本页小计								182330.72	
合计								182330.72	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：全安镇典型镇改造提升项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	AQFHWMMSG	绿色施工安全防护措施费						
1.1	AXSJSCSXMF	按系数计算的其他绿色施工安全防护措施费			4820.43			
1.1.1	011707001001	按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理)	分部分项人工费+分部分项机具费	16.50	4820.43			以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的13%计算
		小计			4820.43			
合计					4820.43			

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 全安镇典型镇改造提升项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	38800.00		
3	材料暂估价			
4	专业工程暂估价	38800.00		
5	计日工			
6	总承包服务费			
7	索赔费用			
8	现场签证费用			
9	预算包干费	2045.03		按分部分项的人工费与施工机具费之和的7.00%计算
10	工程优质费			市级质量奖按4.5%计算；省级质量奖7.5%计算；国家级质量奖12%计算；
11	消纳费			根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量。
12	其他费用			
总计		79645.03		

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：全安镇典型镇改造提升项目

标段：

第1页，共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
1	儿童游乐设施	5.1m*2.8m*3.5m	10300.00			
2	石桌石凳	0.9m*H0.8m	3500.00			
3	造型挂灯		5000.00			
4	打卡装置		8000.00			
5	垃圾箱		6000.00			
6	网红座凳		6000.00			
合计			38800.00			

规费、税金项目计价表

工程名称：全安镇典型镇改造提升项目

标段：

第1页，共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费				
2	增值税销项税额	税前工程造价	227996.180	9	20519.66
合计					20519.66

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

主要材料设备价格表

工程名称： 全安镇典型镇改造提升项目

第1页 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
1	00010003	机上人工		工日	230.00	
2	00010010	人工费		元	1.00	
3	01000020	不锈钢型钢 综合		t	15650.00	
4	01030035	镀锌低碳钢丝	1.2~2.5	kg	5.31	
5	01030055	镀锌低碳钢丝	2.5~4.0	kg	5.31	
6	01290300	不锈钢装饰板 1		m ²	135.00	
7	03010155	不锈钢螺钉 M5×12		十套	3.50	
8	03010195	木螺钉 M5×50		十套	0.40	
9	03010235	木螺钉 M4×50		十套	0.28	
10	03010260	镀锌木螺钉 M6×100		十套	1.79	
11	03010680	六角螺栓 M16×65~80		十套	5.94	
12	03016141	弹簧垫圈 M16~30		十个	1.75	
13	03019001	圆钉 综合		kg	5.75	
14	03019011	圆钉 30~45		kg	5.75	
15	03019021	圆钉 50~75		kg	5.66	
16	03019101	扣钉		kg	9.64	
17	03136071	不锈钢焊丝		kg	26.11	
18	03213001	铁件 综合		kg	4.84	
19	03213111	镀锌铁码		支	0.64	
20	04010015	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	331.00	
21	04030015	中砂		m ³	106.00	
22	04050035	碎石 20		m ³	116.50	
23	04090155	熟耕土(松方)		m ³	41.94	
24	04090175	通用种植土(松方)		m ³	34.00	
25	04170150	彩色水泥瓦 420×332		千块	6520.00	
26	05030060	板枋材 综合		m ³	1592.08	
27	05030080	松杂板枋材		m ³	1793.10	
28	05030140	杉木枋		m ³	1603.20	
29	05050070	胶合板 2440×1220×5		m ²	13.52	
30	06010010	平板玻璃 5		m ²	26.55	
31	07230001	复合木地板		m ²	97.35	
32	13010120	酚醛磁漆		kg	7.99	
33	13050080	防锈漆 C53-1		kg	16.13	

主要材料设备价格表

工程名称： 全安镇典型镇改造提升项目

第2页 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
34	13050440	酚醛红丹防锈漆		kg	17.49	
35	13410050	软填料		kg	3.90	
36	14010001	防腐油		kg	32.30	
37	14010030	松节油		kg	6.56	
38	14030020	灯用煤油		kg	14.94	
39	14310110	氟化钠		kg	1.20	
40	14350630	脱模剂		kg	5.13	
41	14390060	氩气		m3	12.08	
42	14410020	202胶 FSC-2		kg	19.76	
43	14410120	玻璃胶		L	33.47	
44	14410130	玻璃胶 335克/支		支	13.73	
45	14410160	地板胶水		kg	6.84	
46	14410490	墙边胶		L	46.77	
47	14430180	双面强力弹性胶带 宽18		m	0.26	
48	25610040	灯片		m2	32.48	
49	29190100	金属灯杆		根		
50	29190100-0001	金属灯杆	8米、150W	根	1700.00	
51	34090010	白棉纱		kg	11.47	
52	34110010	水		m3	4.25	
53	35010010	钢模板		kg	4.44	
54	35030020	脚手架接驳管	43 × 350	支	5.40	
55	35030030	脚手架钢管底座		个	7.05	
56	35030050	脚手架钢管 51 × 3.5		m	22.83	
57	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)		套	6.02	
58	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)		套	4.87	
59	36110001-0001	防撞墩		个	480.00	
60	37091120	钢垫板 2.5 ~ 5		kg	4.23	
61	80010640	预拌水泥砂浆 1:2.5		m3		
62	80050480	预拌水泥石灰砂浆 M2.5		m3		
63	80210440	C30混凝土20石(配合比)		m3	306.52	
64	99450630	折旧费		元	1.00	
65	99450640	检修费		元	1.00	
66	99450650	维护费		元	1.00	

主要材料设备价格表

工程名称： 全安镇典型镇改造提升项目

第3页 共3页

序号	材料设备编码	材料设备名称	规格、型号等特殊要求	单位	除税编制价(元)	价格来源
67	99450660	安拆费		元	1.00	
68	99450680	柴油	(机械用)0#	kg	7.78	
69	99450700	电	(机械用)	kw·h	1.04	
70	99450710	水	(机械用)	m3	4.25	
71	99450760	其他材料费		元	1.00	