

南雄市江头镇污水提升改造工程项目 工程

招 标 控 制 价

招标控制价

(小写)： 250,710.79


(大写)： 贰拾伍万零柒佰壹拾元柒角玖分

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)


法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	212833.35	
1.1	黄坪1	9558.38	
1.2	黄坪2	8722.59	
1.3	小竹村	8896.33	
1.4	张屋	7021.16	
1.5	鹅塘	53604.54	
1.6	李峰山	28332.56	
1.7	老吴屋	41282.46	
1.8	涌溪祠堂	16248.05	
1.9	瑶山村	1595.20	
1.10	江头村委长尾村	8354.11	
1.11	饭岭村	2768.89	
1.12	蚊坑	648.00	
1.13	亚公门前	278.64	
1.14	五岭九光前	16248.05	
1.15	老屋	8896.33	
1.16	中心村小组	378.06	
2	措施合计	13364.62	
2.1	绿色施工安全防护措施费	11054.61	
2.2	其他措施费	2310.01	
3	其他项目	3811.93	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	3811.93	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	230009.90	
5	增值税销项税额	20700.89	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		黄坪1					9558.38	
1	040701001001	清除杂草	1. 清除杂草	m2	110	3.24	356.40	
2	040101002006	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别：一二类土	m3	8.1	8.35	67.64	
3	040502007001	封堵水管	1. 水泥砂浆封堵水管	处	1	91.11	91.11	
4	030413003001	打洞(孔)	1. 机械钻孔 2. 材质：砖墙 3. 直径：110mm	个	1	33.36	33.36	
5	040501004001	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	m	0.5	33.75	16.88	
6	041107002001	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
7	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m3	3.15	227.78	717.51	
8	040601026001	SJ纤维组合填料	1. 部位：厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m3	6	160.00	960.00	
9	040501004024	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	10	55.19	551.90	
10	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	6.9	19.18	132.34	
11	040407016009	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m3	25	243.69	6092.25	
12	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350.00	350.00	
		黄坪2					8722.59	
13	040701001002	清除杂草	1. 清除杂草	m2	75	3.24	243.00	
14	041107002002	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
15	040101005002	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m3	1.82	227.78	414.56	
16	040601026005	SJ纤维组合填料	1. 部位：厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m3	6	160.00	960.00	
17	040101002007	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别：一二类土	m3	5.4	8.35	45.09	
18	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.6	19.18	88.23	
19	040501004028	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	15	55.19	827.85	
20	040407016008	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m3	23	243.69	5604.87	
本页小计							17930.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350.00	350.00	
		小竹村					8896.33	
22	040701001003	清除杂草	1. 清除杂草	m2	128.76	3.24	417.18	
23	040101005003	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m3	2.57	227.78	585.39	
24	041107002003	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
25	040601026006	SJ纤维组合填料	1. 部位：厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m3	12.1	160.00	1936.00	
26	040101002008	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别：一二类土	m3	5.4	8.35	45.09	
27	040305001001	垫层	1. 垫层 碎石 干铺	m3	1.2	253.95	304.74	
28	040501004025	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	22	55.19	1214.18	
29	040103001003	回填方	1. 借土回填 2. 夯实机夯实 槽、坑	m3	96	36.18	3473.28	
30	040501001001	混凝土管	1. DN400 混凝土管铺设	m	4	89.14	356.56	
31	041001006001	拆除管道	1. 拆除原波纹管	m	4	6.23	24.92	
32	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350.00	350.00	
		张屋					7021.16	
33	040701001004	清除杂草	1. 清除杂草	m2	178	3.24	576.72	
34	041001011001	拆除和安装不锈钢盖板	1. 水池不锈钢盖板拆除和安装	m2	9	38.35	345.15	
35	040305004001	砖砌体	1. 砖砌 矩形水池壁 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m3	0.95	550.45	522.93	
36	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 水池砖墙抹灰 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	13.72	27.74	380.59	
37	040101005004	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m3	2.63	227.78	599.06	
38	041107002004	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
39	040601026007	SJ纤维组合填料	1. 部位：厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m3	8.57	160.00	1371.20	
40	040501004029	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	10	55.19	551.90	
本页小计							13782.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
41	040103001004	回填方	1. 借土回填 2. 夯实机夯实 槽、坑	m3	59	36.18	2134.62	
42	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350.00	350.00	
		鹅塘					53604.54	
43	040701001005	清除杂草	1. 清除杂草	m2	171.11	3.24	554.40	
44	040407016001	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m3	64.9	243.69	15815.48	
45	040101002009	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别：一二类土	m3	7.95	8.35	66.38	
46	040501004030	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	13.25	55.19	731.27	
47	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.77	19.18	91.49	
48	040101005005	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m3	11.59	227.78	2639.97	
49	040305004002	砖砌体	1. 砖砌 矩形水池壁 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m3	2.64	550.45	1453.19	
50	040308001002	水泥砂浆抹面	1. 水池砖墙抹灰 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	39.12	27.74	1085.19	
51	040205012002	安装护栏	1. 安装水池护栏	m	54.4	36.04	1960.58	
52	040309001002	金属栏杆	1. 栏杆材质：不锈钢管栏杆	m	54	145.97	7882.38	
53	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350.00	350.00	
54	040502007002	封堵洞口	1. 水泥砂浆封堵出水口	个	1	91.11	91.11	
55	041001011002	不锈钢盖板	1. 水池不锈钢盖板安装	m2	27.2	385.41	10483.15	
56	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除混凝土盖板 6cm厚度 2. 废料外运3KM	m2	27.2	9.05	246.16	
57	041107002005	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
58	040601026008	SJ纤维组合填料	1. 部位：厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m3	10	160.00	1600.00	
59	040501004032	塑料管	1. 160塑料管件	个	1	64.78	64.78	
60	040501004033	塑料管	1. 110塑料管件	个	1	40.19	40.19	
61	040501004034	塑料管	1. 人工挖沟槽土方 2. 敷设Φ200管道 3. 回填土方	m	25	72.25	1806.25	
本页小计							49635.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	040504001001	砌筑井	1. 土方开挖:挖基坑土方 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑矩形井 4. 勾缝、抹面要求:井内20厚1:2水泥砂浆抹灰 5. 井盖、井圈材质及规格:800*700井盖座	座	2	931.44	1862.88	
63	040504008001	整体化粪池	1. 2吨成品化粪池 2. 开挖回填	座	1	2784.45	2784.45	
64	040501004035	塑料管	1. 人工挖沟槽土方 2. 敷设Φ200管道 3. 回填土方	m	25	72.25	1806.25	
		李峰山					28332.56	
65	040701001006	清除杂草	1. 清除杂草	m ²	293.1	3.24	949.64	
66	041107002006	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
67	040305004003	砖砌体	1. 砖砌 矩形水池壁 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m ³	5	550.45	2752.25	
68	040308001003	水泥砂浆抹面	1. 水池砖墙抹灰 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m ²	35	27.74	970.90	
69	040101002005	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别: 一二类土	m ³	11.87	8.35	99.11	
70	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	7.91	19.18	151.71	
71	040501004031	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式: 粘接 3. 管径: 110mm	m	2.7	50.19	135.51	
72	040101005006	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m ³	8.56	227.78	1949.80	
73	040407016002	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m ³	60	243.69	14621.40	
74	040102003001	挖基坑石方	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距3km	m ³	40	33.52	1340.80	
75	040601026009	SJ纤维组合填料	1. 部位: 厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m ³	3	160.00	480.00	
本页小计							30093.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
76	040501004012	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 75	m	32	18.43	589.76	
77	040501004009	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	m	12.8	29.87	382.34	
78	040501004008	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	m	16	47.66	762.56	
79	030413003002	打洞(孔)	1. 机械钻孔 2. 材质：砖墙 3. 直径：110mm	个	1	33.36	33.36	
80	041001011005	不锈钢盖板	1. 水池不锈钢盖板安装	m ²	2.09	385.41	805.51	
81	040402016001	井盖	1. 800*800井盖	套	2	659.46	1318.92	
82	030413003005	摇井	1. 不锈钢摇井	座	1	800.00	800.00	
		老吴屋					41282.46	
83	040701001007	清除杂草	1. 清除杂草	m ²	136.23	3.24	441.39	
84	040101002010	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别：一二类土	m ³	3.6	8.35	30.06	
85	040103001007	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	3.6	19.18	69.05	
86	041107002007	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
87	040101005007	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m ³	7.03	227.78	1601.29	
88	041001010002	拆除护栏	1. 拆除水池护栏	m	16.5	14.04	231.66	
89	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 现浇混凝土池壁 2. 混凝土等级：C25 3. 厚度：20cm	m ³	7	482.46	3377.22	
90	040308001004	水泥砂浆抹面	1. 水池砖墙抹灰 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m ²	5.94	27.74	164.78	
91	041001011003	不锈钢盖板	1. 水池不锈钢盖板安装	m ²	19.59	385.41	7550.18	
92	040601026010	SJ纤维组合填料	1. 部位：厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m ³	12.6	160.00	2016.00	
93	040407016003	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m ³	80	243.69	19495.20	
94	040102003002	挖基坑石方	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距3km	m ³	60	33.52	2011.20	
95	031004014002	给、排水附(配)件	1. pvc透气帽 2. 直径110mm	个	8	49.93	399.44	
本页小计							42268.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
96	040501004014	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 75	m	56	18.43	1032.08	
97	040501004015	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	m	12	29.87	358.44	
98	040501004016	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	m	20	47.66	953.20	
99	040501004018	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	12	55.19	662.28	
100	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	2	350.00	700.00	
		涌溪祠堂					16248.05	
101	041001010003	拆除护栏	1. 拆除水池护栏	m	13	14.04	182.52	
102	040701001008	清除杂草	1. 清除杂草	m2	96.27	3.24	311.91	
103	040305004005	砖砌体	1. 砖砌 矩形水池壁 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m3	2.14	550.45	1177.96	
104	040101005008	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m3	7.66	227.78	1744.79	
105	040101002011	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别：一二类土	m3	6.48	8.35	54.11	
106	040501004019	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	6	55.19	331.14	
107	040103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	5.82	19.18	111.63	
108	040407016004	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m3	38	243.69	9260.22	
109	040102003003	挖基坑石方	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距3km	m3	30	33.52	1005.60	
110	041107002008	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
111	041001011004	拆除和安装不锈钢盖板	1. 水池不锈钢盖板拆除和安装	m2	1	38.35	38.35	
112	040501004020	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 75	m	16	18.43	294.88	
113	040501004021	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	m	10.4	29.87	310.65	
114	040501004022	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	m	13	47.66	619.58	
本页小计							19338.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
115	031004014003	给、排水附（配）件	1. pvc透气帽 2. 直径110mm	个	4	49.93	199.72	
116	040601026011	SJ纤维组合填料	1. 部位：厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m3	2.6	160.00	416.00	
		瑶山村					1595.20	
117	040501004036	塑料管	1. 人工挖沟槽土方 2. 敷设Φ200管道 3. 回填土方	m	40	35.02	1400.80	
118	040701001009	清除杂草	1. 清除杂草	m2	60	3.24	194.40	
		江头村委长尾村					8354.11	
119	040504008002	滤池	1. 内空2000*3000*高1800 2. 挖基坑土方 3. 100厚C15砼垫层 4. M7.5水泥砂浆砌筑240砖墙 5. 内外10mm1:2防水砂浆抹灰	座	1	3591.05	3591.05	
120	040504001002	砌筑井	1. 土方开挖：挖基坑土方 2. 垫层、基础材质及厚度：100厚C15砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑矩形井 4. 勾缝、抹面要求：井内20厚1:2水泥砂浆抹灰 5. 井盖、井圈材质及规格：900*900井盖	座	1	978.02	978.02	
121	040407016005	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m3	10	243.69	2436.90	
122	040501004037	塑料管	1. 塑料管安装（粘接）管外径（mm以内）160	m	10	47.66	476.60	
123	030413003003	打洞（孔）	1. 机械钻孔 2. 材质：砖墙 3. 直径：160mm	个	1	71.54	71.54	
124	030413003004	摇井	1. 不锈钢摇井	座	1	800.00	800.00	
		饭岭村					2768.89	
125	040501004039	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	20	55.19	1103.80	
本页小计							11668.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
126	040701001010	清除杂草	1. 清除杂草	m2	90	3.24	291.60	
127	040101002012	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别：一二类土	m3	10	8.35	83.50	
128	040407016006	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m3	5	243.69	1218.45	
129	030413003006	打洞(孔)	1. 机械钻孔 2. 材质：砖墙 3. 直径：200mm	个	1	71.54	71.54	
		蚊坑					648.00	
130	040701001011	清除杂草	1. 清除杂草	m2	200	3.24	648.00	
		亚公门前					278.64	
131	040701001012	清除杂草	1. 清除杂草	m2	86	3.24	278.64	
		五岭九光前					16248.05	
132	041001010004	拆除护栏	1. 拆除水池护栏	m	13	14.04	182.52	
133	040701001013	清除杂草	1. 清除杂草	m2	96.27	3.24	311.91	
134	040305004006	砖砌体	1. 砖砌 矩形水池壁 2. 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m3	2.14	550.45	1177.96	
135	040101005009	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m3	7.66	227.78	1744.79	
136	040101002013	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别：一二类土	m3	6.48	8.35	54.11	
137	040501004040	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	6	55.19	331.14	
138	040103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	5.82	19.18	111.63	
139	040407016007	铺填碎石	1. 铺填碎石 水处理构筑物的垫层	m3	38	243.69	9260.22	
140	040102003004	挖基坑石方	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距3km	m3	30	33.52	1005.60	
141	041107002009	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
142	041001011006	拆除和安装不锈钢盖板	1. 水池不锈钢盖板拆除和安装	m2	1	38.35	38.35	
143	040501004041	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 75	m	16	18.43	294.88	
本页小计							17293.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
144	040501004042	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 110	m	10.4	29.87	310.65	
145	040501004043	塑料管	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 160	m	13	47.66	619.58	
146	031004014004	给、排水附(配)件	1. pvc透气帽 2. 直径110mm	个	4	49.93	199.72	
147	040601026012	SJ纤维组合填料	1. 部位：厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m3	2.6	160.00	416.00	
		老屋					8896.33	
148	040701001014	清除杂草	1. 清除杂草	m2	128.76	3.24	417.18	
149	040101005010	挖淤泥、流砂	1. 人工挖池内淤泥	m3	2.57	227.78	585.39	
150	041107002010	排水、降水	1. 池内抽水	台班	0.5	377.97	188.99	
151	040601026013	SJ纤维组合填料	1. 部位：厌氧池 2. SJ纤维组合填料	m3	12.1	160.00	1936.00	
152	040101002014	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 类别：一二类土	m3	5.4	8.35	45.09	
153	040305001002	垫层	1. 垫层 碎石 干铺	m3	1.2	253.95	304.74	
154	040501004044	塑料管	1. pvc打孔透水管 2. 连接方式：粘接 3. 管径：160mm	m	22	55.19	1214.18	
155	040103001010	回填方	1. 借土回填 2. 夯实机夯实 槽、坑	m3	96	36.18	3473.28	
156	040501001002	混凝土管	1. DN400 混凝土管铺设	m	4	89.14	356.56	
157	041001006002	拆除管道	1. 拆除原波纹管	m	4	6.23	24.92	
158	0000001	公示牌	1. 不锈钢标识牌	块	1	350.00	350.00	
		中心村小组					378.06	
159	041001006003	拆除管道	1. 拆除原污水管	m	2	6.23	12.46	
160	040501002001	钢管	1. 热镀锌钢管 ϕ 160	m	2	129.35	258.70	
161	040803004001	管道包封	1. C25混凝土包管	m3	0.18	593.88	106.90	
		措施项目					2310.01	
162	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 水池类 矩形池壁 模板	m2	46.33	49.86	2310.01	
本页小计							13130.35	
合 计							215143.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	17.4	11054.61			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					11054.61			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南雄市江头镇污水提升改造工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

“... (一) 暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。”

