

新丰县回龙镇正子村光伏建设项目 最高投标限价公告

各投标人：

经研究决定，新丰县回龙镇正子村光伏建设项目，最高投标限价为：737359.13 元（柒拾叁万柒仟叁佰伍拾玖元壹角叁分），其中“安全防护、文明施工措施费部分”的报价不得低于 74090.90 元（柒万肆仟零玖拾元玖角整）。

特此公告



新丰县财政投资评审中心

深圳市普利工程咨询有限公司



造价工程师（签章）：



二〇二五年九月十九日

注：请项目单位落实资金来源后方可实施

新丰县回龙镇正子村光伏建设项目
招标控制价及工程量清单审核报告书

普利丰审（2025）32号

建设单位：新丰县回龙镇正子村村民委员会

送审金额：899782.26 元

审定金额：737359.13 元

（大写）：柒拾叁万柒仟叁佰伍拾玖元壹角叁分

审核人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：

Handwritten signature of the auditor.

单位负责人：

Handwritten signature of the unit responsible person.

深圳市普利工程咨询有限公司

二〇二五年九月十九日



关于新丰县回龙镇正子村光伏建设项目 预算审核的报告

普利丰审（2025）32 号

新丰县财政投资评审中心：

受贵中心委托，根据新丰县财政投资评审协作中介机构服务协议对“新丰县回龙镇正子村光伏建设项目”招标控制价进行了审核，本次审核是在委托方提供的相关资料基础上进行的，委托方对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

- （一）项目内容：光伏项目建设
- （二）实施地点：新丰县回龙镇正子村
- （三）实施单位：
 - 1. 建设单位：新丰县回龙镇正子村村民委员会；
 - 2. 设计单位：海南瑞拓工程勘察设计有限公司。

二、审核依据

- （一）送审资料
 - 1. 广东聚佳项目管理咨询有限公司编制的招标控制价。
- （二）执行规范及定额
 - 1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
 - 2. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

3. 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
4. 《广东省市政工程综合定额（2018）》；
5. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
6. 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；
7. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》建办标函〔2019〕193号。

（三）取费标准

绿色施工安全防护措施费土建部分按 19%计取、市政部分按 16.5%计取、绿化部分按 10%计取、安装部分按 35.77%计取，预算包干费土建部分按 7%计取、市政和绿化部分按 6%计取、安装部分按 10%计取，增值税销项税额按 9%计取。

（四）材料价格

按新丰县建设工程造价管理站编制的 2025 年 7 月份《新丰县工程造价信息》进行计算，《新丰县工程造价信息》中没有的材料、机械价格参考 2025 年 7 月《韶关建筑工程造价信息》。

三、审核情况说明

1. 光伏逆变器，送审综合单价 18894.43 元/台；审定综合单价 10485.05 元/台，审减金额 16818.76 元；
2. 配电箱（光伏汇流箱），送审综合单价 5593.67 元/台；审定综合单价 2868.03 元/台，审减金额 2725.64 元；
3. 太阳能电池 53760Wp，送审综合单价 138914.45 元/组；审定综合单价 108326.59 元/组，审减金额 61175.72 元；

4. 太阳能电池 67840Wp, 送审综合单价 170084.81 元/组; 审定综合单价 136602.96 元/组, 审减金额 33481.85 元;

5. 太阳能电池 25600Wp, 送审综合单价 66339.37 元/组; 审定综合单价 51773.77 元/组, 审减金额 14565.6 元;

6. 铜芯电缆 ZRA-YJLV22*0.6/1kV-3*95+1*50mm, 送审工程量 150m, 送审综合单价 245.64 元/m, 审定工程量 100m, 审定综合单价 245.63 元/m, 审减金额 12283 元;

7. 直流电缆 PV1-F 1*4mm², 送审综合单价 9.54 元/m; 审定综合单价 7.95 元/m, 审减金额 2995.56 元;

8. 配管 (塑料管 DN110), 送审工程量 135m, 审定工程量 90m, 审减金额 1228.05 元;

9. PVC 塑料电线管 Φ 20, 送审综合单价 14.56 元/m; 审定综合单价 12.06 元/m, 审减金额 2500 元;

四、审核结果

送审金额: 899782.26 元

审定金额: 737359.13 元

核减金额: 162423.13 元

核减率: 18.05%

五、审核报告附件

- (一) 《新丰县回龙镇正子村光伏建设项目清单价》
- (二) 《新丰县回龙镇正子村光伏建设项目招标控制价》

深圳市普利工程咨询有限公司

二〇二五年九月十九日



新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 737359.13

(大写): 柒拾叁万柒仟叁佰伍拾玖元壹角叁分

招 标 人:



工 程 造 价
咨 询 人:



法定代表人
或其授权人:

东启谦
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:

徐毅
(签字或盖章)


编 制 人:



复 核 人:



财政投资评审
中心:



编 制 时 间: 2025年9月19日

复 核 时 间: 2025年9月19日

编制说明

一、工程概况

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

工程范围：图纸范围内全部内容

二、编制依据

1. 计价规范：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》
2. 计价依据：工程量清单编排执行《工程量清单计价规范（2013-广东）》相关规定，套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及省、市工程造价管理部门的有关规定计算，按现行的施工规范为编制依据进行编制。

三、计费标准

1. 人工、材料、机械价格按二〇二五年七月新丰县主要材料市场参考价，新丰县缺少的信息价按韶关市信息价参考。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	576672.23	
2	措施合计	74090.90	
2.1	绿色施工安全防护措施费	74090.90	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	25713.14	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	5000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	20713.14	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	676476.27	
5	增值税销项税额	60882.86	—
6	总造价	737359.13	
7	人工费	161309.94	
招标控制价合计=1+2+3+5		737,359.13	0.00

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目					576672.23	
1	030401002001	光伏逆变器	1. 规格:100KW光伏逆变器	台	2	10485.05	20970.10	
2	030404017001	配电箱	1. 名称:汇流箱 2. 规格:650*780*220	台	1	2868.03	2868.03	
3	030405002001	太阳能电池	1. 名称:单晶硅光伏组件 2. 输出功率:53760Wp 3. 安装方式:屋面上	组	2	108326.59	216653.18	
4	030405002002	太阳能电池	1. 名称:单晶硅光伏组件 2. 输出功率:67840Wp 3. 安装方式:屋面上	组	1	136602.96	136602.96	
5	030405002003	太阳能电池	1. 名称:单晶硅光伏组件 2. 输出功率:25600Wp 3. 安装方式:屋面上	组	1	51773.77	51773.77	
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRA-YJLV22*0.6/1kV-3*150+1*70mm	m	200	364.98	72996.00	
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRA-YJLV22*0.6/1kV-3*95+1*50mm	m	100	245.63	24563.00	
8	030408006001	电力电缆接头	1. 名称::电缆终端头 2. 规格:3*150+1*70mm ²	套	8	325.66	2605.28	
9	030408006002	电力电缆接头	1. 名称::电缆终端头 2. 规格:3*95+1*50mm ²	套	4	267.67	1070.68	
10	030408001003	电力电缆(光伏专用)	1. 名称:直流电缆 2. 型号、规格:PV1-F 1*4mm ² 3. 敷设方式:管内	m	1884	7.95	14977.80	
11	030411001001	配管	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:DN110	m	90	27.29	2456.10	
12	030411001002	配管	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:DN160	m	90	45.84	4125.60	
13	030411001003	配管	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:DN20	m	1000	12.06	12060.00	
14	030411004001	配线	1. 名称:光伏组件黄绿铜芯接地跨接线 2. 型号:BVR-1*4mm ²	m	110	4.41	485.10	
15	030411004002	配线	1. 名称:设备支架接地 2. 规格:BVR-25	m	40	21.43	857.20	
本页小计							565064.80	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	74090.90			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计					74090.90			

其他项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		
2	暂估价	项	5000.00	
2.1	材料暂估价	项		
2.2	专业工程暂估价	项	5000.00	
3	计日工	项		
4	总承包服务费	项		
5	预算包干费	项	20713.14	按分部分项的人工费与施工机具 费之和的 10.00%计算
6	工程优质费	项		
7	概算幅度差	项		
8	现场签证费用	项		
9	索赔费用	项		
10	其他费用	项		
合 计			25713.14	-

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

综合单价计算表

工程名称: 新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1	030401002001	光伏逆变器	台	2	402.81	9873.85	8.11	118.10	82.18	10485.05
	C4-5-43	光伏逆变器安装、调试 额定交流输出功率(KW以下) 100	台	2	402.81	9873.85	8.11	118.10	82.18	10485.05
2	030404017001	配电箱	台	1	59.13	2780.08		16.99	11.83	2868.03
	C4-5-48	太阳能控制器安装、调试 额定电压(V以下) 110	台	1	59.13	2780.08		16.99	11.83	2868.03
3	030405002001	太阳能电池	组	2	36815.20	35963.68	11835.37	13982.23	9730.11	108326.59
	C4-5-36 换	太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 1500 实际太阳能板功率(Wp): 53760	组	2	19739.16	30463.35	4074.79	6844.13	4762.79	65884.22
	C4-5-32	太阳能电池板钢架安装 方降钢架 墙面、屋面上	10m2	46.96121	17076.04	5500.33	7760.58	7138.11	4967.32	42442.37
4	030405002002	太阳能电池	组	1	46391.05	45382.45	14937.74	17625.97	12265.76	136602.96
	C4-5-36 换	太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 1500 实际太阳能板功率(Wp): 67840	组	1	24842.72	38441.55	5144.63	8618.36	5997.47	83044.73
	C4-5-32	太阳能电池板钢架安装 方降钢架 墙面、屋面上	10m2	29.63029	21548.33	6940.90	9793.11	9007.61	6268.29	53558.23
5	030405002003	太阳能电池	组	1	17663.48	17126.11	5630.60	6694.75	4658.82	51773.77
	C4-5-36 换	太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 1500 实际太阳能板功率(Wp): 25600	组	1	9532.04	14506.91	1935.09	3295.65	2293.43	31563.12
	C4-5-32	太阳能电池板钢架安装 方降钢架 墙面、屋面上	10m2	11.18124	8131.44	2619.20	3695.51	3399.10	2365.39	20210.65
6	030408001001	电力电缆	m	200	15.21	339.21	2.12	4.98	3.47	364.98

综合单价计算表

工程名称: 新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中: (元)					综合单价 (元)
					人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
7	C4-8-5	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 185	100m	2	15.21	339.21	2.12	4.98	3.47	364.98
	030408001002	电力电缆	m	100	12.13	225.99	1.08	3.80	2.64	245.63
	C4-8-4	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120	100m	1	12.13	225.99	1.08	3.80	2.64	245.63
8	030408006001	电力电缆接头	套	8	116.52	152.35		33.49	23.30	325.66
	C4-8-86	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 185	个	8	116.52	152.35		33.49	23.30	325.66
9	030408006002	电力电缆接头	套	4	100.68	117.91		28.94	20.14	267.67
	C4-8-85	1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120	个	4	100.68	117.91		28.94	20.14	267.67
10	030408001003	电力电缆(光伏专用)	m	1884	1.15	5.86	0.25	0.40	0.28	7.95
	C4-8-8	硬矿物绝缘电力电缆敷设 1~2芯(截面mm2以下) 4	100m	18.84	1.15	5.86	0.25	0.40	0.28	7.95
11	030411001001	配管	m	90	11.11	10.76		3.19	2.22	27.29
	C4-8-60	电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150	10m	9	11.11	10.76		3.19	2.22	27.29
12	030411001002	配管	m	90	14.69	24.00		4.22	2.94	45.84
	C4-8-61	电缆保护管埋地敷设 塑料管(公称直径mm以下) 200	10m	9	14.69	24.00		4.22	2.94	45.84
13	030411001003	配管	m	1000	5.90	3.28		1.70	1.18	12.06
	C4-11-96	刚性难燃线管钢结构支架配管 公称直径(mm以内) 20	100m	10	5.90	3.28		1.70	1.18	12.06

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010003	机上人工	工日	113.6247	230.00	26133.68		
2	00010010	人工费	元	161309.9503	1.00	161309.95		
3	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	4	4.57	18.28		
4	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.9	4.57	4.11		
5	01130060	镀锌扁钢综合	kg	5.46	3.43	18.73		
6	01290205	镀锌钢板综合	kg	6.226	3.34	20.79		
7	01530060	封铅含铅65% 含锡35%	kg	5.27	26.42	139.23		
8	02090050	聚乙烯薄膜0.05	m ²	8.1	0.26	2.11		
9	02130050	三色塑料带综合	kg	6.68	8.90	59.45		
10	02130090	三色塑料带20mm $\times$ 40m	卷	0.2826	1.88	0.53		
11	02270001	棉纱	kg	15.1318	12.42	187.94		
12	02270020	白布	kg	116.4119	6.22	724.08		
13	03010225	木螺钉M2 $\sim$ 4 $\times$ 6 $\sim$ 65	十套	0.416	0.25	0.10		
14	03010315	半圆头螺丝M6 $\sim$ 8 $\times$ 12 $\sim$ 30	十套	332.8	0.12	39.94		
15	03011595①	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M8 $\times$ 100以内	十套	29.7672	3.67	109.25		
16	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10 $\times$ 100以内	十套	5.616	4.99	28.02		
17	03011610	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M12 $\times$ 100以内	十套	6.8	4.80	32.64		
18	03013051①	膨胀螺栓M10	十套	1130.4	4.08	4612.03		
19	03013431	塑料胀管D6 $\sim$ 8	十套	4.4	0.40	1.76		
20	03134021	铁砂布0 $\sim$ 2#	张	1.6	1.06	1.70		
21	03135001	低碳钢焊条综合	kg	286.4188	6.19	1772.93		
22	03136021	焊锡丝综合	kg	2.605	39.42	102.69		
23	03137041	焊锡膏	kg	0.544	14.60	7.94		
24	03138001	锡基钎料	kg	0.192	53.65	10.30		
25	03139021	冲击钻头 $\phi 12$	个	66.6936	4.27	284.78		
26	03139071	冲击钻头 $\phi 6 \sim 8$	个	0.028	2.85	0.08		
27	03139281	钢锯条	条	253.7427	0.47	119.26		
28	03139521	合金钢钻头 $\phi 10$	个	11.684	4.71	55.03		
29	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	443.2524	0.31	137.41		
30	04030015	中砂	m ³	0.8777	135.92	119.30		
31	04130070	烧结粉煤灰砖240 $\times$ 115 $\times$ 53	千块	3.6865	402.91	1485.33		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
32	13010130	酚醛调和漆	kg	44.0463	7.18	316.25		
33	13010330	沥青清漆	kg	0.952	6.45	6.14		
34	13050080	防锈漆C53-1	kg	70.3582	8.34	586.79		
35	13050210	沥青绝缘漆	kg	0.55	6.20	3.41		
36	14030040	汽油综合	kg	36.4839	8.70	317.41		
37	14090010	电力复合脂	kg	1.138	135.00	153.63		
38	14330320	硬脂酸	kg	0.26	5.57	1.45		
39	14410600	胶粘剂	kg	1	16.27	16.27		
40	17250040@1	塑料管DN110	m	94.5	9.24	873.18		
41	17250040@2	塑料管DN160	m	94.5	21.38	2020.41		
42	18030590	固定卡子Φ40	个	706.5	1.67	1179.86		
43	18030605	固定卡子Φ90	个	24.72	3.03	74.90		
44	22330001@3	太阳能电池板640Wp	组	314	359.65	112930.10		
45	22330010@1	光伏汇流箱	台	1	2761.06	2761.06		
46	27060170@1	扁钢4*40	m	126	4.30	541.80		
47	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	60.08	2.48	149.00		
48	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	0.942	2.48	2.34		
49	28010030	镀锡裸铜绞线16mm ²	kg	3.68	63.75	234.60		
50	28030170@1	光伏组件黄绿铜芯接地跨 接线BVR-1*4	m	118.8	2.98	354.02		
51	28030170@3	绝缘电线BVV-25	m	42	18.34	770.28		
52	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV -2.5mm ²	m	81.596	1.77	144.42		
53	28110210@6	铜芯电缆ZRA-YJLV22*0. 6/1kV-3*150+1*70mm	m	202	335.00	67670.00		
54	28110210@7	铜芯电缆ZRA-YJLV22*0. 6/1kV-3*95+1*50mm	m	101	223.00	22523.00		
55	28410001@2	直流电缆PV1-F 1*4mm ²	m	1884	2.41	4540.44	远东	远东电缆 有限公司 广州办事 处
56	29060140@7	PVC塑料电线管Φ20	m	1100	2.06	2266.00		
57	29060280	难燃塑料管接头20	个	210	0.36	75.60		
58	29060330	难燃塑料管卡子20	个	1680	0.47	789.60		
59	29060365	难燃塑料管三通20	个	31.5	0.80	25.20		

单位工程人材机汇总表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 3 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
60	29060400	难燃塑料管伸缩接头20	个	21	0.47	9.87		
61	29060435	难燃塑料管弯头20	个	21	0.61	12.81		
62	29070150	电缆敷设牵引头综合	只	0.354	10.94	3.87		
63	29090225	铜接线端子DT-16mm ²	个	12.18	3.82	46.53		
64	29090255	铜接线端子DT-120mm ²	个	12.18	18.33	223.26		
65	29090265	铜接线端子DT-185mm ²	个	24.36	25.82	628.98		
66	3021011003	光伏逆变器100KW	台	2	9840.71	19681.42		
67	3301060003	方阵钢架	m ²	877.7274	17.73	15562.11		
68	34070010	塑料手套ST型	个	12.6	1.06	13.36		
69	35250001	电缆敷设滚轮综合	个	0.588	49.27	28.97		
70	35250010	电缆敷设转向导轮综合	个	0.153	125.97	19.27		
71	37091110	钢垫板1~2	kg	0.52	2.90	1.51		
72	3727010101	角钢接地极∠50×5×25 00	根	11.55	21.68	250.40		
73	99450630	折旧费	元	4073.568	1.00	4073.57		
74	99450640	检修费	元	805.1127	1.00	805.11		
75	99450650	维护费	元	1903.68	1.00	1903.68		
76	99450660	安拆费	元	1851.8649	1.00	1851.86		
77	9945067001	汽油(机械用)国III93#	kg	4.8004	8.70	41.76		
78	99450680	柴油(机械用)0#	kg	657.2	7.13	4685.84		
79	99450700	电(机械用)	kW·h	5605.4973	1.04	5829.72		
80	99450760	其他材料费	元	682.078	1.00	682.08		
81	99451300	校验费	元	497.5771	1.00	497.58		
82	CLFTZ	材料费调整	元	0.36	1.00	0.36		
83	JXFTZ	机械费调整	元	-1.61	1.00	-1.61		
		合计				475718.84		

新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

朱启谦

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

朱启谦

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

财政投资评审
中心：



(单位盖章)

编 制 时 间： 2025 年 9 月 19 日

复 核 时 间： 2025 年 9 月 19 日

编制说明

一、工程概况

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

工程范围：图纸范围内全部内容

二、编制依据

1. 计价规范：《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》
2. 计价依据：工程量清单编排执行《工程量清单计价规范（2013-广东）》相关规定，套用《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》《广东省通用安装工程综合定额（2018）》《广东省市政工程综合定额（2018）》《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》及省、市工程造价管理部门的有关规定计算，按现行的施工规范为编制依据进行编制。

单位工程清单价汇总表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		5000.00
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
清单价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030401002001	光伏逆变器	1. 规格:100KW光伏逆变器	台	2			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:汇流箱 2. 规格:650*780*220	台	1			
3	030405002001	太阳能电池	1. 名称:单晶硅光伏组件 2. 输出功率:53760Wp 3. 安装方式:屋面上	组	2			
4	030405002002	太阳能电池	1. 名称:单晶硅光伏组件 2. 输出功率:67840Wp 3. 安装方式:屋面上	组	1			
5	030405002003	太阳能电池	1. 名称:单晶硅光伏组件 2. 输出功率:25600Wp 3. 安装方式:屋面上	组	1			
6	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRA-YJLV22*0.6/1kV -3*150+1*70mm	m	200			
7	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:ZRA-YJLV22*0.6/1kV -3*95+1*50mm	m	100			
8	030408006001	电力电缆接头	1. 名称::电缆终端头 2. 规格:3*150+1*70mm ²	套	8			
9	030408006002	电力电缆接头	1. 名称::电缆终端头 2. 规格:3*95+1*50mm ²	套	4			
10	030408001003	电力电缆(光伏专用)	1. 名称: 直流电缆 2. 型号、规格:PV1-F 1*4mm ² 3. 敷设方式:管内	m	1884			
11	030411001001	配管	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:DN110	m	90			
12	030411001002	配管	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:DN160	m	90			
13	030411001003	配管	1. 名称:PVC电线管 2. 规格:DN20	m	1000			
14	030411004001	配线	1. 名称:光伏组件黄绿铜芯接地跨接线 2. 型号:BVR-1*4mm ²	m	110			
15	030411004002	配线	1. 名称:设备支架接地 2. 规格:BVR-25	m	40			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新丰县回龙镇正子村光伏建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称:										第 页 共 页	
项目编码			项目名称		计量单位		工程量				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机具费	管理费 和利润	人工费	材料费	机具费	管理费 和利润
人工单价				小计							
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		