

粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

预算编制报告书

飞腾韶[2026]31号

建设单位：韶关鸿硕科技发展有限公司

编制金额：244840.45元

(大写)：贰拾肆万肆仟捌佰肆拾元肆角伍分

编制人(签章)：

张嘉礼



复核人(签章)：

彭志勇



审定人(签章)：

郑彬彬



单位负责人：

黄毅

广东飞腾工程咨询有限公司

二〇二六年四月十五日





# 粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目 预算编制的报告

飞腾韶[2026]31 号

韶关鸿硕科技发展有限公司：

受贵单位的委托，依据我公司与贵单位签订的建设工程造价咨询委托合同之约定，我公司遵循公平、公正、实事求是的原则对“粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目”预算进行编制，本次编制是在委托单位提供的相关资料基础上进行的，委托单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责。现将编制情况报告如下：

## 一、项目概况

(一) 项目内容：粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目

(二) 实施地点：韶关市武江区芙蓉新城

1. 建设单位：韶关鸿硕科技发展有限公司

2. 设计单位：中元天纬集团有限公司

## 二、编制依据

(一) 送审资料

1. 由中元天纬集团有限公司设计的施工图纸；

(二) 执行规范及定额

中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2024)

1. 《广东省建筑与装饰工程综合定额(2018)》；

2. 《广东省通用安装工程综合定额(2018)》；

3. 现行工程施工技术规范及工程施工验收规范；

(三) 取费标准

措施项目：装修工程费率以分部分项人工费和施工机具费之和为计算基础，其中临时设施措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26，即 3.38%，文明施工措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22，即 2.86%，环境保护措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20，即 2.60%，安全生产措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61，即 7.93%；安装工程费率以分部分项人工费和施工机具费之和为计算基础，其中文明施工措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22，即 7.8694%；环境保护措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20，即 7.154%；临时设施措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26，即

9.3002%；安全生产措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，即 21.8197%；

预算包干费：装修工程费率以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础的 7%，安装工程费率以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础的 10%。

#### (四) 材料价格

材料价格参照韶关市造价站发布的二〇二六年二月主要材料价格信息，部分缺项的参考市场询价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

### 三、编制结果

编制金额：244840.45 元

## 工程造价汇总表

单位：元

粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目			
序号	项目名称	编制金额	备注
1	粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目	244840.45	
1.1	装修工程	125232.60	
1.2	安装工程	80068.62	
2	粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目	244840.45	

### 四、报告附件

(一)《粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目招标控制价》、《粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目工程量清单》。



广东飞腾工程咨询有限公司  
二〇二六年四月十五日

# 粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

## 招标控制价

招标控制价(小写): 244,840.45

(大写): 贰拾肆万肆仟捌佰肆拾元肆角伍分

招标人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

工程造价  
咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)



法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)



编制人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) 工程咨询  
有限公司  
有效期至:2027年12月31日



复核人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章) 工程咨询  
有限公司  
有效期至:2027年12月31日



编制时间: 2026年4月15日

复核时间: 2026年4月15日



# 招标控制价编制说明

## 一、工程概况

1. 工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目
2. 建设单位：韶关鸿硕科技发展有限公司
3. 设计单位：中元天纬集团有限公司

## 二、编制依据

1、依据建设单位提供粤港澳大湾区数据应用产业园 E 栋一层南侧金煦食堂装修项目设计图纸。

2、计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2024）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2024）、《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018 年）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018 年）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定。

## 三、计价说明

1、措施项目：装修工程费率以分部分项人工费和施工机具费之和为计算基础，其中临时设施措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26，即 3.38%，文明施工措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22，即 2.86%，环境保护措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20，即 2.60%，安全生产措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61，即 7.93%；安装工程费率以分部分项人工费和施工机具费之和为计算基础，其中文明施工措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22，即 7.8694%；环境保护措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20，即 7.154%；临时设施措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26，即 9.3002%；安全生产措施费按原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，即 21.8197%。

2、材料、机械价格：材料价格根据“关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知”，按韶关市颁布的 2026 年 2 月主要建筑材料参考价格、广东省其它地区造价站公布的材料价及市场询价进行调整计算。

3、预算包干费：装修工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 7%计取，安装工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%计取。

4、增值税：按 9%计算。

#### 四、其他说明

1. 本工程土方、废料外运距离暂按 10km 计算，结算按实调整。





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 1 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		装修部分					125232.6
		装修工程					125232.6
	A.4	砌筑工程					16144.58
1	010401010001	砖地沟、明沟	1. 部位：厨房排水沟 2. 沟壁、底板：砖砌 3. 沟壁、沟底抹灰：水泥胶贴300X600面砖贴至顶，白水泥浆擦缝，2厚JS聚合物水泥基防水涂料；15厚1:2.5水泥砂浆找平层，找平层面压入耐碱玻纤网 4. 沟盖板：不锈钢栅格盖板	m	10.7	605.41	6477.89
2	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙200mm	m3	19.42	497.77	9666.69
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程					4306.23
3	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.3	666.25	199.88
4	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.6	584.87	350.92
5	010502025001	零星现浇构件	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.64	641.82	410.76
6	010502023001	过梁	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.04	584.87	23.39
本页小计							17129.53

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目      标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 2 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
7	010505011001	构造柱模板	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):5.8	m2	3.71	90.71	336.53	
8	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	6.4	57.77	369.73	
9	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	0.55	57.77	31.77	
10	010505014001	零星现浇构件模板	1. 反坎模板	m2	9.61	73.3	704.41	
11	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.094	4627.64	435	
12	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 φ10以内	t	0.021	5533.71	116.21	
13	010506023001	钢丝网	1. 热镀锌钢丝网(丝径0.9mm,网孔12.7×12.7mm)	m2	62.01	21.41	1327.63	
	A.8	门窗工程					27696.73	
14	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:1300*2350 2. 门类型:不锈钢全玻璃地弹门 3. 框、扇材质:1.5厚黑色不锈钢边框 4. 玻璃品种、厚度:10厚钢化玻璃	樘	1	2749.54	2749.54	
15	010802004003	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:XFM甲1021 1000*2100mm 2. 框、扇材质:钢制甲级防火门	樘	1	1237.84	1237.84	
16	010802004001	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:XFM甲1021 1000*2100mm 2. 框、扇材质:定制甲级防火门	樘	1	1237.84	1237.84	
17	010802004002	钢质防火门	1. 门洞口尺寸:XFM甲1321 1300*2100mm 2. 框、扇材质:定制甲级防火门	樘	1	1564.54	1564.54	
本页小计								10111.04

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 3 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
18	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门洞口尺寸:4000*1600 2. 门材质:不锈钢(304) 1.0mm电动卷闸门 3. 驱动类型:电动	樘	1	8337.1	8337.1	
19	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:XC1815 1800*1500 2. 框、扇材质及规格:定制E90推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:10厘防火玻璃	樘	1	1215.42	1215.42	
20	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:XC1215 1200*1500 2. 框、扇材质及规格:定制E90推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:10厘防火玻璃	樘	1	810.28	810.28	
21	010809001001	窗台板	1. 窗台板材质、规格:20厚爵士白大理石 2. 粘结层材质、厚度:20厚1:3水泥砂浆	m <sup>2</sup>	1.11	315.87	350.62	
22	010810001001	窗帘	1. 安装聚脂纤维遮光窗帘11000*3800	m <sup>2</sup>	41.8	219.97	9194.75	
23	010810002001	窗帘盒	窗帘盒D-01-2 1. B1级15厘阻燃夹板打底刷防腐防火涂料 2. B1级单层12厘防火石膏板刷白色无机涂料	m	4.5	122.18	549.81	
24	010810002002	灯槽	灯槽D-01-3 1. 双层9厘防火石膏板刷白色无机涂料	m	13.14	34.17	448.99	
	A.9	屋面及防水工程					3695.47	
本页小计								20906.97

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 4 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位：厨房墙面 2. 涂膜厚度、遍数：2.0厚聚合物水泥防水涂料两遍	m <sup>2</sup>	34.32	54.85	1882.45
26	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位：厨房地面 2. 涂膜厚度、遍数：1.5厚聚合物水泥防水涂料两遍	m <sup>2</sup>	48.36	37.49	1813.02
	A.11	楼地面装饰工程					10720.59
27	011102003002	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格：铺贴50厚300×300mm厨房专用防滑面砖 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：铺设50厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，面撒素水泥 3. LC15陶粒砼填充层 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级：铺设30厚M15干硬性水泥砂浆找平层，分层压实，表面撒2厚素水泥	m <sup>2</sup>	28.03	350.64	9828.44
28	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 面层材料品种、规格：10厚面砖，水泥砂浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级：5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 4. 找平层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:3水泥砂浆	m	5.2	136.31	708.81
本页小计							14232.72

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 5 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	011108001001	石材零星项目	1. 部位:门槛 2. 面层材料品种、规格:20厚大理石板铺实拍平, 纯水泥浆擦缝 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:3干硬性水泥砂浆找平铺底 4. 素水泥浆结合层一道	m2	0.52	352.58	183.34
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					30330.75
30	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 各层厚度、材料种类及强度等级:15mm厚M5预拌内墙专用抹灰砂浆, 分两次分层薄抹压实	m2	51.62	23.87	1232.17
31	011203003001	块料墙、柱面	1. 面层材料品种、规格:4厚专用瓷砖胶薄贴, 粘贴8~10厚面层300*600面砖 2. 5厚水泥砂浆保护层一道 3. 20厚1:3防水水泥砂浆找平层	m2	44.71	158.44	7083.85
32	011207003001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格:8厚磨砂钢化玻璃隔断, 1.5厚黑色不锈钢边框	m2	15.1	233.49	3525.7
33	011207003003	成品隔断	位置:石膏板隔墙(玻璃隔断上方) 1. 面层: B1级双层9厘阻燃石膏板刷白色无机涂料 2. 基层: B1级15厘阻燃夹板打底刷防腐防火涂料 3. 龙骨: 40*40*4镀锌角铁(涂防锈涂料)、轻钢龙骨	m2	29.15	537	15653.55
本页小计							27678.61

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 6 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
34	011207003002	成品隔断	挡鼠板 1. 隔断材料品种、规格:25厚1280*700mm304不锈钢材质	m2	0.9	3150.53	2835.48
	A.13	天棚工程					14347.04
35	011302001001	平面吊顶天棚	轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1. 龙骨材料种类、规格、中距:竖向主龙骨中距≤600mm,次龙骨中距500mm,横向加强龙骨中距1200mm 2. 面板材料品种、规格:B1级9厚双层防火石膏板双层错缝封板;镀锌防锈自攻螺丝紧固牢靠,螺钉钉眼先涂刷防锈漆;板缝用专用嵌缝腻子填平贴带处理;	m2	65	145.68	9469.2
本页小计							12304.68

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 7 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	011302001002	平面吊顶天棚	轻钢龙骨600*600铝扣板 1. 面板材料品种、规格：1.0厚600*600铝扣板 2. 原有顶棚清理干净；板底钻孔安装镀锌膨胀螺栓，预埋固定牢固。 采用Φ8 镀锌通丝吊杆，吊杆双向中距 ≤900mm；上端与膨胀件可靠固定。 1.0厚U50轻钢主龙骨安装，间距 ≤400mm，吊件连接调平校正。 安装配套副龙骨，卡件齐全、调平顺直。四周安装配套镀锌边龙骨收边	m2	27.66	176.35	4877.84
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					7867.29
37	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型：轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 2. 刮腻子遍数：满刮耐水腻子两遍打磨平整 3. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料：底漆一道，面漆两道	m2	65	43.58	2832.7
38	011403001003	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数：耐水腻子两遍 2. 油漆品种、刷漆遍数：无机涂料（一底一面）	m2	163.09	30.87	5034.59
		拆除工程					3508.6
39	011102003003	平面块料拆除	1. 拆除原有地砖至基层	m2	31.95	22.46	717.6
40	011102003004	立面块料拆除	1. 拆除原有地脚线至基层	m2	5.2	33.52	174.3
本页小计							13637.03

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 8 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	011302001003	拆除原有天花	1. 拆除原有天花（双层9厘石膏板天花）	m2	100.22	9.4	942.07	
42	010402001002	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口200mm墙	m2	2.1	67.8	142.38	
43	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除废料 2. 运距：10km	m3	14.16	108.21	1532.25	
		其他装饰工程					6615.32	
44	011501004002	电视机	1. 名称：电视机 2. 规格、型号：70寸	台	1	4238.16	4238.16	
45	011501004003	电视机	1. 名称：电视机 2. 规格、型号：50寸	台	1	2377.16	2377.16	
		安装部分					80068.62	
		电气工程					31264.21	
46	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱CFAP 2. 规格：非标 3. 安装方式：悬挂式 4. 含箱体内元器件、接地等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	2191.38	2191.38	
47	030411003001	桥架	1. 名称：强电金属桥架 2. 规格：200*100 3. 材质：钢制 4. 接地方式：详见图纸 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	8.35	106.06	885.6	
48	030413001001	铁构件	1. 名称：桥架支架 2. 材质：铁构件 3. 刷油要求：红丹防锈漆、调和漆各两遍 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	10.11	30.98	313.21	
本页小计								12622.21

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 9 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
49	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 电压等级 (kV): 1 Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	30	166.13	4983.9	
50	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*16 3. 电压等级 (kV): 1 Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	17.37	93.7	1627.57	
51	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*10 3. 电压等级 (kV): 1 Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	15.26	59.07	901.41	
52	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*6 3. 电压等级 (kV): 1 Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	16.25	40.12	651.95	
53	030408001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-5*2.5 3. 电压等级 (kV): 1 Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	34.07	18.71	637.45	
本页小计								8802.28

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 10 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
54	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm <sup>2</sup> 以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	125.3	501.2
55	030411001007	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	136.45	13.86	1891.2
56	030411001001	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	41.67	19.22	800.9
57	030411001002	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG32 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	14.91	22.11	329.66
58	030411001003	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG50 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.36	33.39	212.36
59	030411001005	配管	1. 名称: 刚性难燃管 2. 规格: PC25 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	104.04	12.67	1318.19
60	030411001006	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: SC20 3. 配置形式: 暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	37.5	13.86	519.75
本页小计							5573.26

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 11 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
61	030413002001	凿(压)槽及修复	1. 名称: 凿(压)槽及修复 2. 规格: 70*70 3. 类型: 砖墙 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	113.15	26	2941.9
62	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZB-BYJ-1.5 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	202.31	2.88	582.65
63	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZB-BYJ-2.5 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	495.83	3.7	1834.57
64	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZB-BYJ-4 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	581.05	4.79	2783.23
65	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZB-BYJ-6 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	48	6.61	317.28
66	030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 综合考虑 3. 规格: WDZN-BYJ-2.5 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	75	3.7	277.5
本页小计							8737.13

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 12 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
67	030412002001	消防应急照明灯具(DC36V)	1. 名称:消防应急照明灯具(DC36V) 2. 规格:5W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	120.47	361.41
68	030412004001	安全出口标志灯(DC36V)	1. 名称:安全出口标志灯(DC36V) 2. 规格:DC36V 1W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	75.59	75.59
69	030412004002	疏散出口标志灯(DC36V)	1. 名称:疏散出口标志灯(DC36V) 2. 规格:DC36V 1W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	75.59	75.59
70	030412005001	筒灯(暗装)	1. 名称:筒灯(暗装) 2. 规格:18W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	24	80.14	1923.36
71	030412005002	吊灯(吊装)	1. 名称:吊灯(吊装) 2. 规格:18W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	108.57	651.42
72	030412005003	面板灯(明装)	1. 名称:面板灯(明装) 2. 规格:600*600 58W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	90.88	545.28
73	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控暗开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	19.84	19.84
74	030404034002	照明开关	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	29.39	88.17
本页小计							3740.66

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 13 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
75	030404035001	插座	1. 名称:单相带保护接地防水五孔插座 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	9	21.18	190.62	
76	030404035002	插座	1. 名称:备用插座 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	21.18	169.44	
77	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	41	9.45	387.45	
78	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	29	9.42	273.18	
		给排水工程					5691.67	
		排水系统					444.33	
79	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管DN50 4. 连接形式:粘接 5. 含管件 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	13.96	29.45	411.12	
80	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	33.21	33.21	
		给水系统					5247.34	
本页小计								1465.02

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 14 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
81	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 名称: PPR给水管 4. 材质、规格: DN40 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒及水冲洗 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	25.16	43.4	1091.94	
82	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 名称: PPR给水管 4. 材质、规格: DN32 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒及水冲洗 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	6.5	34.89	226.79	
83	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 名称: PPR给水管 4. 材质、规格: DN25 5. 连接形式: 热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求: 消毒及水冲洗 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	3.95	27.55	108.82	
本页小计								1427.55

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 15 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
84	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:PPR给水管 4. 材质、规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	88.8	24.82	2204.02
85	031003001001	截止阀	1. 名称:铜质截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	129.08	129.08
86	031003001002	截止阀	1. 名称:铜质球阀 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	17	28.26	480.42
87	031003001003	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	117.77	117.77
88	031006012001	热水器、开水炉	1. 能源种类:电热水器 2. 型号、容积:50L 3. 安装方式:挂装 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	888.5	888.5
		消防电工程					5919.74
89	030411001007	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	69.91	13.86	968.95
本页小计							4788.74

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 16 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
90	030411004006	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	162.07	2.88	466.76	
91	030413002002	凿(压)槽及修复	1. 名称:凿(压)槽及修复 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.5	26	143	
92	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	97.01	388.04	
93	030904001002	点型探测器	1. 名称:感温探测器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	105.29	210.58	
94	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:综合考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	67.07	134.14	
95	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 仅考虑安装费 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	68.77	68.77	
96	030904006001	手动火灾报警按钮(带电话插孔)	1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	114.79	114.79	
97	030904005001	声光报警装置	1. 名称:声光报警装置 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	141.8	141.8	
本页小计								1667.88

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 17 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
98	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	11	9.45	103.95	
99	030905003001	防火控制装置调试	1. 名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	13.78	27.56	
100	030905001001	自动报警系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 2. 线制:64点以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	系统	1	3151.4	3151.4	
		消防水工程					8541.71	
101	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN80 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件、卡箍 5. 刷油:先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	11.41	70.32	802.35	
本页小计								4085.26

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 18 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
102	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件、卡箍 5. 刷油:先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.99	59.93	358.98	
103	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN50 3. 连接方式:螺纹连接 4. 含管件 5. 刷油:先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	2.58	67.06	173.01	
本页小计								531.99

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目  
 标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 19 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
104	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN40 3. 连接方式:螺纹连接 4. 含管件 5. 刷油:先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.6	59.68	334.21	
105	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN32 3. 连接方式:螺纹连接 4. 含管件 5. 刷油:先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.1	50.77	462.01	
本页小计								796.22

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 20 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
106	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管DN25 3. 连接方式:螺纹连接 4. 含管件 5. 刷油:先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	50.26	43.43	2182.79
107	031002001001	管道支架	1. 材质:型钢 2. 管架形式:一般管架 3. 防腐及油漆:除锈,先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	104.017	30.41	3163.16
108	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:上下喷DN15 2. 材质、型号、规格:93℃流量系数K80 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	8	39.49	315.92
109	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:上下喷DN15 2. 材质、型号、规格:68℃流量系数K80 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	24	31.22	749.28
		通风空调工程					28651.29
本页小计							6411.15

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

标段：粤港澳大湾区数据应用产业园E栋一层南侧金煦食堂装修项目

第 21 页 共 22 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
110	030701004001	3p空调器	1. 名称:3p空调器 2. 规格:制冷量(KW)7.5; 制冷功率(KW)2.3; 电源V-φ-Hz 380-3-50; 循环风量 1280; 3. 安装方式:吊装 4. 减振底座形式、数量:减振吊架 5. 支架类型:支架制作安装 6. 支架除锈刷漆要求:除锈后,刷防锈漆二遍,灰色磁漆二遍	台	3	7379.79	22139.37	
111	031001007001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:塑料管DN32 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计 5. 含管件 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	11.44	27.15	310.6	
112	031001007002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:塑料管DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计 5. 含管件 6. 符合设计图纸、施工规范要求	m	9.38	24.06	225.68	
本页小计							22675.65	











