



水泵房接地平面图 1:100

- 水泵房接地设计说明:
- “-----”表示40×4的热镀锌扁钢做接地线,与基础防雷网可靠连接,后期与设备相连接
 $R \leq 1 \Omega$ 沿墙埋地暗装,明敷接地干线距地高度250mm,与建筑物的墙壁间的间隙15mm
 - “⊗”表示设备接地端子,安装高度0.5米

备注			
<div><div></div><div>铭扬工程设计集团有限公司 等级：公路行业（公路）专业乙级 证书编号：A133020565 中华人民共和国住房和城乡建设部监制 等级：风景园林工程设计专项甲级 建筑行业（建筑工程）甲级 市政行业乙级 水利行业丙级 证书编号：A233020562 浙江省住房和城乡建设厅监制</div></div>			
建设单位			
乳源瑶族自治县金源资产经营有限公司			
工程名称			
一六镇城乡融合（白鹭湾乡村振兴车间） 建设项目			
图纸名称			
水泵房接地平面图			
比例:1:100			
类 别	签 名		日 期
审 定	金明哲	金明哲	
审 核	聂振宇	聂振宇	
项目负责人	段敬阳	段敬阳	
专业负责人	聂振宇	聂振宇	
设 计	李林峰	李林峰	
制 图	李林峰	李林峰	
校 对	章锦丰	章锦丰	
会 签			
建 筑		强 电	
结 构		暖 通	
给排水		弱 电	
盖章栏			
设计号		图 号	DS-17
图 别	电施		