

梅东村基础设施提升项目最高投标限价及工程量
清单审核报告书

中晟众信粤韶新-预审【2026】011号

建设单位：新丰县梅坑镇人民政府

送审金额：933127.80元

审定金额：840905.17元

（大写）：捌拾肆万零玖佰零伍元壹角柒分

审核人（签章）：



复核人（签章）：



审定人（签章）：



单位负责人：



中晟众信工程咨询集团有限公司

2026年7月28日



梅东村基础设施提升项目

最高投标限价审核说明

我司受新丰县财政投资评审中心委托，对梅东村基础设施提升项目最高投标限价书进行审核。我公司依据国家现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定和相应的标准、规范、技术文件要求，对工程量签证与计价、相关费用的核定、审核意见的准确性、正确性和公正性负责。审核结果如下：

一、工程概况：

工程名称：梅东村基础设施提升项目

工程地点：新丰县梅东村

建设单位：新丰县梅坑镇人民政府

工程主要内容：梅东村基础设施提升项目，外立面改造一共 14 栋。

二、审核范围：

本次审核范围：梅东村基础设施提升项目

三、审核依据：

- 1、梅东村基础设施提升项目设计图纸、最高投标限价书等。
- 2、按《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）、《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T 50855-2024）、《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）、《矿山工程工程量计算标准》（GB/T 50859-2024）、《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）、《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）、《爆破工程工程量计算标准》（GB/T 50862-2024）；定额执行《2018 年广东省建设工程计价通则》、《2018 年广东省建筑与装饰工程综合定额》、《2018 年广东省市政工程综合定额》、《2018 年广东省园林绿化工程综合定额》、《2018 年广东省安装工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定等。

3、 人工费定额动态人工调整系数为 1.0

4、 绿色施工安全防护措施费：文明施工措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；环境保护措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；临时设施措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；安全生产措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

5、 材料价格参考二〇二六年三月份新丰县主要建筑材料市场价格，新丰县信息价没有的情况下参考二〇二六年五月《韶关市工程造价信息》或者市场价。

四、审核情况：

分部分项工程费

市政工程

分区一

1. 清单 030415002001 金属围网、金属网门，送审工程量 973.68m²，送审单价 95.83 元/m²，审核工程量 974.27m²，审核单价 78.10 元/m²，核减造价 17217.27 元；

2. 清单 010602002001 钢屋架，送审工程量 2.60t，送审单价 7189.08 元/m³，审核工程量 1.22t，审核单价 6900.63 元/t，核减造价 10237.18 元；

3. 清单 010602002010 钢托架，送审工程量 0t，送审单价 0 元/t，审核工程量 1.38t，审核单价 6679.43 元/t，核增造价 9186.22 元；

4. 清单 030415002002 金属围网、金属网门，送审工程量 205.20m²，送审单价 58.54 元/m²，审核工程量 205.20m²，审核单价 43.28 元/m²，核减造价 3131.35 元；

分区二

1. 清单 010602002003 钢屋架，送审工程量 1.20t，送审单价 7189.08 元/m³，审核工程量 0.86t，审核单价 6900.63 元/t，核减造价 2671.94 元；

2. 清单 010602002011 钢托架，送审工程量 0t，送审单价 0 元/t，审核工程量 0.34t，审核单价 6679.43 元/t，核增造价 2249.63 元；

3. 清单 030415002004 金属围网、金属网门, 送审工程量 220.00m², 送审单价 58.54 元/m², 审核工程量 180.00m², 审核单价 43.28 元/m², 核减造价 5088.40 元;

分区三

1. 清单 011403001004 抹灰面油漆, 送审工程量 0m², 送审单价 0 元/m², 审核工程量 37.80m², 审核单价 54.90 元/m², 核增造价 2075.22 元;

2. 清单 010602002005 钢屋架, 送审工程量 0.92t, 送审单价 7189.08 元/m³, 审核工程量 0.37t, 审核单价 6900.63 元/t, 核减造价 4102.99 元;

3. 清单 010602002013 钢托架, 送审工程量 0t, 送审单价 0 元/t, 审核工程量 0.56t, 审核单价 6679.43 元/t, 核增造价 3711.09 元;

4. 清单 030415002006 金属围网、金属网门, 送审工程量 106.00m², 送审单价 58.54 元/m², 审核工程量 64.00m², 审核单价 43.28 元/m², 核减造价 3435.32 元;

分区四

1. 清单 030415002010 金属围网、金属网门, 送审工程量 229.40m², 送审单价 58.54 元/m², 审核工程量 229.40m², 审核单价 43.28 元/m², 核减造价 3500.64 元;

2. 清单 010602002009 钢屋架, 送审工程量 4.16t, 送审单价 7189.08 元/m³, 审核工程量 1.79t, 审核单价 6900.63 元/t, 核减造价 17596.71 元;

3. 清单 010602002014 钢托架, 送审工程量 0t, 送审单价 0 元/t, 审核工程量 2.38t, 审核单价 6679.43 元/t, 核增造价 15867.65 元;

4. 清单 030415002011 金属围网、金属网门, 送审工程量 211.40m², 送审单价 58.54 元/m², 审核工程量 211.40m², 审核单价 43.28 元/m², 核减造价 3225.96 元;

单独装饰

1. 清单 011201001001 墙、柱面一般抹灰, 送审工程量 2429.25m², 送审单价 45.36 元/m², 审核工程量 2429.25m², 审核单价 39.90 元/m², 核减造价 13263.71 元;

2. 清单 011403001001 抹灰面油漆, 送审工程量 2085.75m², 送审单价 34.49 元/m², 审核工程量 2085.75m², 审核单价 30.39 元/m², 核减造价 8551.58 元;

措施项目费

1. 送审脚手架费用 92814.34 元/项, 审核脚手架费用 82008.58 元/项, 该项核减造价 10805.76 元;

核增/减金额 2000.00 元以下具体详见《梅东村基础设施提升项目审核明细表》。

五、其他说明

暂估材料

1、成品石坐凳：暂定 900.00 元/套，结算按实调整；

六、审核结果

送审金额:933127.80 元

审定金额:840905.17 元

核减金额:92222.63 元

核减率:9.88%

七、附件

1. 《梅东村基础设施提升项目最高投标限价书》
2. 《梅东村基础设施提升项目审核明细表》

审核单位：中晟众信工程咨询集团有限公司

审核日期：2026 年 7 月 28 日



梅东村基础设施提升项目

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 840905.17

(大写): 捌拾肆万零玖佰零伍元壹角柒分

招 标 人:



(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:

张 媛

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制 人:



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人:



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

2026年7月28日

复 核 时 间:

2026年7月28日

工程项目清单汇总表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 2 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 3 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 4 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：梅东村基础设施提升项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
41	040201022001	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑混凝土实心砖 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土 5. 盖板材质、规格:600*400*30厚铸铁盖板	m	3.8	290.39	1103.48
42	040201022002	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m	22	229.34	5045.48
43	040201022003	排水沟、截水沟	1. 断面尺寸:300*300 2. 垫层、基础材料品种、厚度:100厚C20砼垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M5水泥砂浆砌筑混凝土实心砖 4. 混凝土、砂浆种类、强度等级:C25混凝土 5. 盖板材质、规格:600*400*50厚C25混凝土预制盖板	m	10	179.52	1795.2
44	040402017001	沟道盖板	1. 材质:C25砼盖板 2. 规格尺寸:600*400*50	m	16	28.43	454.88
本页小计							8399.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 6 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

标段：梅东村基础设施提升项目

第 7 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 8 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 9 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 10 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 11 页 共 12 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单独装饰					160313.02
111	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.各层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	2429.25	39.9	96927.08
112	011403001001	抹灰面油漆	1.基层类型:外立面 2.腻子种类:耐水型 3.刮腻子遍数:2遍 4.油漆品种、刷漆遍数:外墙乳胶漆一底一面	m ²	2085.75	30.39	63385.94
本页小计							160313.02
合计							620505.93

材料暂估单价及调整表

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

审核情况明细表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

序号	项目名称（按分部分项顺序列）	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
030415002005	金属围网、金属网门	m2	121.20	58.54	121.20	43.28	0.00	-1849.51	
	分区二								
	新建混凝土护栏								
050307006003	栏杆/栏板	m	155.43	391.22	154.80	395.68	-0.63	443.94	
	新建树脂瓦棚								
040101003004	挖基坑土方	m3	15.60	8.44	15.60	8.37	0.00	-1.09	
040103001004	沟槽、基坑回填方	m3	7.20	19.90	14.13	19.91	6.93	138.05	
040103003004	余方弃置	m3	8.40	16.23	0.00	0.00	-8.40	-136.33	
040303002004	混凝土基础	m3	1.47	571.69	1.47	605.49	0.00	49.69	
010505002005	基础模板	m2	4.20	55.87	16.80	55.81	12.60	702.95	
010603002003	空腹钢柱	t	0.65	6979.95	0.42	6648.83	-0.22	-1696.92	
010602002003	钢托架	t	1.20	7189.08	0.86	6900.63	-0.34	-2671.94	
010602002011	钢托架	t	0.00	0.00	0.34	6679.43	0.34	2249.63	
010901001003	瓦屋面	m2	121.00	45.02	100.00	45.04	-21.00	-943.42	
030415002004	金属围网、金属网门	m2	220.00	58.54	180.00	43.28	-40.00	-5088.40	
	分区三								
	300*300水沟								
040201022001	排水沟、截水沟	m	3.80	405.88	3.80	290.39	0.00	-438.86	
040201022002	排水沟、截水沟	m	22.00	219.22	22.00	229.34	0.00	222.64	
040201022003	排水沟、截水沟	m	10.00	295.52	10.00	179.52	0.00	-1160.00	
040402017001	沟道盖板	m	16.00	27.65	16.00	28.43	0.00	12.48	
040402017002	沟道盖板	m	1.80	138.07	1.80	138.07	0.00	0.00	
	新建DN200双壁波纹管								
041001001001	拆除路面	m2	26.40	20.71	26.40	20.74	0.00	0.79	
040101002001	挖沟槽土方	m3	17.16	8.44	17.16	8.37	0.00	-1.20	
040103001006	沟槽、基坑回填方	m3	15.78	19.90	15.78	19.91	0.00	0.16	
040103003006	余方弃置	m3	1.38	16.23	0.00	0.00	-1.38	-22.40	
040501005001	塑料管	m	44.00	83.99	44.00	62.40	0.00	-949.96	
040202002001	水泥稳定土	m2	26.40	23.95	26.40	23.89	0.00	-1.58	
040203007002	水泥混凝土	m2	26.40	71.42	26.40	75.27	0.00	101.64	
	400*600集水井								
040504001001	砌筑井	座	3.00	851.25	3.00	474.26	0.00	-1130.97	
	新建砖砌护墙								
040202002002	水泥稳定土	m2	1.40	24.54	1.40	24.49	0.00	-0.07	
040402010001	边墙砌筑	m3	0.40	609.88	0.40	648.69	0.00	15.52	
020801001001	墙面抹灰	m2	4.70	43.63	4.70	45.38	0.00	8.23	
	围墙彩绘								
011403003001	刮腻子	m2	37.80	15.92	37.80	15.92	0.00	0.00	
011403001001	抹灰面油漆	m2	37.80	39.47	37.80	36.97	0.00	-94.50	
011403001004	抹灰面油漆	m2	0.00	0.00	37.80	54.90	37.80	2075.22	
	新建树脂瓦棚								
040101003006	挖基坑土方	m3	7.28	8.44	7.28	8.37	0.00	-0.51	
040103001007	沟槽、基坑回填方	m3	3.36	19.90	6.59	19.91	3.23	64.42	
040103003007	余方弃置	m3	3.92	16.23	0.00	0.00	-3.92	-63.62	
040303002006	混凝土基础	m3	0.69	571.69	0.69	605.49	0.00	23.19	
010505002006	基础模板	m2	1.96	55.87	7.84	55.81	5.88	328.05	

审核情况明细表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

序号	项目名称 (按分部分项顺序列)	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
010603002005	空腹钢柱	t	0.21	6979.95	0.20	6648.83	-0.01	-142.34	
010602002005	钢托架	t	0.92	7189.08	0.37	6900.63	-0.56	-4102.99	
010602002013	钢托架	t	0.00	0.00	0.56	6679.43	0.56	3711.09	
010901001004	瓦屋面	m2	117.00	45.02	89.00	45.04	-28.00	-1258.78	
030415002006	金属围网、金属网门	m2	106.00	58.54	64.00	43.28	-42.00	-3435.32	
	新建围蔽								
040101003007	挖基坑土方	m3	9.88	8.44	9.88	8.37	0.00	-0.69	
040103001008	沟槽、基坑回填方	m3	4.56	19.90	8.95	19.91	4.39	87.43	
040103003008	余方弃置	m3	5.32	16.23	0.00	0.00	-5.32	-86.34	
040303002007	混凝土基础	m3	0.93	571.69	0.93	605.49	0.00	31.47	
010505002007	基础模板	m2	2.66	55.87	10.64	55.81	7.98	445.20	
010603002006	空腹钢柱	t	0.20	6979.95	0.20	6648.83	0.00	-66.89	
010602002006	钢托架	t	0.34	7189.08	0.34	6679.43	0.00	-171.24	
030415002007	金属围网、金属网门	m2	86.40	58.54	86.40	43.28	0.00	-1318.46	
	新建采光棚								
040101003008	挖基坑土方	m3	2.08	8.44	2.08	8.37	0.00	-0.15	
040103001009	沟槽、基坑回填方	m3	0.96	19.90	1.88	19.91	0.92	18.41	
040103003009	余方弃置	m3	1.12	16.23	0.00	0.00	-1.12	-18.18	
040303002008	混凝土基础	m3	0.20	571.69	0.20	605.49	0.00	6.62	
010505002008	基础模板	m2	0.56	55.87	2.24	55.81	1.68	93.73	
010603002007	空腹钢柱	t	0.06	6979.95	0.05	6648.83	-0.01	-106.30	
010602002007	钢托架	t	0.37	7189.08	0.16	6900.63	-0.22	-1619.12	
010602002012	钢托架	t	0.00	0.00	0.22	6679.43	0.22	1459.46	
010901001005	瓦屋面	m2	16.00	108.78	16.00	113.40	0.00	73.92	
030415002008	金属围网、金属网门	m2	33.60	58.54	0.00	0.00	-33.60	-1966.94	
	分区四								
	新建混凝土护栏								
050307006004	栏杆/栏板	m	113.00	391.22	113.00	395.68	0.00	503.98	
	新建绿网								
040101003009	挖基坑土方	m3	43.69	9.50	42.59	8.37	-1.10	-58.58	
040103001010	沟槽、基坑回填方	m3	7.92	19.90	41.44	19.91	33.52	667.42	
040103003010	余方弃置	m3	35.77	16.23	0.00	0.00	-35.77	-580.55	
040303002009	混凝土基础	m3	1.30	562.75	1.26	595.70	-0.04	19.01	
010505002001	基础模板	m2	11.88	55.87	11.52	55.81	-0.36	-20.80	
030415002009	金属围网、金属网门	m2	106.00	96.47	106.08	78.76	0.08	-1870.96	
	围墙彩绘								
011403003002	刮腻子	m2	94.60	15.92	94.60	15.92	0.00	0.00	
011403001002	抹灰面油漆	m2	94.60	39.47	94.60	36.97	0.00	-236.50	
011403001003	抹灰面油漆	m2	94.60	60.00	94.60	54.90	0.00	-482.46	
	新建围蔽								
040101003010	挖基坑土方	m3	30.18	8.44	30.18	8.37	0.00	-2.11	
040103001011	沟槽、基坑回填方	m3	11.76	19.90	27.78	19.91	16.02	319.06	
040103003011	余方弃置	m3	18.42	16.23	0.00	0.00	-18.42	-298.96	
040303002010	混凝土基础	m3	2.40	571.69	2.40	605.49	0.00	81.15	
010505002009	基础模板	m2	6.86	55.87	27.44	55.81	20.58	1148.16	
010603002008	空腹钢柱	t	0.52	6979.95	0.52	6648.83	0.00	-172.84	

审核情况明细表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

序号	项目名称（按分部分项顺序列）	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
010602002008	钢托架	t	0.69	7189.08	0.69	6679.43	0.00	-352.17	
030415002010	金属围网、金属网门	m2	229.40	58.54	229.40	43.28	0.00	-3500.64	
	新建树脂瓦棚								
040101003011	挖基坑土方	m3	28.08	8.44	28.08	8.37	0.00	-1.97	
040103001012	沟槽、基坑回填方	m3	12.96	19.90	25.43	19.91	12.47	248.49	
040103003012	余方弃置	m3	15.12	16.23	0.00	0.00	-15.12	245.40	
040303002011	混凝土基础	m3	2.65	571.69	2.65	605.49	0.00	89.43	
010505002010	基础模板	m2	7.56	55.87	30.24	55.81	22.68	1265.32	
010603002009	空腹钢柱	t	0.81	6979.95	0.76	6648.83	-0.04	552.45	
010602002009	钢托架	t	4.16	7189.08	1.79	6900.63	-2.38	17596.71	
010602002014	钢托架	t	0.00	0.00	2.38	6679.43	2.38	15867.65	
010901001006	瓦屋面	m2	167.00	15.02	167.00	45.04	0.00	3.34	
030415002011	金属围网、金属网门	m2	211.40	58.54	211.40	43.28	0.00	-3225.96	
	铺设碎石层								
040202010001	碎石	m2	192.00	23.39	192.00	23.30	0.00	-17.28	
	园林								
050101003001	栽植土回填	m3	15.20	46.79	15.20	47.10	0.00	4.71	
050103015001	铺种草皮	m2	38.00	27.10	38.00	27.35	0.00	9.50	
	单独装饰								
011201001001	墙、柱面一般抹灰	m2	2429.25	45.36	2429.25	39.90	0.00	-13263.71	
011403001001	抹灰面油漆	m2	2085.75	34.49	2085.75	30.39	0.00	-8551.58	
二	措施项目费								
	文明施工		1.00	9839.28	1.00	8782.13	0.00	1057.15	
	环境保护		1.00	8944.81	1.00	7983.76	0.00	-961.05	
	临时设施		1.00	11628.24	1.00	10378.89	0.00	-1249.35	
	安全生产		1.00	19989.91	1.00	18877.56	0.00	-1112.35	
	脚手架		1.00	92814.34	1.00	82008.58	0.00	-10805.76	
三	其他项目费								
	专业工程暂估价		1.00	25000.00	1.00	25000.00	0.00	0.00	
四	税金	项	1.00	74983.03	1.00	67368.32	0.00	-7614.71	
合计								-92222.67	

审核情况明细表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

序号	项目名称（按分部分项顺序列）	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
	分部分项								
	市政								
	分区								
	成品石凳								
020206006001	条形石坐凳	套	4.00	900.00	4.00	900.00	0.00	0.00	
	新建花池								
050307017001	花池	个	2.00	847.34	2.00	850.73	0.00	6.78	
050307017002	单边花池	m	23.60	100.41	23.60	101.28	0.00	20.53	
	混凝土挡墙								
040303001001	混凝土垫层	m3	0.20	570.83	0.20	603.65	0.00	6.56	
010505001001	垫层模板	m2	0.80	47.38	0.80	47.33	0.00	-0.04	
040303015001	混凝土挡墙墙身	m3	0.96	628.45	0.96	662.00	0.00	32.21	
010505015001	挡土墙模板	m2	6.40	61.91	6.40	61.75	0.00	-1.02	
	地面硬底化								
040203007001	水泥混凝土	m2	253.00	98.62	253.00	104.41	0.00	1464.87	
	新建绿网								
040101003001	挖基坑土方	m3	95.58	9.50	93.31	8.37	-2.27	-126.99	
040103001001	沟槽、基坑回填方	m3	70.80	19.90	82.91	19.91	12.11	242.50	
040103003001	余方弃置	m3	24.78	16.23	0.00	0.00	-24.78	-402.18	
040303002001	混凝土基础	m3	11.65	562.75	11.38	595.70	-0.27	223.03	
010505002002	基础模板	m2	106.20	55.87	103.68	55.81	-2.52	-147.01	
030415002001	金属围网、金属网门	m2	973.68	95.83	974.27	78.10	0.59	-17217.27	
	新建混凝土护栏								
050307006001	栏杆/栏板	m	8.00	391.47	8.00	395.84	0.00	34.96	
	新建树脂瓦棚								
040101003002	挖基坑土方	m3	11.44	8.44	11.44	8.37	0.00	-0.80	
040103001002	沟槽、基坑回填方	m3	5.28	19.90	10.36	19.91	5.08	101.24	
040103003002	余方弃置	m3	6.16	16.23	0.00	0.00	-6.16	-99.98	
040303002002	混凝土基础	m3	1.08	571.69	1.08	605.49	0.00	36.44	
010505002003	基础模板	m2	3.08	55.87	12.32	55.81	9.24	515.50	
010603002001	空腹钢柱	t	0.45	6979.95	0.31	6648.83	-0.14	-1094.13	
010602002001	钢托架	t	2.60	7189.08	1.22	6900.63	-1.38	-10237.18	
010602002010	钢托架	t	0.00	0.00	1.38	6679.43	1.38	9186.22	
010901001001	瓦屋面	m2	158.00	45.02	158.00	45.04	0.00	3.16	
030415002002	金属围网、金属网门	m2	205.20	58.54	205.20	43.28	0.00	-3131.35	
	新建围蔽								
040101003005	挖基坑土方	m3	5.24	8.44	6.24	8.37	0.00	-0.44	
040103001005	沟槽、基坑回填方	m3	2.88	19.90	5.65	19.91	2.77	55.22	
040103003005	余方弃置	m3	3.36	16.23	0.00	0.00	-3.36	-54.53	
040303002005	混凝土基础	m3	0.59	571.69	0.59	605.49	0.00	19.87	
010505002004	基础模板	m2	1.68	55.87	6.72	55.81	5.04	281.18	
010603002004	空腹钢柱	t	0.17	6979.95	0.17	6648.83	0.00	-57.28	
010602002004	钢托架	t	0.19	7189.08	0.19	6679.43	0.00	-96.83	

审核情况明细表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

序号	项目名称 (按分部分项顺序列)	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
030415002005	金属围网、金属网门	m2	121.20	58.54	121.20	43.28	0.00	-1849.51	
	分区二								
	新建混凝土护栏								
050307006003	栏杆/栏板	m	155.43	391.22	154.80	395.68	-0.63	443.94	
	新建树脂瓦棚								
040101003004	挖基坑土方	m3	15.60	8.44	15.60	8.37	0.00	-1.09	
040103001004	沟槽、基坑回填方	m3	7.20	19.90	14.13	19.91	6.93	138.05	
040103003004	余方弃置	m3	8.40	16.23	0.00	0.00	-8.40	-136.33	
040303002004	混凝土基础	m3	1.47	571.69	1.47	605.49	0.00	49.69	
010505002005	基础模板	m2	4.20	55.87	16.80	55.81	12.60	702.95	
010603002003	空腹钢柱	t	0.65	6979.95	0.42	6648.83	-0.22	-1696.92	
010602002003	钢托架	t	1.20	7189.08	0.86	6900.63	-0.34	-2671.94	
010602002011	钢托架	t	0.00	0.00	0.34	6679.43	0.34	2249.63	
010901001003	瓦屋面	m2	121.00	45.02	100.00	45.04	-21.00	-943.42	
030415002004	金属围网、金属网门	m2	220.00	58.54	180.00	43.28	-40.00	-5088.40	
	分区三								
	300*300水沟								
040201022001	排水沟、截水沟	m	3.80	405.88	3.80	290.39	0.00	-438.86	
040201022002	排水沟、截水沟	m	22.00	219.22	22.00	229.34	0.00	222.64	
040201022003	排水沟、截水沟	m	10.00	295.52	10.00	179.52	0.00	-1160.00	
040402017001	沟道盖板	m	16.00	27.65	16.00	28.43	0.00	12.48	
040402017002	沟道盖板	m	1.80	138.07	1.80	138.07	0.00	0.00	
	新建DN200双壁波纹管								
041001001001	拆除路面	m2	26.40	20.71	26.40	20.74	0.00	0.79	
040101002001	挖沟槽土方	m3	17.16	8.44	17.16	8.37	0.00	-1.20	
040103001006	沟槽、基坑回填方	m3	15.78	19.90	15.78	19.91	0.00	0.16	
040103003006	余方弃置	m3	1.38	16.23	0.00	0.00	-1.38	-22.40	
040501005001	塑料管	m	44.00	83.99	44.00	62.40	0.00	-949.96	
040202002001	水泥稳定土	m2	26.40	23.95	26.40	23.89	0.00	-1.58	
040203007002	水泥混凝土	m2	26.40	71.42	26.40	75.27	0.00	101.64	
	400*600集水井								
040504001001	砌筑井	座	3.00	851.25	3.00	474.26	0.00	-1130.97	
	新建砖砌护墙								
040202002002	水泥稳定土	m2	1.40	24.54	1.40	24.49	0.00	-0.07	
040402010001	边墙砌筑	m3	0.40	609.88	0.40	648.69	0.00	15.52	
020801001001	墙面抹灰	m2	4.70	43.63	4.70	45.38	0.00	8.23	
	围墙彩绘								
011403003001	刮腻子	m2	37.80	15.92	37.80	15.92	0.00	0.00	
011403001001	抹灰面油漆	m2	37.80	39.47	37.80	36.97	0.00	-94.50	
011403001004	抹灰面油漆	m2	0.00	0.00	37.80	54.90	37.80	2075.22	
	新建树脂瓦棚								
040101003006	挖基坑土方	m3	7.28	8.44	7.28	8.37	0.00	-0.51	
040103001007	沟槽、基坑回填方	m3	3.36	19.90	6.59	19.91	3.23	64.42	
040103003007	余方弃置	m3	3.92	16.23	0.00	0.00	-3.92	-63.62	
040303002006	混凝土基础	m3	0.69	571.69	0.69	605.49	0.00	23.19	
010505002006	基础模板	m2	1.96	55.87	7.84	55.81	5.88	328.05	

审核情况明细表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

序号	项目名称 (按分部分项顺序列)	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
010603002005	空腹钢柱	t	0.21	6979.95	0.20	6648.83	-0.01	-142.34	
010602002005	钢托架	t	0.92	7189.08	0.37	6900.63	-0.56	-4102.99	
010602002013	钢托架	t	0.00	0.00	0.56	6679.43	0.56	3711.09	
010901001004	瓦屋面	m2	117.00	45.02	89.00	45.04	-28.00	-1258.78	
030415002006	金属围网、金属网门	m2	106.00	58.54	64.00	43.28	-42.00	-3435.32	
	新建围蔽								
040101003007	挖基坑土方	m3	9.88	8.44	9.88	8.37	0.00	-0.69	
040103001008	沟槽、基坑回填方	m3	4.56	19.90	8.95	19.91	4.39	87.43	
040103003008	余方弃置	m3	5.32	16.23	0.00	0.00	-5.32	-86.34	
040303002007	混凝土基础	m3	0.93	571.69	0.93	605.49	0.00	31.47	
010505002007	基础模板	m2	2.66	55.87	10.64	55.81	7.98	445.20	
010603002006	空腹钢柱	t	0.20	6979.95	0.20	6648.83	0.00	-66.89	
010602002006	钢托架	t	0.34	7189.08	0.34	6679.43	0.00	-171.24	
030415002007	金属围网、金属网门	m2	86.40	58.54	86.40	43.28	0.00	-1318.46	
	新建采光棚								
040101003008	挖基坑土方	m3	2.08	8.44	2.08	8.37	0.00	-0.15	
040103001009	沟槽、基坑回填方	m3	0.96	19.90	1.88	19.91	0.92	18.41	
040103003009	余方弃置	m3	1.12	16.23	0.00	0.00	-1.12	-18.18	
040303002008	混凝土基础	m3	0.20	571.69	0.20	605.49	0.00	6.62	
010505002008	基础模板	m2	0.56	55.87	2.24	55.81	1.68	93.73	
010603002007	空腹钢柱	t	0.06	6979.95	0.05	6648.83	-0.01	-106.30	
010602002007	钢托架	t	0.37	7189.08	0.16	6900.63	-0.22	-1619.12	
010602002012	钢托架	t	0.00	0.00	0.22	6679.43	0.22	1459.46	
010901001005	瓦屋面	m2	16.00	108.78	16.00	113.40	0.00	73.92	
030415002008	金属围网、金属网门	m2	33.60	58.54	0.00	0.00	-33.60	-1966.94	
	分区四								
	新建混凝土护栏								
050307006004	栏杆/栏板	m	113.00	391.22	113.00	395.68	0.00	503.98	
	新建绿网								
040101003009	挖基坑土方	m3	43.69	9.50	42.59	8.37	-1.10	-58.58	
040103001010	沟槽、基坑回填方	m3	7.92	19.90	41.44	19.91	33.52	667.42	
040103003010	余方弃置	m3	35.77	16.23	0.00	0.00	-35.77	-580.55	
040303002009	混凝土基础	m3	1.30	562.75	1.26	595.70	-0.04	19.01	
010505002001	基础模板	m2	11.88	55.87	11.52	55.81	-0.36	-20.80	
030415002009	金属围网、金属网门	m2	106.00	96.47	106.08	78.76	0.08	-1870.96	
	围墙彩绘								
011403003002	刮腻子	m2	94.60	15.92	94.60	15.92	0.00	0.00	
011403001002	抹灰面油漆	m2	94.60	39.47	94.60	36.97	0.00	-236.50	
011403001003	抹灰面油漆	m2	94.60	60.00	94.60	54.90	0.00	-482.46	
	新建围蔽								
040101003010	挖基坑土方	m3	30.18	8.44	30.18	8.37	0.00	-2.11	
040103001011	沟槽、基坑回填方	m3	11.76	19.90	27.78	19.91	16.02	319.06	
040103003011	余方弃置	m3	18.42	16.23	0.00	0.00	-18.42	-298.96	
040303002010	混凝土基础	m3	2.40	571.69	2.40	605.49	0.00	81.15	
010505002009	基础模板	m2	6.86	55.87	27.44	55.81	20.58	1148.16	
010603002008	空腹钢柱	t	0.52	6979.95	0.52	6648.83	0.00	-172.84	

审核情况明细表

工程名称: 梅东村基础设施提升项目

序号	项目名称 (按分部分项顺序列)	单位	送审		审核		审核-送审		审核依据
			工程量	综合单价(元)	工程量	综合单价(元)	差量	差额(元)	
010602002008	钢托架	t	0.69	7189.08	0.69	6679.43	0.00	-352.17	
030415002010	金属围网、金属网门	m2	229.40	58.54	229.40	43.28	0.00	3500.64	
	新建树脂瓦棚								
040101003011	挖基坑土方	m3	28.08	8.44	28.08	8.37	0.00	-1.97	
040103001012	沟槽、基坑回填方	m3	12.96	19.90	25.43	19.91	12.47	248.49	
040103003012	余方弃置	m3	15.12	16.23	0.00	0.00	-15.12	-245.40	
040303002011	混凝土基础	m3	2.65	571.69	2.65	605.49	0.00	89.43	
010505002010	基础模板	m2	7.56	55.87	30.24	55.81	22.68	1265.32	
010603002009	空腹钢柱	t	0.81	6979.95	0.76	6648.83	-0.04	-552.45	
010602002009	钢托架	t	4.16	7189.08	1.79	6900.63	-2.38	-17596.71	
010602002014	钢托架	t	0.00	0.00	2.38	6679.43	2.38	15867.65	
010901001006	瓦屋面	m2	167.00	45.02	167.00	45.04	0.00	3.34	
030415002011	金属围网、金属网门	m2	211.40	58.54	211.40	43.28	0.00	-3225.96	
	铺设碎石层								
040202010001	碎石	m2	192.00	23.39	192.00	23.30	0.00	17.28	
	园林								
050101003001	栽植土回填	m3	15.20	46.79	15.20	47.10	0.00	4.71	
050103015001	铺种草皮	m2	38.00	27.10	38.00	27.35	0.00	9.50	
	单独装饰								
011201001001	墙、柱面一般抹灰	m2	2429.25	45.36	2429.25	39.90	0.00	13263.71	
011403001001	抹灰面油漆	m2	2085.75	34.49	2085.75	30.39	0.00	-8551.58	
二	措施项目费								
	文明施工		1.00	9839.28	1.00	8782.13	0.00	-1057.15	
	环境保护		1.00	8944.81	1.00	7983.76	0.00	-961.05	
	临时设施		1.00	11628.24	1.00	10378.89	0.00	-1249.35	
	安全生产		1.00	19989.91	1.00	18877.56	0.00	-1112.35	
	脚手架		1.00	92814.34	1.00	82008.58	0.00	-10805.76	
三	其他项目费								
	专业工程暂估价		1.00	25000.00	1.00	25000.00	0.00	0.00	
四	税金	项	1.00	74983.03	1.00	67368.32	0.00	-7614.71	
合计								-92222.67	

专业工程暂估价明细表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

增值税计价表

工程名称：梅东村基础设施提升项目

标段：梅东村基础设施提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]