

南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目 工程

预算价

预算价 (小写): 388214.57

(大写): 叁拾捌万捌仟贰佰壹拾肆元伍角柒分

招标人: (单位盖章)

造价咨询人: (单位资质专用章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

法定代表人或其授权人: (签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章)

复核人: (造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 2026.4.13

复核时间: 2026.4.13

南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目 预算价编制说明

一、项目概况

- 1、项目名称：南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目
- 2、项目地点：雄市乌迳镇鱼塘村
- 3、建设单位：南雄市乌迳镇鱼塘村村民委员会
- 4、工程内容为：绿化、安装、水利等。

二、编制依据

1、绿化、安装部分根据《建设工程工程量清单计价规范 GBT50500-2024》、《广东建设工程计价通则 2018》、《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省安装工程综合定额 2018》、《广东省园林绿化工程综合定额 2018》进行编制；

2、水利部分广东省水利厅颁发的《广东省水利水电建筑工程预算定额》、《广东省水利水电设备安装工程概算定额（2017）》、《广东省水利水电工程施工机械台班费定额（2017）》和 有关行业主管部门颁发的现行定额。

3、材料价格参考 2025 年第四季度 12 月份《南雄市主要建筑材料价格》加材料超程运费 28 公里计算、2026 年 1 月《韶关市建筑工程造价信息》，部分主要建筑材料价格不足的，参考市场价。

三、其它应该说明的情况

- 1、外运运距暂按 3KM 计算。

预算汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

编号	名称	金额	备注
1	绿化、安装部分	295868.49	
2	水利部分	92346.08	
3	合计	388214.57	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					261780.13
		绿化工程					176074.83
1	050101003001	栽植土回填	1. 种植土回填300mm	m3	123.94	46.5	5763.21
2	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类: 马尼拉草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 12个月	m2	413.12	61.86	25555.6
3	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 紫花风铃木 2. 胸径: 8-10cm 3. 株高: 2.5-3.5m 4. 养护期: 12个月	株	62	1903.72	118030.64
4	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类: 小叶女贞球 2. 株高: 1m 3. 冠径: 1m 4. 养护期: 12个月	株	61	131.54	8023.94
5	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类: 红檵木 2. 株高: 1m 3. 冠径: 1m 4. 养护期: 12个月	株	22	209.02	4598.44
6	050103005001	栽植散生竹	1. 种类: 金丝竹 2. 胸径: 2cm 3. 养护期: 12个月	株	300	47.01	14103
		安装工程					85705.3
7	030402011001	成套配电箱	1. 名称: AL(室外防水配电箱)	台	1	3895.47	3895.47
8	030412001002	配管	1. 名称: PC50线管	m	100	16.64	1664
9	030412001001	配管	1. 名称: PC25线管	m	341	11.12	3791.92
10	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: ZRYJV-3*6	m	100	23.43	2343
11	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电缆 2. 规格: ZRYJV-3*4	m	358.05	17.54	6280.2
12	030413012001	景观灯	1. 名称: LED护栏灯	套	341	68	23188
13	010102001001	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑土方	m3	27.86	6.98	194.46
本页小计							217431.88

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
14	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	21.38	19.11	408.57
15	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 现 拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 基础类型: 独立 基础	m ³	6.48	403.52	2614.81
16	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m ²	43.2	57.74	2494.37
17	040805003001	太阳能路灯	1. 预埋螺栓 2. 预埋铁件 3. 热镀锌接地极L5 X50X60X2500 4. 太阳能路灯H=6M (功率: 50W, 电 池容量: 12000毫 安)	套	18	2157.25	38830.5
本页小计							44348.25
合计							261780.13

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目 标段：南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率 (%)	价格 (元)	价格构成明细 (元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目			9658.85						
1.1	050406002001	文明施工	1568.26		1568.26						
1.2	050406003001	环境保护	1425.69		1425.69						
1.3	050406001001	临时设施	1853.4		1853.4						
1.4	050406004001	安全生产	4348.36		4348.36						
1.5	050403001001	树木支撑架			463.14	191.83	211.69		24.8	34.72	
合计					9658.85	191.83	211.69		24.8	34.72	

注：采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

工程项目总价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目-水利

第1页，共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	89201.72
2	措施项目清单计价合计	3144.36
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	92346.08
	总投资:玖万贰仟叁佰肆拾陆元零捌分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		清淤				80638.49		
1.	500101001002	清表 1、清标深度0.2m 2、外运3km	m ²	2373.15	5.06	12008.14		
2.	500101002002	河道清淤 1、挖掘机挖装一般淤泥 白卸汽车运输 1m ³ 挖掘机 运距3km	m ³	2956.93	23.21	68630.35		
		挡水陂				4376.47		
1.	500101004001	沟、槽土方开挖 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m ³	4.45	5.72	25.45		
2.	500103001001	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m ³	1.86	16.75	31.16		
3.	500109001001	普通混凝土 1. C25埋石混凝土坡头	m ³	8.83	380.39	3358.84		
4.	500110001001	普通模板 1. 普通标准钢模板	m ²	12.98	58.63	761.02		
5.	500114001001	闸门 1. 100*700*100mm木板闸	套	1.	200.	200.		
		汀步				4186.76		
1.	500101004002	沟、槽土方开挖 1. 挖掘机挖沟槽、坑土方 土类级别 I~II	m ³	4.88	5.72	27.91		
2.	500103001002	一般土方填筑 1. 建筑物土料回填 夯填 蛙式打夯机	m ³	1.39	16.75	23.28		
3.	500109001002	普通混凝土 1. C25混凝土条形基础	m ³	3.48	519.92	1809.32		
4.	500109001003	普通混凝土 1. C25混凝土汀步	m ³	2.02	594.33	1200.55		
5.	500110001002	普通模板 1. 普通标准钢模板	m ²	19.2	58.63	1125.7		
		合 计	元			89201.72		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	2230.04
2	其他临时工程费	914.32
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合计	3144.36

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		清淤								
1	500101001002	清表	m ²	0.16	0.25	3.57	0.39	0.27	0.42	5.06
2	500101002002	河道清淤	m ³	0.92	2.09	15.24	1.79	1.25	1.92	23.21
		挡水陂								
3	500101004001	沟、槽土方开挖	m ³	1.39	0.3	2.78	0.46	0.32	0.47	5.72
4	500103001001	一般土方填筑	m ³	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
5	500109001001	普通混凝土	m ³	35.28	262.22	10.17	25.13	16.19	31.41	380.39
6	500110001001	普通模板	m ²	23.43	14.94	6.58	5.38	3.47	4.84	58.63
7	500114001001	闸门	套							200.
		汀步								
8	500101004002	沟、槽土方开挖	m ³	1.39	0.3	2.78	0.46	0.32	0.47	5.72
9	500103001002	一般土方填筑	m ³	6.45	0.61	5.74	1.56	1.01	1.38	16.75
10	500109001002	普通混凝土	m ³	87.09	319.42	10.43	36.52	23.53	42.93	519.92
11	500109001003	普通混凝土	m ³	141.43	323.67	8.7	43.46	28.	49.07	594.33
12	500110001002	普通模板	m ²	23.43	14.94	6.58	5.38	3.47	4.84	58.63

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价费（税）率汇总表

合同编号： 01

工程名称： 南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

第1页，共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		施工管理费		利润	税金	
		其他直接费	间接费			
	清淤					
1	清表	3.4	7.5	7.	9.	
2	河道清淤	3.4	7.5	7.	9.	
	挡水陂					
3	沟、槽土方开挖	3.4	7.5	7.	9.	
4	一般土方填筑	3.4	8.5	7.	9.	
5	普通混凝土	3.4	8.5	7.	9.	
6	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	
7	闸门					
	汀步					
8	沟、槽土方开挖	3.4	7.5	7.	9.	
9	一般土方填筑	3.4	8.5	7.	9.	
10	普通混凝土	3.4	8.5	7.	9.	
11	普通混凝土	3.4	8.5	7.	9.	
12	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	技工	(机械用)	工日	95.047	90.9	8639.75	
2	技工		工日	12.956	90.9	1177.66	
3	普工		工日	55.574	65.1	3617.84	
4	型钢		kg	13.828	3.14	43.42	
5	电焊条		kg	0.798	5.7	4.55	
6	铁件		kg	0.483	4.9	2.37	
7	预埋铁件		kg	39.157	5.1	199.7	
8	水泥	42.5R	kg	3102.849	0.36	1117.03	
9	砂		m ³	5.35	141.	754.31	
10	碎石		m ³	7.684	142.	1091.15	
11	毛石		m ³	8.742	119.	1040.26	
12	水		m ³	17.019	0.65	11.06	
13	风		m ³	271.823	0.13	35.34	
14	标准钢模板		kg	32.006	5.45	174.43	
15	卡扣件		kg	8.151	5.8	47.28	
16	纯混凝土C25 二级配 42.5R		m ³	9.727	304.68	2963.56	
17	挖掘机	液压 斗容1m ³	台班	8.899	1111.95	9895.62	
18	推土机	功率55kW	台班	3.797	632.62	2402.08	
19	推土机	功率59kW	台班	0.38	680.71	258.47	
20	蛙式夯实机	功率2.8kW	台班	0.094	199.32	18.66	
21	混凝土搅拌机	出料0.4m ³	台班	0.11	166.64	18.28	
22	混凝土搅拌机	出料0.8m ³	台班	0.09	219.42	19.81	
23	振动器	插入式 功率1.1KW	台班	0.341	10.98	3.74	
24	风(砂)水枪	耗风量6m ³ /min	台班	0.336	119.69	40.17	
25	载重汽车	载重量5t	台班	0.019	452.12	8.73	
26	自卸汽车	载重量8t	台班	67.751	605.95	41053.86	
27	胶轮车		台班	2.395	4.75	11.38	

主要材料设备价格表

工程名称： 南雄市乌迳镇鱼塘村松树岭段河道除险加固项目

序号	名称	规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
28	汽车起重机	起重量5t	台班	0.367	506.15	185.68	
29	电焊机	交流 25~30kVA	台班	0.145	53.47	7.74	
30	钢筋切断机	功率20kW	台班	0.003	183.34	0.59	
31	汽油	(机械用)	kg	10.2	7.59	77.42	
32	柴油	(机械用)	kg	3938.713	7.08	27886.09	
33	电	(机械用)	kw. h	23.506	0.85	19.98	
34	水	(机械用)	m3	5.504	0.65	3.58	