

工程名称： 新丰县黄磔镇雪峒村灌溉水渠项目（坎下片区）

标段名称： 新丰县黄磔镇雪峒村灌溉水渠项目（坎下片区）

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 476424.38

（大写）： 肆拾柒万陆仟肆佰贰拾肆元叁角捌分



编制人：

(造价专业人员签字及盖章)

审核人：

(签字及盖章)

编制单位：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)



招标人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县黄礞镇雪峒村灌溉 标段: 新丰县黄礞镇雪峒村灌溉水渠  
水渠项目(坎下片区) 项目(坎下片区)

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					416906.15
		市政					416906.15
		整个项目					416906.15
		新建灌溉水渠					296964.65
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	891	7.5	6682.5
2	040103002001	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	337.5	18.88	6372
3	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km	m3	553.5	16.27	9005.45
4	040501020001	混凝土渠道	1. C25混凝土渠道 2. 碎石垫层(粒径20~40) 3. 素土夯实	m	450	345.3	155385
5	040402017001	沟道盖板	1. C25钢筋混凝土盖板	m	450	86.12	38754
6	010506008001	水渠盖板钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ25内	t	12.7941	4112.69	52618.17
7	010506008002	水渠盖板钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 φ10以内	t	5.3475	5263.68	28147.53
		新建灌溉水渠(加高段)					55437.33
8	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	160.38	7.5	1202.85
9	040103002002	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m3	61.38	18.88	1158.85
10	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km	m3	99	16.27	1610.73
本页小计							300937.08

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县黄磔镇雪峒村灌溉 标段: 新丰县黄磔镇雪峒村灌溉水渠  
水渠项目(坎下片区) 项目(坎下片区)

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
11	040501020002	混凝土渠道	1. C25混凝土渠道 2. 碎石垫层(粒径20~40) 3. 素土夯实	m	66	345.3	22789.8	
12	040501020003	混凝土渠道加高	1. 10厚1: 2.5水泥砂浆 2. M7.5水泥砂浆砌MU10砖	m	66	168.87	11145.42	
13	040402017002	沟道盖板	1. C25钢筋混凝土盖板	m	66	86.12	5683.92	
14	010506008003	水渠盖板钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ25内	t	1.8765	4112.69	7717.46	
15	010506008004	水渠盖板钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 φ10以内	t	0.7843	5263.68	4128.3	
		检查井					3318.99	
16	040504002002	现浇混凝土井	1. 做法详见国标图集-20S515第59页 2. 800*800*750深	座	3	1106.33	3318.99	
		涵管埋设					3096.19	
17	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m <sup>3</sup>	8.4	7.5	63	
18	040103002004	一般回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:素土	m <sup>3</sup>	2.5718	18.88	48.56	
19	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:3Km	m <sup>3</sup>	5.8282	16.27	94.82	
20	040501001001	混凝土管	1. 200厚C25混凝土 2. 200厚碎石垫层(粒径20~40) 3. 混凝土涵管DN600 4. 150厚中砂垫层	m	7	412.83	2889.81	
本页小计								57880.08

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县黄礞镇雪峒村灌溉 标段: 新丰县黄礞镇雪峒村灌溉水渠  
水渠项目 (坎下片区) 项目 (坎下片区)

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		新建挡土墙					58088.99
21	040101002004	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m3	154.434	7.5	1158.26
22	040103002005	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 素土	m3	89.481	18.88	1689.4
23	040103002006	一般回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 块石	m3	17.031	213.64	3638.5
24	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3Km	m3	64.953	16.27	1056.79
25	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级: C25	m3	64.722	605.01	39157.46
26	010505005001	墙面模板	1. 模板形式: 组合钢模板	m2	136.92	65.59	8980.58
27	040501005001	塑料管	1. 材质及规格: PVC DN100	m	20.9	30.58	639.12
28	040103002007	反滤层	1. 300-400g/m <sup>2</sup> 土工布 2. 1-4mm粗砾或石屑 3. 20mm粗砾或碎石 4. 夯实粘土	m3	5.6179	33.87	190.28
29	011601001001	脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m 以内) 4.5	项	1	1578.6	1578.6
本页小计							58088.99
合计							416906.15





