

武江区江湾镇林区基础设施及水土保持工程

招标工程量清单

招标人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位盖章)

武江区江湾镇林区基础设施及水土保持工程

招标工程量清单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

审核单位：_____
(单位盖章)

审 核 人：_____
(签字或盖章)

审核时间：_____年 月 日

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编制说明

一、工程概况：

工程名称：武江区江湾镇林区基础设施及水土保持工程

建设单位：韶关市武江区国土资源技术中心

地区类别：四类

二、编制依据：

（一）送审资料

1. 建设单位提供的《武江区江湾镇林区基础设施及水土保持工程》图纸。
2. 智埔国际建设集团有限公司编制的预算价。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013；
2. 《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；
3. 《广东省市政工程综合定额（2018）》；
4. 《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；
5. 《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；
6. 《广东省房屋建筑和市政修缮工程综合定额(2012)》；
7. 《广东省建设工程施工工期定额（2022）》；
8. 《关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》（粤建标函[2019]819号）；

（三）取费标准

1. 绿色施工安全防护措施费，市政专业以分部分项工程的人工费与施工机具费之和费率 16.5%计算；绿化专业以分部分项工程的人工费与施工机具费之和费率 10%计算；
2. 预算包干费，市政专业以分部分项工程的人工费与施工机具费之和费率 6%计算；绿化专业以分部分项工程的人工费与施工机具费之和费率 6%计算；
3. 总承包服务费，不计取；

三、本预算计算说明：

详见设计图纸。

四、其他说明：

- 1、本次预算土方暂按一、二类计算，结算时按实际发生结算；
- 2、本次预算土方外运运距按业主出具的说明函暂定 5km，结算时按实际发生结算；
- 3、预算包干费按不同专业相关费率计取；
- 4、增值税销项税额：按 9%计取；
- 5、绿化工程养护期根据设计图纸暂按 12 个月考虑，结算时按实际发生结算，并提供绿化养护期的施工影像记录等佐证资料；
- 6、武江区江湾镇江湾街尾后山、政府后山治理点斜坡土方根据设计提供的测绘后

土方方格网计算，结算按实结算提供相关佐证资料；

7、格构梁伸缩缝根据设计图纸按立面图计算，结算按实结算提供相关佐证资料；

8、三维网喷播绿化部分的坡度根据设计回复按平均坡度 30° 考虑，施工结算按实际结算提供相关佐证资料；

9、截水沟长度根据设计回复，设置于山坡坡面，拟先按现状坡高/平面距离的坡率计算其斜面长度，结算按实结算提供相关佐证资料；

10、排洪渠长度根据设计回复，该渠设置于山坡坡面，拟先按现状坡高/平面距离的坡率计算其斜面长度，结算按实结算提供相关佐证资料；

11、砍伐乔木的数量根据业主来函暂按 100 株（街尾后山治理点）及 500 株（政府后山治理点）计算，结算时提供相关佐证依据（施工前、后勘察报告等）。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称: 武江区江湾镇林区基础设施及水土保持工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	江湾镇江湾街尾后山			613665.72	
1.1	江湾镇江湾街尾后山-市政工程			589228.88	
1.2	江湾镇江湾街尾后山-种植工程			24436.84	
2	江湾镇镇政府后山			645406.97	
2.1	江湾镇镇政府后山-市政工程			612862.82	
2.2	江湾镇镇政府后山-种植工程			32544.15	
合计				1259072.69	

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	1. 土方		
1.2	2. 拆除工程		
1.3	3. A~F段C30钢筋砼挡土墙		
1.4	4. 锚杆		
1.5	5. 格构梁、压顶梁、基础梁		
1.6	6. 排水沟（300x300）		
1.7	7. 排水涵管		
1.8	8. 截水沟（500x500）		
1.9	9. 排洪渠（1500x1000）		
1.10	10. 跌水台阶		
1.11	11. 平台		
1.12	12. 沉砂池（1.0*1.0*1.0）		
1.13	13. 沉砂池（3.0*3.0*1.0）		
1.14	14. 沉砂池（5.0*3.0*1.0）		
1.15	15. 沉砂池两侧挂网喷砼硬化		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		1. 土方						
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 工作内容：坡面削坡土方挖、装、外运 3. 运距：综合考虑	m3	13427.72			
2	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 开挖方回填利用	m3	2954.48			
3	040103001004	回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	2570.4			
		1. 土方合计						
		2. 拆除工程						
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 工作内容：EF段拆除坡脚现有浆砌石挡土墙68m	m3	11.37			
5	040103002012	余方弃置	1. 拆除废料装、运 2. 运距：综合考虑	m3	11.37			
		2. 拆除工程合计						
		3. A~F段C30钢筋砼挡土墙						
6	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 泄水孔材料品种、规格：塑料管Φ75@3000 外露50mm 3. 滤水层要求：夯实黏土、20mm碎石、1-4mm砂砾、400g/m土工布 4. 混凝土泵送	m3	458.7			
7	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C30商品混凝土 2. 混凝土泵送	m3	336.73			
8	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	573.38			
9	040103001011	回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	197.03			
10	040103002002	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距：综合考虑	m3	346.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格:墙身 $\Phi 12@500$ 拉结筋、 $\Phi 18@250$ 竖向主筋、 $\Phi 12@$ 横向主筋；基础 $\Phi 18@200$ 横向主筋、 $\Phi 18$ 横向主筋	t	23.158			
12	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格:基础 $\Phi 12@400$ 双箍筋	t	3.787			
13	040303001001	混凝土垫层	1. 构件类型:垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土泵送	m ³	39.62			
14	040402017001	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青麻絮	m	103			
		3. A~F段C30钢筋砼挡土墙合计						
		4. 锚杆						
15	040302006004	锚杆-钻孔	1. 锚杆(索)类型、部位:钢筋锚杆 2. 钻孔直径、深度: $\Phi 130$ 钻孔 6分PVC注浆管 3. 杆体材料品种、规格、数量:三级钢钢筋 $\Phi 28$ (杆体)、对支架(8@200箍筋) 锚头钢筋 2 $\Phi 18$ 弯折钢筋与锚头焊接 4. 浆液种类、强度等级:M30水泥注浆体	m	21096			
		4. 锚杆合计						
		5. 格构梁、压顶梁、基础梁						
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	2321.85			
17	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	153.79			
18	040103001005	回填方	1. 填方来源:原土回填	m ³	1343.26			
19	040103002003	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距:综合考虑	m ³	931.66			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
20	040303023001	格构梁、压顶梁	1. 构件类型:格构梁、压顶梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土泵送	m3	1304.78			
21	040303023002	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土泵送	m3	297.33			
22	040901001005	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格:Φ16主筋、Φ16加强筋	t	155.348			
23	040901001006	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢HRB300 2. 钢筋规格:Φ8@200箍筋	t	32.22			
24	040402017004	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青麻絮	m	82.06			
		5. 格构梁、压顶梁、基础梁合计						
		6. 排水沟（300x300）						
25	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	567.62			
26	040103001002	回填方	1. 填方来源:原土回填	m3	233.32			
27	040103002004	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距:综合考虑	m3	299.55			
28	040201022001	排水沟、截水沟	1. 构件类型:排水沟 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m	1051.28			
29	040303001002	混凝土垫层	1. 构件类型:排水沟垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土泵送	m3	81.99			
30	040402016001	沟道盖板	1. 材质:钢格栅沟盖板 2. 规格尺寸:1000*500*50 3. 其它:包边角钢	m	211.6			
31	040402017002	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青麻絮	m	140.17			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程 标段： 第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		6. 排水沟（300x300）合计						
		7. 排水涵管						
32	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	44.88			
33	040103001001	回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	10.4			
34	040103002011	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距：综合考虑	m3	32.93			
35	041001001001	拆除路面	1. 材质：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	39.86			
36	041001001002	拆除路面	1. 材质：旧路面切缝 2. 厚度：20cm	m	83.66			
37	040103002013	余方弃置	1. 拆除混凝土路面装、运 2. 运距：综合考虑	m3	7.68			
38	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：20cm 3. 混凝土路面养生	m2	39.86			
39	040501004002	塑料管	1. 材质及规格：HDPE双壁波纹管SN8 2. 连接形式：承插式、橡胶圈连接	m	41.83			
40	040303001008	混凝土垫层	1. 构件类型：排水涵管垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土泵送	m3	2.58			
		7. 排水涵管合计						
		8. 截水沟（500x500）						
41	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	355.5			
42	040103001003	回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	167.29			
43	040103002005	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距：综合考虑	m3	163.21			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	040201022002	排水沟、截水沟	1. 构件类型:截水沟 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m	261.4			
45	040303001003	混凝土垫层	1. 构件类型:排水沟垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土泵送	m3	23.53			
46	040402017003	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青麻絮	m	57.51			
		8. 截水沟（500x500）合计						
		9. 排洪渠（1500x1000）						
47	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	447.83			
48	040103001012	回填方	1. 填方来源: 原土回填	m3	180.02			
49	040103002006	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距: 综合考虑	m3	240.91			
50	040201022003	排水沟、截水沟	1. 构件类型:排洪渠 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m	109.36			
51	040303001004	混凝土垫层	1. 构件类型:排洪渠垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土泵送	m3	18.47			
52	040901001007	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格: Φ18钢筋	t	4.15			
53	040901001008	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格: Φ12@200箍筋	t	1.747			
		9. 排洪渠（1500x1000）合计						
		10. 跌水台阶						
54	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	82.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	040103002007	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距：综合考虑	m3	82.47			
56	040303017001	混凝土楼梯	1. 构件类型：跌水台阶 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土泵送	m3	68.96			
		10. 跌水台阶合计						
		11. 平台						
57	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C25细石砼 2. 厚度：15cm 3. 平台	m2	1354.47			
		11. 平台合计						
		12. 沉砂池（1.0*1.0*1.0）						
58	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	21.35			
59	040103001009	回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	13.7			
60	040103002008	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距：综合考虑	m3	5.6			
61	040303001005	混凝土垫层	1. 构件类型：沉砂池垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土泵送	m3	0.59			
62	040601006001	现浇混凝土池底	1. 构件类型：沉砂池池底 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土泵送	m3	1.18			
63	040601007001	现浇混凝土池壁	1. 构件类型：沉砂池池壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土泵送	m3	2.68			
64	040901001009	现浇构件钢筋	1. 材料种类：螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格：Φ18钢筋	t	0.166			
65	040901001016	现浇构件钢筋	1. 材料种类：圆钢HRB300 2. 钢筋规格：Φ12钢筋网盖板网孔50*50	t	0.153			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	040901001010	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢HRB300 2. 钢筋规格: Φ8@200箍筋	t	0.015			
		12. 沉砂池（1.0*1.0*1.0）合计						
		13. 沉砂池（3.0*3.0*1.0）						
67	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	22.13			
68	040103001007	回填方	1. 填方来源: 原土回填	m3	7.1			
69	040103002009	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距: 综合考虑	m3	13.97			
70	040303001006	混凝土垫层	1. 构件类型:沉砂池垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土泵送	m3	1.16			
71	040601006002	现浇混凝土池底	1. 构件类型:沉砂池池底 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m3	2.31			
72	040601007002	现浇混凝土池壁	1. 构件类型:沉砂池池壁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m3	2.24			
73	040901001011	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格: Φ18钢筋	t	0.248			
74	040901001017	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢HRB300 2. 钢筋规格: Φ12钢筋网盖板网孔50*50	t	0.364			
75	040901001012	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢HRB300 2. 钢筋规格: Φ8@200箍筋	t	0.038			
		13. 沉砂池（3.0*3.0*1.0）合计						
		14. 沉砂池（5.0*3.0*1.0）						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
76	040101003003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内	m3	32.08			
77	040103001008	回填方	1. 填方来源：原土回填	m3	8.21			
78	040103002010	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距：综合考虑	m3	22.64			
79	040303001007	混凝土垫层	1. 构件类型：沉砂池垫层 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C20 4. 混凝土泵送	m3	1.84			
80	040601006003	现浇混凝土池底	1. 构件类型：沉砂池池底 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土泵送	m3	3.67			
81	040601007003	现浇混凝土池壁	1. 构件类型：沉砂池池壁 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C25 4. 混凝土泵送	m3	2.76			
82	040901001013	现浇构件钢筋	1. 材料种类：螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格：Φ18钢筋	t	0.433			
83	040901001018	现浇构件钢筋	1. 材料种类：圆钢HRB300 2. 钢筋规格：Φ12钢筋网盖板网孔50*50	t	0.591			
84	040901001014	现浇构件钢筋	1. 材料种类：圆钢HRB300 2. 钢筋规格：Φ8@200箍筋	t	0.097			
		14. 沉砂池（5.0*3.0*1.0）合计						
		15. 沉砂池两侧挂网喷砼硬化						
85	040302007001	土钉	1. 地层情况：黏土 2. 杆体材料品种、规格、数量：钢筋三级钢 Φ22短锚杆 3. L=1000@2000*2000	m	24			
86	010202009001	喷射混凝土	1. 150mm厚C25细石混凝土 2. Φ8钢筋网@200*200钢筋网、锚头加强筋三级钢 Φ12@200*2000	m2	60			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-种植工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐并挖除乔木(胸径20cm内)	株	100			
2	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 人工喷播草籽混合物 2. 养护期：12个月	m2	14984.34			
3	060105006001	土工布铺设	1. 铺设无纺布	m2	14984.34			
4	050101009001	回填土	1. 回填厚度:100mm厚 2. 回填土质要求:开挖土方回填利用	m3	1104.19			
5	050102002001	栽植灌木	1. 种植低矮灌木(夹竹桃) 2. 株高0.8~1.0m,冠幅0.6~0.8m 3. 养护期：12个月	株	1464			
6	050102015001	绿化挂网	1. 工作内容:绿化挂网 三维网 2. 规格：EM4型	m2	3942.47			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：江湾镇江湾街尾后山-种植工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	1. 土方		
1.2	2. A~F段C30钢筋砼挡土墙		
1.3	3. 锚杆		
1.4	4. 格构梁、压顶梁、基础梁		
1.5	6. 排水沟（300x300）		
1.6	7. 截水沟（500x500）		
1.7	8. 跌水台阶		
1.8	9. 平台		
1.9	10. 沉砂池（1.0*1.0*1.0）		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040402017001	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青麻絮	m	93.37			
		2. A~F段C30钢筋砼挡土墙合计						
		3. 锚杆						
13	040302006004	锚杆-钻孔	1. 锚杆(索)类型、部位:钢筋锚杆 2. 钻孔直径、深度: ϕ 130钻孔 6分PVC注浆管 3. 杆体材料品种、规格、数量:三级钢钢筋 ϕ 28 (杆体)、对中支架 (8@200箍筋) 锚头钢筋 2 ϕ 18弯折钢筋与锚头焊接 4. 浆液种类、强度等级:M30水泥注浆体	m	19892			
		3. 锚杆合计						
		4. 格构梁、压顶梁、基础梁						
14	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	2001.51			
15	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	127.69			
16	040103001004	回填方	1. 填方来源:原土回填	m ³	1160.69			
17	040103002003	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距:综合考虑	m ³	795.07			
18	040303023001	格构梁、压顶梁	1. 构件类型:格构梁、压顶梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土泵送	m ³	1121.1			
19	040303023002	基础梁	1. 构件类型:基础梁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C30 4. 混凝土泵送	m ³	250.64			
20	040901001005	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格: ϕ 16主筋、 ϕ 16加强筋	t	131.57			
21	040901001006	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢HRB300 2. 钢筋规格: ϕ 8@200箍筋	t	27.102			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040402017004	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青麻絮	m	70.74			
		4. 格构梁、压顶梁、基础梁合计						
		6. 排水沟（300x300）						
23	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	534.03			
24	040103001001	回填方	1. 填方来源: 原土回填	m3	219.71			
25	040103002004	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距: 综合考虑	m3	281.49			
26	040201022001	排水沟、截水沟	1. 构件类型:排水沟 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m	988.16			
27	040303001002	混凝土垫层	1. 构件类型:排水沟垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土泵送	m3	77.16			
28	040402016001	沟道盖板	1. 材质:钢格栅沟盖板 2. 规格尺寸:1000*500*50 3. 其它: 包边角钢	m	189.2			
29	040402017002	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青麻絮	m	131.75			
		6. 排水沟（300x300）合计						
		7. 截水沟（500x500）						
30	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	223.86			
31	040103001002	回填方	1. 填方来源: 原土回填	m3	105.35			
32	040103002005	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距: 综合考虑	m3	102.77			
33	040201022002	排水沟、截水沟	1. 构件类型:截水沟 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m	164.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	040303001003	混凝土垫层	1. 构件类型:排水沟垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土泵送	m3	14.81			
35	040402017003	变形缝	1. 类别:伸缩缝 2. 材料品种、规格:沥青麻絮	m	36.21			
		7. 截水沟（500x500）合计						
		8. 跌水台阶						
36	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	80.05			
37	040103002006	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距: 综合考虑	m3	80.05			
38	040303017001	混凝土楼梯	1. 构件类型:跌水台阶 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m3	66.93			
		8. 跌水台阶合计						
		9. 平台						
39	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25细石砼 2. 厚度:15cm 3. 平台	m2	1347.04			
		9. 平台合计						
		10. 沉砂池（1.0*1.0*1.0）						
40	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	21.35			
41	040103001005	回填方	1. 填方来源: 原土回填	m3	13.7			
42	040103002007	余方弃置	1. 余方装、运 2. 运距: 综合考虑	m3	5.6			
43	040303001004	混凝土垫层	1. 构件类型:沉砂池垫层 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20 4. 混凝土泵送	m3	0.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江湾镇镇政府后山-市政工程

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
44	040601006001	现浇混凝土池底	1. 构件类型:沉砂池池底 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m3	1.18			
45	040601007001	现浇混凝土池壁	1. 构件类型:沉砂池池壁 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 混凝土泵送	m3	2.78			
46	040901001007	现浇构件钢筋	1. 材料种类:螺纹钢HRB400 2. 钢筋规格:Φ18钢筋	t	0.204			
47	040901001009	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢HRB300 2. 钢筋规格:Φ12钢筋网盖板网孔50*50	t	0.153			
48	040901001008	现浇构件钢筋	1. 材料种类:圆钢HRB300 2. 钢筋规格:Φ8@200箍筋	t	0.027			
		10. 沉砂池（1.0*1.0*1.0）合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
49	041101001001	墙面脚手架	1. 挡土墙脚手架	m2	370			
50	041102001001	垫层模板		m2	171.4			
51	041102002001	基础模板	1. 基础模板	m2	359.1			
52	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型:挡土墙	m2	757.89			
53	041102013001	格构梁、压顶梁模板	1. 构件类型:格构梁、压顶梁	m2	6641.33			
54	041102013002	基础梁模板	1. 构件类型:基础梁	m2	778.83			
55	041102037001	排水沟、截水沟模板	1. 构件类型:截水沟、排水沟、排水渠模板	m2	1141.97			
56	041102020001	楼梯模板	1. 构件类型:跌水楼梯模板	m2	278.73			
57	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:沉砂池池壁模板	m2	27.76			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 江湾镇镇政府后山-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	243943.25		
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		
2.2	专业工程暂估价	0.00		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	预算包干费			按分部分项的人工费与施工机具费之和的6.00%计算
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 江湾镇镇政府后山-种植工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101001001	砍伐乔木	1. 砍伐并挖除乔木(胸径20cm内)	株	500			
2	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 人工喷播草籽混合物 2. 养护期：12个月	m2	19015.22			
3	060105006001	土工布铺设	1. 铺设无纺布	m2	19015.22			
4	050101009001	回填土	1. 回填厚度:100mm厚 2. 回填土质要求:开挖土方回填利用	m3	1303.01			
5	050102002001	栽植灌木	1. 种植低矮灌木(夹竹桃) 2. 株高0.8~1.0m,冠幅0.6~0.8m 3. 养护期：12个月	株	1253			
6	050102015001	绿化挂网	1. 工作内容:绿化挂网 三维网 2. 规格：EM4型	m2	5985.15			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：江湾镇镇政府后山-种植工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	10				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础，按10% 计算
2	粤0504050100 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 1%；省级文 明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	粤0504050090 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 58 （0.8≤ δ<1 式 中：δ=合同 工期/定额工 期）
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：江湾镇镇政府后山-种植工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

