

滨江花园2、4幢2层商业装修项目 工程

最高投标限价

招 标 人： _____ (盖章)



年 月 日



工程名称： 滨江花园2、4幢2层商业装修项目

标段名称： 滨江花园2、4幢2层商业装修项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 469229.88

（大写）： 肆拾陆万玖仟贰佰贰拾玖元捌角捌分

编制人： (造价专业人员签字及盖章)

审核人： (签字及盖章)

编制单位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招标人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编制时间：



最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

一、工程概况

- 1、工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目
- 2、建设单位：韶关市鸿晟投资开发有限公司
- 3、工程范围：装饰装修、安装工程
- 4、工程地点：韶关市武江区
- 5、工程规模和内容：本项目在建筑2层办公室，包含1层到2层楼梯间的改造内容，设计面积约587.83平方，工程内容为装饰装修工程、电气、给排水、弱电、暖通工程等。

二、编制依据

- 1、计价依据：依据（GB50500—2013）国家标准《建设工程工程量清单计价规范》及（GB50856—2013）国家标准《通用安装工程工程量计算规范》；（2）依据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》采用工程量清单计价办法(增值税)模式计算。
- 2、计量依据：根据建设单位的要求和设计图纸计算工程量；
- 3、工程造价信息参照2026年2月韶关工程造价信息价；信息中未发布价格的材料及设备，其价格按编制该预算价期间经调查的市场价格套算。

三、其它说明：

- 1、活动家具等软装未计入本次预算范围内；
- 2、配电箱CFAP进线暂按30m考虑；
- 3、弱电机柜36U进线暂按30m考虑；
- 4、卫生间镜子基层夹板暂按9mm阻燃夹板计算；

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 1 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		滨江花园2、4幢2层商业装修项目					394082.96
		装修工程					210047.46
		拆除工程					1612.84
1	011201001001	拆除门窗洞	1. 拆除门窗洞 2. 废料运距: 投标人综合考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	6.9	88.71	612.1
2	011201001002	拆除原有门	1. 拆除原有门 2. 废料运距: 投标人综合考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m2	13.5	23.46	316.71
3	011201001008	拆除墙体	1. 拆除墙体 2. 废料运距: 投标人综合考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	m3	6.256	109.34	684.03
		新建工程					62148.12
4	010402001001	砌块墙	1. 新建墙体 2. 墙体厚度: 200mm	m3	30.07	473.78	14246.56
5	011201001009	墙、柱面一般抹灰	1. 15厚专用抹灰砂浆, 分两次抹灰 2. 刷专用界面剂一遍	m2	300.7	21.39	6431.97
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.132	665.9	87.9
7	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.28	568.17	159.09
8	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.0143	4627.6	66.17
9	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.0067	5524.35	37.01
10	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 1.2内 支模高度(m): 3.3	m2	1.32	75.8	100.06
11	010505012001	过梁模板	1. 过梁模板	m2	2.784	57.41	159.83
本页小计							210047.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 2 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
12	011207002002	(包管) 轻质隔墙	1. (包管) 轻质单面隔墙 2. 轻钢龙骨 3. 满填超细玻璃棉 4. 9厘阻燃夹板+10厘A1级硅钙板	m2	32.74	85.01	2783.23	
13	011207002003	轻质隔墙	1. 轻质双面隔墙 2. 轻钢龙骨 3. 满填超细玻璃棉 4. 9厘阻燃夹板+10厘A1级硅钙板	m2	231.64	134.95	31259.82	
14	010502022001	零星现浇混凝土	1. 混凝土种类:C25混凝土 预制支撑墩(间距≤500mm) 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.8532	587.79	2852.66	
15	010503011001	预制板	1. 120厚C25砼预制板直径8@150双向底筋,板缝留20mm,板缝用干硬性水泥砂浆灌实抹平 2. 板面20厚1:3水泥砂浆找平 3. 30厚1:3水泥砂浆按1%找坡至泄水口	m3	1.7004	1583.56	2692.69	
16	010505012002	预制板模板	1. 构件名称:预制板 2. 模板形式:木模板	m2	2.5632	58.96	151.13	
17	010505012003	不锈钢雨棚	1. 名称:不锈钢雨棚加耐力瓦	m2	4	280	1120	
		地面工程					50877.35	
18	011101004001	地坪漆楼地面	1. 40厚1:3水泥砂浆找平,分两次施工(20mm+20mm),每层压实压光 2. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙或柱上翻300 3. 涂刷强渗透封闭环氧底漆一道 4. 满刮腻子2道,满刮环氧腻子一道,涂罩面漆	m2	55.8	62.76	3502.01	
19	011102001001	石材楼地面	1. 门槛石 2. 钢筋混凝土楼板 3. 素水泥浆结合层一道 4. 30厚M15干硬性水泥砂浆,面撒2厚素水泥 5. 20厚黑金沙大理石板铺实拍平,纯水泥浆擦缝	m2	3.63	341.26	1238.77	
本页小计								210047.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 3 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
20	011102003001	块料楼地面	1. 原楼板, 涂界面剂一层 2. 20厚1:3 水泥砂浆找平层, 阴阳角做圆弧倒角R50 3. 2厚聚合物水泥防水涂料两遍, 四周反起450, 并做24小时蓄水试验, 楼下无渗漏合格 4. 20 厚 1:3 水泥砂浆防水保护层 5. 300*300mm 防滑砖, 防霉美缝收尾	m2	14.17	154.33	2186.86	
21	011102003002	块料楼地面	1. 钢筋混凝土楼板, 原地面清理干净 2. 素水泥浆结合层一遍 3. 40 厚 1:3 干硬性水泥砂浆铺贴层 4. 10厚800*800仿大理石地砖, 纯水泥浆擦缝	m2	423.53	103.77	43949.71	
		天花工程					11218.8	
22	011403001001	抹灰面油漆	1. 原有天面清理干净 2. 浅灰色无机涂料(一底一面)	m2	479.35	17.09	8192.09	
23	011302001001	平面吊顶天棚	1. 吊顶形式、吊杆规格、高度: 原有顶棚清理干净 2. 预留直径8钢筋吊环, 或在板底钻孔, 固定镀锌膨胀螺栓, 双向中距大于或等于1200 直径8钢筋吊杆, 双向中距大于或等于1200, 吊杆上部与板底预留吊环固定。Tx型主龙骨, 间距600, 用吊件与钢筋吊杠联结后找平 3. 1.0厚600*600铝扣板	m2	14.17	213.6	3026.71	
		墙面工程					47687.9	
本页小计								210047.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修
 修项目 项目

第 4 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
24	011105001001	地坪漆踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 基层清理打磨干净 3. 15 厚 1:3 水泥砂浆 踢脚线找平压实,充分养护干燥后打磨除尘; 4. 踢脚线整体满刷强渗透封闭环氧底漆一道,上口统一上翻 100mm 5. 批刮环氧专用腻子一道 修补找平、打磨平整 6. 滚涂环氧罩面漆两遍	m	37.2	7.23	268.96	
25	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:100mm 2. 面层材料品种、规格:10厚面砖踢脚线	m2	31.94	126.92	4053.82	
26	011403001002	抹灰面油漆	1. 原有墙面清理干净 2. 墙与柱之间满挂热镀锌钢丝网,宽度:400(φ直径0.9×12.7×12.7) 3. 耐水抗裂腻子两遍,打磨平整 4. 白色无机涂料(一底一面)	m2	1174.67	22.5	26430.08	
27	011203003001	块料墙、柱面	1. 原墙面清理干净 2. 刷专用界面剂一遍 3. 砼梁柱与砖墙交接处挂300宽镀锌电焊网,水泥钉钉挂热镀锌电焊网,丝径1.07mm,网孔25x25mm 4. 20 厚 1:3 防水水泥砂浆找平层 5. 涂刷 2.0 厚聚合物水泥防水涂料两遍,高度:2400mm 6. 防水干透后做5厚水泥砂浆保护层一道 7. 4厚瓷砖胶结合层300*600mm面砖	m2	69.29	150.88	10454.48	
28	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 卫生间镜子 2. 9mm阻燃夹板 3. 5mm 银镜 4. 不锈钢收边	m2	3.408	129.27	440.55	
29	011501003001	洗漱台	1. 40*4mm 角铁 2. 10mm 水泥质FC板 3. 20厚人造石大理石	m2	1.97	599.03	1180.09	
本页小计								210047.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修
 项目

第 5 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
30	011207003001	卫生间隔断(含小便斗隔断)	1. 隔断材料品种、规格:18厚倍抗特板 2. 配件品种、规格:包含隔断含门档、门锁、门拉手等配套小五金	m2	20.8	233.65	4859.92	
		门窗工程					36502.45	
31	010802003001	防盗钢质门	1. XGM0821 2. 防盗钢质门 3. 包含密码锁等一切所需五金配件	樘	1	792.32	792.32	
32	010802003002	防盗钢质门	1. XGM1021 2. 防盗钢质门 3. 包含密码锁等一切所需五金配件	樘	2	990.4	1980.8	
33	010802003004	防盗钢质门	1. XBGM1830 2. 2.0厚不锈钢防盗门(带刷卡密码锁) 3. 包含密码锁等一切所需五金配件	樘	1	2546.75	2546.75	
34	010802003003	防盗钢质推拉门	1. XBLM3021 2. 防盗钢质推拉门 3. 包含密码锁等一切所需五金配件	樘	1	3704.4	3704.4	
35	010801001001	木质门	1. XM0821 2. 木门 3. 包含门锁等一切五金配件	樘	2	945.35	1890.7	
36	010801001002	木质门	1. M1021 2. 木门 3. 包含门锁等一切五金配件	樘	6	1181.69	7090.14	
37	010802004001	钢质防火门	1. FM乙1021 2. 定制乙级防火门 3. 包含门锁、合页等一切所需五金配件	樘	5	938.49	4692.45	
38	010802004002	钢质防火门	1. FM甲1021 2. 定制甲级防火防盗门 3. 包含门锁、合页等一切所需五金配件	樘	1	1022.13	1022.13	
39	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:XC1518 2. 90系列铝合金窗 3. 包含一切所需五金配件	樘	1	954.7	954.7	
本页小计								210047.46

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 6 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
40	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗洞口尺寸:XC1506 2. 90系列铝合金窗 3. 包含一切所需五金配件	樘	1	318.23	318.23
41	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质:1.5倍聚脂钎维窗帘(半遮光)	m2	135.4	51.08	6916.23
42	010810001002	不锈钢防盗网	1. 304 不锈钢防盗网 2. 25*25*2不锈钢方通, 竖杆采用 Φ8 实心圆钢 3. 每个空间安装一个逃生窗口	m2	28.71	160	4593.6
		电气工程					87019.38
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:配电箱1AL1 2. 规格:非标 3. 安装方式:悬挂式 4. 含箱体内存器件、接地等 5. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	1558.52	1558.52
2	030412001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	76.25	24.81	1891.76
3	030412001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	1267.258	28.5	36116.85
4	030409001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3. 电压等级(kV):1Kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	30	134.91	4047.3
5	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm2以下 3. 电压(kV):1kv 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	155.9	311.8
本页小计							87019.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修
 项目

第 7 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
6	030412004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	152.5	3.58	545.95	
7	030412004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZB-BYJ-4 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5613.754	4.69	26328.51	
8	030413002001	装饰灯	1. 名称:A型集中电源消防应急LED灯 2. 规格:DC36V, 7W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	8	99.68	797.44	
9	030413002002	装饰灯	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:DC36V, 3W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	3	68.33	204.99	
10	030413002003	装饰灯	1. 名称:楼层标志灯 2. 规格:DC36V, 3W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	68.33	136.66	
11	030413002004	装饰灯	1. 名称:疏散指示灯 2. 规格:DC36V, 3W 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	5	68.33	341.65	
12	030413003001	荧光灯	1. 名称:150*1200面板灯(明装)48W 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	53	131.59	6974.27	
13	030413003002	荧光灯	1. 名称:300*1200面板灯(明装)48W 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	6	131.59	789.54	
14	030413003003	荧光灯	1. 名称:300*300防水面板灯(暗装)36W 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	75.03	150.06	
15	030413003004	荧光灯	1. 名称:600*1200防水面板灯(暗装)54W 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	131.59	263.18	
本页小计								87019.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修
 项目

第 8 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
16	030413001001	普通灯具	1. 名称:吸顶灯18W 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	93.44	93.44	
17	030413001002	普通灯具	1. 名称:感应吸顶灯18W 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	123.66	247.32	
18	030413001003	普通灯具	1. 名称:明装筒灯(直接100~120MM)18W 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	12	52.85	634.2	
19	030413014001	插座	1. 名称:10A单相二孔/三孔插座(安全型) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	112	18.52	2074.24	
20	030413014002	插座	1. 名称:10A排气扇用单相二孔/三孔插座(安全型) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	14	18.52	259.28	
21	030413014003	插座	1. 名称:16A挂式空调三孔插座(安全型) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	21	20.46	429.66	
22	030413014004	插座	1. 名称:16A柜式空调三孔插座(安全型) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	20.46	40.92	
23	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:单联开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4	17.41	69.64	
24	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:单联双控开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	2	22.48	44.96	
25	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:双联开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	10	20.72	207.2	
26	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:三联开关 2. 规格:220V 10A 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	4	25.24	100.96	
本页小计								87019.38

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修
 修项目 项目

第 9 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
27	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	96	8.97	861.12
28	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	171	8.76	1497.96
		给排水工程					5862.47
		给水系统					1730.34
43	031001008001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:PPR给水管 4. 材质、规格:dn40 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.475	34.71	190.04
44	031001008002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:PPR给水管 4. 材质、规格:dn32 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	4.3	28.18	121.17
45	031001008003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:PPR给水管 4. 材质、规格:dn25 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5.01	22.43	112.37
46	031001008004	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 名称:PPR给水管 4. 材质、规格:dn20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒及水冲洗 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	53.165	19.99	1062.77
本页小计							5862.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修
 修项目 项目

第 10 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
47	040502005001	阀门	1. 名称:铜质截止阀 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	83.72	83.72
48	031002011001	水表	1. 名称:水表 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	160.27	160.27
		排水系统					4132.13
49	031001008005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管De50 4. 连接形式:粘接 5. 含管件 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	16.252	26.11	424.34
50	031001008006	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污、废水 3. 材质、规格:PVC-U排水管De110 4. 连接形式:粘接 5. 含管件 6. 符合设计图纸及施工规范要求	m	9.605	45.25	434.63
51	031003014001	给、排水附件	1. 名称:地漏 2. 型号、规格:DN50 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	46.86	140.58
52	031003003001	洗脸盆	1. 名称:洗手盆 2. 附件名称、数量:含水龙头、角阀等附件 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	300.6	601.2
53	031003006001	大便器	1. 名称:蹲便器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	组	5	294.41	1472.05
54	031003007001	小便器	1. 名称:小便器 2. 附件名称、数量:含感应式冲洗阀、存水弯等 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	2	429.67	859.34
本页小计							5862.47

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修
 修项目 项目

第 11 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
55	031003004001	洗涤盆	1. 名称:洗涤盆 2. 附件名称、数量:含水龙头、角阀等附件 3. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	199.99	199.99	
								12374.28
29	030412001003	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	302.309	15.83	4785.55	
30	030412004003	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZN-BYJ-1.5 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	89.14	2.77	246.92	
31	030412004004	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZN-RYS-2*1.5 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	178.04	5.04	897.32	
32	030412004005	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:综合考虑 3. 规格:WDZN-RYSP-2*1.5 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	86.1	8.1	697.41	
33	030904001001	点型探测器	1. 名称:感烟探测器 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	20	83.07	1661.4	
34	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警装置 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	131.43	262.86	
35	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:吸顶式扬声器 2. 安装方式:综合考虑 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	4	57.51	230.04	
36	030904003001	按钮	1. 名称:消火栓按钮 2. 仅考虑安装费 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	62.73	188.19	
本页小计								12374.28

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 12 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
37	030904003002	按钮	1. 名称:手动火灾报警按钮(带电话插孔) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	99.55	199.1	
38	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	31	8.97	278.07	
39	030909004001	防火控制装置调试	1. 名称:广播喇叭、音箱、通讯分机及插孔 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	12.57	75.42	
40	030909004002	消防广播系统调试	1. 名称:自动报警系统装置调试 2. 线制:64点以下 3. 符合设计图纸及施工规范要求	系统	1	2852	2852	
		消防水工程					5772.42	
		消火栓系统					5442.42	
56	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN65 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件、卡箍 5. 刷油:先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	23.477	58.74	1379.04	
57	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 类型:管道支架 2. 材质:铁构件 3. 手工除轻锈,先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	28.17	28.67	807.63	
本页小计								5772.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 13 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
58	030901010001	室内消火栓	1. 名称:薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2. 附件材质、规格:明装箱体尺寸(高X宽X厚)为:1800x700x180mm,暗装箱体尺寸(高X宽X厚)为:1800x700x180mm。 3. 消防卷盘规格:栓口直径25mm,胶带内径大于等于φ19,长度为30mm,喷嘴口径大等于6mm。 4. 详15S202-21	套	2	781.33	1562.66	
59	030910001001	灭火器	1. 形式:灭火器箱 2. 规格、型号:2个装 3. 附件:2*MF/ABC4 4. 符合设计图纸及施工规范要求	具	7	241.87	1693.09	
		喷淋系统					330	
60	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位(室内、外):室内 2. 材质、规格:热浸镀锌加厚钢管 DN25 3. 连接方式:沟槽连接 4. 含管件、卡箍 5. 刷油:先刷红丹防锈漆二道,再刷醇酸磁漆二道 6. 压力试验及冲洗设计要求:按设计要求 7. 符合设计图纸及施工规范要求	m	5	36.29	181.45	
61	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:上下喷DN15 2. 材质、型号、规格:流量系数K80 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	5	29.71	148.55	
		智能化工程					42223.74	
41	030412003002	桥架	1. 名称:弱电桥架 2. 规格:200*100 3. 材质:钢制 4. 接地方式:详见图纸 5. 符合设计图纸及施工规范要求	m	48.666	85.82	4176.52	
本页小计								42223.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 14 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
42	031301005004	支/吊架、基础型钢	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 铁构件 3. 刷油要求: 红丹防锈漆、调和漆各两遍 4. 符合设计图纸及施工规范要求	kg	48.666	28.2	1372.38	
43	030412001006	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 明敷 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	731.651	24.81	18152.26	
44	030502005001	光缆	1. 名称: 8芯千兆单模光纤 2. 符合设计图纸及施工规范要求	m	30	6.41	192.3	
45	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 配线 2. 规格: CAT6A 3. 配线形式: 综合考虑 4. 符合设计图纸及施工规范要求	m	2036.134	3.84	7818.75	
46	080502001001	机柜、机架	1. 名称: 36U网络机柜 (仅安装费) 2. 规格: 600*800*2000 3. 符合设计图纸及施工规范要求	架	1	526.69	526.69	
47	030502002001	电话插座	1. 名称: 电话插座 (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	6	7.25	43.5	
48	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 网络插座 (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	48	10.41	499.68	
49	030502002002	信息、网络插座	1. 名称: 电话网络双口插座 (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	10.41	10.41	
50	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 400W半球彩色高清摄像机 (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	6	159.47	956.82	
本页小计								42223.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 15 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
51	030502013001	光缆终端盒	1. 名称:8口光纤盘 (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	1	58.66	58.66	
52	030502008001	配线架	1. 名称:24口网络配线架 (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	架	3	364.71	1094.13	
53	030502015001	线管理器	1. 名称:24口网络理线架 (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	3	21.64	64.92	
54	030501015002	交换机	1. 名称:24口千兆POE网络交换机 (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	4	252.13	1008.52	
55	030506015001	录像设备	1. 名称:NVR 网络硬盘录像机(36路8盘位) (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	691.72	691.72	
56	030501004001	存储设备	1. 名称:硬盘10T (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	7	43.13	301.91	
57	030501014001	防火墙	1. 名称:防火墙(带路由功能) (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	461.39	461.39	
58	080509005001	工作站	1. 名称:视频监控工作站 (仅安装费) 2. 规格:i5电脑管理主机(共用电脑) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	套	1	329.57	329.57	
59	030502014001	尾纤	1. 名称:尾纤 2. 规格:含光纤熔接 3. 符合设计图纸及施工规范要求	条	16	36.9	590.4	
60	030402004001	避雷器	1. 名称:信号型SPD (仅安装费) 2. 符合设计图纸及施工规范要求	组	1	96.27	96.27	
本页小计								42223.74

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 16 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
61	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称: 光纤跳线 2. 符合设计图纸及施工规范要求	条	11	47.98	527.78
62	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称: CAT6a跳线 2. 符合设计图纸及施工规范要求	条	61	19.82	1209.02
63	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别: 双绞线缆测试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	链路	61	22.43	1368.23
64	030502019001	光纤测试	1. 测试类别: 光纤测试 2. 符合设计图纸及施工规范要求	链路	11	11.34	124.74
65	030412006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 符合设计图纸及施工规范要求	个	61	8.97	547.17
		通风空调工程					30783.21
66	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 碳钢通风管道 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 长边长(mm) ≤ 320 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求: 手工除锈; 刷防锈漆、调和漆各两遍 7. 接口形式: 咬口连接 8. 其他: 含漏风检测试验 9. 符合图纸设计及施工规范要求	m ²	2.56	157.38	402.89
67	030405015001	风扇	1. 名称: 排风扇(带止回阀) 2. 型号: 排风量: 300m ³ /h, 机外余压: 200Pa, 功率: 0.04, 噪声: 580dB(A) 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	90.75	181.5
本页小计							30783.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 17 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
68	030405015002	风扇	1. 名称: 壁挂式排气扇 2. 型号: 风量: 180m ³ /h 功率: 30w/220v, 50Hz 噪声: 46dB (A), 重量: 1.5 kg 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	3	140.78	422.34	
69	030405015003	风扇	1. 名称: 壁挂式排气扇 2. 型号: 风量: 240m ³ /h 功率: 30w/220v, 50Hz 噪声: 46dB (A), 重量: 1.5 kg 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	5	157.12	785.6	
70	030405015004	风扇	1. 名称: 壁挂式排气扇 2. 型号: 风量: 480m ³ /h 功率: 35w/220v, 50Hz 噪声: 47dB (A), 重量: 2kg 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	2	198.08	396.16	
71	030405015005	风扇	1. 名称: 壁挂式排气扇 2. 型号: 风量: 660m ³ /h 功率: 41w/220v, 50Hz 噪声: 48dB (A), 重量: 2.2 kg 3. 符合设计图纸及施工规范要求	台	3	239.04	717.12	
72	030701003001	空调器	1. 名称: 1.0匹壁挂机 (仅安装费) 2. 规格: 详图纸 3. 安装形式: 壁挂式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	4	148.51	594.04	
73	030701003002	空调器	1. 名称: 1.5匹壁挂机 (仅安装费) 2. 规格: 详图纸 3. 安装形式: 壁挂式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	12	148.51	1782.12	
本页小计								30783.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 18 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
74	030701003003	空调器	1. 名称:2匹壁挂机 (仅安装费) 2. 规格:详图纸 3. 安装形式:壁挂式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	5	148.51	742.55	
75	030701003004	空调器	1. 名称:3匹壁挂机 (仅安装费) 2. 规格:详图纸 3. 安装形式:落地式 4. 符合设计图纸及施工规范要求	台	1	246.98	246.98	
76	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:200*200 3. 符合设计图纸及施工规范要求	个	2	63.22	126.44	
77	031001005001	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:铜管 ϕ 6.35 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计 5. 含管件 6. 保温:满足图纸要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	109.008	10.68	1164.21	
78	031001005002	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:铜管 ϕ 9.53 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计 5. 含管件 6. 保温:满足图纸要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	0.61	14.9	9.09	
本页小计								30783.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装修项目 标段：滨江花园2、4幢2层商业装修项目

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
79	031001005003	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:铜管 φ12.7 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计 5. 含管件 6. 保温:满足图纸要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	109.008	19.06	2077.69	
80	031001005004	铜管	1. 安装部位:室内 2. 介质:空调水 3. 材质、规格:铜管 φ15.88 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计 5. 含管件 6. 保温:满足图纸要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	0.61	27.31	16.66	
81	031001008007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC管DN20 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计 5. 含管件 6. 保温:满足图纸要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	35.959	12.98	466.75	
82	031001008008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝水 3. 材质、规格:UPVC管DN25 4. 压力试验及吹、洗设计要求:按设计 5. 含管件 6. 保温:满足图纸要求 7. 符合设计图纸、施工规范要求	m	50.827	13.99	711.07	
83	030701003005	空调器	1. 名称:空调机拆除 2. 安装形式:满足要求	台	29	90	2610	
本页小计								30783.21

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 1 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价 (元)
1	钢垫板	1~2	kg	4.37
2	电池		节	1.03
3	镀锌锁紧螺母	DN20×3	十套	3.81
4	镀锌钢管塑料护口	DN15~20	个	0.06
5	接线盒		个	1.77
6	白布	宽900	m	4.94
7	自攻螺钉	M4×30	十套	0.75
8	木螺钉	M4×65	十套	0.68
9	塑料胀管	D6~8	十套	0.6
10	焊锡膏		kg	47.01
11	锡基钎料		kg	52.47
12	冲击钻头	φ8	个	4.27
13	胶合板	2440×1220×3	m ²	21.93
14	钢结构厚型防火涂料		kg	9.79
15	汽油	综合	kg	8.66
16	塑料异型管	D5	m	0.98
17	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线	ZR-RVS 2×1.5mm ²	m	2.53
18	标志牌	塑料扁形	个	0.68
19	镀锌自攻螺钉	M4~6×20~35	十套	3.4
20	木螺钉	M6×100	十套	1.25
21	冲击钻头	φ6~8	个	2.85
22	合金钢钻头	φ3	个	5.45
23	硅酮中性密封胶	300ml	支	12.9
24	万能胶	1kg/瓶	kg	12.51
25	镀锌钢板	2.5	m ²	102.67
26	801胶		kg	6.42
27	镀锌低碳钢丝	φ1.2~2.5	kg	5.38
28	棉纱		kg	11.47
29	镀锌锁紧螺母	DN20×1.5	十套	1.58
30	钢锯条		条	0.43
31	醇酸清漆		kg	13.99
32	厚漆		kg	10.26

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 2 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价（元）
33	汽油	综合	kg	8.66
34	溶剂油		kg	3.94
35	电气绝缘胶带	18mm×10m×0.13mm	卷	2.4
36	绝缘电线	WDZN-BYJ-1.5	m	1.31
37	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-4mm ²	m	3.24
38	镀锌电线管 SC20		m	6.77
39	镀锌电线管接头	20×1.5	个	0.99
40	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	0.17
41	镀锌地线夹	20	套	0.36
42	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	WDZN-RYS-2*1.5	m	3.42
43	多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线	WDZN-RYSP-2*1.5	m	6.25
44	酒精		kg	7.75
45	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-1mm ²	m	0.81
46	打印纸	132-1	箱	133.33
47	热轧圆盘条	φ10以内	t	3327.43
48	镀锌低碳钢丝	φ4.0	kg	5.38
49	镀锌低碳钢丝	φ0.7~1.2	kg	5.38
50	圆钢	φ10以内	t	3327.43
51	40*4mm 角铁		kg	3.36
52	聚氯乙烯薄膜		m ²	1.29
53	土工布		m ²	6.69
54	麻袋		个	1.89
55	不锈钢螺钉	M5×12	十套	2.23
56	木螺钉	M5×50	十套	0.32
57	木螺钉	M6×10	十套	0.15
58	螺母	综合	十个	2.82
59	高强螺栓		kg	12
60	专用螺母垫圈	Q235 3#	块	0.99
61	圆钉	50~75	kg	3.54
62	圆钉	50~75	kg	3.54
63	射钉		十个	0.06
64	枪钉		盒	6.35

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 3 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价（元）
65	不锈钢钉		kg	24.09
66	不锈钢合页		个	6.57
67	水砂纸		张	0.77
68	低碳钢焊条	综合	kg	6.19
69	钢板网	0.8	m ²	9.74
70	铁件	综合	kg	4.87
71	镀锌铁码		支	0.64
72	复合普通硅酸盐水泥	P.C 32.5	t	323.01
73	白色硅酸盐水泥	32.5	t	601.77
74	细砂		m ³	131.07
75	标准砖	240×115×53	千块	388.35
76	蒸压加气混凝土砌块	600×200×200	千块	5446.9
77	松杂板枋材		m ³	1793.1
78	松杂板枋材		m ³	1793.1
79	松木板		m ³	1379.38
80	阻燃夹板	9mm	m ²	15.93
81	水泥质FC板	10mm	m ²	25.7
82	防水胶合板	模板用 18mm	m ²	53.54
83	钢化玻璃	6mm	m ²	48.67
84	银镜	5mm	m ²	51.63
85	面砖	300*600mm	m ²	34.16
86	人造石大理石	20mm	m ²	230.09
87	黑金沙大理石	20mm	m ²	221.24
88	铝扣板	600*600*1.0mm	m ²	145.35
89	抗倍特板	18mm	m ²	203.36
90	轻钢中龙骨		m	3.58
91	轻钢大龙骨	h=45	m	3.75
92	轻钢中龙骨横撑	h19	m	3.58
93	定制实木门	平开	m ²	500
94	不锈钢压条	2	m	22.59
95	环氧底漆		kg	11.06
96	环氧面漆		kg	16.35

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 4 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价（元）
97	环氧中层漆		kg	17.95
98	浅灰色无机涂料	底漆	kg	9.85
99	白色无机涂料	底漆	kg	9.85
100	浅灰色无机涂料	面漆	kg	9.85
101	白色无机涂料	面漆	kg	9.85
102	聚氨酯防水涂料	双组份 I型	kg	9.18
103	聚合物水泥防水涂料	JS-II	kg	10.2
104	腻子膏	防水型	kg	3.98
105	嵌缝料		kg	0.58
106	软填料		kg	3.9
107	石蜡		kg	3
108	草酸		kg	5.59
109	隔离剂		kg	7.05
110	石材保护液		kg	25.7
111	石材养护液		kg	5.3
112	玻璃胶		L	33.47
113	玻璃胶	335克/支	支	13.73
114	墙边胶		L	46.77
115	乳液		kg	5.83
116	粉状型建筑胶粘剂		kg	1.89
117	白棉纱		kg	11.47
118	水		m3	4.25
119	钢支撑		kg	3.88
120	钢质防盗门		m2	471.62
121	钢质防盗推拉门		m2	588
122	钢质防火门	单扇(乙级)	m2	446.9
123	铝合金双扇推拉窗90系列		m2	242.71
124	普通预拌混凝土	碎石粒径综合考虑 C20	m3	359.22
125	湿拌砌筑砂浆	砌筑灰缝 \geq 5mm M7.5	m3	402.65
126	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度 \geq 5mm M5	m3	402.65
127	湿拌抹灰砂浆	一次抹灰厚度 \geq 5mm M15	m3	420.35
128	湿拌地面砂浆	地面普通找平 M15	m3	446.9

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 5 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价（元）
129	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm ²	m	2.05
130	铜接线端子	DT-2.5mm ²	个	1.06
131	圆钢		kg	3.33
132	扁钢		kg	3.32
133	角钢		kg	3.36
134	白布		kg	2.75
135	镀锌六角螺栓	2平1弹垫 M10×100以内	十套	5.04
136	铁砂布	0~2#	张	1.06
137	低碳钢焊条	综合	kg	6.19
138	钢丝刷子		把	12.82
139	酚醛调和漆		kg	7.18
140	醇酸调和漆		kg	10.59
141	醇酸防锈漆		kg	10
142	防锈漆	C53-1	kg	16.13
143	溶剂汽油		kg	8.66
144	棉纱		kg	11.47
145	白布		kg	2.75
146	铜接地端子带螺栓	DT-6mm ²	十套	10.38
147	膨胀螺栓	M10	十套	5.82
148	砂轮片	φ100	片	11.65
149	砂轮片	φ400	片	17.85
150	铁砂布	0~2#	张	1.06
151	焊锡丝	综合	kg	7.69
152	冲击钻头	φ12	个	4.27
153	酚醛磁漆		kg	7.75
154	酚醛调和漆		kg	7.18
155	酚醛防锈漆	各种颜色	kg	10.04
156	电力复合脂		kg	14.45
157	塑料软管	D5	m	0.4
158	裸铜线	10mm ²	kg	53.88
159	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线	BVR-6mm ²	m	4.93
160	铜接线端子	DT-10mm ²	个	2.25

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 6 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价(元)
161	成套配电箱1AL1		台	1200
162	镀锌锁紧螺母	DN25×1.5	十套	2.4
163	镀锌电线管接头	25×1.5	个	1.17
164	镀锌电线管塑料护口	DN25~32	个	0.26
165	镀锌地线夹	25	套	0.53
166	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.6
167	封铅	含铅65% 含锡35%	kg	26.42
168	合金钢钻头	φ10	个	4.57
169	沥青绝缘漆		kg	6.2
170	硬脂酸		kg	6.33
171	铜芯电缆	WDZB-YJY-4*35+1*16	m	123.87
172	三色塑料带	综合	kg	10.3
173	固定卡子	φ90	个	3.03
174	镀锡裸铜绞线	16mm ²	kg	63.75
175	铜接线端子	DT-16mm ²	个	3.17
176	铜接线端子	DT-35mm ²	个	4.67
177	塑料手套	ST型	个	13.72
178	绝缘电线	WDZB-BYJ-4	m	3.24
179	绝缘电线	WDZN-BYJ-2.5	m	2.05
180	木螺钉	M2~4×6~65	十套	0.18
181	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-105℃-2.5mm ²	m	2.05
182	塑料接线柱	双线	个	0.85
183	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	2.05
184	半圆头镀锌螺栓	M2~5×15~50	十套	0.43
185	镀锌锁紧螺母	DN15×3	十套	2.94
186	木螺钉	M2~4×6~65	十套	0.18
187	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm ²	m	2.05
188	排风扇(带止回阀)	排风量:300m ³ /h, 机外余压:200Pa, 功率:0.04, 噪声:580dB(A)	台	68.27
189	热轧圆盘条	φ10以内	kg	3.33
190	扁钢	综合	kg	3.32
191	角钢	综合	kg	3.36

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 7 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价（元）
192	铆钉	综合	kg	5.9
193	六角螺栓	M6×75	十套	1.12
194	膨胀螺栓	M12	十套	8.41
195	氧气		m3	3.64
196	乙炔气		kg	7.92
197	难燃B1级PEF自粘板		m2	11.68
198	金属膨胀螺栓	M12	十套	16
199	六角螺栓	M2~5×4~20	十套	0.27
200	丙酮		kg	9.74
201	水		m3	4.25
202	银铜焊丝		kg	75.52
203	氮气		m3	4.57
204	酒精		kg	7.75
205	水		m3	4.25
206	六角螺栓	综合	kg	5.58
207	低碳钢焊条	结422 φ3.2	kg	6.19
208	多功能上光清洁剂		盒	8.88
209	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-6mm2	m	4.93
210	铜端子	6mm2	个	1.74
211	脱脂棉		kg	25.13
212	光纤尾纤		根	6.71
213	六角螺栓	M5	十套	0.57
214	弱电桥架200*100		m	34.34
215	半圆头镀锌螺栓	M5×40	十套	0.58
216	丙酮		kg	9.74
217	氯丁橡胶粘接剂		kg	13.6
218	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	2.1
219	膨胀螺栓	M6~12×50~120	十套	56.57
220	冲击钻头	φ8~16	个	4.27
221	防水密封胶		支	8.1
222	埋入式感应控制器		个	87.31
223	橡胶板	1~3	kg	25.7

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 8 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价（元）
224	角阀	DN20	个	21.54
225	中砂		m ³	131.07
226	大便器胶皮碗		个	0.65
227	砂子		kg	0.1
228	石灰膏		m ³	247.57
229	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	402.91
230	大便器排水接头		个	5.63
231	地漏	DN50	个	22.05
232	胶粘剂		kg	1.9
233	钢板	8~15	kg	3.31
234	焊接钢管	DN20	kg	3.43
235	橡胶软管	DN20	m	8.29
236	螺纹阀门	DN20	个	26
237	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	块	20
238	压力表弯管	DN15	个	5.56
239	橡胶板	4~15	kg	11.09
240	聚四氟乙烯生料带	26mm×20m×0.1mm	m	0.13
241	机油	综合	kg	6.96
242	黑玛钢活接头	DN40	个	15.19
243	钢板	12~20	kg	3.28
244	尼龙砂轮片	φ400	片	30.26
245	醇酸磁漆		kg	9.37
246	机油	综合	kg	6.96
247	醇酸漆稀释剂	X6	kg	8.04
248	压力表	0~1.6MPa(带弯带阀)	套	30.62
249	润滑剂		kg	4.62
250	热浸镀锌加厚钢管 DN65		m	27.03
251	沟槽管件 DN65		套	15.18
252	磷酸\M+1EFA7盐干粉灭火器MFABC5-3A		个	44.25
253	灭火器放置箱		个	85
254	室内消火栓		套	634.34
255	角钢		kg	3.36

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 9 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价 (元)
256	尼龙砂轮片	φ100	片	3.35
257	预拌水泥砂浆-抹灰M15		m3	420.35
258	声光报警装置		个	48.14
259	手动火灾报警按钮(带电话插孔)		个	36.82
260	吸顶式扬声器		只	27.18
261	感烟探测器		个(对)	36.82
262	镀锌钢板 δ=0.5mm		m2	14.24
263	铜管 φ6.35		m	6.13
264	铜管 φ9.53		m	9.65
265	铜管 φ12.7		m	13.15
266	铜管 φ15.88		m	20.55
267	UPVC管DN20		m	1.65
268	UPVC管DN25		m	2.06
269	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN20		个	0.69
270	空调凝结水室内塑料管热熔管件DN25		个	0.86
271	防雨百叶风口200*200		个	37.39
272	K80直立型喷头		个	7.45
273	热浸镀锌加厚钢管 DN25		m	7.57
274	镀锌钢管管件 DN25		个	3.91
275	水龙头	DN20	个	15
276	瓷制大便器用存水弯		个	12.8
277	大便器脚踏阀		个	52.83
278	PPR给水管dn40		m	9.58
279	PPR给水管dn32		m	6.15
280	PPR给水管dn25		m	2.85
281	PPR给水管dn20		m	2.28
282	PVC-U排水管DN50		m	4.44
283	PVC-U排水管DN100		m	13.18
284	室内塑料排水管件DN100		个	1.32
285	室内塑料排水管件DN50		个	1.32
286	室内塑料给水管接头零件(热熔接)dn40		个	2.87

主要材料汇总表

工程名称：滨江花园2、4幢2层商业装
修项目

第 10 页 共 11 页

顺序号	名称	规格型号	单位	不含税单价（元）
287	室内塑料给水管接头零件(热熔接) dn32		个	1.85
288	室内塑料给水管接头零件(热熔接) dn25		个	0.86
289	室内塑料给水管接头零件(热熔接) dn20		个	0.69
290	铜质截止阀DN40		个	33.56
291	洗手盆		套	159.3
292	洗手盆排水附件		套	19.04
293	蹲便器		个	122.11
294	小便器		个	210.51
295	小便器冲水连接管		根	13.51
296	小便器排水附件		套	21.79
297	水表DN40		个	113.45
298	300*300防水面板灯(暗装)36W		套	56
299	明装筒灯(直接100~120MM)18W		套	22.4
300	150*1200面板灯(明装)48W		套	112
301	A型消防应急LED灯DC36V, 7W		套	61.22
302	疏散指示灯DC36V, 3W		套	30.14
303	安全出口指示灯DC36V, 3W		套	30.14
304	楼层标志灯DC36V, 3W		套	30.14
305	300*1200面板灯(明装)48W		套	112
306	600*1200防水面板灯(暗装)54W		套	112
307	吸顶灯18W		套	59.82
308	感应吸顶灯18W		套	89.74
309	单联开关		个	4.97
310	单联双控开关		个	9.94
311	双联开关		个	7.38
312	三联开关		个	11.5
313	10A单相二孔/三孔插座(安全型)		个	5.81
314	16A挂式空调三孔插座(安全型)		个	7.71
315	10A排气扇用单相二孔/三孔插座(安全型)		个	5.81
316	16A柜式空调三孔插座(安全型)		个	7.71

