

工程项目总价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第1页，共1页

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分部分项工程量清单计价合计	
2	措施项目清单计价合计	
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	
	总投资:陆佰万叁仟捌佰玖拾伍元伍角伍分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第1页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程						
		一 围坪村						
		一)0.3*0.3矩形砼渠						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(用于回填) 2.一、二类土	m3	8.05			77	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(挖装运) 2.一、二类土 3.运距:投标人综合考虑	m3	5.63			0	
3.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m3	6.84			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m3	1.52			0	
5.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.10m厚	m3	2.28			0	
6.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.15m厚	m3	3.42			0	
7.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安-侧墙	m²	45.6			0	
8.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安	m²	11.4			0	
9.	500109009001	伸缩缝 1.沥青木板分缝	m²	0.53			0	
		二)0.4*0.4矩形砼渠						
1.	500114001001	拆除渠道 1.破损混凝土渠道拆除(挖装运,外弃投标人综合考虑)	m3	56.1			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(用于回填) 2.一、二类土	m3	200.66			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第2页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（挖装运） 2.一、二类土 3.运距：投标人综合考虑	m3	81.42			0	
4.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m3	170.56			0	
5.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m3	32.8			0	
6.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.10m厚	m3	52.48			0	
7.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.20m厚	m3	104.96			0	
8.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安-侧墙	m ²	1049.6			0	
9.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安	m ²	196.8			0	
10.	500109009001	伸缩缝 1.沥青木板分缝	m ²	18.73			0	
		三)1*1矩形斗沟						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（用于回填） 2.一、二类土	m3	623.65			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（挖装运） 2.一、二类土 3.运距：投标人综合考虑	m3	143.6			0	
3.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m3	530.1			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.1m厚	m3	63.61			0	
5.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.2m厚	m3	113.83			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第3页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
6.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.30m厚	m ³	223.2			0	
7.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安-侧墙	m ²	1238.76			0	
8.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安	m ²	55.8			0	
9.	500109009001	伸缩缝 1.沥青木板分缝	m ²	25.07			0	
10.	500114001002	排水管 1.φ75pvc-u排水管,间隔1m	m	294.68			0	
11.	500114001002	土工布 1.外伸100mm包土工布250g/m ²	m ²	50.04			0	
		四)管道埋设						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(用于回填) 2.一、二类土	m ³	740.59			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.场外取土 2.一、二类土 3.运距:投标人综合考虑	m ³	114.07			0	
3.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m ³	676.17			0	
4.	500103001001	土方回填 1.细土回填	m ³	50.29			0	
5.	500114002001	塑料管 1.DN200PE管 1.0mpa	m	450.			0	
		五)水陂						
1.	500101002001	土方开挖 1.陂头土方开挖(用于回填) 2.一、二类土	m ³	113.95			0	
2.	500102001001	土方开挖 1.陂头土方开挖 2.运距:投标人综合考虑	m ³	24.51			0	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第4页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
3.	500101002001	土方开挖 1. 破头土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m3	106.61			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m3	96.86			0	
5.	500103001002	干砌石护脚 1. 干砌石护脚	m3	13.			0	
6.	500103007001	垫层料填筑 1. 回填中粗砂垫层	m3	3.9			0	
7.	500109001002	C20埋石混凝土陂体 1. 陂体采用C20埋石砼浇筑，埋石砼埋石比例均为20%	m3	53.75			0	
8.	500109001003	普通混凝土 1. C20混凝土挡墙	m3	57.76			0	
9.	500109001004	普通混凝土 1. 新建C20砼铺盖厚300	m3	11.7			0	
10.	500109001005	普通混凝土 1. C20砼消力池	m3	29.12			0	
11.	500110001002	普通模板 1. 模板制安及拆除	m ²	226.4			0	
12.	500114001002	排水管 1. ϕ 50pvc排水管，间隔1m	m	32.15			0	
13.	500114001002	土工布 1. 外包双层土工布 0.3*0.3	m2	4.95			0	
14.	500114001002	排水管 1. DN400PVC管	m	2.			0	
15.	500114001003	碎石 1. 消力池排水管内填塞碎石	m3	0.09			0	
16.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	24.7			0	
		二 梁屋村						
		一)渠道清淤						

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第5页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002002	渠道人工清一二类 1.渠道人工清一二类土 2.运距：投标人综合考虑	m3	305.24			0	
		二)涵管清淤						
1.	500114001009	管道清淤 1.水力冲洗管道（直径0.6m）	m	276.			0	
		三)0.4*0.4矩形砼渠						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（用于回填） 2.一、二类土	m3	626.75			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（挖装运） 2.一、二类土 3.运距：投标人综合考虑	m3	254.32			0	
3.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m3	532.74			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m3	102.45			0	
5.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.10m厚	m3	163.92			0	
6.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.20m厚	m3	327.84			0	
7.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安-侧墙	m ²	3278.4			0	
8.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安	m ²	614.7			0	
9.	500109009001	伸缩缝 1.沥青木板分缝	m ²	59.42			0	
		四)0.5单边渠						

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第6页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500114001001	拆除混凝土渠道 1. 破损砼渠道拆除（挖装运，外弃：投标人综合考虑）	m ³	7.18			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m ³	15.75			0	
3.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	5.6			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	5.6			0	
5.	500109001001	渠道底板 1. 渠道C20砼底板0.15m厚	m ³	3.68			0	
6.	500109001001	渠道侧墙 1. 渠道C20砼底板0.20m厚	m ³	3.5			0	
7.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安	m ²	40.25			0	
8.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	0.51			0	
		五) 沉砂池						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m ³	13.72			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	0.69			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	11.66			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1. C15砼垫层0.05m厚	m ³	0.19			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第7页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500109001006	普通混凝土 1. C25混凝土底板0.2m厚	m ³	0.6			0	
6.	500109001007	普通混凝土 1. C25混凝土池壁0.2m厚	m ³	1.96			0	
7.	500109001008	普通混凝土 1. C25钢筋砼沉砂井盖板厚100mm	m ³	0.3			0	
8.	500110001001	普通模板 1. 模板制安	m ²	25.88			0	
9.	500111001001	钢筋加工及安装 1. 钢筋制安	t	0.39			0	
10.	500114001005	踏步 1. 踏步采用成品球墨铸铁踏步	个	4.			0	
		六)沉砂井						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m ³	90.5			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 场外取土 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	0.5			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	77.35			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1. C15砼垫层0.05m厚	m ³	0.88			0	
5.	500109001006	普通混凝土 1. C25混凝土底板0.2m厚	m ³	2.8			0	
6.	500109001007	普通混凝土 1. C25混凝土池壁0.2m厚	m ³	9.48			0	
7.	500109001008	普通混凝土 1. C25钢筋砼沉砂井盖板厚100mm	m ³	1.4			0	
8.	500110001001	普通模板 1. 模板制安	m ²	110.4			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第8页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500111001001	钢筋加工及安装 1. 钢筋制安	t	1.83			0	
10.	500114001005	踏步 1. 踏步采用成品球墨铸铁踏步	个	20.			0	
		五)水陂						
1.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m3	102.78			0	
2.	500102001001	土方开挖 1. 陂头土方开挖 2. 运距：投标人综合考虑	m3	19.45			0	
3.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m3	72.27			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m3	87.36			0	
5.	500103001002	干砌石护脚 1. 干砌石护脚	m3	8.			0	
6.	500103007001	垫层料填筑 1. 回填中粗砂垫层	m3	3.6			0	
7.	500109001002	C20埋石混凝土陂体 1. 陂体采用C20埋石砼浇筑，埋石砼埋石比例均为20%	m3	49.12			0	
8.	500109001003	普通混凝土 1. C20混凝土挡墙	m3	52.52			0	
9.	500109001004	普通混凝土 1. 新建C20砼铺盖厚300	m3	7.2			0	
10.	500109001005	普通混凝土 1. C20砼消力池	m3	23.92			0	
11.	500110001002	普通模板 1. 模板制安及拆除	m ²	120.1			0	
12.	500114001002	排水管 1. φ50pvc排水管，间隔1m	m	26.93			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第9页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
13.	500114001002	土工布 1. 外包双层土工布 0.3*0.3	m ²	3.08			0	
14.	500114001002	排水管 1. DN400PVC管	m	1.6			0	
15.	500114001003	碎石 1. 消力池排水管内填塞 碎石	m ³	0.06			0	
16.	500114001006	双排脚手架 1. 双排脚手架 15m内	m ²	30.			0	
17.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	15.2			0	
		三 湖洋村						
		一) 渠道清淤						
1.	500101002002	渠道人工清一二类土 1. 渠道人工清一二类土 2. 运距：投标人综合考虑	m ³	16.			0	
		二) 0.3*0.3矩形砼渠						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（用于 回填） 2. 一、二类土	m ³	29.22			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（挖装 运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	20.46			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	24.84			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1. 渠道C15砼垫层0.05m 厚	m ³	5.52			0	
5.	500109001001	渠道底板 1. 渠道C20砼底板0.10m 厚	m ³	8.28			0	
6.	500109001001	渠道侧墙 1. 渠道C20砼侧墙0.15m 厚	m ³	12.42			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第10页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安-侧墙	m ²	165.6			0	
8.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安	m ²	41.4			0	
9.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	2.43			0	
		三)0.4*0.4矩形砼渠						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖(用于回填) 2. 一、二类土	m ³	602.89			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖(挖装运) 2. 一、二类土 3. 运距: 投标人综合考虑	m ³	244.64			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	512.46			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1. 渠道C15砼垫层0.05m厚	m ³	98.55			0	
5.	500109001001	渠道底板 1. 渠道C20砼底板0.10m厚	m ³	157.68			0	
6.	500109001001	渠道侧墙 1. 渠道C20砼侧墙0.20m厚	m ³	315.36			0	
7.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安-侧墙	m ²	3153.6			0	
8.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安	m ²	591.3			0	
9.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	56.87			0	
		四)0.5*0.5矩形砼渠						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖(用于回填) 2. 一、二类土	m ³	28.8			0	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第11页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（挖装运） 2.一、二类土 3.运距：投标人综合考虑	m3	22.2			0	
3.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m3	24.48			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m3	3.74			0	
5.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.15m厚	m3	9.18			0	
6.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.20m厚	m3	13.6			0	
7.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安-侧墙	m ²	136.			0	
8.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安	m ²	27.2			0	
9.	500109009001	伸缩缝 1.沥青木板分缝	m ²	2.26			0	
		五)0.5*0.6矩形砼渠						
1.	500114001001	拆除混凝土渠道 1.破损砼渠道拆除（挖装运，外弃：投标人综合考虑）	m3	16.61			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（用于回填） 2.一、二类土	m3	105.25			0	
3.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（挖装运） 2.一、二类土 3.运距：投标人综合考虑	m3	52.37			0	
4.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m3	89.46			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第12页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m ³	11.72			0	
6.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.15m厚	m ³	28.76			0	
7.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.20m厚	m ³	51.12			0	
8.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安-侧墙	m ²	511.2			0	
9.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安	m ²	85.2			0	
10.	500109009001	伸缩缝 1.沥青木板分缝	m ²	8.73			0	
		六)0.6*0.6矩形砼渠						
1.	500114001001	拆除混凝土渠道 1.破损砼渠道拆除(挖装运,外弃:投标人综合考虑)	m ³	122.8			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(用于回填) 2.一、二类土	m ³	303.39			0	
3.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(挖装运) 2.一、二类土 3.运距:投标人综合考虑	m ³	187.81			0	
4.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m ³	257.88			0	
5.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m ³	36.84			0	
6.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.15m厚	m ³	92.1			0	
7.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.20m厚	m ³	147.36			0	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第13页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安-侧墙	m ²	1473.6			0	
9.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安	m ²	245.6			0	
10.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	27.18			0	
		七) 0.8*0.8矩形砼渠						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m ³	413.08			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	283.84			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	351.12			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1. 渠道C15砼垫层0.05m厚	m ³	39.9			0	
5.	500109001001	渠道底板 1. 渠道C20砼底板0.15m厚	m ³	103.74			0	
6.	500109001001	渠道侧墙 1. 渠道C20砼侧墙0.25m厚	m ³	212.8			0	
7.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安-侧墙	m ²	1702.4			0	
8.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安	m ²	212.8			0	
9.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	34.97			0	
		八) 管道埋设						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m ³	197.49			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第14页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 场外取土 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m3	30.42			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m3	180.31			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 细土回填	m3	13.41			0	
5.	500114002001	塑料管 1. DN200PE管 1.0mpa	m	120.			0	
		九)挂管						
1.	500114001011	挂管支架 1. 挂管支架 角钢63*6 2. 间距3米	t	0.199			0	
2.	500114001013	拆除原pvc管 1. 拆除原pvc管 2. 管径：200mm	m	82.			0	
3.	500114001012	焊接钢管 1. 焊接钢管DN400	m	82.			0	
		十)0.4*0.4渡槽						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m3	29.59			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m3	31.83			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m3	25.15			0	
4.	500103009001	块石护脚 1. 块石护脚	m3	6.05			0	
5.	500109001011	普通混凝土 1. C25混凝土墩，平均厚100cm	m3	46.41			0	
6.	500109001012	普通混凝土 1. C30混凝土渠道底板，20cm厚	m3	5.39			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第15页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500109001013	普通混凝土 1. C30混凝土渠道侧墙， 20cm厚	m3	5.39			0	
8.	500110001004	普通模板 1. 模板制安	m²	160.88			0	
9.	500114001006	脚手架 1. 综合脚手架(高4m)	m2	24.			0	
10.	500114001010	橡胶止水带 1. 橡胶止水带	m	1.42			0	
11.	500111001001	钢筋加工及安装 1. 钢筋制安	t	2.32			0	
		十一)水陂-0.5						
1.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖(用于 回填) 2. 一、二类土	m3	49.47			0	
2.	500102001001	土方开挖 1. 陂头土方开挖 2. 运距: 投标人综合考虑	m3	13.			0	
3.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖(挖装 运) 2. 一、二类土 3. 运距: 投标人综合考虑	m3	59.03			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m3	58.2			0	
5.	500103001002	干砌石护脚 1. 干砌石护脚	m3	8.			0	
6.	500103007001	垫层料填筑 1. 回填中粗砂垫层	m3	2.4			0	
7.	500109001002	C20埋石混凝土陂体 1. 陂体采用C20埋石砼浇 筑, 埋石砼埋石比例均 为20%	m3	33.25			0	
8.	500109001003	普通混凝土 1. C20混凝土挡墙	m3	28.88			0	
9.	500109001004	普通混凝土 1. 新建C20砼铺盖厚300	m3	7.2			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第16页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
10.	500109001005	普通混凝土 1. C20砼消力池	m ³	17.92			0	
11.	500110001002	普通模板 1. 模板制安及拆除	m ²	187.6			0	
12.	500114001002	排水管 1. ϕ 50pvc排水管，间隔1m	m	4.			0	
13.	500114001002	土工布 1. 外包双层土工布 0.3*0.3	m ²	0.79			0	
14.	500114001002	排水管 1. DN400PVC管	m	1.			0	
15.	500114001003	碎石 1. 消力池排水管内填塞碎石	m ³	0.79			0	
16.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	15.2			0	
		十二)水陂-1						
1.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m ³	130.76			0	
2.	500102001001	土方开挖 1. 陂头土方开挖 2. 运距：投标人综合考虑	m ³	49.56			0	
3.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	292.2			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	153.84			0	
5.	500103001002	干砌石护脚 1. 干砌石护脚	m ³	30.			0	
6.	500103007001	垫层料填筑 1. 回填中粗砂垫层	m ³	13.5			0	
7.	500109001002	C20埋石混凝土陂体 1. 陂体采用C20埋石砼浇筑，埋石砼埋石比例均为20%	m ³	189.7			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第17页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500109001003	普通混凝土 1. C20混凝土挡墙	m ³	52.62			0	
9.	500109001004	普通混凝土 1. 新建C20砼铺盖厚300	m ³	27.			0	
10.	500109001005	普通混凝土 1. C20砼消力池	m ³	89.7			0	
11.	500110001002	普通模板 1. 模板制安及拆除	m ²	213.47			0	
12.	500114001002	排水管 1. ϕ 50pvc排水管	m	45.08			0	
13.	500114001002	土工布 1. 外包双层土工布 0.3*0.3	m ²	6.05			0	
14.	500114001002	排水管 1. DN400PVC管	m	1.6			0	
15.	500114001003	碎石 1. 消力池排水管内填塞 碎石	m ³	0.23			0	
16.	500114001006	双排脚手架 1. 双排脚手架 15m内	m ²	30.			0	
17.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	57.			0	
		四 胡屋村						
		一)0.3*0.3矩形砼渠						
1.	500114001001	拆除混凝土渠道 1. 破损砼渠道拆除(挖装运,外弃:投标人综合考虑)	m ³	40.2			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖(用于回填) 2. 一、二类土	m ³	56.75			0	
3.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖(挖装运) 2. 一、二类土 3. 运距:投标人综合考虑	m ³	39.73			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	48.24			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第18页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m ³	10.72			0	
6.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.10m厚	m ³	16.08			0	
7.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.15m厚	m ³	24.12			0	
8.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安-侧墙	m ²	321.6			0	
9.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安	m ²	80.4			0	
10.	500109009001	伸缩缝 1.沥青木板分缝	m ²	4.9			0	
		二)0.4*0.4矩形砼渠						
1.	500114001001	拆除混凝土渠道 1.破损砼渠道拆除(挖装运,外弃:投标人综合考虑)	m ³	29.04			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(用于回填) 2.一、二类土	m ³	470.1			0	
3.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(挖装运) 2.一、二类土 3.运距:投标人综合考虑	m ³	185.52			0	
4.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m ³	399.59			0	
5.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m ³	74.2			0	
6.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.10m厚	m ³	108.72			0	
7.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.20m厚	m ³	15.			0	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第19页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
8.	500109001001	渠道侧墙 1. 渠道C20砼侧墙0.10m厚	m ³	237.44			0	
9.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安-侧墙	m ²	2374.4			0	
10.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安	m ²	457.7			0	
11.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	42.92			0	
12.	500109001008	普通混凝土 1. 盖板C25砼0.2m厚	m ³	20.			0	
13.	500110001001	普通模板 1. 盖板模板制安	m ²	150.32			0	
14.	500111001002	钢筋加工及安装 1. 钢筋制安	t	0.91			0	
		三)2.5m宽机耕路						
1.	500101002003	一般土方开挖 1. 机耕路土方开挖(用于回填)	m ³	246.35			0	
2.	500101002004	一般土方开挖 1. 机耕路土方开挖(挖装运) 2. 运距: 投标人综合考虑 3. 一二类土	m ³	350.44			0	
3.	500103001003	一般土方填筑 1. 机耕路路肩土方夯填	m ³	209.4			0	
4.	500103001004	一般土方填筑 1. 原土路夯实	m ²	2617.5			0	
5.	500103007002	垫层料填筑 1. 碎石垫层厚100mm	m ³	282.69			0	
6.	500109001009	普通混凝土 1. C25砼路面厚200mm	m ²	2617.5			0	
7.	500109009002	伸缩缝 1. 路面切缝灌沥青	m	523.5			0	
		五)沉砂池						

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第20页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m3	27.44			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m3	1.38			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m3	23.32			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1. C15砼垫层0.05m厚	m3	0.38			0	
5.	500109001006	普通混凝土 1. C25混凝土底板	m3	1.2			0	
6.	500109001007	普通混凝土 1. C25混凝土池壁	m3	3.92			0	
7.	500109001008	普通混凝土 1. C25钢筋砼沉砂井盖板厚100mm	m3	1.2			0	
8.	500110001001	普通模板 1. 模板制安	m ²	51.76			0	
9.	500111001001	钢筋加工及安装 1. 钢筋制安	t	0.78			0	
10.	500114001005	踏步 1. 踏步采用成品球墨铸铁踏步	个	8.			0	
		六)管道埋设						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m3	52.66			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 场外取土 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m3	8.12			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m3	48.08			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 细土回填	m3	3.58			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第21页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500114002001	塑料管 1. DN200PE管 1.0mpa	m	32.			0	
		五 瑶族村						
		一) 渠道清淤						
1.	500101002002	渠道人工清一二类土 1. 渠道人工清一二类土 2. 运距：投标人综合考虑	m ³	76.48			0	
		二) 0.3*0.3矩形砼渠						
1.	500114001001	拆除混凝土渠道 1. 破损砼渠道拆除（挖装运，外弃：投标人综合考虑）	m ³	7.5			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m ³	36.			0	
3.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	25.2			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	30.6			0	
5.	500109001001	渠道垫层 1. 渠道C15砼垫层0.05m厚	m ³	6.8			0	
6.	500109001001	渠道底板 1. 渠道C20砼底板0.10m厚	m ³	10.2			0	
7.	500109001001	渠道侧墙 1. 渠道C20砼侧墙0.15m厚	m ³	15.3			0	
8.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安-侧墙	m ²	204.			0	
9.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安	m ²	51.			0	
10.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	3.04			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第22页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		三)0.4*0.4矩形砼渠						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(用于回填) 2.一、二类土	m3	183.53			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖(挖装运) 2.一、二类土 3.运距:投标人综合考虑	m3	74.47			0	
3.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m3	156.			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m3	30.			0	
5.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.10m厚	m3	48.			0	
6.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.20m厚	m3	96.			0	
7.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安-侧墙	m ²	960.			0	
8.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安	m ²	180.			0	
9.	500109009001	伸缩缝 1.沥青木板分缝	m ²	17.11			0	
		四)2.5m宽机耕路						
1.	500101002003	一般土方开挖 1.机耕路土方开挖(用于回填)	m3	170.82			0	
2.	500101002004	一般土方开挖 1.机耕路土方开挖(挖装运) 2.运距:投标人综合考虑 3.一二类土	m3	243.			0	
3.	500103001003	一般土方填筑 1.机耕路路肩土方夯填	m3	145.2			0	

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第23页， 共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500103001004	一般土方填筑 1. 原土路夯实	m ²	1815.			0	
5.	500103007002	垫层料填筑 1. 碎石垫层厚100mm	m ³	196.02			0	
6.	500109001009	普通混凝土 1. C25砼路面厚200mm	m ²	1815.			0	
7.	500109009002	伸缩缝 1. 路面切缝灌沥青	m	363.			0	
		五)管道埋设						
1.	500101002001	渠道土方开挖 1. 渠道土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m ³	595.76			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1. 场外取土 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	91.76			0	
3.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	543.94			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 细土回填	m ³	40.45			0	
5.	500114002001	塑料管 1. DN200PE管 1.0mpa	m	362.			0	
		十)水陂						
1.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖（用于回填） 2. 一、二类土	m ³	163.4			0	
2.	500102001001	土方开挖 1. 陂头土方开挖 2. 运距：投标人综合考虑	m ³	32.51			0	
3.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖（挖装运） 2. 一、二类土 3. 运距：投标人综合考虑	m ³	129.18			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	138.89			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第24页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
5.	500103001002	干砌石护脚 1. 干砌石护脚	m ³	15.5			0	
6.	500103007001	垫层料填筑 1. 回填中粗砂垫层	m ³	4.65			0	
7.	500109001002	C20埋石混凝土坡体 1. 坡体采用C20埋石砼浇筑，埋石砼埋石比例均为20%	m ³	63.63			0	
8.	500109001003	普通混凝土 1. C20混凝土挡墙	m ³	86.64			0	
9.	500109001004	普通混凝土 1. 新建C20砼铺盖厚300	m ³	13.95			0	
10.	500109001005	普通混凝土 1. C20砼消力池	m ³	34.72			0	
11.	500110001002	普通模板 1. 模板制安及拆除	m ²	317.2			0	
12.	500114001002	排水管 1. ϕ 50pvc排水管，间隔1m	m	47.4			0	
13.	500114001002	土工布 1. 外包双层土工布 0. 3*0.3	m ²	7.29			0	
14.	500114001002	排水管 1. DN400PVC管	m	4.8			0	
15.	500114001003	碎石 1. 消力池排水管内填塞碎石	m ³	0.02			0	
16.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	29.45			0	
		六 锅溪村						
		一) 渠道清淤						
1.	500101002002	渠道人工清一二类土 1. 渠道人工清一二类土 2. 运距：投标人综合考虑	m ³	99.9			0	
		二) 0.4*0.4矩形砼渠						

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第25页， 共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（用于回填） 2.一、二类土	m3	295.18			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（挖装运） 2.一、二类土 3.运距：投标人综合考虑	m3	119.77			0	
3.	500103001001	土方回填 1.蛙式打夯机夯实	m3	250.9			0	
4.	500109001001	渠道垫层 1.渠道C15砼垫层0.05m厚	m3	48.25			0	
5.	500109001001	渠道底板 1.渠道C20砼底板0.10m厚	m3	77.2			0	
6.	500109001001	渠道侧墙 1.渠道C20砼侧墙0.20m厚	m3	154.4			0	
7.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安-侧墙	m²	1544.			0	
8.	500110001001	普通模板 1.渠道模板制安	m²	289.5			0	
9.	500109009001	伸缩缝 1.沥青木板分缝	m²	27.7			0	
		三)0.6*0.6矩形砼渠						
1.	500114001001	拆除混凝土渠道 1.破损砼渠道拆除（挖装运，外弃：投标人综合考虑）	m3	3.12			0	
2.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（用于回填） 2.一、二类土	m3	155.65			0	
3.	500101002001	渠道土方开挖 1.渠道土方开挖（挖装运） 2.一、二类土 3.运距：投标人综合考虑	m3	96.35			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第26页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	132.3			0	
5.	500109001001	渠道垫层 1. 渠道C15砼垫层0.05m厚	m ³	18.9			0	
6.	500109001001	渠道底板 1. 渠道C20砼底板0.15m厚	m ³	47.25			0	
7.	500109001001	渠道侧墙 1. 渠道C20砼侧墙0.20m厚	m ³	75.6			0	
8.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安-侧墙	m ²	756.			0	
9.	500110001001	普通模板 1. 渠道模板制安	m ²	126.			0	
10.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	13.73			0	
		四)水陂						
1.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖(用于回填) 2. 一、二类土	m ³	450.77			0	
2.	500102001001	土方开挖 1. 陂头土方开挖(挖装运) 2. 运距: 投标人综合考虑	m ³	100.74			0	
3.	500101002001	土方开挖 1. 陂头土方开挖(挖装运) 2. 一、二类土 3. 运距: 投标人综合考虑	m ³	455.87			0	
4.	500103001001	土方回填 1. 蛙式打夯机夯实	m ³	383.15			0	
5.	500103001002	干砌石护脚 1. 干砌石护脚	m ³	51.			0	
6.	500103007001	垫层料填筑 1. 回填中粗砂垫层	m ³	20.25			0	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第27页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
7.	500109001002	C20埋石混凝土陡体 1. 陡体采用C20埋石砼浇筑，埋石砼埋石比例均为20%	m ³	276.9			0	
8.	500109001003	普通混凝土 1. C20混凝土挡墙	m ³	215.32			0	
9.	500109001004	普通混凝土 1. 新建C20砼铺盖厚300	m ³	60.75			0	
10.	500109001005	普通混凝土 1. C20砼消力池	m ³	138.99			0	
11.	500110001002	普通模板 1. 模板制安及拆除	m ²	670.42			0	
12.	500114001002	排水管 1. ϕ 50pvc排水管	m	125.04			0	
13.	500114001002	土工布 1. 外包双层土工布 0.3*0.3	m ²	16.16			0	
14.	500114001002	排水管 1. DN400PVC管	m	6.8			0	
15.	500114001003	碎石 1. 消力池排水管内填塞碎石	m ³	0.08			0	
16.	500114001006	双排脚手架 1. 双排脚手架 15m内	m ²	90.			0	
17.	500109009001	伸缩缝 1. 沥青木板分缝	m ²	96.9			0	
		七 渠系建筑物						
		一) 人行桥板						
1.	500109001010	普通混凝土 1. C20砼人行桥板厚150mm	m ³	26.14			0	
2.	500110001003	普通模板 1. 模板安装、拆除	m ²	287.06			0	
3.	500111001003	钢筋加工及安装 1. 钢筋制安 ϕ 8-12	t	1.8			0	
		二) 分水闸闸板						

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第28页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500114001004	普通混凝土 1. 渠道分水闸闸板采用C25钢筋砼预制闸板, 置于60*60及以下渠道, 渠首布置一块, 用来截止、调节流量和控制水位;	m3	1.51			0	
2.	500111001003	钢筋加工及安装 1. 钢筋制安 Φ 8-12	t	0.33			0	
		第二部分 机电设备及安装工程						
		一 围坪村						
		一)水陂闸门						
1.	500114001007	机闸一体式闸门 1. 机闸一体式闸门 (尺寸1.1m×0.6m) 2. 此项为暂估价	套	2.			0	
		二 梁屋村						
		一)水陂闸门						
1.	500114001007	机闸一体式闸门 1. 机闸一体式闸门 (尺寸1.1m×1.1m) 2. 此项为暂估价	套	1.			0	
		三 湖洋村						
		一)水陂闸门						
1.	500114001007	机闸一体式闸门 1. 机闸一体式闸门 (尺寸1.1m×1.1m) 2. 此项为暂估价	套	1.			0	
		四 瑶族村						
		一)水陂闸门						
1.	500114001007	机闸一体式闸门 1. 机闸一体式闸门 (尺寸1.1m×0.6m) 2. 此项为暂估价	套	3.			0	
		五 锅溪村						
		一)水陂闸门						

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第29页，共29页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
1.	500114001007	机闸一体式闸门 1. 机闸一体式闸门（尺寸1.1m×0.6m） 2. 此项为暂估价	套	2.			0	
2.	500114001007	机闸一体式闸门 1. 机闸一体式闸门（尺寸1.1m×1.1m） 2. 此项为暂估价	套	3.			0	
		第三部分 施工临时工程						
		一 施工交通工程						
		一)公路工程						
1.	500101002005	路面清表 1. 路面清表 2. 清表后进行路面平整，并夯实	m ²	22155.			0	
2.	500101001001	临时道路碾压 1. 原土打夯，压路机碾压	m ²	22155.			0	
		二 施工房屋建筑工程						
		一)施工仓库						
1.	500114002002	施工仓库 1. 施工仓库 2. 此项为暂估价	m ²	400.			0	
2.	500114002002	办公及生活用房 1. 办公及生活用房 2. 此项为暂估价	m ²	200.			0	
		三 导流工程						
		一)土石围堰工程						
1.	500103013001	袋装土方填筑 1. 袋装土石围堰	m ³	138.05			0	
2.	500103013002	袋装土方填筑 1. 袋装土石围堰拆除	m ³	138.05			0	
3.	500103014001	土工合成材料铺设 1. 防渗塑料布	m ²	238.45			0	
4.	500114002003	波纹管 1. 双壁波纹管DN400	m	60.			0	
		合 计	元					

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费（安全生产措施费按分部分项工程费的2.5%计取，施工扬尘污染防治工作费按分部分项工程费的0.5%计取，合计3%）	
2	其他临时工程费	
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号： 20250508

工程名称： 武江区江湾镇农业灌区基础设施改造提升项目

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金		
1.2	零星工作项目费		
	合 计		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)