


**“三年初见成效”农文旅示范项目
(新韶镇水口村) 工程**

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写): 452692.05

(大写): 肆拾伍万贰仟陆佰玖拾贰元零角伍分

招 标 人: _____
(单位盖章)



造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: _____

复 核 时 间: _____



审 核 单 位: _____



审 核 人: _____



审 核 时 间: _____

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：“三年初见成效”农文旅 标段：“三年初见成效”农文旅示范
示范项目(新韶镇水口村) 项目(新韶镇水口村)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		单项工程					262732.4
		市政园建					121805.87
		整个项目					121805.87
		清杂					57401.6
3	040101001001	挖一般土方	1. 土类别: 杂草、表土、垃圾等暂、按400mm高计取 2. 运距: 5km	m3	2400	20.08	48192
4	040103002001	一般回填方	1. 回填土方	m3	100	14.75	1475
5	040103002002	一般回填方	1. 回填碎石	m3	20	118.48	2369.6
6	040101001002	挖除树头	1. 挖乔木树兜(胸径cm) 暂按70以内	株	10	536.5	5365
		矮墙					17111.88
7	010501002001	楼地面垫层	1. 部位: 矮墙垫层 2. 厚度: 100厚 3. 材料品种、强度要求、配比: C25混凝土	m3	3.23	473.12	1528.18
8	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型: 外墙 3. 墙体厚度: 240 4. 砂浆强度等级: 水泥砂浆M7.5	m3	17.17	510.33	8762.37
9	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位: 外墙 2. 各层厚度、材料种类及强度等级: 15+5厚水泥砂浆1: 2.5	m2	179.84	37.93	6821.33
		栏杆					43190.68
12	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	19.05	8.24	156.97
本页小计							74670.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：“三年初见成效”农文旅 标段：“三年初见成效”农文旅示范
示范项目(新韶镇水口村) 项目(新韶镇水口村)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	7.62	19.18	146.15
14	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:废 弃土 2. 运距:3km	m3	11.43	16.09	183.91
15	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度 等级:C20混凝 土	m3	11.43	538.28	6152.54
16	010505002001	基础模板	1. 现浇混凝土 模板制作、安装 混凝土基础	m2	76.2	54.44	4148.33
17	040601019001	栏杆	1. 材质:碳化木 栏杆 2. 规格:1.3m高	m	254	127.57	32402.78
		大门					1662.02
10	010805006001	复合材料门	1. 门洞口尺寸: 3000*1500mm 2. 框、扇材质: 碳化木大门	樘	1	683.72	683.72
11	010805006002	复合材料门	1. 门洞口尺寸: 2000*1500mm 2. 框、扇材质: 碳化木大门	樘	2	489.15	978.3
		入口装饰墙					2439.69
1	010501002002	楼地面垫层	1. 部位:入口装 饰墙垫层 2. 厚度:100厚 3. 材料品种、 强度要求、配比 :C25混凝土	m3	0.09	473.12	42.58
2	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规 格、强度等级: 标准砖 2. 墙体类型:外 墙 3. 墙体厚度:20 0 4. 砂浆强度等 级:水泥砂浆M1 0	m3	4.5	532.69	2397.11
		园林绿化					140926.53
本页小计							47135.42

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：“三年初见成效”农文旅 标段：“三年初见成效”农文旅示范
示范项目(新韶镇水口村) 项目(新韶镇水口村)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
		整个项目					140926.53
18	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m2	3531.08	35.37	124894.3
19	050103001001	栽植乔木	1. 种类:桂花(甲供) 2. 胸径/干径/米径/地径:5cm 3. 株高:150cm 4. 冠幅:120cm 5. 养护期:3个月	株	30	77.67	2330.1
20	050103001002	栽植乔木	1. 种类:桂花 2. 胸径/干径/米径/地径:5cm 3. 株高:150cm 4. 冠幅:120cm 5. 养护期:3个月	株	10	244.37	2443.7
21	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:茶花 2. 株高:100cm 3. 冠幅:0.8cm 4. 养护期:3个月	株	2	142.7	285.4
22	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类:三角梅 2. 株高:100cm 3. 冠幅:0.8cm 4. 养护期:3个月	株	35	117.03	4096.05
23	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:天堂鸟 2. 株高:100cm 3. 冠幅:0.6cm 4. 养护期:3个月	株	2	59.36	118.72
24	030703005001	塑料阀门	1. 名称:快速取水器(含6寸环型抽取式阀门箱) 2. 规格:DN32 3. 材质:铜质	个	17	91.78	1560.26
本页小计							135728.53

措施项目清单计价表

工程名称：“三年初见成效”农文旅 标段：“三年初见成效”农文旅示范
示范项目(新韶镇水口村) 项目(新韶镇水口村)

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目		18724.97	
1.1		市政工程		11504.9	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		11504.9	
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		2300.98	
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		2091.8	
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		2719.34	
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		4392.78	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
1.2		园林绿化工程		7220.07	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		7220.07	
1.2.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施		1231.33	
1.2.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施		1119.39	
1.2.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施		1455.21	
1.2.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施		3414.14	
1.2.2	2	措施实施费用			
本页小计				18724.97	

