南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目工程

预 算 价

预 算 价　　（小写）：498876.51

（大写）：肆拾玖万捌仟捌佰柒拾陆元伍角壹分

招 标 人：　　（单位盖章）

造价咨询人：　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：　　（签字或盖章）

编 制 人：　　（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：　　（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目

结算价编制说明

一、工程概况

1、工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目

2、工程范围：市政、绿化工程等

二、编制依据

1、根据《建设工程工程量清单计价规范 GB50500-2024》、《广东建设工程计价通则 2010》、《广东省建筑与装饰工程综合定额 2018》、《广东省安装工程综合定额 2018》、《广东省市政工程综合定额 2018》、《广东省建设施工机械台班费用 2018》、

2、材料价格参考 2026 年第二季度 6 月份《南雄市主要建筑材料价格》及韶关市 2026 年 6 月份信息价，部分主要建筑材料价格不足的，参考市场价。

3、根据《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函〔2016〕1113 号）文件，税率按增值税计取，下浮率根据南雄市财政局要求。

4、本地区为四类地区。

三、有关说明

工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目　　标段：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	411742.21
1.1	南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目	411742.21
1.1.1	南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目-市政工程	306867.14
1.1.2	南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目-绿化工程	104875.07
2	措施项目费	20942.66
2.1	其中：安全生产措施费	8444.89
3	其他项目费	25000
3.1	其中：暂列金额	25000
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	41191.64
合　计		498876.51

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目　标段：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目					411742.21
		南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目-市政工程					306867.14
		管道					11962.54
1	040203007001	切缝	1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚　实际厚度(cm):15	m	132.6	13.89	1841.81
2	041001001001	拆除路面	1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2.挖掘机挖装松散石方 3.自卸汽车运石方 运距1km　实际运距(km):3	m2	66.3	22.95	1521.59
3	040101002001	挖沟槽土方	1.挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):3	m3	53.04	21.13	1120.74
4	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	19.89	18.88	375.52
5	040501001001	混凝土管	1.混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管 管径(mm以内) 400	m	15	85.98	1289.7
6	040501001002	混凝土管	1.混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管 管径(mm以内) 500	m	35	103.89	3636.15
7	040501001003	混凝土管	1.混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管 管径(mm以内) 600	m	16.3	133.56	2177.03
		植草砖					294904.6
本页小计							11962.54

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目　标段：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040101001001	挖一般土方	1.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):5	m3	345.91	23.54	8142.72
9	040204001001	灰色井形植草砖250*190*80mm	1.人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度5cm 2.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	3459.13	82.9	286761.88
		南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目-绿化工程					104875.07
10	050103015002	铺种草皮	1.铺草皮 原土铺草皮 2.草皮保养 机械灌溉　保养月数:6	m2	1039.06	58.46	60743.45
11	050103017001	植草砖(格)孔内植草	1.植草砖 植草 2.草皮保养 机械灌溉　保养月数:6	m2	845.53	44.17	37347.06
12	050101003001	栽植土回填	1.填耕植土 人工 2.挖掘机挖装一般土方 一、二类土 3.自卸汽车运土方 运距1km内　实际运距(km):5	m3	188.46	36	6784.56
本页小计							399779.67
合计							411742.21

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目　　标段：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		20942.66	
1.1	011601007001	文明施工		4043.39	
1.2	011601008001	环境保护		3675.82	
1.3	011601006001	临时设施		4778.56	
1.4	011601009001	安全生产		8444.89	
本页小计				20942.66	
合计				20942.66	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目　　标段：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	25000			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计		25000			-

暂列金额明细表

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目　　标段：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额						
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
	未确定工程暂列金额			25000			
	未确定工程暂列金额			25000			
本页小计		-	-	25000			-
合　　计		-	-	25000			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

增值税计价表

标段：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道

工程名称：南雄市乌迳镇鱼塘村主干道两侧提升项目 两侧提升项目

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	457684.87	9	41191.64
合计					41191.64