

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		围墙内墙面翻新						
1	011608002001	铲除涂料面	1. 部位：围墙内墙、建筑外墙 2. 原外墙为涂料 基层表面铲除，拆除厚度20mm 3. 废料运距综合考虑	m2	662			
2	011406003001	满刮腻子	1. 部位：围墙内墙、建筑外墙 2. 耐水型腻子找平	m2	662			
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 部位：围墙内墙、建筑外墙 2. 白色外墙漆底漆一道面漆两道	m2	662			
4	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：围墙 2. 砌体材质：砖砌 3. 拆除高度：3m；厚度：240mm 4. 废料运距综合考虑	m3	3.6			
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：外墙，厚度240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	3.6			
		围墙内墙面翻新合计						
		舞台、看台修复						
6	011605001001	平面块料拆除	1. 现有地砖铲除，10厚 2. 舞台、辅梯级防滑砖 3. 废料运距综合考虑	m2	31.5			
7	011605002001	立面块料拆除	1. 现有瓷砖铲除，10厚 2. 舞台及楼梯立面 3. 废料运距综合考虑	m2	11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-建筑工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	011102003002	块料楼地面	1. 舞台地面 2. 600*600防滑砖（样式甲方定） 踏面圆边 素水泥浆擦缝 3. 40厚1:4干硬性水泥砂浆面上撒素水泥	m2	29			
9	011107002001	块料台阶面	1. 舞台旁楼梯辅梯级防滑砖 2. 600*600防滑砖（样式甲方定） 踏面圆边 素水泥浆擦缝 3. 40厚1:4干硬性水泥砂浆面上撒素水泥	m2	2.5			
10	011204003001	块料墙面	1. 舞台及楼梯立面 2. 30*60白色瓷片（样式甲方定） 3. 1:1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝，4-5厚1:1水泥砂浆	m2	11			
		舞台、看台修复合计						
		迁移树木						
11	050101001001	砍伐乔木	1. 树木移除 胸径40cm	株	5			
		迁移树木合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
12	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	402			
13	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m2	260			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				其他材料费			-		-				
				材料费小计			-		-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	运动场跑道		
1.2	篮球场		
1.3	羽毛球场		
1.4	足球场		
1.5	跳远跑道		
1.6	器械区		
1.7	排水沟		
1.8	砂坑		
1.9	截水沟		
1.10	排水部分		
1.11	现有水泥地面修复大样		
1.12	排水沟清淤和更换盖板		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		运动场跑道						
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:13mm厚混合型塑胶跑道面层（红色） 2. 压线条种类:白色画线	m2	826.85			
2	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	826.85			
3	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	826.85			
4	040103002004	余方弃置	1. 原场地挖土方, 200厚, 平整、夯实 2. 土方外运运距综合考虑	m3	165.37			
5	040204005001	现浇侧(平、缘)石	1. 类型:道沿 2. 材料品种:混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	4.95			
6	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、安装圆钢 φ10mm以内	t	0.183			
7	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. M7.5白水泥砂浆抹弧厚度暂定10mm	m2	8.84			
		运动场跑道合计						
		篮球场						
8	011101005001	自流坪楼地面	1. 篮球场、半圆区 2. 面漆材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层（颜色详图纸） 3. 画线	m2	1597.25			
9	040203007002	水泥混凝土	1. 半圆区 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:15cm	m2	629.89			
10	040202011002	碎石	1. 半圆区 2. 石料规格:级配碎石垫层 3. 厚度:10cm	m2	629.89			
11	040103002005	余方弃置	1. 半圆区 2. 原场地挖运表层250mm厚, 平整、夯实 3. 土方外运运距综合考虑	m3	157.47			
12	041001004001	铣刨路面	1. 篮球场 2. 原水泥面层凿花	m2	967.36			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-市政工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	040203007005	水泥混凝土	1. 篮球场 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:10cm	m2	967.36			
		篮球场合计						
		羽毛球场						
14	011101005003	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3厚 丙烯酸面层 2. 画线	m2	81.74			
15	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	81.74			
16	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	81.74			
17	040103002008	余方弃置	1. 原场地挖运表层250mm厚, 平整、夯实 2. 土方外运运距综合考虑	m3	20.44			
		羽毛球场合计						
		足球场						
18	011103004001	塑料卷材楼地面	1. 成品人工草皮面层	m2	375			
19	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	375			
20	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	375			
21	040103002009	余方弃置	1. 原场地挖运表层, 250mm厚, 平整、夯实 2. 土方外运运距综合考虑	m3	93.75			
		足球场合计						
		跳远跑道						
22	011103001002	橡胶板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 13mm厚混合型塑胶跑道面层 (红色) 2. 压线条种类:白色画线	m2	34.5			
23	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	34.5			
24	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	34.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-市政工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040103002010	余方弃置	1. 原场地挖运土方，200厚，平整、夯实 2. 土方外运运距综合考虑	m3	6.9			
		跳远跑道合计						
		器械区						
26	011103001004	橡胶板楼地面	1. 500*500*30mm彩色弹性橡胶地板	m2	44.91			
27	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm	m2	44.91			
28	040305001004	垫层	1. 材料品种、规格:3:7灰土分层夯实 2. 厚度:300mm	m3	44.91			
29	040103002007	余方弃置	1. 原地面挖运至稳定层，深度420mm 2. 土方外运运距综合考虑	m3	18.86			
		器械区合计						
		排水沟						
30	011101005002	自流坪楼地面	1. 面漆材料种类、厚度:3厚丙烯酸面层	m2	147.06			
31	010401014001	砖地沟、明沟	1. 240mm厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖墙 2. 80mm厚C15砼沟底 3. 100mm厚水泥石粉稳定层 4. 80mm厚C25钢筋砼盖板 5. 排水沟内壁批面20mm厚1:2水泥砂浆 6. 断面尺寸参考施工图设计	m	183.82			
		排水沟合计						
		砂坑						
32	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	28.73			
33	040103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:土方	m3	17.26			
34	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 土方外运运距综合考虑	m3	11.47			
35	010504003001	池壁混凝土	1. C25混凝土沙坑挡墙	m3	5.91			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-市政工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	040103001003	回填方	1. 填方材料品种:500厚细砂	m3	6.6			
37	040601025001	砖砌护底	1. 滤料品种:240mm*115mm*53mm红砖平铺	m3	0.79			
38	040601025002	滤料铺设	1. 滤料品种:300厚砾石10-20mm	m3	3.96			
39	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:钢筋制作、安装圆钢 φ10mm以内	t	0.408			
		砂坑合计						
		截水沟						
40	040201022002	排水沟、截水沟	1. 成品球墨铸铁篦子盖板 400*600*30	m	5.37			
		截水沟合计						
		排水部分						
41	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	87.42			
42	040103001004	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:土方	m3	12.32			
43	040103001005	回填方	1. 密实度要求:夯实 2. 填方材料品种:中砂	m3	54.22			
44	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 土方外运运距综合考虑	m3	29.2			
45	041001001001	拆除路面	1. 排水管破除地面 2. 材质:混凝土路面 3. 开挖尺寸:0.8m*0.8m 4. 石方外运运距综合考虑	m2	8			
46	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除0.5m厚片石挡墙 2. 石方外运运距综合考虑	m3	0.64			
47	040202012001	块石	1. 复原片石挡墙	m3	0.64			
48	040203007006	水泥混凝土	1. 排水管破除地面修复 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:12cm	m2	8			
49	040305001002	垫层	1. 排水管破除地面修复 2. 材料品种、规格:石屑基层 3. 厚度:10cm	m3	0.8			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-市政工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
50	040501004001	塑料管	1. 砂坑 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN160 3. 连接形式:承插橡胶圈密缝 4. 闭水试验 5. 详图集06MS201-2, 页54	m	8			
51	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN500 2. 连接形式:承插橡胶圈密缝 3. 详图集06MS201-2, 页56, (四) 4. 闭水试验	m	26			
52	040504001001	砌筑井	1. 砖砌沉沙井 980*980 2. 240mm厚M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 3. 80mm厚C15砼沟底 4. 100mm水泥石粉稳定层 5. 四周1:2水泥砂浆抹面 6. 钢纤维成品盖板500*500	座	8			
53	040504001002	砌筑井	1. 砖砌检查井 980*980 2. 240mm厚M5水泥砂浆砌筑灰砂砖 3. 80mm厚C15砼沟底 4. 四周1:2水泥砂浆抹面 5. 钢筋混凝土盖板700*500	座	2			
		排水部分合计						
		现有水泥地面修复大样						
54	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm	m ²	20			
55	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格:3:7灰土分层夯实 2. 厚度:300mm	m ³	20			
56	040103002006	余方弃置	1. 原地面挖运至稳定层, 深度420厚 2. 土方外运运距综合考虑	m ³	8.4			
		现有水泥地面修复大样合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码		项目名称		计量单位		工程量						
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润	
人工单价		小计										
元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)		
	其他材料费						-		-			
	材料费小计						-		-			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	跳远起跳板	500元/个，共1个	500.00			
2	成品篮球架	4000元/个，共4个	16000.00			
3	可移动式球门	2000元/个，共2个	4000.00			
4	单杠、爬杆、攀爬架各一个	2000元/个，共3个	6000.00			
5	羽毛球场网架	800元/个，共1个	800.00			
合 计			27300.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

综合单价分析表

工程名称:

标段:

第 页 共 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机具费	管理费和利润	人工费	材料费	机具费	管理费和利润		
人工单价		小计											
元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)			
				其他材料费		-			-				
				材料费小计		-			-				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00002	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：武江区风烈小学运动场改造项目-安装工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	157.38		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

