

韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

复核时间：

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	矮石路新建雨水管 DN1500 386.95米		
1.2	东苑二路新建雨水管（渠）		
1.3	南堤二路 2000×1500钢筋混凝土箱涵 124.06米		
1.4	韶南大道新建雨水管 DN1500 111米		
1.5	狮岩二路新建1500×1500雨水箱涵 50米		
1.6	特岗路新建雨污水管道		
1.7	余屋村后现状渠修复 2600×1200钢筋混凝土盖板渠 163.62米		
1.8	曹溪路管道修复 DN1500 II级钢筋混凝土管 50米		
1.9	沿堤二路箱涵清淤修复 150米		
1.10	曲江初级中学现状渠（管）（清淤） 681米		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 1 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		矮石路新建雨水管 DN1500 386 .95米						
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:10cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	1170			
2	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:20cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	1170			
3	041001003001	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:30cm 3. 运距:3km	m2	1170			
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1170			
5	040203006001	细粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm	m2	1170			
6	040203003001	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	1170			
7	040203006002	中粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	1170			
8	040203004001	封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	1170			
9	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1L/m2	m2	1170			
10	040201021001	土工合成材料	1. 玻璃纤维土工格栅	m2	1170			
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土面层 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:20cm 4. 水泥混凝土路面养生 水养生 5. 缩缝	m2	1170			
12	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:30cm	m2	1170			
13	040901008001	植筋	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:Φ14*600*700	根	1302			
14	040402018001	施工缝	1. 油膏嵌缝 2. 胀缝板	m	26.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 2 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
15	040901008009	植筋	1. 材料种类: 传力杆 2. 材料规格: $\phi 25 \times 200 \times 500$	根	132			
16	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	4003.06			
17	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m ³	4003.06			
18	040103001002	石屑换填	1. 300厚石屑换填	m ³	408.62			
19	040305001001	垫层	1. 300厚石屑垫层	m ³	408.62			
20	040103001003	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	1619.54			
21	040501001002	混凝土管	1. II级钢筋混凝土承插口排水管 2. 垫层、基础材质及厚度:120°混凝土基础 3. 管座材质:C15砼 4. 规格:DN1500 5. 接口方式:橡胶圈接口 6. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	386.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 3 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	040504002001	混凝土井	1. 名称:矩形直线混凝土检查井 2. 规格:2200*1100 3. 图集:20S515, 页29 4. 井深:4米内 5. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 6. 井墙、底板:均采用C30混凝土, 抗渗S6-S8 7. 钢筋:10mm以外 8. 座浆、抹三角灰:均用1:2防水水泥砂浆 9. 流槽:M7.5水泥砂浆石砌、1:2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格:现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 12. 井盖:D400Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件:防坠网 14. 踏步材质、规格:塑钢踏步 15. 其余参数:详见图集	座	9			
23	040205006001	标线	1. 材料品种:白色热熔标线涂料	m2	60			
		矮石路新建雨水管 DN1500 386.95米合计						
		东苑二路新建雨水管（渠）						
		2000*2000钢筋混凝土箱涵 309.59米						
24	041001001003	拆除路面	1. 材质:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:10cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	1300			
25	041001001004	拆除路面	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:20cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	1300			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 韶关市曲江城市内涝管网提升工程 (第三期)

标段:

第 4 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	041001003002	拆除基层	1. 材质: 5%水泥稳定碎石层 2. 厚度: 30cm 3. 运距: 3km	m ²	1300			
27	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m ²	1300			
28	040203006003	细粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种: 细粒式改性沥青 混凝土AC-13C 2. 厚度: 4cm	m ²	1300			
29	040203003003	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 0.5L/m ²	m ²	1300			
30	040203006004	中粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种: 中粒式改性沥青 混凝土AC-20C 2. 厚度: 6cm	m ²	1300			
31	040203004002	封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m ²	1300			
32	040203003004	粘层	1. 材料品种: 乳化沥青 2. 喷油量: 1L/m ²	m ²	1300			
33	040201021002	土工合成材料	1. 玻璃纤维土工格栅	m ²	1300			
34	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土面层 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 20cm 4. 水泥混凝土路面养生 水养生 5. 缩缝	m ²	1300			
35	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 材质: 5%水泥稳定碎石层 2. 厚度: 30cm	m ²	976			
36	040901008002	植筋	1. 材料种类: 传力杆 2. 材料规格: $\Phi 14 \times 600 \times 700$	根	1085			
37	040402018002	施工缝	1. 油膏嵌缝 2. 胀缝板	m	30			
38	040901008010	植筋	1. 材料种类: 传力杆 2. 材料规格: $\Phi 25 \times 200 \times 500$	根	150			
39	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	4326.83			
40	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	1801.96			
41	040103002002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 3	m ³	2255.61			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 5 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	040305001003	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	139.32			
43	040305001004	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	86.69			
44	040306003001	箱涵底板	1. C30混凝土箱涵底板	m3	241.48			
45	040306004001	箱涵侧墙	1. C30混凝土箱涵侧墙	m3	377.7			
46	040306005001	箱涵顶板	1. C30混凝土箱涵顶板	m3	241.48			
47	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	136.81			
48	040601029001	沉降(施工)缝	1. 施工缝 橡胶止水带	m	325.23			
49	040504002003	混凝土井	1. 名称:矩形直线混凝土检查井 2. 规格:2600*1100 3. 图集:20S515, 页29 4. 井深:4米内 5. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 6. 井墙、底板:均采用C30混凝土, 抗渗S6-S8 7. 钢筋:10mm以外 8. 座浆、抹三角灰:均用1:2防水水泥砂浆 9. 流槽:M7.5水泥砂浆石砌、1:2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格:现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 12. 井盖:D400Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件:防坠网 14. 踏步材质、规格:塑钢踏步 15. 其余参数:详见图集	座	6			
50	040205006004	标线	1. 材料品种:白色热熔标线涂料	m2	78			
		2000*2000钢筋混凝土箱涵 309.59米合计						
		1500*1000钢筋混凝土明渠 432.04米						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 6 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
51	040201022001	排水明渠1500*1000	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 5. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 6. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 7. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 8. 挖掘机装土 9. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 10. 管(基)坑回填石屑	m	432.04			
		1500*1000钢筋混凝土明渠 432.04米合计						
		DN1500II级钢筋混凝土管104.72米、DN1400II级钢筋混凝土管101.39米、DN1200II级钢筋混凝土管153.59米						
52	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	3450.49			
53	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在6m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1632.61			
54	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	265.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 7 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
55	040103002003	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km) :3	m3	4777.83			
56	040103001008	石屑换填	1. 300厚石屑换填	m3	391.41			
57	040305001006	垫层	1. 300厚石屑垫层	m3	391.41			
58	040103001007	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	2716.04			
59	040501001003	混凝土管	1. II级钢筋混凝土承插口排水 管 2. 垫层、基础材质及厚度:120 ° 混凝土基础 3. 管座材质:C15砼 4. 规格:DN1500 5. 接口方式:橡胶圈接口 6. 管道检验及试验要求:闭水 试验	m	104.72			
60	040501001004	混凝土管	1. II级钢筋混凝土承插口排水 管 2. 垫层、基础材质及厚度:120 ° 混凝土基础 3. 管座材质:C15砼 4. 规格:DN1200 5. 接口方式:橡胶圈接口 6. 管道检验及试验要求:闭水 试验	m	153.59			
61	040501001005	混凝土管	1. II级钢筋混凝土承插口排水 管 2. 垫层、基础材质及厚度:120 ° 混凝土基础 3. 管座材质:C15砼 4. 规格:DN1400 5. 接口方式:橡胶圈接口 6. 管道检验及试验要求:闭水 试验	m	101.39			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 8 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	040504002004	混凝土井	1. 名称:矩形直线混凝土检查井 2. 规格:2200*1100 3. 图集:20S515, 页29 4. 井深:4米内 5. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 6. 井墙、底板:均采用C30混凝土, 抗渗S6-S8 7. 钢筋:10mm以外 8. 座浆、抹三角灰:均用1:2防水水泥砂浆 9. 流槽:M7.5水泥砂浆石砌、1:2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格:现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 12. 井盖:D400Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件:防坠网 14. 踏步材质、规格:塑钢踏步 15. 其余参数:详见图集	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 9 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
63	040504002005	混凝土井	1. 名称:矩形直线混凝土检查井 2. 规格:1700*1100 3. 图集:20S515, 页29 4. 井深:4米内 5. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 6. 井墙、底板:均采用C30混凝土, 抗渗S6-S8 7. 钢筋:10mm以外 8. 座浆、抹三角灰:均用1:2防水水泥砂浆 9. 流槽:M7.5水泥砂浆石砌、1:2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格:现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 12. 井盖:D400 Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件:防坠网 14. 踏步材质、规格:塑钢踏步 15. 其余参数:详见图集	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 10 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	040504002006	混凝土井	1. 名称:矩形直线混凝土检查井 2. 规格:1900*1100 3. 图集:20S515, 页29 4. 井深:6米内 5. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 6. 井墙、底板:均采用C30混凝土, 抗渗S6-S8 7. 钢筋:10mm以外 8. 座浆、抹三角灰:均用1: 2 防水水泥砂浆 9. 流槽:M7. 5水泥砂浆石砌、1: 2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格:现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 12. 井盖:D400Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件:防坠网 14. 踏步材质、规格:塑钢踏步 15. 其余参数:详见图集	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 11 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
65	040504002013	混凝土井	1. 名称：扇形混凝土雨水检查井 2. 规格：A=1700 3. 图集：20S515, 页188 4. 井深：1.92m 5. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 6. 井墙、底板：均采用C30混凝土，抗渗S6-S8 7. 钢筋：10mm以外 8. 座浆、抹三角灰：均用1：2防水水泥砂浆 9. 流槽：M7.5水泥砂浆石砌、1：2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格：现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 12. 井盖：D400 Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件：防坠网 14. 踏步材质、规格：塑钢踏步 15. 其余参数：详见图集	座	1			
66	040504001001	砌筑井2100*1100	1. 名称：砖砌检查井 2. 规格：2100*1100 3. 图集：06MS201-3, 页31 4. 井深：3米	座	1			
67	040504001002	砌筑井2800*1600	1. 名称：砖砌检查井 2. 规格：2800*1600 3. 图集：10MS202-2, 页33 4. 井深：4.32米	座	1			
		DN1500II级钢筋混凝土管104.72米、DN1400II级钢筋混凝土管101.39米、DN1200II级钢筋混凝土管153.59米合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 12 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		DN400高密度聚乙烯双壁波纹管 191.45米						
68	040101002005	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	183.74			
69	040101002006	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	451.2			
70	040103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	136.82			
71	040103002004	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	477.67			
72	040103001010	石屑换填	1. 300厚石屑换填	m3	66.05			
73	040305001007	垫层	1. 300厚石屑垫层	m3	83.28			
74	040103001011	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	294.51			
75	040501004003	塑料管	1. 高密度聚乙烯双壁波纹管 2. 规格:DN400 3. 接口方式:橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	191.45			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 13 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
76	040504002007	混凝土井	1. 名称:圆形污水检查井 2. 规格: Φ 1000 3. 图集:20S515, 页29 4. 井深:2米内 5. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 6. 井墙、底板:均采用C30混凝土, 抗渗S6-S8 7. 钢筋:10mm以外 8. 座浆、抹三角灰:均用1:2防水水泥砂浆 9. 流槽:M7.5水泥砂浆石砌、1:2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格:现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 12. 井盖:D400 Φ 700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件:防坠网 14. 踏步材质、规格:塑钢踏步 15. 其余参数:详见图集	座	1			
77	040504001003	砌筑井	1. 名称:砖砌检查井 2. 规格: Φ 700 3. 图集:06MS201-3, 页31 4. 井深:1.7米	座	5			
		DN400高密度聚乙烯双壁波纹管 191.45米合计						
		东苑二路新建雨水管（渠）合计						
		南提二路 2000×1500钢筋混凝土箱涵 124.06米						
78	041001001005	拆除路面	1. 材质:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:10cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m ²	500			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 韶关市曲江城市内涝管网提升工程 (第三期)

标段:

第 14 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
79	041001001006	拆除路面	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:20cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	500			
80	041001003003	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:30cm 3. 运距:3km	m2	500			
81	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	500			
82	040203006005	细粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青 混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm	m2	500			
83	040203003005	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	500			
84	040203006006	中粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式改性沥青 混凝土AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	500			
85	040203004003	封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	500			
86	040203003006	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1L/m2	m2	500			
87	040201021003	土工合成材料	1. 玻璃纤维土工格栅	m2	500			
88	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土面层 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:20cm 4. 水泥混凝土路面养生 水养生 5. 缩缝	m2	500			
89	040202015003	水泥稳定碎(砾)石	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:30cm	m2	500			
90	040901008003	植筋	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:φ14*600*700	根	419			
91	040402018003	施工缝	1. 油膏嵌缝 2. 胀缝板	m	14			
92	040901008011	植筋	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:φ25*200*500	根	70			
93	040101002007	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1637.88			
本页小计								

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 15 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
94	040103001012	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	922.22			
95	040103002005	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	577.86			
96	040305001008	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	55.83			
97	040305001009	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	34.74			
98	040306003002	箱涵底板	1. C30混凝土箱涵底板	m3	96.77			
99	040306004002	箱涵侧墙	1. C30混凝土箱涵侧墙	m3	114.14			
100	040306005002	箱涵顶板	1. C30混凝土箱涵顶板	m3	96.77			
101	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	37.4			
102	040601029004	沉降(施工)缝	1. 施工缝 橡胶止水带	m	117.79			
103	040504002008	混凝土井	1. 名称:矩形直线混凝土检查井 2. 规格:2600*1100 3. 图集:20S515, 页29 4. 井深:4米内 5. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 6. 井墙、底板:均采用C30混凝土, 抗渗S6-S8 7. 钢筋:10mm以外 8. 座浆、抹三角灰:均用1:2防水水泥砂浆 9. 流槽:M7.5水泥砂浆石砌、1:2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格:现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 12. 井盖:D400 Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件:防坠网 14. 踏步材质、规格:塑钢踏步 15. 其余参数:详见图集	座	4			
104	040205006002	标线	1. 材料品种:白色热熔标线涂料	m2	20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 16 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		南提二路 2000×1500钢筋混凝土箱涵 124.06米合计						
		韶南大道新建雨水管 DN1500 111米						
105	041001001007	拆除路面	1. 材质:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:10cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	333			
106	041001001008	拆除路面	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:20cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	333			
107	041001003004	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:30cm 3. 运距:3km	m2	333			
108	040202001004	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	333			
109	040203006007	细粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm	m2	333			
110	040203003007	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	333			
111	040203006008	中粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	333			
112	040203004004	封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	333			
113	040203003008	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1L/m2	m2	333			
114	040201021004	土工合成材料	1. 玻璃纤维土工格栅	m2	333			
115	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土面层 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:20cm 4. 水泥混凝土路面养生 水养生 5. 缩缝	m2	333			
116	040202015004	水泥稳定碎(砾)石	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:30cm	m2	333			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 17 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
117	040901008004	植筋	1. 材料种类: 传力杆 2. 材料规格: $\phi 14*600*700$	根	372			
118	040402018004	施工缝	1. 油膏嵌缝 2. 胀缝板	m	9.66			
119	040901008012	植筋	1. 材料种类: 传力杆 2. 材料规格: $\phi 25*200*500$	根	48			
120	040101002008	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	1213.23			
121	040103002006	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km): 3	m ³	1213.23			
122	040103001014	石屑换填	1. 300厚石屑换填	m ³	117.22			
123	040305001010	垫层	1. 300厚石屑垫层	m ³	117.22			
124	040103001015	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	527.33			
125	040501001007	混凝土管	1. II级钢筋混凝土承插口排水管 2. 垫层、基础材质及厚度: 120° 混凝土基础 3. 管座材质: C15 砼 4. 规格: DN1500 5. 接口方式: 橡胶圈接口 6. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	111			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 18 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
126	040504002009	混凝土井	1. 名称:矩形直线混凝土检查井 2. 规格:2200*1100 3. 图集:20S515, 页39 4. 井深:4米内 5. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 6. 井墙、底板:均采用C30混凝土, 抗渗S6-S8 7. 钢筋:10mm以外 8. 座浆、抹三角灰:均用1:2防水水泥砂浆 9. 流槽:M7.5水泥砂浆石砌、1:2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格:现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈 12. 井盖:D400Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件:防坠网 14. 踏步材质、规格:塑钢踏步 15. 其余参数:详见图集	座	3			
		韶南大道新建雨水管 DN1500 11米合计						
		狮岩二路新建1500×1500雨水箱涵 50米						
127	041001001009	拆除路面	1. 材质:细粒式沥青混凝土 2. 厚度:10cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	202			
128	041001001010	拆除路面	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:20cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	202			
129	041001003005	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:30cm 3. 运距:3km	m2	202			
130	040202001005	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	202			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 19 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
131	040203006009	细粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土AC-13C 2. 厚度:4cm	m2	202			
132	040203003009	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	202			
133	040203006010	中粒式改性沥青混凝土	1. 沥青品种:中粒式改性沥青混凝土AC-20C 2. 厚度:6cm	m2	202			
134	040203004005	封层	1. 乳化沥青稀浆封层	m2	202			
135	040203003010	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1L/m2	m2	202			
136	040201021005	土工合成材料	1. 玻璃纤维土工格栅	m2	202			
137	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土面层 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:20cm 4. 水泥混凝土路面养生 水养生 5. 缩缝	m2	202			
138	040202015005	水泥稳定碎(砾)石	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:30cm	m2	202			
139	040901008005	植筋	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:Φ14*600*700	根	170			
140	040402018005	施工缝	1. 油膏嵌缝 2. 胀缝板	m	8.04			
141	040901008013	植筋	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格:Φ25*200*500	根	40			
142	040101002009	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	584.68			
143	040103001016	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	305.34			
144	040103002007	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	233.72			
145	040305001011	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	18.81			
146	040305001012	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	11.53			
147	040306003003	箱涵底板	1. C30混凝土箱涵底板	m3	31.59			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 20 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
148	040306004003	箱涵侧墙	1. C30混凝土箱涵侧墙	m3	46.14			
149	040306005003	箱涵顶板	1. C30混凝土箱涵顶板	m3	31.59			
150	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	15.12			
151	040601029005	沉降(施工)缝	1. 施工缝 橡胶止水带	m	42.42			
152	040205006003	标线	1. 材料品种：白色热熔标线涂料	m2	2			
153	040504002014	混凝土井	1. 名称：扇形混凝土雨水检查井 2. 规格：A=2200 3. 图集：20S515, 页188 4. 井深：2.17m 5. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 6. 井墙、底板：均采用C30混凝土，抗渗S6-S8 7. 钢筋：10mm以外 8. 座浆、抹三角灰：均用1：2防水水泥砂浆 9. 流槽：M7.5水泥砂浆石砌、1：2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格：现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 12. 井盖：D400Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件：防坠网 14. 踏步材质、规格：塑钢踏步 15. 其余参数：详见图集	座	2			
		狮岩二路新建1500×1500雨水箱涵 50米合计						
		特岗路新建雨污水管道						
		DN400双壁波纹管 177.43米						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 21 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
154	041001001011	拆除路面	1. 材质:混凝土类 2. 厚度:20cm 3. 切缝:10cm 4. 运距:3km	m2	365			
155	041001003006	拆除基层	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:15cm 3. 运距:3km	m2	365			
156	041001003007	拆除基层	1. 材质:4%水泥稳定碎石层 2. 厚度:10cm 3. 运距:3km	m2	365			
157	040202001006	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	365			
158	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土面层 2. 混凝土强度等级:C35 3. 厚度:20cm 4. 水泥混凝土路面养生 水养生 5. 缩缝	m2	365			
159	040202015006	水泥稳定碎(砾)石	1. 材质:5%水泥稳定碎石层 2. 厚度:15cm	m2	365			
160	040202015007	水泥稳定碎(砾)石	1. 材质:4%水泥稳定碎石层 2. 厚度:10cm	m2	365			
161	040901008006	植筋	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格: $\Phi 14 \times 600 \times 700$	根	610			
162	040402018006	施工缝	1. 油膏嵌缝 2. 胀缝板	m	9.3			
163	040901008014	植筋	1. 材料种类:传力杆 2. 材料规格: $\Phi 25 \times 200 \times 500$	根	47			
164	040101002010	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	175.1			
165	040103001017	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	94.6			
166	040103002008	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	455.12			
167	040103001018	石屑换填	1. 300厚石屑换填	m3	61.21			
168	040305001013	垫层	1. 300厚石屑垫层	m3	77.18			
169	040103001019	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	272.55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 22 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
170	040501004005	塑料管	1. 高密度聚乙烯双壁波纹管 2. 规格: DN400 3. 接口方式: 橡胶圈接口 4. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	177.43			
171	040504001004	砌筑井	1. 名称: 砖砌检查井 2. 规格: $\phi 700$ 3. 图集: 06MS201-3, 页18 4. 井深: 1.47米	座	6			
		DN400双壁波纹管 177.43米合计						
		DN1000 II级钢筋混凝土管 130.9米						
172	041001001012	拆除路面	1. 材质: 混凝土类 2. 厚度: 20cm 3. 切缝: 10cm 4. 运距: 3km	m ²	270			
173	041001003008	拆除基层	1. 材质: 5%水泥稳定碎石 2. 厚度: 15cm 3. 运距: 3km	m ²	270			
174	041001003009	拆除基层	1. 材质: 4%水泥稳定碎石 2. 厚度: 10cm 3. 运距: 3km	m ²	270			
175	040202001007	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m ²	270			
176	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土面层 2. 混凝土强度等级: C35 3. 厚度: 20cm 4. 水泥混凝土路面养生 水养生 5. 缩缝	m ²	270			
177	040202003001	水泥稳定土	1. 水泥含量: 5% 2. 石料规格: 碎石20-40mm 3. 厚度: 15cm	m ²	270			
178	040202003002	水泥稳定土	1. 水泥含量: 4% 2. 石料规格: 碎石20-40mm 3. 厚度: 10cm	m ²	270			
179	040901008008	植筋	1. 材料种类: 传力杆 2. 材料规格: $\phi 14 \times 600 \times 700$	根	602			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 23 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
180	040402018007	施工缝	1. 油膏嵌缝 2. 胀缝板	m	6.9			
181	040901008015	植筋	1. 材料种类: 传力杆 2. 材料规格: $\Phi 25 \times 200 \times 500$	根	35			
182	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 4m内	m ³	880.5			
183	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 3km	m ³	880.5			
184	040103001020	石粉换填	1. 软基处理工程 填石屑	m ³	113.96			
185	040305001016	垫层	1. 垫层 石屑	m ³	113.96			
186	040103001021	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	404.54			
187	040501001009	混凝土管	1. II级钢筋混凝土承插口排水管 2. 垫层、基础材质及厚度: 120° 混凝土基础 3. 管座材质: C15砼 4. 规格: DN1000 5. 接口方式: 水泥砂浆 6. 管道检验及试验要求: 闭水试验	m	130.09			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 24 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
188	040504002012	混凝土井	1. 名称：圆形混凝土雨水检查井 2. 规格：Φ1800 3. 图集：20S515, 页29 4. 井深：4米内 5. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土垫层 6. 井墙、底板：均采用C30混凝土，抗渗S6-S8 7. 钢筋：10mm以外 8. 座浆、抹三角灰：均用1：2防水水泥砂浆 9. 流槽：M7.5水泥砂浆石砌、1：2防水水泥砂浆抹面 10. 盖板材质、规格：现浇C30钢筋混凝土盖板 11. 井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈 12. 井盖：D400 Φ700球墨铸铁井盖及配套的井座 13. 附件：防坠网 14. 踏步材质、规格：塑钢踏步 15. 其余参数：详见图集	座	4			
		DN1000 II级钢筋混凝土管 130.9米合计						
		特岗路新建雨污水管道合计						
		余屋村后现状渠修复 2600×1200钢筋混凝土盖板渠 163.62米						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 25 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
189	040201022003	盖板渠2600*1200	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇混凝土渠箱 底板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇混凝土方沟 壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\Phi 10 \sim 25\text{mm}$ 5. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 6. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 7. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 8. 挖掘机装土 9. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3 10. 管(基)坑回填石屑	m	163.62			
		余屋村后现状渠修复 2600×1200钢筋混凝土盖板渠 163.62米合计						
		曹溪路管道修复 DN1500 II级钢筋混凝土管 50米						
190	011612001001	管道拆除	1. 排水塑料管 公称直径(mm以内) 500 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m	50			
191	040501001008	混凝土管	1. II级钢筋混凝土承插口排水管 2. 规格:DN500 3. 接口方式:水泥砂浆 4. 满包C25混凝土加固	m	50			
		曹溪路管道修复 DN1500 II级钢筋混凝土管 50米合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 26 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		沿堤二路箱涵清淤修复 150米						
192	010101006002	挖淤泥、流砂	1. 现状排水渠清淤2000×1500	m3	750			
193	040305001014	垫层	1. 150厚碎石垫层	m3	67.5			
194	040305001015	垫层	1. 100厚C15混凝土垫层	m3	42			
195	040306003004	箱涵底板	1. C30混凝土箱涵底板	m3	117			
196	040306004004	箱涵侧墙	1. C30混凝土箱涵侧墙	m3	138			
197	040306005004	箱涵顶板	1. C30混凝土箱涵顶板	m3	117			
198	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10~25mm	t	45.218			
		沿堤二路箱涵清淤修复 150米合计						
		曲江初级中学现状渠（管）（清淤） 681米						
199	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 现状排水渠清淤1000×1000 1/2积泥	m3	340.5			
		曲江初级中学现状渠（管）（清淤） 681米合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
200	041101005003	井字架	1. 木制井字架 井深(m以内) 2	座	13			
201	041101005001	井字架	1. 木制井字架 井深(m以内) 4	座	31			
202	041101005002	井字架	1. 木制井字架 井深(m以内) 6	座	2			
203	041109001001	移动式 塑料注水围挡	1. 移动式 塑料注水围挡	项	1			
204	041102032001	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:120° /180° 混凝土基础模板	m2	1274.25			
205	041102001001	垫层模板	1. 构件类型:排水检查井垫层模板	m2	30.737			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 27 页 共 27 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
206	041102034001	池底模板	1. 构件类型:排水检查井、沉泥井底板模板	m2	71.9725			
207	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:圆形排水检查井池壁模板	m2	281.3788			
208	041102035002	池壁(隔墙)模板	1. 构件类型:矩形检查井池壁模板 2. 支模高度:3.6m内	m2	711.52			
209	041102035003	池盖模板	1. 构件类型:盖板模板	m2	52.5619			
210	041102035004	井筒模板	1. 构件类型:井筒模板	m2	64.3192			
211	041102001002	垫层模板	1. 箱涵垫层模板	m2	126.76			
212	041102022001	箱涵滑(底)板模板	1. 箱涵模板制作、安装 滑板、底板	m2	380.28			
213	041102023001	箱涵侧墙模板	1. 箱涵模板制作、安装 侧墙	m2	5283.94			
214	041102024001	箱涵顶板模板	1. 箱涵模板制作、安装 顶板	m2	1115.77			
215	041102001003	垫层模板(排水沟)	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	119.13			
216	041102031001	管(渠)道平基模板(排水沟)	1. 管、渠道及其他 渠(涵)直墙 复合木模	m2	3228.33			
217	粤040101006001	打拔钢板桩	1. 陆上打拉森钢板桩 2. 桩长:6m内 3. 钢板桩型号:SPIII型钢板桩 4. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	t	1178.42			
218	粤040101006003	打拔钢板桩	1. 陆上打拉森钢板桩 2. 桩长:9m内 3. 钢板桩型号:SPIV型钢板桩 4. 钢板桩支撑安、拆 宽度4m内	t	2622.93			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分 部分项的（ 人工费+施工 机具费）*0. 30（ $0.8 \leq$ $\delta < 1$ 式 中： $\delta = \frac{\text{合同}}{\text{工期/定额工}}$ 期）
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 韶关市曲江城市内涝管网提升工程(第三期)

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 韶关市曲江城市内涝管网提升工程(第三期)

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	铸铁机闸一体门	3.8*1.5m	38000.00			1座 38000元/座
2	管线迁改		13800.00			138米 100元/米
3	清淤处理费		10905.00			1090.5立方米 10元/立方米
合 计			62705.00			—

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

表—12—3

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 韶关市曲江城市内涝管网提升工程(第三期)

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	综合工日	工日	8.41					
2	人工费	元	3342621.7476					
3	型钢 综合	kg	649.9057					
4	型钢 综合	kg	711.2137					
5	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.9219					
6	热轧圆盘条 $\phi 10$ 以内	t	0.2464					
7	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	263.8702					
8	螺纹钢 $\phi 10 \sim 25$	t	54.4646					
9	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	14.3444					
10	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	3.0797					
11	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	1.929					
12	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	581.865					
13	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	119.6888					
14	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	2277.1374					
15	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.8846					
16	塑料薄膜	m ²	3625.8511					
17	塑料薄膜	m ²	372.944					
18	尼龙编织袋	个	2358.7515					
19	尼龙帽 $\phi 1.5$	个	3544.5421					
20	土工布	m ²	180.6148					
21	铁钉	kg	120.1532					
22	圆钉 综合	kg	638.3443					
23	圆钉 综合	kg	221.0777					
24	水砂纸	张	54.5942					
25	低碳钢焊条 综合	kg	3630.4799					
26	钢锯片 $\phi 300$	片	13.8968					
27	钢锯片 $\phi 300$	片	0.5588					
28	合金钎头 $\phi 150$	个	0.9744					
29	合金钎头 $\phi 150$	个	0.1673					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 韶关市曲江城市内涝管网提升工程(第三期)

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
30	铁件 综合	kg	512.0582					
31	铁件 综合	kg	1143.9203					
32	铁件 综合	kg	17.55					
33	零星卡具	kg	280.8702					
34	零星卡具	kg	1497.3707					
35	零星卡具	kg	1593.2977					
36	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	107.8359					
37	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	10.293					
38	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.0562					
39	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	7.02					
40	中砂	m3	2.103					
41	中砂	m3	0.1397					
42	碎石 20~40	m3	1327.2723					
43	碎石 20~40	m3	126.8923					
44	碎石 20~40	m3	56.322					
45	碎石 40	m3	373.216					
46	块石	m3	30.2557					
47	石屑	m3	10073.4061					
48	石屑	m3	878.8861					
49	矿粉	kg	974.39					
50	标准砖 240×115×53	千块	20.7954					
51	标准砖 240×115×53	千块	0.5932					
52	松杂原木 综合	m3	3.8226					
53	松杂原木 综合	m3	4.1832					
54	板枋材 综合	m3	17.659					
55	板枋材 综合	m3	11.0268					
56	松杂板枋材	m3	0.6712					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
57	木板 20	m3	0.461					
58	热熔标线底漆	kg	27.2					
59	热熔标线涂料	kg	779.68					
60	乳化沥青	kg	10641.18					
61	石油沥青 60~100#	t	0.3996					
62	石油沥青 60~100#	t	0.0416					
63	石油沥青 60~100#	t	0.0308					
64	石油沥青 60~100#	t	0.0688					
65	建筑油膏	kg	91.542					
66	模板嵌缝料	kg	338.9995					
67	橡胶止水带	m	509.712					
68	嵌缝料	kg	118.1753					
69	柴油	t	0.4065					
70	柴油	t	0.0058					
71	柴油	t	0.0043					
72	柴油	t	0.0104					
73	柴油	kg	8.9646					
74	润滑脂	kg	6.6398					
75	环氧树脂 综合	kg	14.7574					
76	丙酮	kg	14.7574					
77	甲苯	kg	11.6506					
78	乙二胺	kg	1.1651					
79	润滑剂	kg	130.5818					
80	脱模剂	kg	548.6784					
81	脱模剂	kg	127.425					
82	脱模剂	kg	685.2634					
83	液化石油气	m3	25.12					
84	108胶	kg	5.22					
85	强力植筋胶	L	275.4716					
86	焊接钢管（综合）	t	0.446					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
87	焊接钢管（综合）	t	0.488					
88	焊接钢管 DN40	m	0.3679					
89	焊接钢管 DN40	m	0.039					
90	塑料排水管 DN25	m	52.983					
91	橡胶管 综合	m	20.3496					
92	塑料管堵 DN25	个	527.22					
93	塑钢踏步	kg	702.9229					
94	草板纸 80#	张	1350.774					
95	锯木屑	m3	0.0157					
96	水	m3	5895.4179					
97	水	m3	326.574					
98	复合木模板面板	m2	26.2496					
99	复合木模板面板	m2	65.5351					
100	钢模板	kg	838.1737					
101	钢模板	kg	242.8441					
102	组合钢模板	kg	4003.6166					
103	木脚手杆	m3	0.114					
104	木脚手板	m3	0.092					
105	木支撑	m3	34.4271					
106	拉森钢板桩	t	31.346					
107	拉森钢板桩	t	69.7699					
108	钢支撑	kg	3445.7259					
109	玻璃纤维土工格栅	m2	3835.872					
110	反光材料(玻璃珠)	kg	53.12					
111	其他材料费	元	60071.7442					
112	其他材料费	元	138.15					
113	材料费调整	元	-0.1688					
114	防水衣裤	套	39.258					
115	长袖胶手套	双	127.5885					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 韶关市曲江城市内涝管网提升工程(第三期)

标段:

第 5 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
116	防水头灯	个	14.1765					
117	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	1007.4806					
118	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	204.1724					
119	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.529					
120	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	62.2312					
121	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	27.4392					
122	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1692.3257					
123	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	566.9736					
124	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	715.02					
125	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	129.54					
126	预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	136.935					
127	预拌S6~S8防水混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.1938					
128	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	21.2752					
129	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	m3	0.2472					
130	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M15	m3	0.0125					
131	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	m3	0.4224					
132	湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M20	m3	0.12					
133	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	m3	0.1171					
134	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	m3	2.9031					
135	湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚	m3	0.6569					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 韶关市曲江城市内涝管网提升工程(第三期)

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
	度 $\geq$ 5mm M20							
136	湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m ³	2.029					
137	湿拌防水砂浆: P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M20	m ³	3.7897					
138	橡胶圈 DN1500	个	310.3751					
139	橡胶圈 DN1400	个	52.2159					
140	橡胶圈 DN400	个	75.9893					
141	橡胶圈 DN1200	个	79.0989					
142	混凝土垫块	m ³	0.0986					
143	HDPE双壁波纹管 DN400 SN8	m	372.5688					
144	钢筋混凝土管 DN1500, II级, 承插口	m	608.6967					
145	II级钢筋混凝土承插口排水管 Φ 1200 $\times$ 2000 $\times$ 100	m	155.1259					
146	II级钢筋混凝土承插口排水管 Φ 1350 $\times$ 2000 $\times$ 135	m	102.4039					
147	II级钢筋混凝土承插口排水管 DN1000	m	131.3909					
148	II级钢筋混凝土承插口排水管 Φ 500 $\times$ 2000 $\times$ 55	m	50.5					
149	D400 Φ 700球墨铸铁井盖及配套的井座	套	33					
150	D400 Φ 700球墨铸铁井盖及配套的井座	套	11					
151	D400 Φ 700球墨铸铁井盖及配套的井座	套	1					
152	D400 Φ 700球墨铸铁井盖及配套的井座	套	1					
153	预拌水泥砂浆 1:2	m ³	4.4027					
154	预拌水泥砂浆 1:2.5	m ³	0.7249					
155	预拌水泥砂浆 1:3	m ³	0.1296					
156	预拌水泥砂浆 M7.5	m ³	20.4399					
157	预拌水泥防水砂浆 1:2	m ³	6.0634					

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确认单价 (元)	备注
158	预拌混凝土	m ³	4536.5466					
159	预拌混凝土 C15	m ³	4.9108					
160	预拌混凝土 C25	m ³	1.3831					
161	中粒式改性沥青混凝土 AC-20C	m ³	214.506					
162	细粒式SBS改性沥青混凝土 AC-13C	m ³	143.004					
163	防坠网	套	33					
164	机上人工	工日	2370.6858					
165	折旧费	元	380737.23 27					
166	检修费	元	142553.84 21					
167	维护费	元	344573.61 48					
168	安拆费	元	16182.180 7					
169	汽油（机械用）国III93#	kg	238.589					
170	汽油（机械用）国III93#	kg	44.4116					
171	汽油（机械用）国III93#	kg	45.169					
172	柴油（机械用）0#	kg	42541.907 8					
173	柴油（机械用）0#	kg	48767.847 5					
174	柴油（机械用）0#	kg	3.8193					
175	柴油（机械用）0#	kg	1293.5623					
176	柴油（机械用）0#	kg	2000.8821					
177	电（机械用）	kw·h	1788.9986					
178	电（机械用）	kw·h	45909.065 8					
179	电（机械用）	kw·h	14835.066 2					
180	校验费	元	1072.8557					
181	多功能高压疏通车 罐容量12000(L)	台班	64.2305					

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：韶关市曲江城市内涝管网提升工程（第三期）

标段:

第 8 页 共 8 页

[illegible]

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。