南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程

预 算 价

预 算 价　　（小写）：225,800.97

（大写）：贰拾贰万伍仟捌佰元玖角柒分

招　标　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　造价咨询人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（单位盖章）　　（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　法定代表人
或其授权人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（签字或盖章）　　（签字或盖章）

编　制　人：＿＿＿＿＿＿＿＿　　复　核　人：＿＿＿＿＿＿＿＿

（造价人员签字盖专用章）　　（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：＿＿＿＿＿＿＿＿　　复 核 时 间：＿＿＿＿＿＿＿＿

工程项目清单汇总表

工程名称：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　　标段：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金_额（元）
1	分部分项工程费	196768.01
1.1	护栏	68537.85
1.2	新建垃圾房	3170.61
1.3	混凝土路面	53300.16
1.4	背景墙	8659.65
1.5	成品设施	21473.95
1.6	绿化	38464.8
1.7	其他	3160.99
2	措施项目费	10388.84
2.1	其中：安全生产措施费	3844.64
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	18644.12
5	工程造价	225800.97
合计		225,800.97

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　标段：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		护栏					68537.85
1	011503004003	成品带扶手栏杆、栏板	1.安装成品混凝土护栏	m	105	297.07	31192.35
2	010607007001	钢护栏	1.钢栏杆 制安	m	150	248.97	37345.50
		新建垃圾房					3170.61
3	010103001001	平整场地	1.平整场地	m2	6	2.22	13.32
4	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C20	m3	0.9	510.24	459.22
5	010401002001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:标准砖 2.墙体类型:外墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.98	544.56	1078.23
6	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:1:6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:0.3:4水泥石灰砂浆	m2	22	38.15	839.30
7	010901001001	瓦屋面	1.树脂瓦屋面（含钢檩条）	m2	6	130.09	780.54
		混凝土路面					53300.16
8	010103001003	平整场地	1.平整场地	m2	432	2.22	959.04
9	040202010001	碎石	5cm碎石垫层	m2	432	15.89	6864.48
10	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30混凝土 2.厚度:18cm 3.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	432	105.27	45476.64
		背景墙					8659.65
11	011201001003	拆除原有墙面抹灰	1.拆除原有墙面抹灰 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m2	30	10.35	310.50
12	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm 1:1:6水泥石灰砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:5mm 1:0.3:4水泥石灰砂浆	m2	30	38.15	1144.50
13	011406001001	抹灰面油漆	1.成品腻子粉（一般型)Y型 墙面 满刮二遍 2.外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面	m2	30	26.14	784.20
本页小计							127247.82

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　标段：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	011407001001	墙面喷刷涂料	1.喷刷艺术绘画涂料	m2	30	63.20	1896.00
15	011507001001	平面、箱式招牌	1.平面广告牌基层 钢结构 一般 2.灯箱、广告牌面层 不锈钢	m2	15	301.63	4524.45
		成品设施					21473.95
16	050305006001	石桌石凳	1.成品石凳制安	套	15	957.43	14361.45
17	050305006002	石桌石凳	1.成品造型石凳制安	套	1	1512.50	1512.50
18	080603021001	运动器材	1.安装运动器材	个	3	1200.00	3600.00
19	080603021002	路牌	1.安装定制路牌	个	10	200.00	2000.00
		绿化					38464.80
20	050101005003	整理绿化用地	1.绿化地铲除杂草	m2	3800	1.89	7182.00
21	050102001001	移植乔木	1.截干起挖乔木(胸径cm) 10以内 2.汽车运乔木(胸径cm) 10以内 运5km内 3.栽植乔木(胸径cm) 10以内	株	5	190.80	954.00
22	050103016001	播植草(灌木)籽	1.播草籽 人工播草籽	m2	960	20.11	19305.60
23	050103003001	片植灌木	1.种植月季 2.养护期6个月	m2	120	91.86	11023.20
		其他					3160.99
24	010103001002	人工整体拆除 混合结构 瓦屋面	1.人工整体拆除 混合结构 瓦屋面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km	m2	6	173.26	1039.56
25	040402017001	沟道盖板	1.安装成品混凝土盖板	块	2	59.40	118.80
26	080205001001	垫层	1.垫层 碎石 干铺	m3	2	282.71	565.42
27	011108001001	石材零星项目	1.20厚1:2水泥砂浆找平层 2.水泥砂浆铺大理石路面	m2	5	211.79	1058.95
28	010401002002	实心砖墙	1.修复青砖墙	m3	0.28	1350.92	378.26
本页小计							69520.19
合　计							196768.01

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　　标段：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		10388.84	
1.1	041201016001	临时设施		2380.02	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	041201017001	文明施工		2013.86	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	041201018001	环境保护		1830.78	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	041201019001	安全生产		3844.64	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
1.5	041201021001	夜间施工增加			以夜间施工项目人工费的20%计算,将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
本页小计				10069.3	

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　　标段：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.7	GGCSF0001001	赶工措施费			赶工措施费=（1δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期），将计算结果按比例划分至分部分项分、措施项目费，划分规则见粤标定函〔2025〕22号
1.8	1.1	综合脚手架		319.54	
1.8.1	011601001001	脚手架		319.54	
1.9	1.2	靠脚手架安全挡板			
1.9.1					
1.10	1.3	围尼龙编制布			
1.10.1					
1.11	1.4	桥梁支架			
1.11.1					
1.12	1.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.1					
1.13	1.6	施工围挡照明			
1.13.1					
1.14	1.7	独立安全防护挡板			
1.14.1					
1.15	1.8	吊装设备基础			
1.15.1					
1.16	1.9	围堰工程			
1.16.1					
1.17	1.10	材料二次运输			
1.17.1					
1.18	1.11	井点降水工程			
1.18.1					
1.19	1.12	施工护栏			
本页小计				319.54	

措施项目清单计价表

工程名称：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　　标段：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1.19.1					
1.20	1.13	监测量控工程			
1.20.1					
本页小计					
合计				10388.84	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

增值税计价表

标段：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程

工程名称：南雄市南亩镇邓坑银杏公园修缮提升工程　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	18644.12
合计					18644.12