

工程名称： 大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

标段名称： 大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

## 招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)  
审 核 人： (签字及盖章)  
编 制 单 位： (盖章)  
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)  
法定代表人或其授权人： (签字或盖章)  
编 制 时 间：



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 1 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		门卫室、接待室、仓库-建筑与装饰工程						
		门卫室、接待室、仓库-建筑与装饰工程						
		整个项目						
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	97.68			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 综合考虑挖土工作面、放坡系数等	m <sup>3</sup>	15.39			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 综合考虑挖土工作面、放坡系数等	m <sup>3</sup>	80.13			
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 2. 填方材料品种：土方	m <sup>3</sup>	67.55			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余泥渣土 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	17.8763			
		砌筑工程						
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：烧结砖 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级：M10湿拌砌筑砂浆 4. 墙体厚度：180mm	m <sup>3</sup>	13.9			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 2 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
7	010402001002	砌块墙（女儿墙）	1. 砌块品种、规格、强度等级：MU20.0蒸压灰砂砖 2. 墙体类型：女儿墙 3. 砂浆强度等级：M10湿拌砌筑砂浆 4. 墙体厚度：180mm	m3	4.42			
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：烧结砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M10湿拌砌筑砂浆 4. 墙体厚度：180mm	m3	6.74			
9	010402001004	砌块墙（厨房、卫生间）	1. 砌块品种、规格、强度等级：烧结砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：M5湿拌砌筑砂浆 4. 墙体厚度：180mm	m3	5.1			
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 含泵送费	m3	7.1			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 3 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	14.82			
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	6.66			
13	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	4.81			
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.98			
15	010503004001	墙基	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.55			
16	010503004002	过梁	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.14			
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	16.97			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 4 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
18	010505008001	雨篷板	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 含泵送费	m3	4.57			
19	010505007001	挑檐板	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.06			
20	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：非泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.06			
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：一级圆钢、Φ10以内	t	0.121			
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件三级螺纹钢 Φ8~10制安	t	1.152			
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件三级螺纹钢 Φ12~16制安	t	2.095			
24	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件三级螺纹钢 Φ18~25制安	t	1.147			
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内制安	t	0.087			
26	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 三级螺纹钢 Φ6制安	t	0.176			
27	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 三级螺纹钢 Φ8~10制安	t	0.72			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 5 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
28	010516003001	机械连接	1. 套筒直螺纹钢筋接头 $\phi 18$ 以内	个	14			
29	010516003002	电渣压力焊	1. 电渣压力焊接 $\phi 18$ 以内	个	128			
		金属结构工程						
30	010607005001	砌块墙钢丝网加固（外墙）	1. 外墙面包括栏板和女儿墙两侧满挂镀锌钢丝网，钢丝网复合在找平层中间，并按规范要求用双向@600尼龙锚栓固定	m <sup>2</sup>	243.89			
31	010607005002	砌块墙钢丝网加固（内墙）	1. 墙、柱面钉（挂）钢（铁）网铁丝网	m <sup>2</sup>	27.37			
		门窗工程						
32	010802004001	钢质门	1. 门类型：钢质门 2. 五金材料：含门锁等所有五金配件 3. 铝材壁厚：铝合金框 $\geq 2.5$ mm 4. 其他：具体要求及做法详见施工图设计及适用的规范与标准	m <sup>2</sup>	11.76			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 6 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010807001001	铝合金推拉窗	1. 窗类型：铝合金推拉窗 2. 框、扇材质：85系列铝合金框 3. 玻璃品种、厚度：6mm透明玻璃 4. 铝材壁厚：铝合金框≥1.5mm 5. 五金材料：含锁、开窗器等所有五金配件 6. 其他：具体要求及做法详见施工图设计及适用的规范与标准	m <sup>2</sup>	31.92		
		屋面及防水工程					
34	010902003001	不上人屋面找平层	1. 40厚C20细石砼保护层Φ4@150双向钢筋。 2. 最薄处30厚C20细石混凝土找2%坡 3. 现浇钢筋混凝土板清理干净	m <sup>2</sup>	89.75		
35	010902002001	不上人屋面防水层	1. 1.5厚高聚物改性沥青防水卷材(自粘无胎) 2. 2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料。	m <sup>2</sup>	107.09		
36	010904002001	楼(地)面涂膜防水	位置：厨房 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料，四周从层高算起翻起200高	m <sup>2</sup>	8.28		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 7 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
37	010904002002	楼(地)面涂膜防水	位置:卫生间 1. 1.5厚聚氨酯防水涂料,沿墙上翻300 2. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度≥0.5)用1.3厚专用配套粘结料满粘,沿墙上翻300	m2	8.04			
38	010903002001	墙面涂膜防水	位置:卫生间、厨房 1. 1.2厚聚合物水泥防水涂料(Ⅲ型)	m2	54.81			
39	010903003001	面砖外墙、真石漆外墙防水	位置:面砖外墙、真石漆外墙 1. 10厚WP M20砂浆防水砂浆找平(掺5%防水剂)	m2	243.89			
		楼地面装饰工程						
40	011102003001	地砖地面	位置:门卫室、接待室、仓库、值班室 1. 5厚600*600防滑地砖铺实拍平,勾缝剂勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 80厚C15混凝土 5. 基土夯实	m2	74.01			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期） 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 8 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
41	011102003002	地砖地面	位置：厨房 1. 5厚300*300防滑地砖铺实拍平，勾缝剂勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 4. 20厚1:3水泥砂浆找平层 5. 80厚C15混凝土 6. 基土夯实	m2	6.28			
42	011102003003	地砖地面	位置：卫生间 1. 8厚300*300防滑地砖铺实拍平找坡，坡向地漏，水泥浆擦缝 2. 20厚1:2水泥砂浆 3. 40厚C20细石混凝土保护层 4. 300厚C10轻骨料混凝土填充层找坡，坡向地漏 5. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 6. 80厚C15混凝土 7. 基土夯实	m2	5.21			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期） 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 9 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
43	011201001001	涂料内墙底层抹灰	位置:门卫室、接待室、仓库、值班室 1.耐碱玻纤网抹面压光 2.5厚1:2水泥砂浆 3.15厚1:3水泥砂浆 4.基层外墙处理干净	m2	204.96			
44	011204003001	釉面砖防水墙面	位置:卫生间、厨房 1.5厚300*600釉面砖,白水泥浆擦缝 2.5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶(掺5%防水剂) 3.5厚1:3水泥砂浆 4.基层墙面处理干净	m2	54.81			
45	011204003002	面砖外墙面	1.8~10厚面砖,水泥砂浆擦缝 2.4~5厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3.10厚WP M15砂浆找平 4.基层外墙处理干净	m2	40.18			
46	011201001002	真石漆外墙底层抹灰	1.10厚WP M15砂浆找平 2.基层外墙处理干净	m2	203.7			
		天棚工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 10 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
47	011301001001	涂料顶棚底层抹灰	位置：门卫室、接待室、仓库、值班室 1. 5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆 3. 钢筋混凝土板底面清理干净	m2	75.93			
48	011302001001	铝扣板吊顶	位置：卫生间、厨房 1. 300×300×0.8mm铝扣板面层 2. 次龙骨，根据铝扣板尺寸安装 次龙骨安装边龙骨 3. 轻钢龙骨标准骨架：主龙骨中距900~1000 4. 钢筋混凝土板底面清理干净	m2	11.49			
		油漆、涂料、裱糊工程						
49	011406001001	涂料内墙	位置：门卫室、接待室、仓库、值班室 1. 满刮Y型腻子两道，刷内墙涂料一底两面	m2	204.96			
50	011406001002	涂料天棚	位置：门卫室、接待室、仓库、值班室 1. 刷内墙涂料一底两面（燃烧性能A级） 2. 弹性底涂、柔性耐水腻子	m2	75.93			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 11 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
51	011406001003	真石漆外墙面	1. 喷或滚刷面层涂料二遍 2. 喷或滚刷底涂料一遍	m2	203.7			
		其他装饰工程						
52	011505001001	卫生间洗手台	1. 洗漱台(洗手台) 石板材(含一个盆) 2. 规格: 700*1000mm	m2	0.7			
		模板工程						
53	011702001001	垫层	1. 基础垫层模板	m2	20.9			
54	011702001002	独立基础	1. 独立基础模板	m2	27.52			
55	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	65.76			
56	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	46.46			
57	011702003001	构造柱	1. 构造柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	11.76			
58	011702006001	矩形梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	63.18			
59	011702008001	墙基	1. 墙基模板	m2	6.14			
60	011702009001	过梁	1. 过梁模板	m2	2.56			
61	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	84.24			
62	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 阳台、雨篷模板 直形	m2	30.45			
63	011702022001	挑檐	1. 挑檐模板	m2	11.21			
64	011702028001	扶手	1. 压顶、扶手模板	m	67.18			
		市政工程						
		市政工程						
		整个项目						
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 12 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		土方工程						
65	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：根据图纸	m3	24048.5			
66	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	2713.59			
67	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑 2. 填方材料品种：土方	m3	645.68			
68	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余泥渣土 2. 运距：综合考虑	m3	26116.41			
		车行道						
69	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1842.33			
70	040203007001	水泥混凝土路面	1. 100厚C20混凝土，随打随抹 2. 200厚级配碎石 3. 素土夯实，夯实系数90-93%	m2	1842.33			
		人行道						
71	040204002001	山坡地坪	1. 100厚C20混凝土，随打随抹 上撒1:1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1%放坡 2. 200厚粒径10-40碎石M2.5混合砂浆分两步灌注(宽出面层100) 3. 素土夯实，夯实系数90-93%	m2	1035.86			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 13 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	040204002002	人行道混凝土地面	1. 100厚C20混凝土, 随打随抹 2. 200厚级配碎石 3. 素土夯实, 夯实系数90-93%	m <sup>2</sup>	584.06		
		挡土墙					
73	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15 3. 含泵送费	m <sup>3</sup>	109.78		
74	040303002001	条形基础	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m <sup>3</sup>	179.53		
75	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土种类: 泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 含泵送费	m <sup>3</sup>	239.16		
76	040901001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.396		
77	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi$ 10-12mm	t	36.376		
		停车位					
78	040203008001	停车位植草砖	1. 80厚嵌草砖孔内种植土伴草种子 2. 30厚1:1黄土粗砂 3. 100厚1:6水泥石豆石(无砂)大孔混凝土 4. 300厚天然级配碎石 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	493.43		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 14 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
79	040203008002	停车位混凝土砖	1. 80厚200*300混凝土砖 2. 30厚WS水泥砂浆 3. 100厚1:6水泥豆石(无砂)大孔混凝土 4. 300厚天然级配碎石 5. 素土夯实	m <sup>2</sup>	235.32			
		混凝土台阶						
80	010507004001	混凝土台阶	1. 100厚C20混凝土, 随打随抹上撒1:1水泥砂子压实赶光, 台阶面向外坡1%放坡 2. 200厚粒径10-40碎石M2.5混合砂浆分两步灌注(宽出面层100) 3. 素土夯实, 夯实系数90-93%	m <sup>2</sup>	171.16			
		坡底、坡顶排水沟						
81	010401014001	坡顶异形排水明沟	1. 20mm厚1:2水泥砂浆 2. M7.5水泥砂浆砖砌异形明沟 3. C15混凝土垫层60厚	m	145.43			
82	010401014002	坡底排水沟	1. C20混凝土预制盖板60厚 2. M20水泥砂浆砖砌抹灰 3. M7.5水泥砂浆砖砌(暂按12墙, 400高) 4. C15混凝土垫层60厚	m	128.61			
		模板工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 15 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
83	041102001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	234.24			
84	041102002001	条形基础模板	1. 带形基础模板 有筋	m2	402.2			
85	041102017001	挡墙模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	1996.73			
86	011702027001	台阶	1. 台阶模板	m2	171.16			
		绿化工程						
		绿化工程						
		整个项目						
87	050101009001	种植土回(换)填	1. 150mm厚种植土回填 人工 2. 素土夯实	m3	640.0305			
88	粤050101017001	运输土石方	1. 废弃料品种: 余泥渣土 2. 运距: 综合考虑	m3	640.0305			
89	050102002001	移植单株灌木	1. 乔木种类: 松柏 2. 高度: 120-150cm 3. 冠幅: 30-50cm 4. 养护期: 3个月	株	442			
90	050102001002	桂花	1. 乔木种类: 桂花 2. 胸径: D>10cm 3. 高度: H>200cm 4. 冠幅: p>120cm 5. 养护期: 3个月	株	438			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 16 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
91	050102001003	香樟	1. 乔木种类: 香樟 2. 胸径: 12>D>10cm 3. 高度: H>450cm 4. 冠幅: p>300cm 5. 养护期: 3个月	株	107			
92	050102012001	台湾草	1. 种类: 台湾草 2. 养护期: 3个月	m2	4266.87			
		水电安装工程						
		水电安装工程						
		整个项目						
		室外给水工程						
93	031001007001	PP-R塑铝稳态复合管DN25	(1) 名称: PP-R塑铝稳态复合管 (2) 规格: DN25 (3) 连接方式: 热熔连接 (4) 管件: 含管件、管卡制安 (5) 含水压、冲洗消毒试验 (6) 具体见图纸及相关技术规范要求	m	50			
94	010101003001	挖沟槽土方	(1) 名称: 挖沟槽土方 (2) 土壤类别: 综合考虑 (3) 挖土深度: 综合考虑	m3	10.5			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期） 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 17 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
95	010103001001	回填方	(1) 回填材料：素土分层夯实回填，密实度满足设计和规范要求 (2) 回填部位：管沟、管道沟槽 (3) 回填方式：人工机械综合考虑	m3	10.48		
96	010103002001	余方弃置	(1) 废弃料品种：余方弃置 (2) 运距：综合考虑	m3	0.02		
		室外排水工程					
97	031001005001	机制铸铁管DN100	(1) 安装部位：室外 (2) 介质：排水 (3) 材质、规格：机制铸铁管DN100 (4) 连接形式：承插胶圈柔性接口	m	15		
98	040504008001	4立方米玻璃钢化粪池	(1) 类型：玻璃钢化粪池 (2) 有效容积4立方 (3) 具体见图纸及相关技术规范要求	座	1		
99	010101003002	挖沟槽土方	(1) 名称：挖沟槽土方 (2) 土壤类别：综合考虑 (3) 挖土深度：综合考虑	m3	8.15		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 18 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
100	010103001002	回填方	(1) 回填材料：素土分层夯实回填，密实度满足设计和规范要求 (2) 回填部位：管沟、管道沟槽 (3) 回填方式：人工机械综合考虑	m <sup>3</sup>	7.03		
101	010103002002	余方弃置	(1) 废弃料品种：余方弃置 (2) 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	1.12		
		室内给水工程					
102	031001007002	PP-R塑铝稳态复合管DN15	(1) 名称：PP-R塑铝稳态复合管 (2) 规格：DN15 (3) 连接方式：热熔连接 (4) 管件：含管件、管卡制安 (5) 含水压、冲洗消毒试验 (6) 具体见图纸及相关技术规范要求	m	2.18		
103	031001007003	PP-R塑铝稳态复合管DN20	(1) 名称：PP-R塑铝稳态复合管 (2) 规格：DN20 (3) 连接方式：热熔连接 (4) 管件：含管件、管卡制安 (5) 含水压、冲洗消毒试验 (6) 具体见图纸及相关技术规范要求	m	4.55		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期） 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 19 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
104	031001007004	PP-R塑铝稳态复合管DN25	(1)名称:PP-R塑铝稳态复合管 (2)规格:DN25 (3)连接方式:热熔连接 (4)管件:含管件、管卡制安 (5)含水压、冲洗消毒试验 (6)具体见图纸及相关技术规范要求	m	0.64			
105	031003001001	截止阀DN15	(1)名称:截止阀 (2)型号、规格:DN15 (3)连接形式:螺纹连接 (4)具体见图纸及相关技术规范要求	个	1			
106	031003001002	截止阀DN20	(1)名称:截止阀 (2)型号、规格:DN20 (3)连接形式:螺纹连接 (4)具体见图纸及相关技术规范要求	个	1			
107	031003001003	截止阀DN25	(1)名称:截止阀 (2)型号、规格:DN25 (3)连接形式:螺纹连接 (4)具体见图纸及相关技术规范要求	个	1			
		室内排水工程						
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期） 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 20 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
108	031001006001	普通光面UPVC管DN50	(1) 安装部位：室内 (2) 介质：污废水 (3) 材质、规格：UPVC排水管DN50 (4) 连接形式：粘接 (5) 组件：含管件、管卡制安 (6) 具体见图纸及相关技术规范要求	m	0.8			
109	031001006002	普通光面UPVC管DN75	(1) 安装部位：室内 (2) 介质：污废水 (3) 材质、规格：UPVC排水管DN75 (4) 连接形式：粘接 (5) 组件：含管件、管卡制安 (6) 具体见图纸及相关技术规范要求	m	2.73			
110	031001006003	普通光面UPVC管DN110	(1) 安装部位：室内 (2) 介质：污废水 (3) 材质、规格：UPVC排水管DN110 (4) 连接形式：粘接 (5) 组件：含管件、管卡制安 (6) 具体见图纸及相关技术规范要求	m	2.66			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 21 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
111	031004014001	地漏DN50	(1) 材质:地漏 (2) 型号、规格:DN50 (3) 组件:带存水弯 (4) 其他:满足设计及规范要求	个	1			
112	031004014002	地漏DN100	(1) 材质:地漏 (2) 型号、规格:DN100 (3) 组件:带存水弯 (4) 其他:满足设计及规范要求	个	1			
113	031004006001	蹲便器	(1) 名称:蹲便器 (2) 含角阀、开关、水箱等附件 (3) 具体见图纸及相关技术规范要求	组	1			
		电气工程						
114	030404017001	配电箱AL1	(1) 名称:配电箱AL1 (2) 规格型号:含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 (3) 安装方式:明装 (4) 其他:具体见图纸及相关技术规范要求	台	1			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 22 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
115	030412001001	led平板灯 2*21W	(1) 名称: led平板灯 (2) 规格: 2*21W (3) 安装方式: 吸顶安装 (4) 其他: 具体见图纸及相关技术规范要求	套	4		
116	030412001002	铝扣板灯600*300	(1) 名称: 铝扣板灯 (2) 规格: 600*300 (3) 安装方式: 吸顶安装 (4) 其他: 具体见图纸及相关技术规范要求	套	1		
117	030412001003	铝扣板灯300*300	(1) 名称: 铝扣板灯 (2) 规格: 300*300 (3) 安装方式: 吸顶安装 (4) 其他: 具体见图纸及相关技术规范要求	套	1		
118	030404034001	单控开关	(1) 名称: 单联单控开关 (2) 规格: 250V, 10A (3) 其他: 具体见图纸及相关技术规范要求	个	5		
119	030404034002	二联单控开关	(1) 名称: 二联单控开关 (2) 规格: 250V, 10A (3) 其他: 具体见图纸及相关技术规范要求	个	1		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 23 页 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
120	030404035001	普通插座10A	(1) 名称: 普通五孔插座 (2) 规格: 250V, 10A (3) 类型: 二/三级安全型 (4) 其他: 具体见图纸及相关技术规范要求	个	16			
121	030411001001	配管PC20	(1) 名称: 刚性阻燃管 (2) 规格: PC20 (3) 敷设方式: 砖、混凝土等结构暗敷 (4) 其他: 具体见图纸及相关技术规范要求	m	137.28			
122	030411004001	配线WDZB1-BYJ-2.5	(1) 名称: 配线 (2) 配线形式: 管内敷设 (3) 型号: WDZB1-BYJ-2.5 (4) 其他: 具体见图纸及相关技术规范要求	m	446.8			
123	030411004002	配线WDZB1-BYJ-4	(1) 名称: 配线 (2) 配线形式: 管内敷设 (3) 型号: WDZB1-BYJ-4 (4) 其他: 具体见图纸及相关技术规范要求	m	42.5			
本页小计								



# 措施项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	粤011701008001	综合钢脚手架			
1.1.2.6.2	粤011701010001	满堂脚手架			
1.1.2.6.3	粤011701011001	里脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m <sup>2</sup> 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）      标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.13.1	041109003001	二次搬运			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目 标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

# 措施项目清单计价表

工程名称：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）      标段：大桥镇镇级公益性公墓项目（一期）

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
本页小计					





