涝洲水村建设农产品中心仓项目__工程

预算价

预算价	(小写): <u>619, 150.57</u> (大写): <u>陆拾壹万玖仟壹佰</u>	伍拾元伍角柒分	
招标人:	(单位盖章) (单位盖章) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本) (基本	造价咨询人:	一年 一年 一年 (单位资质专用本)
法定代理人 或其授权人:	(签字或盖章)	法定代理人 或其授权人:	斌郭 EP 邵
编制人:	文 王令 王令 王令 王令 王令 王令 西14234400020254 宋	复核人:_	多B月月 万石 多B11194400022352 读

制 时间:

单位工程预算汇总表

工程名称: 涝洲水村建设农产品中心仓项目

标段:

上性 一个	为"州水村建议水厂 即中心"也项目	你权:	第 1 页
序号	汇总内容	金额: (元)	其中: 暂估价(元)
1	分部分项合计	480125. 47	
1.1	一、土石方工程	11421.45	
1.2	二、混凝土工程	71134. 93	
1.3	三、钢结构	59870. 83	
1.4	四、彩钢瓦屋面	161290. 17	
1.5	五、室内地面	176408.09	
2	措施合计	56580. 52	
2.1	绿色施工安全防护措施费	34082. 91	
2.2	其他措施费	22497. 61	
3	其他项目	31322.06	_
3. 1	暂列金额	24006. 27	
3.2	暂估价		
3. 3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	7315. 79	
3.6	工程优质费		
3. 7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3. 10	其他费用		
4	税前工程造价	568028.05	
5	增值税销项税额	51122. 52	_
6	总造价	619150. 57	
7	人工费	89133. 91	
	预算价合计=1+2+3+5	619, 150. 57	0.00

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 涝洲水村建设农产品中心仓项目

标段:

第1页 共2页

工作石型	小:初州八门廷	以水) 明中心也		까权:			第 1 火	光 4 贝	
				计量			金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中:暂 估价	
		一、土石方工程					11421.45		
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	129. 46	8.06	1043.45		
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	307. 20	8. 16	2506.75		
3	010103001001	回填方	1. 填方材料品种: 原土	m3	370. 26	20. 71	7668.08		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 3km	m3	11.06	18. 37	203. 17		
		二、混凝土工程					71134. 93		
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	9.41	451.88	4252. 19		
6	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	28. 80	457.04	13162.75		
7	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	12.00	570. 67	6848.04		
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	16. 18	449. 98	7280. 68		
9	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件带 肋钢筋 Φ25以内	t	3.034	4039. 43	12255.63		
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件箍 筋 圆钢 Φ10以内	t	1.976	5354.72	10580.93		
11	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 预埋铁件	t	1.712	9786. 63	16754.71		
		三、钢结构					59870.83		
12	010603002001	钢柱	1. 柱类型: 热镀锌方钢柱 2. 钢材品种、规格: 250*150*4 . 0mm	t	3 . 955	4850. 12	19182. 22		
13	010602003001	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 热镀锌方钢	t	7. 962	5110. 35	40688.61		
		四、彩钢瓦屋 面					161290.17		
14	010602001001	屋面檩条	1. 钢材品种、规格: 屋面檩条 TL1C180*70*20*2. 0	t	7. 543	5620.42	42394. 83		
15	010901002001	型材屋面	1.型材品种、规格:0.5mm厚彩 色铁皮瓦(白色)	m2	1682.64	70. 66	118895.34		
	五、室内地面								
			本页小计				303717.38		

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 涝洲水村建设农产品中心仓项目

标段:

第2页 共2页

	尔: 涝洲水村建立	设农产品甲心仓	坝目	标段:			第 2 页	共 2 页
			计量		金额(元)			
序号 	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	综合合价	其中: 暂 估价
16	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m2	1470.00	2. 48	3645.60	
17	010404001001	150厚级配碎 石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚级配碎石垫层	m 3	220. 50	245. 17	54059.99	
18	010507002001	150厚C25混凝 土	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 3. 每隔6m切缝并填热沥青	m2	1470.00	80.75	118702.50	
		措施项目					36723.37	
19	學0117010080 01	综合钢脚手架	1. 搭设高度:12.5m内	m2	973. 7	14. 61	14225.76	
20	011702001001	基础	1. 基础类型: 基础垫层模板	m2	26. 88	34. 42	925. 21	
21	011702001002	基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	69. 12	57. 21	3954.36	
22	011702002001	矩形柱	1. 构建类型:矩形柱模板	m2	96	72. 86	6994. 56	
23	011702005001	基础梁	1. 构建类型: 基础梁模板	m2	161. 82	65. 65	10623.48	
							213131.46	
							516848.84	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 涝洲水村建设农产品中心仓项目

标段:

第1页 共1页

2 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项人工	<u></u>	3. 030/03-13/25	文化/ 加丁也也须目			小权;		为 1	火 六 1 火
2 WMGDZJF00001 文明工地增加费 分部分项人工	序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率(%)	调整后 金额(元)	备注
3 011707002001 夜间施工増加费 20 以夜间施工	1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护 措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	19	19857. 15			以分部分项的人工费力的 施工机具,费力的 基础,费 19%
4 GGCSF0000001 赶工措施费 分部分项人工 费+ 施工机具费)*0.3 (0 .8 ≤ δ <1 式中: δ =合同工期/定额工期)	2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0				以的施之基文1.级为 分人工和础明工20% 分人工和础明工20% 为2.10% 为2.10%
4 GGCSF0000001 赶工措施费 分部分项人工费+分部分项机 0 具费 0 .8 ≤ δ <1 式中: δ = 合同工期/定额工期)	3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
5 QTFY00000001 其他费用 按经批准的专项施工组织方案计算 1	4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工 费+分部分项机 具费	0) *0.3 (0 .8≤δ<1 式中: δ =合同工期/
	5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的 专项施工组 织方案计算
合 计 19857.15			合 计		19857. 15				

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。
2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 涝洲水村建设农产品中心仓项目

标段:

上程名称:	<u> </u>	标段:		第 1 页 共 1 页
序号	项目名称	金额 (元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	24006. 27		明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	_		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	7315. 79		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	31322.06		_
	<u> </u>			+

注: 材料(工程设备)暂估单价进入清单项目综合单价,此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称: 涝洲水村建设农产品中心仓项目

标段:

	· 穷洲水村建设农产品中心仓坝目			书 1 贝 共 1 贝
序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	暂列金额	元	24006.27	
_				
	合 计	•	24006.27	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 涝洲水村建设农产品中心仓项目

标段:

_作:	伤侧水剂 建以水) 吅中	U. G. 次日	你权:	7	
序号	项目名称	计算基础	取费基数	计算费率 (%)	金额(元)
1	增值税销项税额	分部分项合计+措施合计+其他项目	568028.05	9	51122. 5
		,,			
					51122. 52