

新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项
目

工程

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人：(签字及盖章)

编 制 单 位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

招 标 人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编 制 时 间：

编制（审核）说明

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目

注：编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

工程量清单计算规则说明

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺
研学基地项目

第 1 页 共 1 页

1. 本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T 50854-2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T 50856-2024等进行列项以及工程量计算。

2. 补充清单按照以下说明进行列项以及工程量计算:

[illegible]

注:1 采用国家及行业工程量计算标准的,应明确相应国家及行业标准的名称及编号;

2 根据工程项目特点补充完善计算规则的,应列明工程量清单的详细计算规则。

工程项目清单汇总表

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项 目 内 容	金 额 (元)
1	分部分项工程费	
1.1	土石方及基坑支护工程	
1.1.1	土石方工程	
1.1.2	基坑支护、降水工程	
1.2	土建工程	
1.2.1	1号厂房-地下建筑结构工程	
1.2.2	1号厂房-地下内装饰工程	
1.2.3	1号厂房-地上建筑结构工程	
1.2.4	1号厂房-地上内装饰工程	
1.2.5	1号厂房-外装饰工程	
1.2.6	2号教学楼-改造工程	
1.2.7	3号宿舍-建筑结构工程	
1.2.8	3号宿舍-内装饰工程	
1.2.9	3号宿舍-外装饰工程	
1.2.10	4号卫生间-改造工程	
1.3	安装工程	
1.3.1	1号厂房-地下给排水工程	
1.3.2	1号厂房-地上给排水工程	
1.3.3	1号厂房-地下电气工程	
1.3.4	1号厂房-地上电气工程	
1.3.5	1号厂房-地下弱电工程	
1.3.6	1号厂房-地上弱电工程	
1.3.7	1号厂房-地下通风空调工程	
1.3.8	1号厂房-地上通风空调工程	
1.3.9	2号教学楼-给排水工程	
1.3.10	2号教学楼-电气工程	
1.3.11	2号教学楼-通风空调工程	
1.3.12	2号教学楼-弱电工程	
1.3.13	3号宿舍-给排水工程	
1.3.14	3号宿舍-电气工程	
1.3.15	3号宿舍-通风空调工程	
1.3.16	3号宿舍-弱电工程	
1.3.17	4号卫生间-给排水工程	
1.3.18	4号卫生间-电气工程	
1.3.19	4号卫生间-通风空调工程	
1.3.20	抗震支架工程	
1.4	精装修工程	
1.4.1	1号厂房-精装工程	

注：1 专业工程暂估价为己含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

工程项目清单汇总表

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

措施项目清单计价表

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺
研学基地项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称: 新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学
基地项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺
研学基地项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目 标段：新韶镇隆盛酱园非遗技艺
研学基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

并 2 编制最高投标限价及投标报价时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应分别填写“计算基础 A” “费率B”,

3 编制结算时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应填写“确认计算基础A”,并计算填写“结算金额C”,
C=A×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“结算金额C”。

直接发包的专业工程明细表

工程名称：新绍镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

发包人提供材料一览表

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学
基地项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表二

(适用于价格指数调差法)

工程名称：新韶镇隆盛酱园非遗技艺研学基地项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1“名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人 在“名称”栏填写；

2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用;

3 分项计算可调价主要材料价差的,应在“价差调整金额”列分别填写金额,并计算合计金额;整体计算可调价主要材料价差的,可在“价差调整金额”列“合计”行填写。

工程名称： 土石方工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单独土石方					
1	010101001002	挖单独土方	1. 土类别:综合考虑 2. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	996.51		
2	010102007001	回填方（原土）	1. 填方部位:基坑周边、现状场地回填 2. 材料品种:原土回填 3. 密实度:满足设计要求 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1371.75		
3	010102007005	回填方（购土）	1. 填方部位:基坑周边 2. 材料品种:购土回填 3. 密实度:满足设计要求 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1886.7		
		1号厂房及3号宿舍楼-基础土石方					
4	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	2865.22		
5	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	12.2239		
6	010102007004	回填方（原土）	1. 填方部位:基坑、基槽周边 2. 材料品种:综合考虑 3. 密实度:满足设计要求 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1646.96		
		5号景观门楼-基础土石方					
7	010102001002	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	31.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土石方工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

工程名称： 基坑支护、降水工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称：基坑支护、降水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：基坑支护、降水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1. 厚度:80厚 2. 材料种类:商品混凝土 3. 混凝土(砂浆)类别、强度等级:C20 4. 钢筋网Φ6@200x200 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	390.92		
2	010202008001	土钉	1. 杆体材料品种、规格、数量:三级钢直径16钢筋 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	180		
3	060302007001	排水管	1. 材质:Φ75PVC管 2. 铺设方式:@2.0mx2.0m 3. 外包二层塑料网,,尾部封堵 4. 反滤层(砾砂石,厚150) 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	60		
4	040205013001	隔离护栏	1. 高度:1.2米 2. 材料品种:外框40*3方钢管、竖向20*2方钢管,底部挡脚板2mm钢板 3. 基础材料品种、混凝土强度等级、厚度:C20素混凝土 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	54		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 基坑支护、降水工程

标段:

第 2 页 共 2 页

5	010401010001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:120厚砖墙 2. 沟截面尺寸:净空尺寸300mm*300mm 3. 垫层材料种类、厚度:C20 4. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	112.96		
6	010401007001	砖检查井	1. 砖砌沉砂池 2. 井截面、深度:净空尺寸:3840*2400mm,深度1200mm 3. 砖品种、规格、强度等级:外边1砖墙,M5水泥砂浆抹面20厚;内隔墙1/2砖墙,M5水泥砂浆抹面20厚 4. 垫层材料种类、厚度:C20 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	1		
7	010401007002	砖检查井	1. 砖砌集水坑 2. 井截面、深度:净空尺寸:600*600*800mm 3. 砖品种、规格、强度等级:墙1/2砖墙,M5水泥砂浆抹面20厚 4. 垫层材料种类、厚度:C20 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	1		
本页小计							
合 计							

工程名称： 1号厂房-地下建筑工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 1号厂房-地下建筑工程工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下建筑结构工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:商品混凝土, C15 2. 泵送高度:50m以内 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	57.05		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 基础类型:独立基础 4. 补偿收缩剂:6%-8% 5. 泵送高度:50m以内 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	146.686		
3	010502003001	筏形基础	1. 部位:筏板（含与筏板重合下柱墩） 2. 混凝土种类:商品防水S6~S8混凝土 3. 混凝土强度等级:C35 4. 抗渗等级:P8 5. 补偿收缩剂:6%-8% 6. 泵送高度:50m以内 7. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	219		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 泵送高度:50m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	32.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下建筑工程工程

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	010502009001	地下室外墙	1. 混凝土种类: 商品防水S6~S8混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 抗渗等级: P8 4. 补偿收缩剂: 6%-8% 5. 泵送高度: 50m以内 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	107.5746		
6	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 50m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	123.75		
7	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 泵送高度: 50m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	92.79		
8	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C35 3. 楼梯形式: 综合考虑 4. 泵送高度: 50m以内 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	2.36		
9	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	2.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下建筑结构工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.7		
11	010502025002	零星现浇构件	1. 构件名称:栏板 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C25 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.65		
		混凝土模板					
12	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	65.27		
13	010505002001	基础模板	1. 基础类型:筏板基础、条形基础等 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	50.88		
14	010505002003	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	182.24		
15	010505004001	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板（周长m）:1.8m内 3. 支模高度:3.6<H≤4.6m 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	22.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下建筑工程工程

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010505004004	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板（周长m）:1.8m外 3. 支模高度:3.6<H≤4.6m 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	182.58		
17	010505005001	墙面模板	1. 部位:地下室外墙 2. 模板形式:木模 3. 墙厚:40cm内 4. 支模高度:3.6<H≤4.6m 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	749.7		
18	010505006002	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6<H≤4.6m 3. 梁宽:25cm以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	68.72		
19	010505006004	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6<H≤4.6m 3. 梁宽:25cm以外 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	776.33		
20	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6<H≤4.6m 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	518.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下建筑结构工程

标段:

第 5 页 共 8 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下建筑结构工程

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	15.46		
31	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	12.85		
		门窗工程					
32	010802004003	钢质防火门	1. 门类型:钢质单扇乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	5.76		
33	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质及规格:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6浅灰色low-e中空玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	40.84		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下建筑工程

标段:

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	010807001002	金属(塑钢)窗(组合门窗)	1. 窗类型:组合门窗 2. 框、扇材质及规格:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6浅灰色low-e中空玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	52.16		
35	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 防火卷帘门(具有停滞功能、含启动装置等) 2. 含启动装置、控制箱、防火岩棉、含系统专用配件、固定件、密封材料及其他辅材及门头包封等 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	11.22		
36	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 门类型:铝合金门 3. 框、扇材质:铝合金 4. 五金种类、规格:含门锁、门拉手、门合页等 5. 其他工艺要求:1.0mm钢板喷涂饰面 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	11.04		
		屋面及防水工程					
37	010903002001	墙面涂膜防水	1. 部位:地防1 2. 防水膜品种:2.0厚聚氨酯防水涂料 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	338.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下建筑工程

标段:

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010903001001	墙面卷材防水	1. 部位:地防1 2. 卷材品种、规格、厚度: 1. 5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N类高分子膜) 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	338.47		
39	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:地防2 2. 防水膜品种:2厚非固化橡胶沥青防水涂料 3. 上翻高度:综合考虑 4. 刷基层处理剂一道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	655.99		
40	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 部位:地防2 2. 卷材品种、规格、厚度: 1. 5mm厚预铺反应粘结型高分子防水卷材(含0.5厚胶膜) 3. 上翻高度:综合考虑 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	655.99		
		保温、隔热、防腐工程					
41	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:地防1 2. 保温隔热方式及材料名称:30厚挤塑聚苯板保护层, 用聚醋酸乙烯胶粘剂点粘 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	338.47		
本页小计							
合 计							

工程名称： 1号厂房-地下内装饰工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 1号厂房-地下内装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1. 专业工程暂估价已含增值税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下内装饰工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑图纸					
		楼地面装饰工程					
1	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼3 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M20地面砂浆面层,抹平压光 3. 刷素水泥浆一道 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	462.37		
2	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:踢2 2. 踢脚线高度:100mm 3. 面层材料品种、规格:8~10厚成品面砖踢脚板,同色水泥浆擦缝 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DP M20抹灰砂浆抹面压光,10厚DP M15抹灰砂浆打底扫毛 5. 建筑胶素水泥浆一道,(内掺5%108胶) 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	120.87		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内1 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DP M20抹灰砂浆抹面压光,12厚DP M15抹灰砂浆打底扫毛 3. 建筑胶素水泥浆一道,(内掺5%108胶) 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	508.88		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下内装饰工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：8厚M15抹灰砂浆抹光，12厚M15抹灰砂浆打底找平 3. 配套专用界面处理剂 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	72.95		
		油漆、涂料、裱糊工程					
5	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 棚2 2. 腻子种类及遍数：2厚面层普通腻子刮平 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	555.78		
		其他装饰工程					
6	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位：楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格：具体详见图纸 3. 栏杆(板)材料种类、规格：具体详见图纸 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	7.53		
本页小计							
合 计							

工程名称： 1号厂房-地上建筑工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 1号厂房-地上建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑结构的工程

标段:

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	64.59		
2	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	209.25		
3	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	184.3		
4	010502020002	楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 楼梯形式:综合考虑 4. 泵送高度:50m以内 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	4.14		
5	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	16.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑工程

标段:

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	3.64		
7	010502023001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.84		
8	010502029001	散水	1. 面层材料种类、厚度:60厚C20混凝土面层,撒1:1水泥沙子压实赶光 2. 垫层材料种类、厚度:100厚1:3:6石灰、碎石(砖)三合土 3. 详见11ZJ901-7/5 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2			
		混凝土模板					
9	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板(周长m):1.8m外 3. 支模高度:3.6m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	427.89		
10	010505004003	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板(周长m):1.8m内 3. 支模高度:3.6m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	41.86		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑结构的工程

标段:

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010505006001	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 梁宽:25cm以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	118.05		
12	010505006003	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 梁宽:25cm以外 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1342.92		
13	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1515.69		
14	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式:直形 2. 模板形式:木模 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求 5. 计量规则:按投影面积计算	m2	72.62		
15	010505011002	构造柱模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板(周长m):1.2m内 3. 支模高度:3.6m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	206.09		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑工程

标段:

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:木模 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	36.52		
17	010505013001	过梁模板	1. 模板形式:木模 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	25.63		
		钢筋工程					
		钢筋工程					
18	010506001001	现浇混凝土钢筋	现浇构件圆钢 Φ10内	t	1.15		
19	010506001002	现浇混凝土钢筋	现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.028		
20	010506001003	现浇混凝土钢筋	现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内	t	18.362		
21	010506001004	现浇混凝土钢筋	现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	33.041		
22	010506001005	现浇混凝土钢筋	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	10.372		
23	010506001006	现浇混凝土钢筋	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	1.003		
		砌筑工程					
24	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	79.6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑工程

标段:

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	132.87		
		金属结构工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑结构的工程

标段:

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010607006001	钢梯	1. 钢梯形式:踏步式, 5厚花纹钢板 2. 钢材品种、规格:Q355B 3. 构件涂(镀)层要求:成品构件单价包括原材料费、制作加工费、除锈(达到Sa 2.5级)、底漆(环氧富锌底漆(锌含量≥70%), 干膜厚度75-80微米, 提供阴极保护)、中间漆(环氧云铁中间漆(厚度100微米)或玻璃鳞片胶泥, 增强屏蔽效果, 涂刷2遍)、面漆(氟碳面漆(60微米), 耐候性强, 涂刷2遍) 4. 工厂预拼装费、深化设计费以及构件运至施工现场材料堆放点的运输费用等 5. 探伤要求:钢结构构件制安所需的焊缝检测等, 满足设计图纸、相关规范及技术要求 6. 开孔:包括各专业预留孔洞、气孔、灌注孔、钢筋穿孔等, 费用包含在综合单价中 7. 钢结构制安所需的检测、监测、及配合费用, 工程施工过程中为保证工程顺利进行所需检测、监测、维护费用, 及钢结构检测单位相关人员驻厂检测或监理单位驻场监理时所产生的费用, 均包含综合单价中 8. 钢结构场内运输、装卸、倒运(含二次转运)、构件预拼装及保护等承包人自行考虑 9. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求 11. 探伤要求:钢结构构件制安所需的焊缝检测等, 满足设计图纸、相关规范及	t	4.069		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑工程

标段:

第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			技术要求				
		门窗工程					
27	010802004004	钢质防火门	1. 门类型:钢质单扇丙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2.88		
28	010802004005	钢质防火门	1. 门类型:钢质单扇乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	7.2		
29	010807003001	金属百叶窗	1. 百叶材料品种、规格:铝合金防雨百叶 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6.08		
30	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质及规格:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6浅灰色low-e中空玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	229.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑结构的工程

标段:

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	010807001002	金属(塑钢)窗(组合门窗)	1. 窗类型:组合门窗 2. 框、扇材质及规格:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6浅灰色low-e中空玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	94.42		
32	010805004001	玻璃门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 框材质:定制成品铝合金边框 3. 玻璃品种、厚度:10mm钢化超白清玻 4. 五金种类、规格:含门锁、门拉手、门合页等 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	9.51		
33	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 门类型:铝合金门 3. 框、扇材质:铝合金 4. 五金种类、规格:含门锁、门拉手、门合页等 5. 其他工艺要求:1.0mm钢板喷涂饰面 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	38.64		
34	010804001001	折叠门	1. 门框、扇材质:钢化超白铝合金玻璃折叠门 2. 五金种类、规格:含门锁、门拉手、门合页等 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	20.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑结构的工程

标段:

第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	010901004001	玻璃采光顶	1. 图集型号:《11CJ33》第21页C2T一字型电动采光排烟天窗 2. 材质:铝合金框架、双层钢化采光玻璃 3. 功能:电动开启、屋面采光、消防排烟 4. 包含内容:成品制作、现场安装、基座泛水、屋面防水收口、电动控制系统、五金配件、打胶密封全部工序 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	54.74		
		屋面及防水工程					
36	010902001005	屋面卷材防水	1. 部位:屋1、屋2、屋3、屋4 2. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 3. 上翻高度综合考虑 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1287.1449		
37	010902002002	屋面涂膜防水	1. 部位:屋1、屋3、屋4 2. 防水膜品种:第三道(面层涂料):1.5mm厚聚氨酯防水涂料,涂刷于隔离层下方(或直接与卷材复合) 3. 第一道(底层涂料):1.5mm厚聚氨酯防水涂料,涂刷于找坡层表面 4. 上翻高度、附加层综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	603.7367		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑结构的工程

标段:

第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:屋2 2. 防水膜品种: 1.5mm厚聚氨酯防水涂料, 涂刷于找坡层表面 3. 上翻高度、附加层综合考虑 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	683.4082		
39	010902001002	屋面卷材防水	1. 部位:屋5 2. 卷材品种、规格、厚度: 4.0厚自粘耐根穿刺改性沥青防水卷材 3. 上翻高度:综合考虑 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	97.2435		
40	010902004012	隔热屋面上人屋面(I级防水)	1. 部位:屋1 2. 20厚 1:2.5水泥砂浆(抹面压光) 3. 刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土 4. 刚性层厚度:40mm 5. 嵌缝材料种类:必须设置分格缝(纵横间距≤4m), 缝宽10~20mm, 嵌填密封胶 6. 钢筋规格、型号:内配Φ4@150mm双向钢筋网片 7. 聚酯无纺布(≥200g/m), 搭接宽度≥100mm 8. 最薄处30厚1:3水泥砂浆2%坡度 9. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	202.3317		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑结构的工程

标段:

第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010902004007	有隔热屋面不上人屋面（Ⅰ级防水）	1. 部位：屋2 2. 沥青瓦 3. 刚性层材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土，配Φ4@100`200mm双向钢筋网片。须设分格缝（纵横间距≤6m，缝宽10`20mm），与女儿墙间留30mm缝隙，嵌填密封胶 4. 隔离层：0.4厚聚酯无纺布（≥200g/m²），搭接宽度≥100mm 5. 找平层：25厚1：3水泥砂浆，表面压光。转角处抹成R≥130mm圆弧，以保证防水层贴合 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	683.4082		
42	010902004008	不隔热上人屋面	1. 部位：屋3 2. 20厚 1：2.5水泥砂浆（抹面压光） 3. 结合层兼保护层：20厚1：3干硬性水泥砂浆 4. 找坡层：最薄30厚C20细石混凝土，1%找坡 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	244.95		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上建筑结构的工程

标段:

第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	010902004009	种植屋面（Ⅰ级防水）	1. 部位：屋5 2. 过滤层：10厚聚酯无纺布（ $\geq 200\text{g/m}^2$ ），搭接宽度 $\geq 100\text{mm}$ 3. 排（蓄）水层：40厚凹凸型排（蓄）水板（ $\geq 25\text{mm}$ 高） 4. 刚性层材料种类及强度等级：40厚C20细石混凝土，内配 $\Phi 4@100\sim 200\text{mm}$ 双向钢筋网片，须设分格缝（纵横间距 $\leq 6\text{m}$ ） 5. 隔离层：聚酯无纺布（ $\geq 200\text{g/m}^2$ ），搭接宽度 $\geq 100\text{mm}$ 6. 找坡层：最薄30厚LC5.0轻集料混凝土，种植平屋面坡度不宜小于2% 7. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	97.2435		
		保温、隔热、防腐工程					
44	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：屋1、屋2、屋5 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：40厚挤塑聚苯板，板块应错缝干铺，拼缝严密 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	982.9834		
		其他工程					
45	050201012001	排水沟	1. 排水沟截面尺寸：详图 2. 排水沟盖板种类、规格：综合考虑 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	71.3		
本页小计							
合 计							

工程名称： 1号厂房-地上内装饰工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上内装饰工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑图纸					
		楼地面装饰工程					
1	011101001004	水泥砂浆楼地面	1. 部位:楼3 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚DS M20地面砂浆面层,抹平压光 3. 刷素水泥浆一道 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1196.73		
2	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:踢2 2. 踢脚线高度:100mm 3. 面层材料品种、规格:8~10厚成品面砖踢脚板,同色水泥浆擦缝 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DP M20抹灰砂浆抹面压光,10厚DP M15抹灰砂浆打底扫毛 5. 建筑胶素水泥浆一道,(内掺5%108胶) 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	455.28		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内1 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8厚DP M20抹灰砂浆抹面压光,12厚DP M15抹灰砂浆打底扫毛 3. 建筑胶素水泥浆一道,(内掺5%108胶) 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1742.46		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上内装饰工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8厚M15抹灰砂浆抹光, 12厚M15抹灰砂浆打底找平 3. 配套专用界面处理剂 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	189.69		
		天棚工程					
		油漆、涂料、裱糊工程					
5	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 棚4 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂刷灰色无机涂料:先施涂底漆 1 道,再施涂面漆 1 道 3. 腻子种类及遍数:满刮耐水腻子(或干式专用腻子)二道,整体找平 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	232.02		
6	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 棚2 2. 腻子种类及遍数:2厚面层普通腻子刮平 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1275.4		
		其他装饰工程					
7	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格:具体详见图纸 3. 栏杆(板)材料种类、规格:具体详见图纸 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	20.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上内装饰工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

工程名称： 1号厂房-外装饰工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 1号厂房-外装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-外装饰工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011403001004	涂料外墙	1. 基层类型:外1: 仿木纹清水漆外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数: 涂装透明面漆1遍, 涂装面漆二遍, 涂装艺术清水漆四遍 3. 喷涂水性渗透型防水剂1道 4. 涂装底层涂料底漆一遍 5. 刮聚合物水泥防水浆料1道 6. 挂玻璃纤维网一遍 7. 刮腻子遍数: 腻子批二遍 8. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	834.66		
2	011403001003	涂料外墙	1. 基层类型:外1: 仿夯土清水漆外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数: 涂装透明面漆1遍, 涂装面漆二遍, 涂装艺术清水漆四遍 3. 喷涂水性渗透型防水剂1道 4. 涂装底层涂料底漆一遍 5. 刮聚合物水泥防水浆料1道 6. 挂玻璃纤维网一遍 7. 刮腻子遍数: 腻子批二遍 8. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	474.45		
3	011203003001	镂空青砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 镂空青砖墙 (240mm*115mm*53mm砌筑砂浆+中间钻孔植筋) 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	55.682		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-外装饰工程

标段:

第 2 页 共 2 页

4	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 棚 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂 刷灰色无机涂料:先施涂底 漆 1 道,再施涂面漆 1 道 3. 腻子种类及遍数:满刮防 水腻子二道,砂纸磨平 4. 涂刷聚合物防水涂料 1 道 5. 含相关工序及其所需辅 材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且 满足国家施工、验收规范 及技术要求的	m ²	231.68		
5	011503004002	成品带扶手栏杆、 栏板	1. 部位:室外走道栏杆 2. 栏杆种类、规格:栏杆做 法参图集22J403-1/3-48 3. 含相关工序及其所需辅 材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且 满足国家施工、验收规范 及技术要求的	m	166.43		
本页小计							
合 计							

工程名称： 2号教学楼-改造工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-改造工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑图纸					
		拆除工程					
1	011403001003	拆除涂料	1. 基层类型:拆除涂料 2. 含废料外运 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	894.7		
2	010902004002	拆除屋面刚性层	1. 拆除屋面刚性层 2. 含废料外运 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	401.72		
3	010402001001	拆除砌块墙	1. 拆除现状砌体墙 2. 含废料外运 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	7.41		
4	010802004005	拆除钢质防火门	1. 拆除乙级防火门 2. 含废料外运 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2.07		
		屋面及防水工程					
5	010902001001	屋面卷材防水	1. 部位:屋1 2. 卷材品种、规格、厚度:4厚SBS改性沥青防水卷材 3. 上翻高度综合考虑 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	436.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-改造工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010902002001	屋面涂膜防水	1. 部位:屋1 2. 防水膜品种:第三道(面层涂料): 1.5mm厚聚氨酯防水涂料, 涂刷于隔离层下方(或直接与卷材复合) 3. 第一道(底层涂料): 1.5mm厚聚氨酯防水涂料, 涂刷于找坡层表面 4. 上翻高度、附加层综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	401.72		
7	010902004001	屋面刚性层	1. 部位:屋1 2. 20厚 1:2.5水泥砂浆(抹面压光) 3. 刚性层材料种类及强度等级:C20细石混凝土 4. 刚性层厚度:40mm 5. 嵌缝材料种类:必须设置分格缝(纵横间距 $\leq 4m$), 缝宽10~20mm, 嵌填密封胶 6. 钢筋规格、型号:内配 $\Phi 4@150mm$ 双向钢筋网片 7. 聚酯无纺布($\geq 200g/m$), 搭接宽度 $\geq 100mm$ 8. 最薄处30厚1:3水泥砂浆2%坡度 9. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 10. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	401.72		
		保温、隔热、防腐工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-改造工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	011001001001	保温隔热屋面	1. 部位:屋1 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度:40厚挤塑聚苯板,板块应错缝干铺,拼缝严密 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	401.72		
		墙体工程					
9	011203003001	镂空青砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:镂空青砖墙（240mm*115mm*53mm砌筑砂浆+中间钻孔植筋） 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	51.2		
10	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:防火墙 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	23.12		
		门窗工程					
11	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质及规格:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6浅灰色low-e中空玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	43.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-改造工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:防火窗 2. 框、扇材质及规格:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6蓝灰色low-e中空玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6.3		
13	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门类型:双开开玻璃门 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6蓝灰色low-e中空玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	3.98		
14	010805004001	折叠门	1. 框材质:铝合金 2. 玻璃品种、厚度:6+12A+6蓝灰色low-e中空玻璃 3. 五金种类、规格:综合考虑 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	19.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-改造工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010802001003	金属（塑钢）门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 门类型:铝合金门 3. 框、扇材质:铝合金 4. 五金种类、规格:含门锁、门拉手、门合页等 5. 其他工艺要求:1.0mm钢板喷涂饰面 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2.07		
16	010802004001	钢质防火门	1. 门类型:钢质单扇丙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	7.36		
17	010802004002	钢质防火门	1. 门类型:钢质单扇乙级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2.07		
18	010802004003	钢质防火门	1. 门类型:钢质单扇甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-改造工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010802004004	钢质防火门	1. 门类型:钢质双扇甲级防火门 2. 门框或扇外围尺寸:综合考虑 3. 综合考虑小五金及油漆 4. 安装闭门器 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2.76		
		油漆、涂料、裱糊工程					
20	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 部位:内7 2. 涂料品种、喷刷遍数:喷或刷无机涂料三道(一底两面漆) 3. 腻子种类及遍数:基层墙体破损处用腻子修补 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	511.13		
21	011404002001	天棚喷刷涂料	1. 棚5 2. 涂料品种、喷刷遍数:白色无机涂料一底漆二面漆 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	190.63		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-改造工程

标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	011403001002	涂料外墙	1. 基层类型:外1:仿夯土清水漆外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂装透明面漆1遍,涂装面漆二遍,涂装艺术清水漆四遍 3. 喷涂水性渗透型防水剂1道 4. 涂装底层涂料底漆一遍 5. 刮聚合物水泥防水浆料1道 6. 挂玻璃纤维网一遍 7. 刮腻子遍数:腻子批二遍 8. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	294.3		
23	011403001001	涂料外墙	1. 基层类型:外1:仿木纹清水漆外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂装透明面漆1遍,涂装面漆二遍,涂装艺术清水漆四遍 3. 喷涂水性渗透型防水剂1道 4. 涂装底层涂料底漆一遍 5. 刮聚合物水泥防水浆料1道 6. 挂玻璃纤维网一遍 7. 刮腻子遍数:腻子批二遍 8. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	831.6		
本页小计							
合 计							

工程名称： 3号宿舍-建筑工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-建筑工程

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:商品混凝土, C15 2. 泵送高度:50m以内 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	14. 01		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 基础类型:独立基础 4. 补偿收缩剂:6%-8% 5. 泵送高度:50m以内 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	47. 448		
3	010502006002	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	16. 11		
4	010502011002	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	31. 76		
5	010502013002	实心楼板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 泵送高度:50m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	34. 35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-建筑工程

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010502019002	其他板	1. 板名称: 栏板、反檐 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C30 4. 泵送高度: 50m以内 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	2.93		
7	010502020002	楼梯	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30 3. 楼梯形式: 综合考虑 4. 泵送高度: 50m以内 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.6		
8	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	11.12		
9	010502022001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.91		
10	010502023001	过梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.64		
		混凝土模板					
11	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位: 基础 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	22.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-建筑工程

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	010505002003	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	83.2		
13	010505004002	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板（周长m）:1.8m外 3. 支模高度:3.6m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	158.19		
14	010505004003	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板（周长m）:1.8m内 3. 支模高度:3.6m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	8.06		
15	010505004004	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板（周长m）:1.8m外 3. 支模高度:3.6<H≤4.6m 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	17.84		
16	010505006001	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 梁宽:25cm以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	286.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-建筑工程

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	010505006003	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 梁宽:25cm以外 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	5.39		
18	010505006002	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6<H≤4.6m 3. 梁宽:25cm以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	67.14		
19	010505006004	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6<H≤4.6m 3. 梁宽:25cm以外 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.39		
20	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6<H≤4.6m 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	148.01		
21	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	136.32		
22	010505008002	其他板模板	1. 构件名称:栏板、反檐 2. 模板形式:木模 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	35.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-建筑工程

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯形式:直形 2. 模板形式:木模 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求 5. 计量规则:按投影面积计算	m2	6.59		
24	010505011002	构造柱模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板(周长m):1.2m内 3. 支模高度:3.6m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	149.81		
25	010505012001	圈梁模板	1. 模板形式:木模 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	21.63		
26	010505013001	过梁模板	1. 模板形式:木模 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	24.31		
		钢筋工程					
		钢筋工程					
27	010506001007	现浇混凝土钢筋	现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.74		
28	010506001008	现浇混凝土钢筋	现浇构件圆钢 Φ25内	t	0.106		
29	010506001009	现浇混凝土钢筋	现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ10以内	t	3.266		
30	010506001010	现浇混凝土钢筋	现浇构件带肋钢筋(Ⅲ级以上) Φ25以内	t	10.483		
31	010506001011	现浇混凝土钢筋	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	4.206		
		砌筑工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-建筑工程

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	8.21		
33	010402001002	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	43.54		
34	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 3. 墙体厚度:200mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	44.49		
35	010402001006	砌块墙	1. 墙体类型:外墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 3. 墙体厚度:300mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.2874		
		门窗工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-建筑工程

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	010807001001	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质及规格:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6浅灰色low-e中空玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	4.63		
37	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门洞口尺寸:综合考虑 2. 门类型:铝合金门 3. 框、扇材质:铝合金 4. 五金种类、规格:含门锁、门拉手、门合页等 5. 其他工艺要求:1.0mm钢板喷涂饰面 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	38.07		
38	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门类型:铝合金推拉门 2. 开启方式:推拉 3. 框、扇材质:铝合金 4. 玻璃品种、厚度:10厚钢化超白玻璃 5. 五金种类、规格:含门锁、门拉手、门合页等 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	51.48		
		屋面及防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-建筑工程

标段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	010902004002	有隔热屋面不上人屋面（Ⅰ级防水）	1. 部位：瓦1 2. 小青瓦：20mm厚，顺直平整、搭接严密；铜丝或不锈钢丝绑扎于挂瓦条 3. 挂瓦条：防腐木或金属，20mm厚，顺坡布置，与卷材间设柔性垫片；不锈钢或热镀锌螺钉固定，严禁破坏防水层 4. 保护层兼找平层：C25细石混凝土，30mm，配Φ4@150×150钢筋网，随打随抹光，平整度≤3mm/2m；设分格缝，与下层缝对齐，嵌密封膏 5. 找平层（下）：C20细石混凝土，30mm，基层湿润、刷水泥浆；压实抹平，无起砂空鼓；分格缝间距≤6m，缝宽10~20mm，嵌密封膏 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	202.2		
		保温、隔热、防腐工程					
42	011001001002	保温隔热屋面	1. 部位：瓦1 2. 保温隔热材料规格、性能、厚度：80厚挤塑聚苯板，板块应错缝干铺，拼缝严密 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	202.2		
本页小计							
合 计							

工程名称： 3号宿舍-内装饰工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 3号宿舍-内装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价应为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-内装饰工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑图纸					
		楼地面装饰工程					
1	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 部位:楼2A 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚C20细石混凝土随捣随抹光 3. 15厚M20水泥砂浆找平层 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	78.4794		
2	011105003001	块料踢脚线	1. 部位:踢2 2. 踢脚线高度:100mm 3. 面层材料品种、规格:8~10厚成品面砖踢脚板,同色水泥浆擦缝 4. 结合层厚度、材料种类及强度等级:5厚DP M20抹灰砂浆抹面压光,10厚DP M15抹灰砂浆打底扫毛 5. 建筑胶素水泥浆一道,(内掺5%108胶) 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	128.18		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
3	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内2 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8厚M15抹灰砂浆抹光,12厚M15抹灰砂浆打底找平 3. 配套专用界面处理剂 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	291.28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-内装饰工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位:内4 2. 各层厚度、材料种类及强度等级:8厚M20聚合物水泥砂浆抹面压光, 12厚M15聚合物水泥砂浆打底扫毛 3. 满挂热镀锌电焊钢丝网(网目20x20丝径1mm钢钉小于400) 4. 配套专用界面处理剂 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	617.54		
5	020414016001	钢丝网	1. 使用部位:砼结构与内墙条板交界处 2. 钢丝网规格:内墙条板拼缝处挂300宽耐碱玻纤网, 网眼尺寸不大于4mmx4mm 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	115.22		
		油漆、涂料、裱糊工程					
6	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 棚4 2. 涂料品种、喷刷遍数:涂刷灰色无机涂料:先施涂底漆 1 道,再施涂面漆 1 道 3. 腻子种类及遍数:满刮耐水腻子(或干式专用腻子)二道,整体找平 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	34.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-内装饰工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	011404002003	天棚喷刷涂料	1. 棚2 2. 腻子种类及遍数:2厚面层普通腻子刮平 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	236.72		
		其他装饰工程					
8	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 部位:楼梯栏杆 2. 扶手材料种类、规格:具体详见图纸 3. 栏杆(板)材料种类、规格:具体详见图纸 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	7.61		
		防水工程					
9	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼2A 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 3. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 4. 上翻高度:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	78.48		
10	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:楼2A 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:15厚(最薄处)聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层,坡向地漏 3. 上翻高度:综合考虑 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	78.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-内装饰工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010904003003	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:楼2A 2. 上翻高度:综合考虑 3. 防水(防潮)层做法: 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	78.48		
12	010903003001	墙面砂浆防水	1. 部位:内4 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:3厚聚合物水泥防水砂浆 3. 5厚聚合物水泥砂浆,压入耐碱玻纤网格布150g/m² 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	617.54		
13	010904002002	天棚涂膜防水	1. 部位:棚4 2. 防水膜品种:涂刷聚合物防水涂料1道 3. 涂膜厚度、遍数:1.5厚 4. 上翻高度:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	34.82		
本页小计							
合 计							

工程名称： 3号宿舍-外装饰工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 3号宿舍-外装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1. 专业工程暂估价已含增值税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-外装饰工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	011403001004	涂料外墙	1. 基层类型:外1:仿夯土清水漆外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂装透明面漆1遍,涂装面漆二遍,涂装艺术清水漆四遍 3. 喷涂水性渗透型防水剂1道 4. 涂装底层涂料底漆一遍 5. 刮聚合物水泥防水浆料1道 6. 挂玻璃纤维网一遍 7. 刮腻子遍数:腻子批二遍 8. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	479.48		
2	011203003001	镂空青砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:镂空青砖墙(240mm*115mm*53mm砌筑砂浆+中间钻孔植筋) 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	12.431		
3	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 部位:室外走道栏杆 2. 栏杆种类、规格:栏杆做法参图集22J403-1/3-48 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	20.02		
本页小计							
合 计							

工程名称： 4号卫生间-改造工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-改造工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		建筑图纸					
		拆除工程					
1	011403001003	拆除涂料	1. 基层类型:拆除涂料 2. 含废料外运 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	79.34		
2	011203003003	拆除块料墙	1. 基层类型、部位:拆除现状块料墙 2. 面层材料品种、规格:400mm*800mm*8mm面砖,采用陶瓷专用粘结剂粘接 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	68.56		
		楼地面工程					
3	011102003002	块料楼地面	1. 部位:楼6 2. 面层材料品种、规格:600X600x10mm防滑地砖地面,专用瓷砖粘接剂粘接,专用嵌缝胶嵌缝 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:15厚C20细石混凝土随捣随抹光 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	16.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-改造工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	011101002001	混凝土地面	1. 部位:地1 2. 面层厚度、混凝土强度等级:30厚DS M20地面砂浆面层,抹平压光 3. 找平层厚度、材料种类及强度等级:250mm厚C35混凝土,配筋 10@150双层双向通长 4. 1.2厚聚合物乳液防水涂料防潮层(四周上翻150mm) 5. 500mm厚级配砂石,压实系数不小于0.95 6. 素土分层压实,分层厚度不大于200mm每层,压实系数不小于0.95 7. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	52.83		
		块料墙面					
5	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位:内6 2. 面层材料品种、规格:400mm*800mm*8mm面砖,采用陶瓷专用粘结剂粘接 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	68.56		
		防水工程					
6	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 部位:楼6 2. 防水膜品种:聚合物水泥防水涂料Ⅱ型 3. 涂膜厚度、遍数:2.0厚 4. 上翻高度:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	16.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-改造工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:楼6 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:15厚(最薄处)聚合物水泥砂浆保护层兼找坡层,坡向地漏 3. 上翻高度:综合考虑 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	16.2		
8	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 部位:楼6 2. 上翻高度:综合考虑 3. 防水(防潮)层做法: 5.0厚聚合物水泥防水砂浆 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	16.2		
9	010903003002	墙面砂浆防水	1. 部位:内6 2. 砂浆厚度、种类及强度等级:3厚聚合物水泥防水砂浆 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	68.56		
		油漆、涂料、裱糊工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-改造工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	011403001004	涂料外墙	1. 基层类型：外1：仿夯土清水漆外墙 2. 油漆品种、刷漆遍数：涂装透明面漆1遍，涂装面漆二遍，涂装艺术清水漆四遍 3. 喷涂水性渗透型防水剂1道 4. 涂装底层涂料底漆一遍 5. 刮聚合物水泥防水浆料1道 6. 挂玻璃纤维网一遍 7. 刮腻子遍数：腻子批二遍 8. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	79.34		
本页小计							
合 计							

专业工程暂估价明细表

工程名称: 4号卫生间-改造工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

工程名称： 1号厂房-地下给排水工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下给排水工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		废水系统					
1	031001001001	铸铁管	1. 材质: 机制离心排水铸铁管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 柔性接口承插连接 4. 其他: 含铸铁管道及管件刷防腐漆 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	11.542		
2	031001001002	铸铁管	1. 材质: 机制离心排水铸铁管 2. 规格: DN75 3. 连接形式: 柔性接口承插连接 4. 其他: 含铸铁管道及管件刷防腐漆 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	9.524		
		给水系统					
3	031001007001	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 除锈后樟丹防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	15.036		
4	031001007004	复合管	1. 材质: 钢塑复合管 2. 规格: DN25 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 其他: 除锈后樟丹防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	33.626		
		冷凝水系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下给排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	18.148		
		室内轻便消防水龙系统					
6	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙箱 2. 安装方式:挂墙式安装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
7	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	9.843		
8	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	8.8		
		雨水系统					
9	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	42.975		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下给排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	58.008		
11	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	38.964		
		建筑灭火器系统					
12	030910001001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MFABC/4 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	具	14		
13	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 安装方式:落地安装 3. 型号、规格:不含灭火器 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	7		
		阀门、套管、支架					
14	031002001001	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:DN25 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下给排水工程

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
16	031002001002	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
17	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	12		
18	031301003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	5		
19	031301003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	19		
20	031003014001	给、排水附件	1. 类型:大流量地漏 2. 规格:DN100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下给排水工程

标段:

第 5 页 共 5 页

[illegible]

工程名称： 1号厂房-地上给排水工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外消火栓大样					
1	030109001001	泵	1. 名称:稳压泵组 2. 规格:Q=1.0L/S, H=38m, N=0.75kW, 含气压罐 3. 类型:一用一备 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
2	030109001002	泵	1. 名称:室外消火栓泵组 2. 规格:Q=15L/S, H=30m, N=7.5kW 3. 类型:一用一备 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
3	050306004001	电气控制柜	1. 规格、型号:稳压泵控制柜 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
4	050306004002	电气控制柜	1. 规格、型号:室外消火栓泵组控制柜 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
5	031001007009	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	26.387		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031001007008	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	15.93		
7	031001007007	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	4.745		
8	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	27.481		
9	031001007006	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	3.728		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	031002001006	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
11	031002001007	金属阀门	1. 类型:Y型过滤器 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
12	031002001008	金属阀门	1. 类型:电磁阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
13	031002001009	金属阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
14	031002001010	金属阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002008001	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	4		
16	031002008002	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	2		
17	031002008003	软接头(软管)	1. 材质:可曲挠橡胶软接头 2. 规格:DN150 3. 连接形式:法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	根	4		
18	031002011001	水表	1. 材质:水表 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
19	031002001011	金属阀门	1. 材质:闸阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	031002001012	金属阀门	1. 材质: 闸阀 2. 规格: DN65 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
21	031002001013	金属阀门	1. 材质: 闸阀 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
22	031002001014	金属阀门	1. 材质: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 连接形式: 法兰连接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	8		
23	030601002001	压力仪表	1. 名称: 压力表 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	8		
24	031002001015	金属阀门	1. 名称: 压力开关 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
		水箱					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	031005016001	水箱	1. 类型:成品不锈钢水池 2. 容量:108m3 3. 规格:含溢流管及套管、防止旋流器、浮球阀、基础等 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
26	010502004001	设备基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	30.4		
		室内轻便消防水龙系统					
27	030901010001	室内消火栓	1. 名称:轻便消防水龙箱 2. 安装方式:挂墙式安装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
28	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	12		
29	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	13.756		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	16.2		
		冷凝水系统					
31	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	12		
32	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	12		
33	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地面清扫口 2. 规格:DN32 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
		雨水系统					
34	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1.254		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	031001008003	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	164.723		
36	031001008004	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	38.964		
		建筑灭火器系统					
37	030910001001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MFABC/4 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	具	44		
38	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 安装方式:落地安装 3. 型号、规格:不含灭火器 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	22		
		阀门、套管、支架					
		阀门、套管、支架					
39	031002001003	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN15 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	031002001004	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
41	031002001005	金属阀门	1. 类型:倒流防止器组 2. 其他:含倒流防止器、Y型过滤器、螺纹阀门、水表、软接头等配件 3. 规格、压力等级:DN50 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
42	031003014002	给、排水附件	1. 类型:大流量地漏 2. 规格:DN100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	11		
43	031003014003	给、排水附件	1. 类型:大流量地漏 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
44	031003014004	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	4		
45	031003014005	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上给排水工程

标段:

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	031003014006	给、排水附件	1. 类型:87型雨水斗 2. 规格:DN150 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
47	031301003004	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
48	031301003006	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	5		
49	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作与安装 2. 材质:型钢 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	122.54		
50	031201003002	金属结构刷油	1. 名称:管道支架除锈刷油 2. 油漆品种:除锈、刷樟丹漆二道、灰色调和漆二道 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	122.54		
本页小计							
合 计							

工程名称： 1号厂房-地下电气工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:普通照明配电箱1-B1AL 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	030402011002	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱1-B1ALE 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:厂房动力总箱配电箱1-B1AP 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
4	030402011008	成套配电箱	1. 名称:三级负荷预留配电箱1-B1APy1 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
5	030402011004	成套配电箱	1. 名称:消防负荷总箱1-B1APZxf 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030402011007	成套配电箱	1. 名称:非消防负荷总箱1-B1APZ 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
7	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压(kV):1KV以下 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1		
		管线、电缆、桥架					
8	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 接地跨接方式:电缆桥架外侧用-40X4镀锌扁钢敷设 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	9.685		
9	030409001006	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4X150+1X70 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	87		
10	030409001003	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4X70+1X35 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	8.2		
11	030409001005	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5X6 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	93.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030409001007	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5X16 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	6.72		
13	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面≤16mm ² 3. 电压(kV):1KV以下 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
14	030409003003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面≤70mm ² 3. 电压(kV):1KV以下 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
15	030409003005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面≤185mm ² 3. 电压(kV):1KV以下 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
16	030412004001	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	12		
17	030412004002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	79.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412004005	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	3.24		
19	030412004003	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	246.08		
20	030412004004	配线	1. 名称:WDZN-RYS-2x2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	143.59		
21	030412001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	141.39		
22	030412001002	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	74.22		
23	030412001007	配管	1. 名称:JDG32 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2		
24	030412001009	配管	1. 名称:JDG32 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	31.77		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412001003	配管	1. 名称:PC25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	25.39		
26	030412001008	配管	1. 名称:PC25 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1		
27	030412001004	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5.61		
28	030412001005	配管	1. 名称:SC32 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2		
29	030412001006	配管	1. 名称:SC100 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	3.52		
30	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管线开槽及恢复 2. 规格:70x70 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	49.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	031301005002	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架制作安装 2. 规格:含支吊架除锈及刷油 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	12.96		
		设备					
32	030413001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:LED光源 1*12W 1080lm 3. 壁装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	4		
33	030413001003	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:BV-BLJC II系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
34	030413001004	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:BV-ZFJC-E5W 3. 规格:36V A型消防应急灯具 应急灯功率:5W, 灯具光通量:400lm, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
35	030413001005	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具(防水) 2. 型号:BV-ZFJC系列-E5W 3. 规格:36V A型消防应急灯具 应急灯功率:5W, 灯具光通量:400lm, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
36	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	5		
37	030413014002	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
38	030413014003	插座	1. 名称:高位空调插座 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
39	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
40	030412006002	接线盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	9		
41	031301003001	套管	1. 名称:防水套管 2. 规格:SC25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
		防雷接地					
42	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
43	030410007005	等电位端子箱、测试板	1. 名称:等电位联结端子箱 2. 明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	2		
44	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:房内预留接地板 2. 规格:做法见15D502-24页 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	2		
45	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:室外预埋接地板 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下电气工程

标段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030410007004	等电位端子箱、测试板	1. 名称:测试接地电阻 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	2		
47	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	420.53		
48	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用结构柱内对角纵向不小于16主筋两根(或不小于12主筋四根)作为防雷引下线 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1.46		
本页小计							
合 计							

工程名称： 1号厂房-地上电气工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011010	成套配电箱	1. 名称:市政配电总箱SZ-APZ 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	030402011011	成套配电箱	1. 名称:门卫室配电箱AL5 2. 安装方式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
3	030402011003	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱1-1ALE 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
4	030402011004	成套配电箱	1. 名称:预留空调配电箱1-1APkt 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
5	030402011005	成套配电箱	1. 名称:UPS配电箱1-1APrd 2. 安装方式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030402011006	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱1-2ALE 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
7	030402011007	成套配电箱	1. 名称:夜景照明配电箱1-3ALFG 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
8	030402010001	低压开关柜	1. 名称:消防水泵房配电柜1-1APxfb 2. 配电柜下设300mm基础,基础采用10#槽钢焊接制作 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
9	030402010002	低压开关柜	1. 名称:消防水泵房配电柜1-1APxh 2. 配电柜下设300mm基础,基础采用10#槽钢焊接制作 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
10	030402011008	成套配电箱	1. 名称:稳压泵配电箱AC-WY3 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压(kV):1KV以下 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1		
		管线、电缆、桥架					
12	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 接地跨接方式:电缆桥架外侧用-40X4镀锌扁钢敷设 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	99		
13	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4X120+1X70 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	50.13		
14	030409001009	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4X150+1X70 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	8		
15	030409001003	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4X35+1X16 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	50.13		
16	030409001004	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5X10 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	10.69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	030409001005	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5X6 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	126.97		
18	030409001006	电力电缆	1. 名称:WDZN-YJY-4X2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	14.93		
19	030409001007	电力电缆	1. 名称:WDZN-YJY-4X4 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	14.25		
20	030409001008	电力电缆	1. 名称:WDZN-YJY-5X4 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	13.39		
21	030409003001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面 $\leq 16\text{mm}^2$ 3. 电压(kV):1KV以下 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
22	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面 $\leq 35\text{mm}^2$ 3. 电压(kV):1KV以下 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030409003004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面≤120mm ² 3. 电压(kV):1KV以下 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
24	030412004001	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	307.33		
25	030412004002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	88.11		
26	030412004003	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	112.63		
27	030412004005	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-6 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	15		
28	030412004004	配线	1. 名称:WDZN-RYS-2x2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	347.475		
29	030412004006	配线	1. 名称:ZN-RVS-4x1.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
30	030412001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	343.07		
31	030412001002	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	48.84		
32	030412001007	配管	1. 名称:JDG32 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	4.79		
33	030412001008	配管	1. 名称:JDG32 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1.4		
34	030412001003	配管	1. 名称:PC25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	27.17		
35	030412001009	配管	1. 名称:PC25 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030412001010	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1.4		
37	030412001004	配管	1. 名称:SC25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	16.8		
38	030412001005	配管	1. 名称:SC32 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	27.16		
39	030412001011	配管	1. 名称:SC100 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1.4		
40	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管线开槽及恢复 2. 规格:70x70 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	116.6		
41	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架制作安装 2. 规格:含支吊架除锈及刷油 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	123.54		
		设备					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
42	030413001003	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	7		
43	030413001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:LED光源 1*12W 1080lm 3. 壁装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	5		
44	030413001010	普通灯具	1. 名称:LED筒灯 2. 规格:LED光源 1*12W 3. 壁装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
45	030413001006	普通灯具	1. 名称:疏散出口标志灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	030413001007	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
47	030413001011	普通灯具	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	4		
48	030413001004	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:BV-ZFJC-E5W 3. 规格:36V A型消防应急灯具 应急灯功率:5W, 灯具光通量:400lm, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	22		
49	030413001005	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具(防水) 2. 型号:BV-ZFJC系列-E5W 3. 规格:36V A型消防应急灯具 应急灯功率:5W, 灯具光通量:400lm, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	5		
51	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	4		
52	030413014002	插座	1. 名称:高位空调插座 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
53	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	53		
54	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	9		
		防雷接地					
55	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:房内预留接地板 2. 规格:做法见15D502-24页 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上电气工程

标段:

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
56	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格:Φ12镀锌圆钢 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	622.71		
57	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用结构圈梁中的钢筋作为均压环 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	306.1		
58	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用结构柱内对角纵向不小于16主筋两根(或不小于12主筋四根)作为防雷引下线 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	141.2		
59	030416027001	接地装置	1. 名称:防雷接地调试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

工程名称： 1号厂房-地下弱电工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下弱电工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线、监控及门禁系统					
1	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:门禁读卡器 2. 安装方式:壁挂安装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	4		
2	030506008001	出入口执行机构设备	1. 名称:单门电控锁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	4		
3	030506008002	出入口执行机构设备	1. 名称:双门电控锁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	4		
4	030506007001	出入口控制设备	1. 名称:门禁控制箱 2. 类别:双门门禁控制器 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
5	030506008003	出入口执行机构设备	1. 名称:出门按钮 2. 安装方式:挂壁安装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	4		
6	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:室外高清枪式摄像机 2. 规格:POE供电 3. 安装方式:壁挂安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下弱电工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6 2. 敷设方式:管、槽内穿放 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	205.18		
8	030412004001	配线	1. 名称:RVV4*1.0 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	249.46		
9	030412004002	配线	1. 名称:RVV2*1.0 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	126.97		
10	030412001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	42.21		
11	030412001003	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	80.53		
12	030412002001	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:200*100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	26.45		
13	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:水晶头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：1号厂房-地下弱电工程	标段：	第 3 页 共 3 页
合 计		

工程名称： 1号厂房-地上弱电工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上弱电工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		综合布线、监控及门禁系统					
1	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:9U, PDU*1 3. 安装方式:挂墙安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	030501015001	交换机	1. 名称:核心交换机 2. 规格:配置≥2个电源, ≥2个主控, 槽位数≥8个 含10个万兆光模块、4个40G光模块、2条QSFP+堆叠专用线缆交换容量≥319.7 Tbps;包转发率≥120000 Mpps 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
3	030501015002	交换机	1. 名称:接入交换机POE 2. 规格:24口 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
4	030502008001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:1U, 24 口 , 含双工 LC 单模光纤耦合器 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	架	2		
5	030502008002	配线架	1. 名称:24口网络配线架 2. 规格:配线架采用一体化IDC端子式技术, 可进行快速端接; 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	架	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上弱电工程

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030506015001	录像设备	1. 名称:网络硬盘录像机 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
7	030501004001	存储设备	1. 规格:8TB监控硬盘 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
8	030506016001	监视设备	1. 名称:监视器 2. 规格:24英寸 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
9	030501019001	服务器	1. 名称:一卡通管理服务器 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
10	030506007001	出入口控制设备	1. 名称:发卡器 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
11	030506007002	出入口控制设备	1. 名称:门禁控制箱 2. 类别:单门门禁控制器 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
12	030506007003	出入口控制设备	1. 名称:门禁控制箱 2. 类别:双门门禁控制器 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上弱电工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030506006001	出入口目标识别设备	1. 名称:门禁读卡器 2. 安装方式:壁挂安装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	7		
14	030506008002	出入口执行机构设备	1. 名称:双门电控锁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	7		
15	030506008003	出入口执行机构设备	1. 名称:出门按钮 2. 安装方式:挂壁安装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	7		
16	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:室外高清枪式摄像机 2. 规格:POE供电 3. 安装方式:壁挂安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	6		
17	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6 2. 敷设方式:管、槽内穿放 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	178.53		
18	030412004001	配线	1. 名称:RVV4*1.0 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	326.53		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上弱电工程

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030412004002	配线	1. 名称:RVV2*1.0 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	173.13		
20	030412001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	25.5		
21	030412001003	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	47.8		
22	030412002001	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:200*100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	41.63		
23	030412002002	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:100*50 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	60		
24	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:水晶头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上弱电工程

标段:

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	21		
26	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称:网络跳线 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	条	24		
27	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	链路	24		
28	030506021001	安全防范系统调试及试运行	1. 调试类别:安防监控系统调试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1		
		计算机网络系统					
29	030502008003	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:1U, 24 口 , 含双工 LC 单模光纤耦合器 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	架	2		
30	030502008004	配线架	1. 名称:24口数据配线架 2. 规格:配线架采用一体化IDC端子式技术,可进行快速端接; 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	架	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上弱电工程

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030501010001	路由器	1. 名称:路由器 2. 规格:交换容量:≥37Gbps;包转发率:≥9Mpps;网口:≥4GE电(2Combo)+2GE光支持专业的安全功能,支持包过滤防火墙、状态防火墙、基于域的防火墙等安全过滤功能 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
32	030501015003	交换机	1. 名称:交换机 2. 规格:端口:≥24个10/100/1000Base-T以太网端口;≥4个10G/1G BASE-X SFP+千兆光口(支持POE+交换容量:≥336Gbps;包转发率:≥104Mpps 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
33	030502003002	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6 2. 敷设方式:管、槽内穿放 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5		
34	030412001005	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5		
35	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:双口网络插座 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上弱电工程

标段:

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:水晶头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
37	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
38	030502007002	跳线、跳纤	1. 名称:网络跳线 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	条	24		
39	030502017002	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	链路	24		
		UPSP配电系统					
40	030406002001	EPS、UPS电源	1. 名称:UPS 2. 容量(kV·A):6KVA 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
41	030402011001	成套配电箱	1. 名称:UPS配电箱APE 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
42	030412004005	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	200		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上弱电工程

标段:

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	030412001008	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	200		
		液位信号系统					
44	080802009001	液位信号显示装置	1. 名称:液位信号显示装置 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
45	030412001007	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	34.26		
46	030412004004	配线	1. 名称:ZN-RYJS-4x1.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	34.26		
本页小计							
合 计							

工程名称： 1号厂房-地下通风空调工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 1号厂房-地下通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1. 专业工程暂估价已含增值税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地下通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	030405015001	风扇	1. 名称:边墙式排风机带防火阀 2. 规格:风量:780m ³ /h,功率:35W/220v/50HZ 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	031301002001	开孔打洞	1. 名称:开孔打洞 2. 规格:450*450,带半球形防雨帽,防虫网 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
3	011303003001	挡烟垂壁	1. 形式:固定挡烟垂壁 2. 材质:采用不燃材料制作 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	22.644		
4	030904003001	按钮	1. 名称:手动开启装置 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	6		
5	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
本页小计							
合 计							

工程名称： 1号厂房-地上通风空调工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上通风空调工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		风管					
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 长边长: $b \leq 320\text{mm}$ 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管、管件、法兰、零件、支吊架（含支吊架木托）制作、安装 7. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.691		
2	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软接头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	0.128		
3	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
		风管部件、风口、风阀					
4	030405015001	风扇	1. 名称:侧墙排气扇 2. 规格:风量: $200\text{m}^3/\text{h}$, 功率: $54\text{W}/220\text{v}/50\text{HZ}$ 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	8		
5	030405015002	风扇	1. 名称:边墙式排风机带防火阀 2. 规格:风量: $780\text{m}^3/\text{h}$, 功率: $35\text{W}/220\text{v}/50\text{HZ}$ 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-地上通风空调工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031301002001	开孔打洞	1. 名称:开孔打洞 2. 规格:450*450, 带半球形防雨帽, 防虫网 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
7	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:300*200mm 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
8	030704002001	风管漏光试验、漏风试验	1. 名称:风管漏光试验、漏风试验 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.691		
9	031301002002	开孔打洞	1. 名称:开孔打洞 2. 规格:450*450, 带半球形防雨帽, 防虫网 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
10	011303003001	挡烟垂壁	1. 形式:固定挡烟垂壁 2. 材质:采用不燃材料制作 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	5.4		
11	030904003001	按钮	1. 名称:手动开启装置 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	4		
12	030704001002	通风工程检测、调试		系统	1		
本页小计							
合 计							

工程名称： 2号教学楼-给排水工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-给排水工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		冷凝水					
1	031001008001	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN32 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	54.748		
2	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	3.079		
		阀门、套管、支架					
3	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
4	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地面扫除口 2. 规格:DN25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
5	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	12		
6	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作与安装 2. 材质:型钢 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	18.55		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-给排水工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031201003001	金属结构刷油	1. 名称：管道支架除锈刷油 2. 油漆品种：除锈、刷樟丹漆二道、灰色调和漆二道 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	18.55		
		建筑灭火器系统					
8	030910001001	灭火器	1. 形式：灭火器 2. 规格、型号：MFABC/4 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	具	28		
9	030910002001	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 安装方式：落地安装 3. 型号、规格：不含灭火器 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	14		
本页小计							
合 计							

工程名称： 2号教学楼-电气工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-电气工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011011	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱2-2ALE 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	030402011003	成套配电箱	1. 名称:电表箱2-1AW 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
3	030402011006	成套配电箱	1. 名称:普通照明配电箱2-1AL 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
4	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压(kV):1KV以下 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1		
		管线、电缆、桥架					
5	030412003001	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:300*100 3. 接地跨接方式:电缆桥架外侧用-40X4镀锌扁钢敷设 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	41.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-电气工程

标段:

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412003002	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:200*100 3. 接地跨接方式:电缆桥架外侧用-40X4镀锌扁钢敷设 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2.68		
7	030412003003	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150*75 3. 接地跨接方式:电缆桥架外侧用-40X4镀锌扁钢敷设 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2.3		
8	030412003004	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:100*50 3. 接地跨接方式:电缆桥架外侧用-40X4镀锌扁钢敷设 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	49.26		
9	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4X120+1X70 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	36.78		
10	030409001003	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-4X35+1X16 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	45		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-电气工程

标段:

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030409001005	电力电缆	1. 名称:WDZB-YJY-5X6 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	36.78		
12	030409003002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:截面≤35mm ² 3. 电压(kV):1KV以下 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
13	030412004001	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	660.94		
14	030412004002	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-4 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	247.61		
15	030412004003	配线	1. 名称:WDZN-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	246.35		
16	030412004004	配线	1. 名称:WDZN-RYS-2x2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	98.775		
17	030412001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	96.76		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-电气工程

标段:

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	030412001002	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	175.58		
19	030412001003	配管	1. 名称:PC25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	79.24		
20	030412001004	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	40.33		
21	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管线开槽及恢复 2. 规格:70x70 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	72.1		
22	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架制作安装 2. 规格:含支吊架除锈及刷油 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	73.75		
		设备					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-电气工程

标段:

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
23	030413001001	普通灯具	1. 名称:LED单管灯具(防尘灯罩) 3CF认证 2. 规格:LED 1X20W 4000K,2000lm 3. 吸顶安装/壁装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	2		
24	030413001011	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(防尘灯罩,配感应开关) 2. 规格:LED光源 1*15W 4000K,1350lm 3. 吸顶安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	17		
25	030413001002	普通灯具	1. 名称:壁灯 2. 规格:LED光源 1*12W 1080lm 3. 壁装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	4		
26	030413001010	普通灯具	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:BV-BLJC II系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 吊装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-电气工程

标段:

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	030413001006	普通灯具	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
28	030413001007	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	8		
29	030413001004	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:BV-ZFJC-E5W 3. 规格:36V A型消防应急灯具 应急灯功率:5W, 灯具光通量:400lm, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	11		
30	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-电气工程

标段:

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
31	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	6		
32	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	46		
33	030412006002	接线盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	12		
		防雷接地					
34	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格:Φ12镀锌圆钢 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	336.91		
35	030410004001	均压环	1. 名称:均压环 2. 安装形式:利用结构圈梁中的钢筋作为均压环 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	298.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-电气工程

标段:

第 8 页 共 8 页

[illegible]

工程名称： 2号教学楼-通风空调工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

工程名称： 2号教学楼-弱电工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-弱电工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光纤入户系统					
1	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称:36芯直熔分纤箱 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电箱 2. 规格:400*300*120 3. 含五位二三插排插 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
3	030502005001	光缆	1. 名称:36芯单模光纤 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	63.88		
4	030502005002	光缆	1. 名称:2芯皮线光缆 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	138.82		
5	030502019001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	链路	38		
6	030502012001	光纤接续	1. 接续方式:光纤熔接 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	芯	76		
		综合布线、监控系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-弱电工程

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电机柜 2. 规格:12U 3. 安装方式:挂墙安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
8	030501015002	交换机	1. 名称:24口POE 交换机 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
9	030502008001	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:1U,6 口 , 含双工 LC 单模光纤耦合器 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	架	1		
10	030502008002	配线架	1. 名称:24口数据配线架 2. 规格:配线架采用一体化IDC端子式技术,可进行快速端接; 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	架	1		
11	030506010001	监控摄像设备	1. 名称:监控摄像机 2. 规格:POE供电 3. 安装方式:壁挂安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	9		
12	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6 2. 敷设方式:管、槽内穿放 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	188.57		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-弱电工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	75.25		
14	030412001003	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2.53		
15	030412002001	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:150*75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5.38		
16	030412002002	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:100*100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	56.21		
17	030412002003	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:300*100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	41.62		
18	030502010004	信息、网络插座	1. 名称:单口网络插座 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-弱电工程

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:水晶头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	21		
20	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	24		
21	030502007003	跳线、跳纤	1. 名称:双芯光纤跳线 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	条	1		
22	030502007004	跳线、跳纤	1. 名称:网络跳线 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	条	24		
23	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	链路	24		
		计算机网络系统					
24	030502008003	配线架	1. 名称:光纤配线架 2. 规格:1U, 6 口, 含双工 LC 单模光纤耦合器 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	架	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-弱电工程

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030502008004	配线架	1.名称:24口数据配线架 2.规格:配线架采用一体化IDC端子式技术,可进行快速端接; 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	架	1		
26	030501015003	交换机	1.名称:24口普通交换机 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
27	030502007001	跳线、跳纤	1.名称:双芯光纤跳线 2.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3.其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	条	1		
本页小计							
合 计							

工程名称： 3号宿舍-给排水工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-给排水工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		给水					
1	031001007001	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN15 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	6		
2	031001007004	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	41.817		
3	031001007003	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	60.51		
4	031001007005	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	7.318		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-给排水工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031001007002	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道,醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	20		
		废水					
6	031001001003	铸铁管	1. 材质:机制离心排水铸铁管 2. 规格:DN75 3. 连接形式:柔性接口承插连接 4. 其他:含铸铁管道及管件刷防腐漆 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	92.702		
		污水					
7	031001008002	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	58.076		
		通气					
8	031001008009	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	19.663		
		建筑灭火器系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-给排水工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	030910001001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MFABC/4 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	具	10		
10	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 安装方式:落地安装 3. 型号、规格:不含灭火器 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	5		
		阀门、套管、支架					
11	031002001001	金属阀门	1. 类型:真空破坏器 2. 规格、压力等级:DN15 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
12	031002001002	金属阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
13	031002001004	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:DN20 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	5		
14	031002001003	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:DN25 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-给排水工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002001005	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:DN40 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
16	031002001006	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:DN50 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
17	031002011001	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN20 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	5		
18	031002011003	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
19	031003014001	给、排水附件	1. 类型:洗衣机地漏 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
20	031003014002	给、排水附件	1. 类型:大流量地漏 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-给排水工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	031003014003	给、排水附件	1. 类型:大流量地漏 2. 规格:DN100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
22	031002017001	成品表箱	1. 材质:不锈钢水表箱 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
23	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
24	031301003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
25	031301003003	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
26	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作与安装 2. 材质:型钢 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	83.61		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-给排水工程

标段:

第 6 页 共 6 页

[illegible]

工程名称： 3号宿舍-电气工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-电气工程

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		配电箱					
1	030402011010	成套配电箱	1. 名称:电表箱3-1AW 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	030402011006	成套配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱3-1ALE 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
3	030402011005	成套配电箱	1. 名称:AL1户内箱 2. 安装方式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	7		
4	030402011009	成套配电箱	1. 名称:AL2户内箱 2. 安装方式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
5	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压(kV):1KV以下 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1		
		管线、电缆、桥架					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-电气工程

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	030412003003	桥架	1. 名称:电缆桥架 2. 规格:150*75 3. 接地跨接方式:电缆桥架外侧用-40X4镀锌扁钢敷设 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	9		
7	030412004001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	678		
8	030412004002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1329.87		
9	030412004005	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-B1-10 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	43.93		
10	030412004006	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-B1-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	100.62		
11	030412004007	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-B1-6 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	286.33		
12	030412004004	配线	1. 名称:WDZN-RYS-2x2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	67.135		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-电气工程

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	030412001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	67		
14	030412001011	配管	1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	32.44		
15	030412001003	配管	1. 名称:PC32 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	73.69		
16	030412001012	配管	1. 名称:PC40 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	3.54		
17	030412001013	配管	1. 名称:PVC20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	401.18		
18	030412001004	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	224.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-电气工程

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管线开槽及恢复 2. 规格:70x70 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	303.85		
20	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:桥架支架制作安装 2. 规格:含支吊架除锈及刷油 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	10.63		
		设备					
21	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED光源 1*12W 4000K,1080lm 3. 吸顶安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	15		
22	030413001013	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(防尘灯罩) 2. 规格:LED光源 1*15W 4000K,1350lm 3. 吸顶安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	26		
23	030413001011	普通灯具	1. 名称:吸顶灯(防尘灯罩,配感应开关) 2. 规格:LED光源 1*15W 4000K,1350lm 3. 吸顶安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-电气工程

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	030413001012	普通灯具	1. 名称:安全出口标志灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
25	030413001006	普通灯具	1. 名称:楼层指示灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
26	030413001015	普通灯具	1. 名称:多信息复合标志灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	2		
27	030413001007	普通灯具	1. 名称:疏散指示灯 2. 型号:BV-BLJC II 系列 3. 规格:36V A型消防应急灯具;功率:1W、2W, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-电气工程

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	030413001004	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具 2. 型号:BV-ZFJC-E5W 3. 规格:36V A型消防应急灯具 应急灯功率:5W, 灯具光通量:400lm, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	7		
29	030413001014	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具(防水) 2. 型号:BV-ZFJC系列-E5W 3. 规格:36V A型消防应急灯具 应急灯功率:5W, 灯具光通量:400lm, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
30	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	6		
31	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	9		
32	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-电气工程

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	030413013005	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单联双控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	10		
34	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联双控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	4		
35	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	73		
36	030413014002	插座	1. 名称:单相二、三极插座 (IP65) 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	17		
37	030413014003	插座	1. 名称:高位空调插座 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	13		
38	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	69		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-电气工程

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
39	030412006002	接线盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	137		
		防雷接地					
40	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格:Φ12镀锌圆钢 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	97.17		
41	030410003001	引下线	1. 名称:防雷引下线 2. 安装形式:利用结构柱内对角纵向不小于16主筋两根(或不小于12主筋四根)作为防雷引下线 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	100.58		
42	030410002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	101.32		
43	030410007003	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位联结端子箱 2. 明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
44	030410007002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:室外预埋接地板 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-电气工程

标段:

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
45	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称：测试接地电阻 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	4		
46	030410012001	防雷断接卡、箱	1. 名称：测试断接卡 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	4		
47	030416027001	接地装置	1. 名称：防雷接地调试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1		
本页小计							
合 计							

工程名称： 3号宿舍-通风空调工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 3号宿舍-通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1. 专业工程暂估价已含增值税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-通风空调工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		风管					
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板 风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 长边长: $b \leq 450\text{mm}$ 5. 板材厚度: 0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管、管件、法兰、零件、支吊架（含支吊架木托）制作、安装 7. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	15.981		
2	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软接头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	0.512		
3	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
		风管部件、风口、风阀					
4	030405015002	风扇	1. 名称:侧墙排气扇 2. 规格:风量: $200\text{m}^3/\text{h}$, 功率: $54\text{W}/220\text{V}/50\text{HZ}$ 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	8		
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格: $300 \times 200\text{mm}$ 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-通风空调工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

工程名称： 3号宿舍-弱电工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 3号宿舍-弱电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：3号宿舍-弱电工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		光纤入户系统					
1	030501005002	插箱、机柜、台架	1. 名称:弱电箱 2. 规格:400*300*120 3. 含五位二三插排插 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	8		
2	030502005002	光缆	1. 名称:2芯皮线光缆 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	117.23		
3	030412001005	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	69.55		
4	030502019001	光纤测试	1. 测试类别:光纤测试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	链路	8		
5	030502012001	光纤接续	1. 接续方式:光纤熔接 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	芯	16		
		综合布线					
6	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6 2. 敷设方式:管、槽内穿放 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	106.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-弱电工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412001001	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	106.2		
8	030412002001	线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:150*75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	9.54		
9	030502010004	信息、网络插座	1. 名称:单口网络插座 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	14		
10	030502010005	信息、网络插座	1. 名称:电视插座 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	9		
11	030502010003	信息、网络插座	1. 名称:水晶头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	23		
12	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	23		
13	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	链路	14		
		紧急呼救系统					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 3号宿舍-弱电工程

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030413013001	求助呼叫按钮	1. 名称:求助呼叫按钮 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
15	030413013002	闪光提示门铃	1. 名称:闪光提示门铃 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
16	030904004001	声光报警器	1. 名称:声光报警器 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
17	030901004001	报警装置	1. 名称:求助呼救报警主机 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
本页小计							
合 计							

工程名称： 4号卫生间-给排水工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 4号卫生间-给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-给排水工程

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		阀门、套管、支架					
1	031301003001	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
2	031301003002	套管	1. 名称:一般钢套管 2. 规格:DN50 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
3	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架制作与安装 2. 材质:型钢 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	8.55		
4	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:管道支架除锈刷油 2. 油漆品种:除锈、刷樟丹漆二道、灰色调和漆二道 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	kg	8.55		
		卫生间					
5	031003006001	大便器	1. 类型:坐式大便器 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	组	4		
6	031003016002	电热水器	1. 类型:容积式电热水器 2. 规格:60L 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-给排水工程

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	031003003001	洗脸盆	1. 类型:洗脸盆 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	组	2		
8	031003010001	淋浴器	1. 类型:沐浴器 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	2		
9	031001007006	复合管	1. 材质:钢塑复合管 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 其他:除锈后樟丹防锈漆二道, 醇酸磁漆二道 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	7.89		
10	031001008002	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	13.639		
11	031001008003	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN20 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	1.2		
12	031001008007	塑料管	1. 材质:PPR塑料管 2. 规格:DN15 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	18.867		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-给排水工程

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	031001008005	塑料管	1. 材质:UPVC塑料管 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	12.906		
14	031001008006	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN100 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	7.093		
15	031001008011	塑料管	1. 材质:UPVC排水管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:粘接 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5.434		
16	031001001001	铸铁管	1. 材质:机制离心排水铸铁管 2. 规格:DN150 3. 连接形式:柔性接口承插连接 4. 其他:含铸铁管道及管件刷防腐漆 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5		
17	031003014001	给、排水附件	1. 类型:地漏 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-给排水工程

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
18	031003014003	给、排水附件	1. 类型:地面扫除口 2. 规格:DN100 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
19	031003014004	给、排水附件	1. 类型:地面扫除口 2. 规格:DN75 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
20	031002001004	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:DN50 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
21	031002001005	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:DN15 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	10		
22	031002001006	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:截止阀 3. 规格、压力等级:DN25 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	4		
23	031002001007	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:自动排气阀 3. 规格、压力等级:DN15 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-给排水工程

标段:

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	031002001008	金属阀门	1. 名称:金属阀门 2. 类型:真空破坏器 3. 规格、压力等级:DN15 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
25	031002011002	水表	1. 类型:水表 2. 规格:DN50 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
		建筑灭火器系统					
26	030910001001	灭火器	1. 形式:灭火器 2. 规格、型号:MFABC/4 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	具	4		
27	030910002001	灭火器箱	1. 名称:灭火器箱 2. 安装方式:落地安装 3. 型号、规格:不含灭火器 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
本页小计							
合 计							

工程名称： 4号卫生间-电气工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 4号卫生间-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-电气工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		管线、电缆、桥架					
1	030412004001	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	113.47		
2	030412004002	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-4 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	92.52		
3	030412001003	配管	1. 名称:PC25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	30.84		
4	030412001004	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	36.7		
5	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管线开槽及恢复 2. 规格:70x70 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	8.25		
		设备					
6	030413001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘灯 2. 规格:LED光源 1*12W 4000K, 1080lm 3. 吸顶安装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-电气工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
8	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
9	030413014002	插座	1. 名称:单相二、三极插座 (IP65) 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	2		
10	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	8		
11	030412006002	接线盒	1. 名称:开关(插座)盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	4		
		防雷接地					
12	030410005001	接闪带	1. 名称:接闪带 2. 规格:Φ12镀锌圆钢 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	84.33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-电气工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

工程名称： 4号卫生间-通风空调工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 4号卫生间-通风空调工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-通风空调工程

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		风管					
1	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称:镀锌钢板风管 2. 材质:镀锌钢板 3. 形状:矩形 4. 长边长:b≤320mm 5. 板材厚度:0.5mm 6. 管件、法兰等附件及支架设计要求:含风管、管件、法兰、零件、支吊架(含支吊架木托)制作、安装 7. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	9.33		
2	030703019001	柔性接口	1. 名称:风管软接头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	0.512		
3	030704001001	通风工程检测、调试		系统	1		
		风管部件、风口、风阀					
4	030405015002	风扇	1. 名称:侧墙排气扇 2. 规格:风量:200m3/h, 功率:54W/220v/50HZ 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	4		
5	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:防雨百叶风口 2. 规格:300*200mm 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 4号卫生间-通风空调工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

工程名称： 抗震支架工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称：抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称：抗震支架工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

工程名称： 1号厂房-精装工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 1号厂房-精装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1. 专业工程暂估价已含增值税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-精装工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		楼地面装饰工程					
1	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:300*600*20mm灰色仿青石板瓷砖,水泥浆擦缝,石板材施工前需做好六面防浸透处理。 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,面撒水泥洒水 3. 结合层厚度、材料种类及强度等级:石材粘结剂,在清理干净的基础上刮7厚。 4. 1:3水泥砂浆找坡(最薄10厚)2%坡向地漏 5. 防护层材料种类:素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	88.13		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
2	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:涂刷淡黄色哑光无机涂料面漆两道,颜色及质感详见材料样板,涂刷1厚抗碱封闭底漆一遍 2. 腻子种类及遍数:满刮2厚耐水腻子两遍,批刮打磨平整 3. 17厚1:3水泥砂浆找平层 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	53.14		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-精装工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
3	011404002002	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:淡黄色哑光无机涂料面漆涂刷两道, 刷无机涂料专用抗碱封闭底漆一遍 2. 腻子种类及遍数:批刮 2mm 厚耐水腻子两遍, 打磨平整 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	91.93		
		其他装饰工程					
4	011501003002	装饰台	1. 名称:水吧吧台 2. 规格:长宽高: 3.37*0.5*0.9+2.3*0.6*0.9m, 具体详见图纸 3. 材料种类、规格:原木色夹层板 4. 含洗手盆 5. 油漆品种、刷漆遍数:浅灰色哑光饰面 6. 工程量计算规则:以延长米计算 7. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	5.67		
5	011501001002	装饰柜	1. 名称:水吧吧台立面柜 2. 规格:详见图纸 3. 材料种类、规格:原木色夹层板 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	21.44		
		防水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-精装工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

工程名称： 1号厂房-二次机电工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 1号厂房-二次机电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1. 专业工程暂估价已含增值税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-二次机电工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		休闲餐吧					
		强电工程					
		配电箱					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:普通照明配电箱AL-CB 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压(kV):1KV以下 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1		
		管线、电缆、桥架					
3	030412004001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	217.76		
4	030412004002	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-4 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	196.58		
5	030412004004	配线	1. 名称:WDZN-RYS-2x2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	25.5		
6	030412001002	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	91.51		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-二次机电工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412001007	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	60		
8	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管线开槽及恢复 2. 规格:70x70 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	18.15		
		设备					
9	030413002005	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 编号:CL01 3. 规格:LED光源(SMD);功率12W;色温:暖光 4000K 4. 安装方式:吊装 5. 材质及工艺:简约磨砂黑铝材 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	6		
10	030413002006	装饰灯	1. 名称:花朵形艺术吊灯 2. 编号:CL02 3. 规格:LED光源(COB);尺寸Φ800mm;功率20W;色温:4000K 4. 安装方式:吊装 5. PMMA高透光率灯罩 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-二次机电工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	030413002003	装饰灯	1. 名称:线性艺术吊灯 2. 编号:CL03 3. 规格:LED光源（COB）；尺寸长1600mm*50mm；功率48W；色温：3000K 4. 安装方式:吊装 5. 材质及工艺:铁艺+亚克力 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
12	030413002004	装饰灯	1. 名称:暗藏式软灯带 2. 编号:CL04 3. 规格:LED光源（SMD）；整灯功率：12W；色温：3500K；防护等级：IP20 4. 安装方式:吊装 5. 材质及工艺:压铸铝 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	6		
13	030413001006	普通灯具	1. 名称:消防应急灯具 2. 型号:BV-ZFJC系列-E10W 3. 规格:36V A型消防应急灯具 应急灯功率:10W, 灯具光通量:900lm, LED光源 4. 吸顶安装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-二次机电工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030413001007	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯具(防水) 2. 型号:BV-ZFJC系列-E5W 3. 规格:36V A型消防应急灯具 应急灯功率:5W, 灯具光通量:400lm, LED光源 4. 壁装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
15	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	2		
16	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
17	030413014003	插座	1. 名称:地面插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
18	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-二次机电工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	030413014002	插座	1. 名称: 高位空调插座 2. 规格: 16A 250V 3. 安装方式: 暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	3		
20	030412006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 安装形式: 暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	13		
21	030412006002	接线盒	1. 名称: 开关（插座）盒 2. 安装形式: 暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	12		
		弱电工程					
22	030501005001	插箱、机柜、台架	1. 名称: 弱电箱 2. 规格: 400*300*120 3. 含五位二三插排插 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
23	030502010002	信息、网络插座	1. 名称: 单口网络插座 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
24	030502003001	双绞线缆	1. 名称: UTP-CAT6 2. 敷设方式: 管、槽内穿放 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	11.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-二次机电工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
25	030412001008	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	8.62		
26	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:水晶头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
27	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
28	030502017001	双绞线缆测试	1. 测试类别:双绞线缆测试 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	链路	1		
29	031301001002	凿(压、切割)槽	1. 名称:管线开槽及恢复 2. 规格:70x70 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	0.7		
		暖通工程					
30	030701003001	空调器	1. 名称:室内分体机 2. 规格:3匹, Q冷=7.26KW, Q热=9.20KW 3. 安装形式:含室内机及室外机安装及支架 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 1号厂房-二次机电工程

标段:

第 7 页 共 7 页

[illegible]

工程名称： 2号教学楼-精装工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-精装工程

标段:

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	011404001002	拆除现状墙面	1. 部位:拆除现状墙面 2. 做法综合考虑 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	94.96		
2	011102003002	拆除现状楼地面	1. 拆除现状楼地面 2. 做法综合考虑 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	146.66		
3	011302001002	拆除现状天棚	1. 拆除现状天棚 2. 做法综合考虑 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	146.66		
		新建工程					
4	011207001001	轻质隔墙	1. 骨架、边框材料种类、规格:贯通横撑龙骨, 竖龙骨 2. 隔板材料品种、规格:石膏板20mm, 单层双面 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	79.02		
5	010402001001	砌块墙	1. 墙体类型:内墙 2. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块, A5.0 3. 墙体厚度:100mm 4. 砂浆强度等级:DM M5 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.79		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-精装工程

标段:

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	010502021001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.03		
7	010505011001	构造柱模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板（周长m）:1.2m内 3. 支模高度:3.6m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.3		
8	010506010001	现浇混凝土二次结构钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2. 连接方式:综合考虑,无论采用预埋、植筋等方式,预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价 3. 钢筋材料损耗(包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳)在综合单价中考虑 4. 单价综合考虑抗震钢筋(带E)增加费 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.003		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-精装工程

标段:

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	010506010002	现浇混凝土二次结构钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400) φ25以内 2. 连接方式:综合考虑,无论采用预埋、植筋等方式,预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价 3. 钢筋材料损耗(包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳)在综合单价中考虑 4. 单价综合考虑抗震钢筋(带E)增加费 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.008		
		楼地面装饰工程					
10	011102003001	块料楼地面	1. 面层材料品种、规格:深灰色长条仿石砖(600*300*10mm) 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级:干硬性水泥砂浆粘结层,20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 防护层材料种类:素水泥浆结合层,铺贴时撒素水泥面,洒适量清水 4. 界面处理层,素水泥浆一道,内掺建筑胶 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	118.03		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-精装工程

标段:

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 面层厚度、砂浆种类及强度等级:整体表面滚涂/喷洒一遍纳米级水泥渗透固化剂,待固化剂干后,用抛光垫简单打磨抛亮 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1:3干硬性水泥砂浆,铺贴时撒素水泥面,洒适量清水 3. 素水泥浆一道,内掺建筑胶 4. 25厚1:3水泥砂浆,表面搓平 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	24.56		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
12	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:淡黄色肌理涂料,刷4遍(1底3面) 2. 腻子种类及遍数:内墙防霉腻子找平层(2-3遍) 3. 防霉防锈封闭底漆层(1-2遍),辊涂或喷涂均匀 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	232.29		
		天棚工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-精装工程

标段:

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	011302001001	平面吊顶天棚	1. 面板材料品种、规格:满刮腻子三度,乳胶漆三度 2. 基层材料种类、规格:双层12mm厚纸面石膏板。用 $\phi 3.5 \times 35\text{mm}$ 自攻沉头螺钉,将面层板与副龙骨固定,钉距同上。板与板之间预留3-5mm伸缩缝;板端面不得悬空,必须落在副龙骨中轴线上 3. 吊顶形式、吊杆规格、高度:采用直径 $\geq 8\text{mm}$ 热镀锌全牙螺杆,用膨胀螺栓(M8及以上)将吊杆上端锚固于混凝土底板中,吊杆间距 $\leq 900\text{mm}$ (上人吊顶)或 $\leq 1200\text{mm}$ (非上人吊顶),距主龙骨端头 $\leq 300\text{mm}$ 4. 龙骨材料种类、规格、间距:主龙骨(承载龙骨)层,C型热镀锌龙骨,用吊件将主龙骨卡挂于吊杆下端,螺帽锁紧固定,并利用吊件微调高度。主龙骨间距900-1200mm,底平面应水平,2m靠尺平整度偏差 $\leq 3\text{mm}$;副龙骨(覆面龙骨)层,C型热镀锌龙骨,壁厚 $\geq 0.5\text{mm}$,用挂件将副龙骨垂直卡挂在主龙骨上,交叉点可加设挂插件加强 5. 防护材料种类:含轨道灯灯槽,20mm阻燃板基础 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	142.66		
14	011303002001	成品装饰口	1. 装饰口材料品种、规格:450*450空调检修口 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	6		
		其他装饰工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-精装工程

标段:

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	011501001002	装饰柜	1. 名称:装饰柜 2. 规格:详见图纸 3. 材料种类、规格:仿胡桃木双饰面板2 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	12.056		
		门窗工程					
16	010807001002	金属(塑钢)窗	1. 窗类型:固定窗 2. 框、扇材质及规格:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6浅灰色low-e中空玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	4.38		
17	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门类型:单开玻璃门 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:8mm厚白色单层玻璃 4. 五金种类、规格:综合考虑 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2			
		防水工程					
18	010904003002	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:1.5mm聚合物水泥砂浆 2. 上翻高度:综合考虑 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	24.56		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-精装工程

标段:

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 上翻高度:综合考虑 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	24.56		
20	010903003002	墙面砂浆防水	1. 砂浆厚度、种类及强度等级:1.5mm聚合物水泥砂浆 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	49.03		
21	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5mm厚聚氨酯防水涂料 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	49.03		
本页小计							
合 计							

工程名称： 2号教学楼-二次机电工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 2号教学楼-二次机电工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-二次机电工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电工程					
		配电箱					
1	030402011004	成套配电箱	1. 名称:AL30户内箱 2. 安装方式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	030416006001	输配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压(kV):1KV以下 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	系统	1		
		管线、电缆、桥架					
3	030412004001	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	330.85		
4	030412004002	配线	1. 名称:WDZC-BYJ-4 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	277.84		
5	030409002001	控制电缆	1. 名称:KVV-7x1.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	26		
6	030412001003	配管	1. 名称:PC20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	105.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-二次机电工程

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412001004	配管	1. 名称:PC25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	87.11		
8	030412001005	配管	1. 名称:SC20 2. 配置形式:明配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	12.33		
9	030412001007	配管	1. 名称:JDG25 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	25.28		
10	031301001001	凿(压、切割)槽	1. 名称:管线开槽及恢复 2. 规格:70x70 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	30.2		
		设备					
11	030413002001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 编号:CL01 3. 规格:LED光源; 尺寸: 120*120*47mm; 整灯功率: 9W; 色温: 暖白光 3000K 4. 安装方式:嵌装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	33		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-二次机电工程

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	030413002002	装饰灯	1. 名称:轨道射灯 2. 编号:CL02 3. 规格:LED光源; 尺寸:直径60mm, 长度156mm; 整灯功率: 30W; 色温: 暖光(3300K以下); 含轨道 4. 安装方式:明轨/吊杆安装 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	16		
13	030413002003	装饰灯	1. 名称:LED 灯带 2. 编号:CL03 3. 规格:LED光源 (SMD); 整灯功率: 11W; 尺寸: 长985mm*宽21mm*高32.3mm 长585mm*宽21mm*高32.3mm; 色温: 3000K; 4. 安装方式:吊装 5. 材质及工艺:PC面罩 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	6.36		
14	030413002004	装饰灯	1. 名称:工艺吊灯 2. 编号:CL04 3. 规格:LED光源 (SMD); 尺寸: 直径3cm, 吊线2米(可调); 整灯功率: 3W; 色温: 3000K 4. 安装方式:嵌装 5. 材质及工艺: :灯罩: 亚克力, 灯身: 铁 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-二次机电工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称:暗装单联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	2		
16	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称:暗装双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
17	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:暗装三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
18	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:墙面空调温控面板 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	2		
19	030413014001	插座	1. 名称:单相二、三极插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:暗装 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	19		
20	030412006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 2号教学楼-二次机电工程

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
21	030412006002	接线盒	1. 名称:开关（插座）盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	24		
		弱电工程					
22	030502010001	信息、网络插座	1. 名称:单口网络插座 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
23	030502003001	双绞线缆	1. 名称:UTP-CAT6 2. 敷设方式:管、槽内穿放 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	15.64		
24	030412001006	配管	1. 名称:JDG20 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	15.64		
25	030502010002	信息、网络插座	1. 名称:水晶头 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
26	030412006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
本页小计							

工程名称： 5号景观门楼

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号景观门楼

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		混凝土工程					
1	010501001001	基础垫层	1. 材料品种、强度要求、配比:商品混凝土, C15 2. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.46		
2	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 基础类型:独立基础 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	6.25		
3	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.02		
4	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	3.38		
5	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C35 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	3.24		
		混凝土模板					
6	010505001001	垫层模板	1. 垫层部位:基础 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	2.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号景观门楼

标段:

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	010505002001	基础模板	1. 基础类型:基础梁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	7.1		
8	010505002003	基础模板	1. 基础类型:独立基础 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6.25		
9	010505004003	柱面模板	1. 模板形式:矩形柱木模 2. 矩形柱模板（周长m）:1.8m内 3. 支模高度:3.6m以内 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	23.46		
10	010505006003	梁模板	1. 模板形式:木模 2. 支撑高度:3.6m以内 3. 梁宽:25cm以外 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	20.62		
		钢筋工程					
		现浇混凝土基础及联系梁钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号景观门楼

标段:

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	010506001002	现浇混凝土基础及联系梁钢筋(箍筋)	1. 钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400) ϕ 10以内 2. 连接方式:综合考虑, 无论采用预埋、植筋等方式, 预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价 3. 钢筋材料损耗(包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳)在综合单价中考虑 4. 单价综合考虑抗震钢筋(带E) 增加费 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.11		
12	010506001005	现浇混凝土基础及联系梁钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋(HRB400) ϕ 25以内 2. 连接方式:综合考虑, 无论采用预埋、植筋等方式, 预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价 3. 钢筋材料损耗(包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳)在综合单价中考虑 4. 单价综合考虑抗震钢筋(带E) 增加费 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.207		
		现浇混凝土柱钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号景观门楼

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010506002002	现浇混凝土柱钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400） $\phi 10$ 以内 2. 连接方式：综合考虑，无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价 3. 钢筋材料损耗（包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳）在综合单价中考虑 4. 单价综合考虑抗震钢筋（带E）增加费 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.852		
14	010506002005	现浇混凝土柱钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋（HRB400） $\phi 25$ 以内 2. 连接方式：综合考虑，无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价 3. 钢筋材料损耗（包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳）在综合单价中考虑 4. 单价综合考虑抗震钢筋（带E）增加费 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.33		
		现浇混凝土梁钢筋					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号景观门楼

标段:

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	010506005002	现浇混凝土梁钢筋（箍筋）	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400） $\phi 10$ 以内 2. 连接方式：综合考虑，无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价 3. 钢筋材料损耗（包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳）在综合单价中考虑 4. 单价综合考虑抗震钢筋（带E）增加费 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.097		
16	010506005005	现浇混凝土梁钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋（HRB400） $\phi 25$ 以内 2. 连接方式：综合考虑，无论采用预埋、植筋等方式，预埋、植筋及其它相应费用均考虑在综合单价 3. 钢筋材料损耗（包括施工损耗及因钢筋加工综合开料和钢筋出厂长度定尺所引起钢筋非设计接驳）在综合单价中考虑 4. 单价综合考虑抗震钢筋（带E）增加费 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	t	0.187		
		外立面工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 5号景观门楼

标段:

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	011403001001	涂料外墙	1. 基层类型:浅灰色质感涂料 2. 油漆品种、刷漆遍数:涂饰面漆二遍,喷涂主层涂料,涂饰底层涂料 3. 刮腻子遍数:刮R型柔性腻子二道 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	39.142		
18	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 面层材料品种、规格:竖向木格栅条安装(50*200*3000,间距100),密封与成品保护 2. 安装上下卡槽 3. 基层处理与定位 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	20.43		
19	020509021001	门头	1. 面层:粘贴铝合金分格条(间距200mm) 2. 带字体标识 3. 基层水泥砂浆找平 4. 批刮复合胶泥与抗裂砂浆,撕去线条形成凹槽 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	6.8		
本页小计							
合 计							

工程名称： 园建工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称：园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除工程					
1	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除现状砖墙 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	19.35		
2	010103002001	余方弃置	1. 土石类别:综合考虑 2. 运距:10km以内 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	19.35		
		道路铺装					
3	050201003001	园路面层	1. 车行混凝土路面 2. 150厚C30混凝土面层分块捣实随打随抹平 3. $\Phi 8$ 单层双向钢筋@200*200, 按4~6m分仓跳格浇筑 4. 150厚天然级配砂石垫层碾 5. 路基碾压, 压实度 $\geq 93\%$ 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1390.936		
4	050201003002	园路面层	1. 人行混凝土路面 2. 100厚C30混凝土面层分块捣实随打随抹平 3. 100厚级配碎石(粒径20-50) 4. 路基碾压, 压实度 $\geq 93\%$ 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	570.457		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050201003003	园路面层	1. 人行铺装路面 2. 饰面材料详平面(原园区拆下来铺装) 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	160.19		
6	050201003004	园路面层	1. 人行铺装路面 2. 饰面材料详平面(原园区拆下来铺装) 3. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 100厚C25混凝土 5. 150厚级配碎石(粒径20-50) 6. 路基碾压, 压实度 $\geq 93\%$ 7. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	65.04		
7	020705003002	散铺	1. 敷设深灰色砾石5cm厚 2. 一层200g/m2无纺布 3. 30厚中砂垫层 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1345		
8	050201009001	植草砖(格)地面	1. 成品深灰色井字形水泥植草砖 2. 150厚C25钢筋混凝土内配8@200单层双向钢筋 3. 160厚级配碎石(粒径20~50) 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	93.645		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	050201011001	路牙	1. L600*W150*H250混凝土路牙石 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚天然级配砂石垫层碾压 4. 150厚C20混凝土垫层 5. 路基碾压, 压实度 $\geq$ 93% 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	29.9		
10	050201011002	路牙	1. L600*W150*H250混凝土路牙石 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 150厚天然级配砂石垫层碾压 4. 150厚C20混凝土垫层 5. 路基碾压, 压实度 $\geq$ 93% 6. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 7. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	64.03		
11	040402018001	变形缝	1. 道路伸缩缝 2. 沥青麻丝灌缝 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	736.26		
		景观园建					
		挡墙					
12	050307010001	砌石挡墙	1. 毛石挡墙M7.5水泥砂浆砌筑 2. 土工布防水层一道 3碎石滤层 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	38.39		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	010401002001	实心砖墙	1. 砖砌墙体，3.6m以内 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	19.35		
		西侧主入口景观台阶					
14	050307017001	花池	1. C25混凝土花池壁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	10.53		
15	080202023001	现浇混凝土压顶	1. C25混凝土压顶 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.44		
16	010501001001	基础垫层	1. 砂石垫层 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	3.06		
17	010502010001	钢筋混凝土墙	1. C25混凝土挡墙 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	4.35		
		楼梯花池					
18	050307017002	花池	1. MU10砖砌花池 M7.5水泥砂浆砌筑 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	6.12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	080202023002	现浇混凝土压顶	1. C25混凝土压顶 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.27		
20	040303001001	混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.14		
		花池一					
21	050307017003	花池	1. C25混凝土花池壁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	12.6		
22	040303001002	混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.51		
		花池二					
23	050307017004	花池	1. C25混凝土花池壁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.89		
24	040303001003	混凝土垫层	1. C20混凝土垫层 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.83		
		花池二					
25	050307017007	花池	1. C25混凝土花池壁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.76148		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	040303001007	混凝土垫层	1. C20混凝垫层 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.58716		
		台阶处花池					
27	010502032001	台阶	1. C30混凝土台阶 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	1.53		
28	050307017005	花池	1. C25混凝土花池壁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	2.37		
29	040303001004	混凝土垫层	1. C20混凝垫层 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	0.64		
		花池四					
30	050307017006	花池	1. C25混凝土花池壁 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	3.65		
31	040303001005	混凝土垫层	1. C20混凝垫层 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1.07		
		模板工程					
32	010505001001	垫层模板	1. 垫层模板 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	61.438		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
33	010505018001	台阶模板	1. 台阶模板 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	131.16		
34	010505014001	零星现浇构件模板	1. 压顶模板 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	31.38		
35	010505016001	井(池)模板	1. 花池模板 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	200.52		
36	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 排水沟模板 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	151.788		
		其他工程					
37	011101002001	细石混凝土楼地面	1. 构件名称：台阶 2. 150厚C30混凝土面层分块捣制，随打随抹平 3. 200厚级配碎石垫层 4. 素土夯实，压实系数 $\geq 93\%$ 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	130		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	040504010001	雨水口	1. 路面雨水口 2. 预制铸铁井盖(防锈处理)规格:500X300X50 3. L100x80x10厚镀锌角钢边框 4. M20水泥砂浆找平 5. 100厚C25混凝土垫层 6. 150厚级配碎石垫层 7. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 8. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	8		
39	040504010002	雨水口	1. 路面雨水口 2. 预制铸铁井盖(防锈处理)规格:500X300X50 3. L40x5厚角钢, Φ8长100钢筋预埋 4. 100厚C15混凝土压顶 5. 20厚1:2防水水泥砂浆 6. MU10砖M7.5水泥砂浆砌筑 7. 100厚C15混凝土垫层 8. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 9. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	11		
40	011503004002	成品带扶手栏杆、栏板	1. 部位:挡墙上栏杆 2. 栏杆种类、规格:栏杆做法参图集22J403-1/3-48 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	249.04		
41	050201012001	排水沟	1. C25混凝土排水沟 2. 300X100X25铸铁格栅盖板 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	126.49		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：园建工程

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	140000			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：8.00%；市级质量奖：5.00%
6	合同中约定的其他项目				
合 计		140000			-

工程名称： 绿化工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		乔木移植					
1	050102001001	移植乔木	1. 现场乔木移植 2. 胸径:50cm以内 3. 高度:综合考虑 4. 提前八个月分两次对称断根假植, 保持分枝多, 树冠饱满 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1		
2	050102001002	移植乔木	1. 现场乔木移植 2. 胸径:40cm以内 3. 高度:综合考虑 4. 提前八个月分两次对称断根假植, 保持分枝多, 树冠饱满 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2		
3	050102001003	移植乔木	1. 现场乔木移植 2. 胸径:25cm以内 3. 高度:综合考虑 4. 提前八个月分两次对称断根假植, 保持分枝多, 树冠饱满 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1		
4	050102001004	移植乔木	1. 现场乔木移植 2. 胸径:20cm以内 3. 高度:综合考虑 4. 提前八个月分两次对称断根假植, 保持分枝多, 树冠饱满 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	2		
		乔灌木					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	050103001001	栽植乔木	1. 种类:丛生四季桂 2. 胸（地）径(cm)D11-12cm，高度300-250cm，冠幅200-220cm 3. 扶固方式:杉木扶固 4. 满足图纸及技术规范的相关要求 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	1		
6	050103001002	栽植乔木	1. 种类:山茶(红花) 2. 胸（地）径(cm)D4-5cm，高度1300-1500mm，冠幅1800-2000mm 3. 满足图纸及技术规范的相关要求 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	株	6		
		灌木地被					
7	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 种类:下垂常春藤 2. 高度150-200mm，冠幅100-150mm 3. 49株/平方米，盆苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土 4. 满足图纸及技术规范的相关要求 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m2	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 种类:花叶假连翘 2. 高度150-200mm，冠幅100-150mm 3. 49株/平方米，盆苗，植株饱满，有脚叶，不脱脚，种植后不露土 4. 满足图纸及技术规范的相关要求 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	180		
9	050103015001	铺种草皮	1. 种类:马尼拉草 2. 高度100-150mm，冠幅100-150mm 3. 1m*0.6m草皮卷，草皮泥厚度5cm以上，成草率95%以上，满铺，无杂草，底部铺沙2-3cm处理 4. 满足图纸及技术规范的相关要求 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m ²	456		
本页小计							
合 计							

工程名称： 景观给排水

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观给排水

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		景观排水					
1	050104001001	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:HDPE缠绕管DN300 2. 管道固定方式:弹性密封橡胶圈承插连接 3. 含室外排水管的试验,按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008之规定执行 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	58.033		
2	050104001002	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:UPVC排水管DN200 2. 管道固定方式:专用胶粘接 3. 含室外排水管的试验,按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008之规定执行 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	0.903		
3	050104001003	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:UPVC排水管DN150 2. 管道固定方式:专用胶粘接 3. 含室外排水管的试验,按《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008之规定执行 4. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 5. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	37.264		
4	031003014001	给、排水附件	1. 类型:花池地漏 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观给排水

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	031003014002	给、排水附件	1. 类型:地面扫除口 2. 规格:DN150 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
		景观给水					
6	050104001005	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:PE给水管DN40 2. 管道固定方式:热熔连接 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	173.461		
7	050104001006	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:PE给水管DN32 2. 管道固定方式:热熔连接 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	15.328		
8	050104001007	绿地灌溉管线安装	1. 管道品种、规格:PE给水管DN25 2. 管道固定方式:热熔连接 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	218.26		
9	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 管道附件/阀门/灌水器品种、规格:地埋散射微喷头 2. 规格:工作压力:0.10MPa, 射程:1.5m, 流量:0.10~0.21m ³ /h 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观给排水

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	050104002003	绿地灌溉配件安装	1. 管道附件/阀门/灌水器品种、规格:地埋散射微喷头 2. 规格:工作压力:0.10MPa, 射程:2.4m, 流量:0.20~0.40m³/h 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	14		
11	031002001001	金属阀门	1. 类型:电磁阀（带解码器） 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
12	031002001002	金属阀门	1. 类型:电磁阀（带解码器） 2. 规格、压力等级:DN32 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
13	031002001005	金属阀门	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	2		
14	031002001006	金属阀门	1. 类型:铜质球阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观给排水

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
15	031002001007	金属阀门	1. 类型:快速取水阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	5		
16	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格:砌筑水表井 2. 做法:详见图集 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	1		
17	040504001003	砌筑井	1. 种类、规格:闸阀井 2. 做法:详见图集 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	5		
		土方开挖					
18	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	451.32		
19	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位:基坑周边 2. 材料品种:综合考虑 3. 密实度:满足设计要求 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	331.74		
20	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位:基坑周边 2. 材料品种:砂 3. 密实度:满足设计要求 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	84.63		
本页小计							
合 计							

工程名称： 景观电工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：景观电工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		景光照明					
1	030413012002	景观灯	1. 名称:庭院灯 2. 规格:70W 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	47		
2	030413012003	景观灯	1. 名称:草坪灯 2. 规格:15W 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	21		
3	030402011001	成套配电箱	1. 名称:景观电气配电箱 2. 型号:SWAL1(IP65) 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
4	030412004001	配线	1. 名称:YJV-0.6/1.0KV-3x2.5 2. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	892		
5	030412004002	配线	1. 名称:YJV-0.6/1.0KV-3x6.0 2. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	72.88		
6	030412001001	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	750.35		
7	030412001004	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	67.22		
8	040205001001	人(手)孔井	1. 材料品种:人手孔井 2. 规格尺寸:600*600 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 景观电工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
9	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	77.54		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位:基坑周边 2. 材料品种:综合考虑 3. 密实度:满足设计要求 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	48.34		
		灌溉系统					
11	050104003001	绿地灌溉调节控制器安装	1. 名称:自动喷灌控制器 2. 24路	套	1		
12	050104002001	绿地灌溉配件安装	1. 名称:土壤湿度感应器	个	1		
13	050104002002	绿地灌溉配件安装	1. 名称:雨量感应器	个	1		
14	030409001001	电力电缆	1. 名称:YJY-3X2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	6.39		
15	030412004003	配线	1. 名称:BVV-2.5 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	467.92		
16	030412001005	配管	1. 名称:配管 2. 规格:PC25 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	197		
17	030412001006	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	26.77		
18	040205001002	人(手)孔井	1. 材料品种:人手孔井 2. 规格尺寸:600*600 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	1		
本页小计							

工程名称： 室外给排水工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称：室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		化粪池					
1	010502028001	化粪池、检查井	1. 构件名称:玻璃钢化粪池 2. 井、池净空尺寸:20m3 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	1		
		给水					
2	040501004001	铸铁管	1. 名称:内衬水泥砂浆球墨铸铁管 2. 材质及规格:DN50 3. 管道检验及试验要求:公称压力 1.00 MPa 4. 防腐要求:除锈及热喷涂石油沥青进行外防腐 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	86.407		
3	040501004002	铸铁管	1. 名称:内衬水泥砂浆球墨铸铁管 2. 材质及规格:DN100 3. 管道检验及试验要求:公称压力 1.00 MPa 4. 防腐要求:除锈及热喷涂石油沥青进行外防腐 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	58.913		
4	040501004003	铸铁管	1. 名称:内衬水泥砂浆球墨铸铁管 2. 材质及规格:DN150 3. 管道检验及试验要求:公称压力 1.00 MPa 4. 防腐要求:除锈及热喷涂石油沥青进行外防腐 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	57.405		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格:砌筑水表井 2. 做法:详见图集 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	1		
		污水					
6	040504002002	现浇混凝土井	1. 种类:污水井 2. 规格:详见图集 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	14		
7	040501001001	混凝土管	1. 名称:钢筋混凝土管 2. 管道规格、等级:DN300 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	201.105		
		消火栓灭火系统					
8	040501005005	塑料管	1. 名称:PE室外给水管 2. 材质及规格:DN100 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:含管道消毒、冲洗 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	169.137		
9	040501005006	塑料管	1. 名称:PE室外给水管 2. 材质及规格:DN150 3. 连接形式:热熔连接 4. 管道检验及试验要求:含管道消毒、冲洗 5. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 6. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	213.237		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030901011001	室外消火栓	1. 安装方式:地上式室外消火栓 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	5		
11	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号、规格:SQS150-E PN=1.6MPa 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	套	1		
12	031002001001	金属阀门	1. 类型:消防车取水栓口 2. 规格、压力等级:DN100, 含闸阀 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	个	1		
13	040504001002	砌筑井	1. 种类、规格:消防给水阀门井 2. 做法:详见图集 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	1		
		雨水系统					
14	040504002004	现浇混凝土井	1. 种类:雨水井 2. 规格:详见图集 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	13		
15	040501001005	混凝土管	1. 名称:钢筋混凝土管 2. 管道规格、等级:DN300 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	13.481		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外给排水工程

标段:

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040501001003	混凝土管	1. 名称:钢筋混凝土管 2. 管道规格、等级:DN300 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	134.304		
17	040501001004	混凝土管	1. 名称:钢筋混凝土管 2. 管道规格、等级:DN400 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	68.98		
		土方开挖					
18	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别:综合考虑 2. 开挖深度:综合考虑 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	1047.75		
19	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位:基坑周边 2. 材料品种:综合考虑 3. 密实度:满足设计要求 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	762.56		
20	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方部位:基坑周边 2. 材料品种:砂 3. 密实度:满足设计要求 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	285.19		
本页小计							
合 计							

工程名称： 室外电气工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

工程项目清单汇总表

工程名称: 室外电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1. 专业工程暂估价已含增值税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		强电					
1	030402011001	成套配电箱	1. 名称:充电桩电源箱1 APCD（IP65） 2. 安装方式:明装 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	1		
2	030405016001	充电桩	1. 名称:充电桩 2. 规格:7KW 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	台	2		
3	030409006001	电缆保护管	1. 名称:SC80 2. 敷设方式:埋地敷设 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	212.78		
4	030409006003	电缆保护管	1. 名称:SC100 2. 敷设方式:埋地敷设 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	201.81		
5	030409001001	电力电缆	1. 名称:WDZB-YJY-4X185+1X95 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	200		
6	030409001002	电力电缆	1. 名称:WDZ-YJY-5X6 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸，且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	276.58		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：室外电气工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
7	030412004001	配线	1. 名称:WDZ-BYJ-16 2. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	48.29		
8	030412001001	配管	1. 名称:PC32 2. 配置形式:暗配 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	2.53		
9	030412001002	配管	1. 名称:配管 2. 规格:SC40 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	13.9		
10	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:低压电缆井 2. 规格尺寸:1500*1500*1200mm(长*宽*深) 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	2		
11	040205001003	人(手)孔井	1. 材料品种:人手孔井 2. 规格尺寸:600*600 3. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	4		
		弱电					
12	030409006002	弱电保护管	1. 名称:PC100 2. 敷设方式:埋地敷设 3. 含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4. 其他具体详见图纸, 且满足国家施工、验收规范及技术要求	m	207.99		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 室外电气工程

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040205001002	人(手)孔井	1.名称:弱电手孔井 2.规格尺寸:1000*1000*1000(长*宽*深) 3.含相关工序及其所需辅材的购买及安装等内容 4.其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	座	2		
		土方开挖					
14	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	96		
15	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:沟槽回填 2.材料品种:综合考虑 3.密实度:满足设计要求 4.其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	84.26		
16	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方部位:管道基础 2.材料品种:砂 3.密实度:满足设计要求 4.其他具体详见图纸,且满足国家施工、验收规范及技术要求	m3	10.8		
本页小计							
合 计							

工程名称： 标识工程

标段名称：

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人：	(造价专业人员签字及盖章)
审 核 人：	(一级注册造价工程师签字及盖章)
编 制 单 位：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)

招 标 人：	(盖章)
法定代表人或其授权人：	(签字或盖章)
编 制 时 间：	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：标识工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称：标识工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价	20000			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合 计		20000			-

专业工程暂估价明细表

工程名称：标识工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。