

龙归镇人大代表联络站综合提质项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

建设单位：

(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

侯学文

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编 制 时 间：

复 核 时 间：

龙归镇人大代表联络站综合提质项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： _____

复核时间： _____

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室内装修部分						
		拆除工程						
1	011601001004	砖砌体拆除	1. 开门窗洞口 墙厚200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m3	4. 98			
2	011610002004	金属门窗拆除	1. 门窗拆除单樘面积2. 5m2内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	6. 75			
3	011610002005	金属门窗拆除	1. 门窗拆除单樘面积4m2内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	11. 25			
4	011610002006	金属门窗拆除	1. 门窗拆除单樘面积4m2外 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	28. 57			
5	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 铲除墙面黄泥层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	214. 4			
6	011605002003	立面块料拆除	1. 铲除墙面面砖及找平层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	14. 75			
7	011605001002	平面块料拆除	1. 拆除花岗岩洗手台 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	0. 45			
8	011605001003	平面块料拆除	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 铲除找平层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	184. 61			
9	011602001001	混凝土构件拆除	1. 风动凿岩机拆除现浇混凝土 混凝土基础 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m3	14. 77			
10	011601001005	砖砌体拆除	1. 拆除砖砌墙体 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m3	17. 26			
11	011614002002	柜体拆除	1. 拆除大理石服务台 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m	5			
12	011609002002	隔断隔墙拆除	1. 拆除玻璃隔断 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	10			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	011606003002	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 拆除吊顶天棚 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	179.08			
14	011604003002	天棚抹灰面拆除	1. 铲除天棚黄泥层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	174.71			
		拆除工程合计						
		砌筑工程						
15	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块600*200*200 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	2.04			
16	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.37			
17	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 墙体类型：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	0.49			
18	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：厕所蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	个	2			
		砌筑工程合计						
		门窗工程						
19	010805001002	电子感应门	1. 门代号及洞口尺寸：XM4532 2. 门框、扇材质：12厚钢化玻璃电动门（带门禁） 3. 启动装置的品种、规格：电子感应装置	m2	14.4			
20	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：XM1022 2. 单开实木门	m2	2.2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	010802004002	防盗门	1. 门代号及洞口尺寸:XGM1022 2. 门框、扇材质:钢制防盗门(带门禁)	m2	2.2			
22	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:XM0822 2. 门框、扇材质:铝合金单扇平开门 3. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	m2	1.76			
23	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金双扇推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	m2	10			
24	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:90系列铝合金双扇推拉窗 2. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃	m2	48.5			
		门窗工程合计						
		楼地面装饰工程						
25	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	14.77			
26	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平	m2	174.03			
27	011102003003	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚750*1500仿大理石纹地砖	m2	174.03			
28	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚M15干硬性水泥砂浆,面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*600防滑地砖	m2	10.58			
29	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:1.5厚聚合物水泥防水涂料两遍	m2	10.58			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	011102001002	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚M15干硬性水泥砂浆，面撒素水泥 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚黑金沙大理石	m2	1.25			
31	011105006002	金属踢脚线	1. 15厚1:3水泥砂浆，5厚1:1水泥砂浆 2. 5厚M20水泥砂浆 3. 1.2厚不锈钢卡掉水泥钉固定墙面（成品） 4. 1.2厚不锈钢踢脚线卡条扣入（成品）高度30mm	m2	2.08			
		楼地面装饰工程合计						
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
32	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:铝合金龙骨 中距(mm) 单向500 2. 基层材料种类、规格:12厘阻燃夹板 3. 面层材料品种、规格、颜色:15厚木纹碳晶板	m2	50.68			
33	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5厚1:2水泥砂浆	m2	114.18			
34	011210002003	金属隔断	1. 2.0厚150*100铝方通隔墙	m2	48.45			
35	011210002004	金属隔断	1. 1.0厚50*30铝方通隔墙	m2	16.09			
36	011204001002	石材墙面	1. 安装方式:干挂 钢骨架 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚大理石岩板	m2	13.95			
37	011408001002	墙布装饰面	1. 面层材料品种、规格、颜色:无纺布	m2	4.98			
38	011207001004	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色:1.2厚不锈钢装饰面	m2	0.33			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
39	011204003002	块料墙面	1. 20厚M15水泥防水砂浆找平层（加5%防水粉） 2. 4厚瓷砖胶结合层8~10厚400*800瓷片	m2	46.43			
40	010903002002	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数:2.0厚聚合物水泥防水涂料两遍	m2	46.43			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
		天棚工程						
41	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架:主龙骨中距1000,次龙骨中距500,横龙骨中距1200 2. 基层材料种类、规格:9厘石膏板 3. 面层材料品种、规格:9厘石膏板,自攻螺丝拧牢,孔眼用腻子填平	m2	104.23			
42	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 腻子种类:成品腻子粉(一般型)Y型 3. 刮腻子要求:两遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:无机涂料底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面	m2	104.23			
43	011302002002	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨标准骨架(成品定制) 2. 面层材料品种、规格:1.2厚60*100铝方通间距100*100隔栅吊顶(成品)	m2	68.92			
44	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 面层材料品种、规格:方型铝扣板面层 600×600	m2	10.58			
		天棚工程合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		油漆、涂料、裱糊工程						
45	011404001002	木材面防腐防火涂料	1. 墙面基层板防火涂料两遍 单层 2. 墙面基层板防腐油两遍 单层	m2	50.68			
46	011406001004	抹灰面油漆	1. 腻子种类:成品腻子粉(耐水型)N型 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:无机涂料底漆两遍面漆两遍	m2	114.18			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其他装饰工程						
47	011505001003	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:20厚人造石洗手台 2. 支架、配件品种、规格:角铁40*40*3@500	m2	2.07			
48	011505001004	洗漱台	1. 材料品种、规格、颜色:50厚人造石茶水柜台面	m2	1.06			
49	011505010002	镜面玻璃	1. 镜面玻璃品种、规格:5厚玻璃镜 2. 基层材料种类:9厘硅酸盖板打底	m2	2.59			
50	011210005003	成品隔断	20厚抗倍特板隔断	m2	8.58			
		其他装饰工程合计						
		室内装修部分合计						
		外立面及门头装修部分						
		外立面						
51	011605002002	立面块料拆除	1. 铲除墙面面砖及找平层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	183.82			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装修工程

标段：

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
52	011201001002	墙面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一遍 2. 15厚WPM15水泥砂浆找平 3. 5厚WPM20聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌钢丝网（%%c0.9×12.7×12.7）	m2	183.82			
53	011406001002	抹灰面油漆	1. 腻子种类：成品耐水腻子粉 2. 刮腻子遍数：2遍 3. 防护材料种类：涂刷一层封闭底漆 4. 油漆品种、刷漆遍数：喷涂真石漆两遍，罩面漆一遍	m2	183.82			
		外立面合计						
		门头						
54	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：CB50*20轻钢龙骨，M8*80膨胀螺栓固定于墙体，双向中距450-600 2. 基层材料种类、规格：9厘胶合板 3. 面层材料品种、规格、颜色：4厘木纹铝塑板	m2	8.12			
55	010606012001	钢支架	1. 钢材品种、规格：角钢L40*40*4@600	t	0.491			
56	011207001007	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：9厘胶合板，固定于钢支架 2. 面层材料品种、规格、颜色：4厘木纹铝塑板	m2	33.19			
57	011207001008	墙面装饰板	1. 150*100*3.0铝方通边框 2. 50*50*1.0铝方通饰面	m2	12.94			
58	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数：喷木纹色氟碳漆一遍	m2	38.88			
59	011508002001	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色：亚克力发光字（LED内置） 2. 字体规格：500*500	个	12			
		门头合计						
		外立面及门头装修部分合计						
		围墙装饰部分						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装修工程

标段:

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
60	011604002003	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	79.88			
61	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆	m2	79.88			
62	011406001005	抹灰面油漆	1. 腻子种类:防水腻子 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 油漆品种、刷漆遍数:白色防水外墙漆一底两面	m2	79.88			
63	010507005001	压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.6			
64	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦 2. 镀锌方钢管支架50*50*3 3. 预埋200*200*10镀锌钢板, 4Φ10, L=200	m2	17.97			
		围墙装饰部分合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
65	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	325.68			
66	粤011701012002	活动脚手架	1. 天棚活动脚手架	m2	183.73			
67	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 装修用综合脚手架使用费暂按10天计算	m2	283.92			
68	011702028001	压顶	压顶模板	m2	3.99			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 装修工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		室内安装部分						
		消防部分						
		消防水部分						
1	030901002004	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍连接	m	11.67			
2	030901002003	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接	m	21.25			
3	031003003001	闸阀 DN65	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:法兰连接	个	2			
4	031003003002	闸阀 DN100	1. 类型:闸阀 2. 材质:碳钢 3. 规格、压力等级:DN100 4. 连接形式:法兰	个	2			
5	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 安装方式:明装 3. 型号、规格:DN65	套	2			
6	030901013001	灭火器	1. 名称:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC3-2A	组	2			
		消防水部分合计						
		消防电部分						
7	030404017007	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 编号:1ALE	台	1			
8	030411004012	配线	1. 名称:铜芯电线 2. 配线形式:管内配线 3. 规格:WDZN-BYJ-2.5	m	152.33			
9	030411001013	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20	m	71.06			
10	030412004010	安全出口指示灯 3W	1. 名称:安全出口指示灯 2. 规格:DC36V, 3W	套	2			
11	030412004011	A型消防应急LED灯 7W	1. 名称:A型消防应急LED灯 2. 规格:DC36V, 7W	套	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	030412004014	复合型双面疏散指示灯 3W	1. 名称:复合型双面疏散指示灯 2. 规格:DC36V, 3W	套	3			
		消防电部分合计						
		消防部分合计						
		给排水部分						
		给水						
13	031001006001	PP-R给水管DN15	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	5.8			
14	031001006002	PP-R给水管DN20	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷水 3. 材质:PP-R给水管 4. 规格:DN20 5. 连接形式:热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求:水压试验, 消毒冲洗	m	27.83			
15	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:闸阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	1			
16	031003001003	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 规格、压力等级:DN20 3. 连接形式:螺纹	个	3			
		给水合计						
		排水						
17	031001006013	UPVC排水管 DN50	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN50 4. 连接形式:粘接	m	1			
18	031001006010	UPVC排水管 DN75	1. 安装部位:室内 2. 介质:污废水 3. 材质、规格:UPVC排水管 DN75 4. 连接形式:粘接	m	6.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	031001006009	UPVC排水管 DN100	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: UPVC排水管 DN100 4. 连接形式: 粘接	m	6.71			
20	031001006014	HDPE排水管 DN200	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 污废水 3. 材质、规格: HDPE排水管 DN200 4. 连接形式: 粘接	m	3.37			
21	031004006001	蹲便器	1. 名称: 蹲式大便器	组	2			
22	031004003001	洗脸盆	1. 名称: 台下式洗脸盆	组	2			
23	031004014001	地漏 DN75	1. 材质: 钢质 2. 型号、规格: DN75	个	1			
		排水合计						
		给排水部分合计						
		强电部分						
		动力照明系统						
24	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 编号: AL1	台	1			
25	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: ZR-YJV 3. 规格: 4*50 4. 材质: 铜芯	m	50			
26	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	1009.54			
27	030411004008	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 2.5mm ² 4. 材质: 铜芯	m	625.52			
28	030411004009	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 型号: NH-BV 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯	m	10.95			
29	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格: PC20	m	215.57			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	030411001010	电气配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 刚性难燃管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 暗敷	m	57.97			
31	030411001011	配管 JDG20	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌电线管 3. 规格: JDG20	m	179.9			
32	030411001012	配管	1. 名称: 电线管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: PC80	m	50			
33	030404034001	单联开关	1. 名称: 单联开关 2. 规格: 220V, 10A	个	1			
34	030404034002	双联开关	1. 名称: 双联开关 2. 规格: 220V, 10A	个	1			
35	030404034003	三联开关	1. 名称: 三联开关 2. 规格: 220V, 10A	个	3			
36	030404034004	照明开关	1. 名称: 四联开关 2. 规格: 220V, 10A	个	3			
37	030404035001	单相二孔/三孔插座/安全型	1. 名称: 安全型二三位暗装普通插座 2. 规格: 220V, 10A	个	30			
38	030404035002	空调用单相三孔插座/安全型/带开关	1. 名称: 空调插座 2. 规格: 220V, 16A	个	8			
39	030404035003	防溅插座	1. 名称: 防溅插座 2. 规格: 220V, 10A	个	4			
40	030404035004	热水器插座	1. 名称: 热水器插座 2. 规格: 220V, 16A	个	1			
41	030412004006	装饰灯	1. 名称: 暗藏LED(天花) 2. 规格: 5W/M 3. 安装形式: 吸顶式	m	17.9			
42	030412004008	装饰灯	1. 名称: 明装射灯 2. 型号: 13W 3. 安装形式: 吸顶式	套	25			
43	030412005003	荧光灯	1. 名称: 600*600灯盘 2. 规格: 36W	套	2			
44	030412004007	装饰灯	1. 名称: 暗装LED筒灯 2. 规格: 13W	套	40			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
45	030412004009	装饰灯	1. 名称:装饰定制吊灯 2. 安装形式:吸顶式	套	1			
46	030412005004	荧光灯	1. 名称:LED条形灯 2. 型号:48W 3. 规格:2000*150	套	14			
47	030404033001	风扇	1. 名称:静音式天花排气扇 2. 规格:40W 3. 安装方式:吸顶	台	1			
48	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1			
		动力照明系统合计						
		强电部分合计						
		弱电部分						
49	030404017006	配电箱	1. 名称:弱电智能箱 2. 规格:400*300*120	台	1			
50	030502012003	信息插座	1. 名称:8位标准化通用模块	个	11			
51	030411004010	配线	1. 规格:RVV-2*1.5 2. 材质:铜芯 3. 配线形式:管、槽内配线	m	50.78			
52	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:CAT6	m	489.02			
53	030411001014	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配	m	132.98			
54	030411001015	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG25 3. 配置形式:暗配	m	487.96			
55	030411004013	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:RVV2*0.5	m	62.5			
56	030411004014	配线	1. 名称:多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式:管内敷设 3. 规格:RVVP-8*0.5	m	50.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	16.65			
2	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人工水沟清淤 2. 人工装车外运5km	m3	1.21			
3	011607001001	屋面拆除	1. 人工拆除彩钢瓦屋面及钢屋架 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	100			
4	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除一层砖砌建筑，高度3m 2. 拆除废料外运5km	m2	41.73			
5	011610002001	金属门窗拆除	1. 拆除原有3.6*2.4铁艺大门 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 5km	m2	8.64			
6	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类（无筋） 2. 厚度：15cm 3. 拆除废料外运5km	m2	239.04			
7	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.3m内 3. 人机配合开挖 4. 装车外运5km	m3	72.39			
		拆除工程合计						
		路面铺装工程						
8	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	262.71			
9	040202009001	砂砾石	1. 石料规格：5~80 2. 厚度：20cm	m2	240.34			
10	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：600*300*18仿烧面芝麻灰石英砖，30厚 1：3水泥砂浆结合层 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：120厚C20混凝土	m2	232.87			
11	040204002002	枯山水	1. 100厚C20混凝土 2. 50厚8~12砾石散置，犁耙拉纹处理	m2	7.47			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	040501016001	砌筑方沟	1. 断面规格:240*300 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:标准砖12墙 4. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 5. 勾缝、抹面要求:20mm厚1:2.5水泥砂浆内掺5%防水粉 6. 盖板材质及规格:成品预制钢筋混凝土盖板600*300*50	m	10.52			
		排水沟合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
22	041102001001	垫层模板	1. 水沟垫层模板	m ²	2.1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外附属

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工机 具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室外附属

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	32.75			
2	050102012001	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类: 马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m2	94.97			
3	050102008002	栽植花卉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:36株/m2, 容器苗（红/紫1: 1混色） 3. 株高或蓬径:H20-25, P15-20 4. 养护期:6个月	m2	14.2			
4	050102002001	栽植灌木	1. 冠丛高:1-1.2m 2. 养护期:6个月 3. 蓬径:1-1.2m 4. 种类: 茶梅	株	2			
5	050102001002	乔木修剪	1. 原有乔木修剪, 高12m, 胸径0.5m	株	2			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤05040501001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤05040500901	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.58 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 绿化工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

