

始兴县顿岗镇七北村田心瓦厂背灌溉渠道工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：325855.71 元

（大写）：叁拾贰万伍仟捌佰伍拾伍元柒角壹分

招标人：_____



造价咨询人：_____



法定代表人
或其授权人：_____

法定代表人
或其授权人：_____



编制人：_____



复核人：_____



编制时间：2025年5月19日

复核时间： 年 月 日

定》（粤水建管〔2017〕37号），韶关为四类区，普工工资为 65.1 元/工日计，技工工资为 90.9 元/工日计。

2、施工用电、风、水等单价

按施工组织设计及参照《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》（2017.7.1）及韶关市建设工程造价管理信息网公布的《关于公布始兴县 2025 年 3 月份主要建筑材料市场参考价的通知》的价格计得；人工、施工用风、省规定，施工用水、用电按当地电价。

3、主要材料水泥、钢筋、砂石料单价

本工程位于始兴县顿岗镇七北村，位于县城附近，主要材料价格采用韶关市建设工程造价管理信息网公布的《关于公布始兴县 2025 年 3 月份主要建筑材料市场参考价的通知》的价格计得；次要材料按广东省水利厅 2025 年公布的次要材料价格。

四、费用计算标准

费用计算采用 2017 年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》标准，建安工程费用由直接费、间接费、利润、主要材料价差、未计价材料费和税金组成。

1、其他直接费

其他直接费以直接费为计算基础：建筑工程费率为 3.40%，安装工程费率为 4.10%。

2、间接费：

建筑工程间接费以直接工程费为计算基础，根据《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》取值：

建筑工程费率：土方开挖工程 7.5%；

石方开挖工程 10.5%；

土石方填筑工 8.5%；

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县顿岗镇七北村田心瓦厂背灌溉渠道工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	312304.81
2	措施项目清单计价合计	13550.9
3	其他项目合计	
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	325855.71
	总投资：叁拾贰万伍仟捌佰伍拾伍元柒角壹分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县顿岗镇七北村田心瓦厂背灌溉渠道工程

第1页， 共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	9369.14
2	其他临时工程费	4181.76
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	13550.9

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价费（税）率汇总表

合同编号： 001

工程名称： 始兴县顿岗镇七北村田心瓦厂背灌溉渠道工程

第1页，共1页

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		施工管理费		利润	税金	
		其他直接费	间接费			
	第一篇 水利建筑工程					
	一、新建渠道					
1	基础土方开挖（人工开挖）	3.4	7.5	7.	9.	
2	土方回填	3.4	8.5	7.	9.	
3	C20渠道底板砼	3.4	8.5	7.	9.	
4	C20渠道边墙砼	3.4	8.5	7.	9.	
5	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	
6	沥青杉木板分缝	3.4	8.5	7.	9.	
	二、涵管埋设					
7	基础土方开挖	3.4	7.5	7.	9.	
8	土方回填	3.4	8.5	7.	9.	
9	C20砼管座	3.4	8.5	7.	9.	
10	DN400涵管安装	3.4	7.5	7.	9.	
11	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	
	三、取水步级（3座）					
12	基础土方开挖	3.4	7.5	7.	9.	
13	土方回填	3.4	8.5	7.	9.	
14	C20渠道底步级	3.4	8.5	7.	9.	
15	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	
	四、跨渠道盖板					
16	C20砼渠道盖板	3.4	8.5	7.	9.	
17	普通模板	3.4	8.5	7.	9.	
18	钢筋加工及安装	3.4	6.	7.	9.	
	四、其他工程					
19	标志牌					

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)