



浈江区政府投资项目委托代理服务商评审预（结）算审核报告备案登记表

韶浈财审备 [2024]022号						
送审单位:	韶关市浈江区水利工程 建设管理中心	联系人 何艺雄	办公电话:	手机: 18033192099		
项目名称	韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程		委托中介费用	3537.10元		
建设单位	韶关市浈江区水利工程建设管理 中心		施工单位			
预算编制单位	韶关市水利水电勘测设计咨询有限 公司		工程预算金额			
最高投标限价			中标合同价			
预算审核单位	广东丰帆工程咨询有限公司		预算送审金额		982528.89 元	
预算审定金额	977066.08 元					
建设意见	经办人:  负责人:  单位 (盖章) 2024年4月11日		备案单位意见	该项目审核报告已在浈江区政府投资 项目评审中心备案登记。 经办人:  负责人:  单位 (盖章) 2024年4月11日		
备案说明	根据关于印发《浈江区政府投资项目委托中介机构评审工作规程》的通知韶浈住[2019]16号文件要求,对浈江区政府投资项目委托代理服务商评审的项目实行预(结)算审核报告进行备案登记。(1)备案仅作为财政评审部门抽查复核的依据,及财政支付工程款的依据,不作为其他用途;(2)备案单位不负责该项目结算审核报告的复核和确认;(3)送审单位对工程结算图纸、文件、相关资料等(含工程隐蔽资料、现场签证等)的真实、合法、完整性负责任;(4)接受该项目委托的社会中介机构应保证审核报告的真实性和合法性,并承担相应的审计责任和法律责任。					




浈江区政府投资建设工程项目预、~~结算~~审核表

填写单位：广东丰帆工程咨询有限公司

建设（代建）单位	韶关市浈江区水利工程建设管理中心		承建（包）单位			
工程项目名称	韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程		建筑面积（规模）		m²	经济指标
送审金额	小写：¥982,528.89 元	大写：零仟零佰玖拾捌万贰仟伍佰贰拾捌元捌角玖分				
审定金额	小写：¥977,066.08 元	大写：零仟零佰玖拾柒万柒仟零佰陆拾陆元零角捌分				
净核减（ 增 ）额	小写：¥5,462.81 元	大写：贰仟零佰零拾壹万伍仟肆佰陆拾贰元捌角壹分				
核减率（%）		0.56%				
说明： 说明：1、本工程审核依据为：建设单位提供的韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司设计的《韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程施工图》、现行的建筑施工规范及韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司编制的本工程预算价。以上资料由甲方提供，其真实性准确性合法性由相关签章单位负责。2、详见“韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程”预算审核报告书。			审核人： 		复核人： 	
建设（代建）单位（盖章） 负责人签名：何建雄  2024 年 4 月 11 日		编制单位（盖章） 负责人签名：周永强  2024 年 4 月 11 日		评审单位（盖章） 负责人签名：黎俊林  2024 年 4 月 11 日		

备注：1. 对以上审核结果若有异议，请于本通知发出起五日内提出书面意见，若在规定时间内不做回复，视同同意。
 2. 书面意见栏不够，可增加附页。



附表 3

韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

预算审核报告书

建设单位：韶关市浈江区水利工程建设管理中心

送审金额：982528.89 元

审定金额：977066.08 元

（大写）：玖拾柒万柒仟零陆拾陆元零捌分

审核人（签章）：




复核人（签章）：



审定人（签章）：



单位负责人（签章）：



广东丰帆工程咨询有限公司

二零二四年四月十一日



广东丰帆工程咨询有限公司

韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程 预算审核的报告

韶关市浈江区政府投资项目评审中心、韶关市浈江区水利工程建设管理中心：

根据接受韶关市浈江区政府投资项目评审中心委托，遵循客观公正、实事求是的原则，我司对韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程预算进行了审核，本次审核是在韶关市浈江区水利工程建设管理中心提供给韶关市浈江区政府投资项目评审中心的相关资料基础上进行的，韶关市浈江区水利工程建设管理中心对提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将审核情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：

建设主要内容：灌溉渠提升。

（二）实施地点：十里亭镇老良村。

（三）实施单位：

- 1、建设单位：韶关市浈江区水利工程建设管理中心；
- 2、设计单位：韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司。

二、审核依据

（一）送审资料

1. 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司设计的《韶关市浈

江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程技施设计图纸》；

2. 《韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程初步设计报告》；

3. 韶关市水利水电勘测设计咨询有限公司编制的本工程招标控制价；

4. 预算送审呈批表；

5. 韶浈农批[2023]60号批复、韶财农[2022]97。

（二）执行规范及定额

1. 2017年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》；

2. 2017年《广东省水利水电建筑工程预算定额》。

（三）取费标准

按2017年《广东省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

（四）材料价格

主要材料参考2024年第2期《韶关市建筑工程造价信息》公布的价格，次要材料按广东省水利厅2023年公布的次要材料价格。

三、审核情况说明

采用全面审查法进行审核，审核具体情况（核增减的内容、金额及事由）如下：

（一）、渠道工程

1. 沟槽土方开挖 定额机械挖掘机液压 斗容0.6m³调整为挖掘机液压 斗容1m³，工程量调整，核减530元；

2. 撒播草籽工程量调整，核减458元；

3. 人工清淤、挖掘机外运淤泥（外弃12km）定额机械挖掘机液压 斗容0.6m³调整为挖掘机液压 斗容1m³，核减13898元；

4. C25砼渠道工程量调整，核增7899元；

5. 粗砂垫层100mm厚人工铺筑调整为机械铺筑,核减2223元;
6. 碎石换填人工铺筑调整为机械铺筑,核减1081元;

(二)、渠系建筑物

1. 渠首陂清淤(外弃12km)定额机械自卸汽车载重量5t调整为自卸汽车载重量8t,核减230元;

2. 渠首陂旧浆砌石陂头拆除(外弃12km)运距定额运距4km调整为12km,核增123元;

3. 渠首陂插筋定额Y06421地面砂浆锚杆—风钻钻孔 锚杆长度2m 岩石级别 V~VIII调整为A1-2-47锚杆土钉机械成孔 土层孔径 $\leq 100\text{mm}$ 、A1-5-99钢管(锚杆、土钉、微型桩)制安//换:螺纹钢筋 $\Phi 25$ 以内,核减1835元;

4. 渠首陂C20砼齿脚墙 平面墙 墙厚 20cm调整为墙 平面墙 墙厚 30cm,核减194元;

5. 渠首陂钢模板制安工程量调整,核减305元;

6. 上游挡墙C20砼护脚墙 平面墙 墙厚 60cm调整为墙 平面墙 墙厚 90cm, C20砼护脚墙、土方开挖回填、钢模板、排水管、土工布、聚乙烯泡沫板工程量调整,核增65509元;

7. 下游挡墙土方开挖工程量调整,核减501元;

8. 下游挡墙土方回填工程量调整,核减1856元;

9. 下游挡墙漏套抛石回填,核增4356元;

10. 下游挡墙C20砼挡墙(0.9m厚)工程量调整,核减27863元;

11. 下游挡墙钢模板制安工程量调整,核减3574元;

12. 下游挡墙DN50PVC调整为DN75PVC排水管，核增106元；
13. 下游挡墙土工布工程量调整，核增35元；
14. 下游挡墙聚乙烯泡沫板工程量调整，核减376元；
15. 放水闸2座C25钢筋砼闸底板底板 平均厚度 20cm调整为底板 平均厚度 60cm，调整为商品砼，核减417元；
16. C25二期混凝土工程量调整，核减2123元；
17. C25钢筋砼闸墩工程量调整，核减5830元；
18. 钢筋制安工程量调整，核减8006元；
19. 放水闸2座未见DN50PVC排水管、土工布、聚乙烯泡沫板工程量，核减此条清单，核减1373元；
20. 放水闸2座增加闸后新建渠道及垫层，核增2668元；
21. 过路盖板模板钢筋工程量核增，核增624元；

（三）、施工临时工程

1. 砂砾石路面（20cm厚）公路基础 砂砾石 压实厚度30cm调整为公路基础 砂砾石 压实厚度20cm，核减9860元；
2. 抽水台班工程量调整，核减994元。

（四）、其他

1. 胶轮车运混凝土 运距200m调整为胶轮车运混凝土 运距 $\leq 50m$ ；
2. DN50PVC排水管按图纸调整为DN75PVC排水管。

四、其他说明

1. 施工仓库、施工工棚结算按实际调整；
2. 镀锌钢管栏杆暂定2米，结算按实际考虑；

3. 渠首陂浆砌石旧浆砌石陂头拆除（外弃12km）按设计工程量计，未考虑利旧，根据设计说明因已建建筑物结构大部分位于地下，具体尺寸难以测量，结算此部分工程量需按实际调整，利旧部分工程量需按实际计算。

五、审核结果

送审金额：982528.89 元

审定金额：977066.08 元

核减额：5462.81 元

核减率：0.56%

六、审核报告附件

（一）《韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程预算审核书》。

广东丰帆工程咨询有限公司

二零二四年四月十一日

韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

预算价

建设单位：_____

(单位盖章)



造价咨询人：_____

(单位盖章)





韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

预算价

预算价（小写）¥977,066.08

（大写）玖拾柒万柒仟零陆拾陆元零捌分

建设单位：

（单位盖章）

造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：

何光雄
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：

何光雄
（签字或盖章）

编制人：

（造价人员签字盖专用章）

复核人：

（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

审核单位：

（单位盖章）

审核人：

（签字或盖章）

审核时间：2024 年 6 月 11 日

复核人：

（造价工程师签字盖专用章）

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	861491. 71
2	措施项目清单计价合计	32943. 44
3	其他项目合计	45861. 76
4	设备费	22800.
5	独立费	
6	总投资	963096. 91
	总投资:玖拾陆万叁仟零玖拾陆元玖角壹分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				859211.71		
		一、渠道工程				454314.77		
1.	500101004001	沟槽土方开挖	m3	676.7	6.56	4439.15	1	
2.	500103001001	土方回填（回填利用料）	m3	616.75	16.85	10392.24	2	
3.	500114002001	撒播草籽	m²	1257.65	3.6	4527.54	3	
4.	500101010001	人工清淤、挖掘机外运淤泥（外弃12km）	m3	1530.45	89.03	136255.96	4	
5.	500109001001	C25砼渠道	m3	235.69	609.38	143624.77	5	
6.	500103007001	粗砂垫层100mm厚	m3	98.67	201.2	19852.4	6	
7.	500110001001	钢模板制安	m²	2234.8	56.5	126266.2	7	
8.	500109009001	聚乙烯泡沫板	m²	62.91	47.29	2975.01	8	
9.	500105001001	碎石换填	m3	35.	170.9	5981.5	9	
		二、渠系建筑物				321671.89		
		一）、渠首陂				34506.9		
1.	500101010004	清淤（外弃12km）	m3	33.75	42.44	1432.35	10	
2.	500101002003	土方开挖	m3	22.88	2.98	68.18	11	
3.	500103001003	土方回填（回填利用料）	m3	15.53	16.85	261.68	2	
4.	500102001002	旧浆砌石陂头拆除（外弃12km）	m3	10.	62.91	629.1	12	
5.	500114002007	砼凿毛	m2	40.33	13.14	529.94	13	
6.	500106005002	插筋	根	86.	57.51	4945.86	14	
7.	500109001006	C20砼陂体	m3	13.11	543.52	7125.55	15	
8.	500109001007	C20砼齿脚	m3	3.86	568.18	2193.17	16	
9.	500109001008	C20砼挡墙（0.6m厚）	m3	15.53	553.38	8593.99	17	
10.	500105001003	抛填块石	m3	37.97	115.92	4401.48	18	
11.	500110001003	钢模板制安	m²	68.01	56.5	3842.57	7	
12.	500114002008	DN75PVC排水管	m	4.76	16.57	78.87	19	
13.	500114002009	土工布	m²	2.14	9.56	20.46	20	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14.	500109009003	聚乙烯泡沫板	m²	1.77	47.29	83.7	8	
15.	500103007004	木闸门（5mm厚）	块	1.	300.	300.	21	
		二)、上游挡墙				162027.23		
1.	500101002001	土方开挖	m3	396.98	2.98	1183.	11	
2.	500109001003	C20砼护脚	m3	248.43	542.25	134711.17	22	
3.	500110001002	钢模板制安	m²	400.4	56.5	22622.6	7	
4.	500114002004	DN75PVC排水管	m	68.25	16.57	1130.9	19	
5.	500114002005	土工布	m²	11.38	9.56	108.79	20	
6.	500109009002	聚乙烯泡沫板	m²	24.84	47.29	1174.68	8	
7.	500103001002	土方回填（回填利用料）	m3	65.05	16.85	1096.09	2	
		三)、下游挡墙				87117.56		
1.	500101002004	土方开挖	m3	100.08	2.98	298.24	11	
2.	500103001004	土方回填（回填利用料）	m3	61.84	16.85	1042.	2	
3.	500105001004	抛石回填	m3	37.58	115.92	4356.27	18	
4.	500109001009	C20砼挡墙（0.9m厚）	m3	132.44	542.25	71815.59	23	
5.	500110001004	钢模板制安	m²	149.84	56.5	8465.96	7	
6.	500114002010	DN75PVC排水管	m	34.49	16.57	571.5	19	
7.	500114002011	土工布	m²	9.75	9.56	93.21	20	
8.	500109009004	聚乙烯泡沫板	m²	10.04	47.29	474.79	8	
		四)、放水闸2座				34338.64		
1.	500101002006	土方开挖	m3	53.63	2.98	159.82	11	
2.	500103001005	土方回填（回填利用料）	m3	13.2	16.85	222.42	2	
3.	500109001013	C25钢筋砼闸底板	m3	7.18	558.87	4012.69	24	
4.	500109001017	C25二期混凝土	m3	1.6	865.17	1384.27	25	
5.	500109001018	C25钢筋砼桥板	m3	1.6	606.12	969.79	26	
6.	500109001019	C25钢筋砼闸墩	m3	11.75	561.23	6594.45	27	
7.	500110001005	钢模板制安	m²	106.16	56.5	5998.04	7	
8.	500111001001	钢筋制安	t	1.77	6738.64	11927.39	28	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500111002001	镀锌钢管栏杆	t	0.04	10025.14	401.01	29	
10.	500109001025	C25砼渠道	m3	3.79	619.75	2348.85	5	
11.	500103007006	粗砂垫层100mm厚	m3	1.59	201.2	319.91	6	
		五)、过路盖板				1949.36		
1.	500109001023	C25钢筋砼盖板	m3	1.03	591.28	609.02	30	
2.	500110001008	钢模板制安	m²	4.64	56.5	262.16	7	
3.	500111001003	钢筋制安	t	0.16	6738.64	1078.18	28	
		六)、标志牌				1732.2		
1.	500101005001	坑土方开挖	m3	1.45	6.56	9.51		
2.	500103001006	土方回填(回填利用料)	m3	1.25	16.85	21.06	2	
3.	500109001021	C20砼独立基础	m3	0.2	556.14	111.23	31	
4.	500109001022	标志牌(1.6*1.2m)	块	1.	1500.	1500.	32	
5.	500110001007	钢模板制安	m²	1.6	56.5	90.4	7	
		第四部分 施工临时工程				83225.05		
1.	500101001001	施工仓库	m²	200.	120.	24000.	33	
2.	500101001002	施工工棚	m²	200.	150.	30000.	34	
3.	500101001003	临时路面平整	m²	440.	1.23	541.2	35	
4.	500114002016	砂砾石路面(20cm厚)	m2	495.	41.37	20478.15	36	
5.	500103013001	袋装土方填筑	m3	15.	82.21	1233.15	37	
6.	500103001007	土石围堰	m3	35.	161.44	5650.4	38	
7.	500101002008	袋装土石围堰拆除	m3	15.	14.92	223.8	39	
8.	500101002009	土石围堰拆除	m3	35.	2.98	104.3	40	
9.	500114002017	抽水台班	台班	5.	198.81	994.05	41	
		第二篇 水利安装工程				2280.		
		金属结构设备安装工程				2280.		
1.	500202005001	机闸一体闸门(1.0m×1.0m)	扇	2.	1140.	2280.	42	
		合 计	元			861491.71		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				859211.71		
		一、渠道工程				454314.77		
1.	500101004001	沟槽土方开挖	m3	676.7	6.56	4439.15	1	
2.	500103001001	土方回填（回填利用料）	m3	616.75	16.85	10392.24	2	
3.	500114002001	撒播草籽	m²	1257.65	3.6	4527.54	3	
4.	500101010001	人工清淤、挖掘机外运淤泥（外弃12km）	m3	1530.45	89.03	136255.96	4	
5.	500109001001	C25砼渠道	m3	235.69	609.38	143624.77	5	
6.	500103007001	粗砂垫层100mm厚	m3	98.67	201.2	19852.4	6	
7.	500110001001	钢模板制安	m²	2234.8	56.5	126266.2	7	
8.	500109009001	聚乙烯泡沫板	m²	62.91	47.29	2975.01	8	
9.	500105001001	碎石换填	m3	35.	170.9	5981.5	9	
		二、渠系建筑物				321671.89		
		一）、渠首陂				34506.9		
1.	500101010004	清淤（外弃12km）	m3	33.75	42.44	1432.35	10	
2.	500101002003	土方开挖	m3	22.88	2.98	68.18	11	
3.	500103001003	土方回填（回填利用料）	m3	15.53	16.85	261.68	2	
4.	500102001002	旧浆砌石陂头拆除（外弃12km）	m3	10.	62.91	629.1	12	
5.	500114002007	砼凿毛	m2	40.33	13.14	529.94	13	
6.	500106005002	插筋	根	86.	57.51	4945.86	14	
7.	500109001006	C20砼陂体	m3	13.11	543.52	7125.55	15	
8.	500109001007	C20砼齿脚	m3	3.86	568.18	2193.17	16	
9.	500109001008	C20砼挡墙（0.6m厚）	m3	15.53	553.38	8593.99	17	
10.	500105001003	抛填块石	m3	37.97	115.92	4401.48	18	
11.	500110001003	钢模板制安	m²	68.01	56.5	3842.57	7	
12.	500114002008	DN75PVC排水管	m	4.76	16.57	78.87	19	
13.	500114002009	土工布	m²	2.14	9.56	20.46	20	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
14.	500109009003	聚乙烯泡沫板	m²	1.77	47.29	83.7	8	
15.	500103007004	木闸门（5mm厚）	块	1.	300.	300.	21	
		二)、上游挡墙				162027.23		
1.	500101002001	土方开挖	m3	396.98	2.98	1183.	11	
2.	500109001003	C20砼护脚	m3	248.43	542.25	134711.17	22	
3.	500110001002	钢模板制安	m²	400.4	56.5	22622.6	7	
4.	500114002004	DN75PVC排水管	m	68.25	16.57	1130.9	19	
5.	500114002005	土工布	m²	11.38	9.56	108.79	20	
6.	500109009002	聚乙烯泡沫板	m²	24.84	47.29	1174.68	8	
7.	500103001002	土方回填（回填利用料）	m3	65.05	16.85	1096.09	2	
		三)、下游挡墙				87117.56		
1.	500101002004	土方开挖	m3	100.08	2.98	298.24	11	
2.	500103001004	土方回填（回填利用料）	m3	61.84	16.85	1042.	2	
3.	500105001004	抛石回填	m3	37.58	115.92	4356.27	18	
4.	500109001009	C20砼挡墙（0.9m厚）	m3	132.44	542.25	71815.59	23	
5.	500110001004	钢模板制安	m²	149.84	56.5	8465.96	7	
6.	500114002010	DN75PVC排水管	m	34.49	16.57	571.5	19	
7.	500114002011	土工布	m²	9.75	9.56	93.21	20	
8.	500109009004	聚乙烯泡沫板	m²	10.04	47.29	474.79	8	
		四)、放水闸2座				34338.64		
1.	500101002006	土方开挖	m3	53.63	2.98	159.82	11	
2.	500103001005	土方回填（回填利用料）	m3	13.2	16.85	222.42	2	
3.	500109001013	C25钢筋砼闸底板	m3	7.18	558.87	4012.69	24	
4.	500109001017	C25二期混凝土	m3	1.6	865.17	1384.27	25	
5.	500109001018	C25钢筋砼桥板	m3	1.6	606.12	969.79	26	
6.	500109001019	C25钢筋砼闸墩	m3	11.75	561.23	6594.45	27	
7.	500110001005	钢模板制安	m²	106.16	56.5	5998.04	7	
8.	500111001001	钢筋制安	t	1.77	6738.64	11927.39	28	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号： 001

工程名称： 韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
9.	500111002001	镀锌钢管栏杆	t	0.04	10025.14	401.01	29	
10.	500109001025	C25砼渠道	m3	3.79	619.75	2348.85	5	
11.	500103007006	粗砂垫层100mm厚	m3	1.59	201.2	319.91	6	
		五)、过路盖板				1949.36		
1.	500109001023	C25钢筋砼盖板	m3	1.03	591.28	609.02	30	
2.	500110001008	钢模板制安	m²	4.64	56.5	262.16	7	
3.	500111001003	钢筋制安	t	0.16	6738.64	1078.18	28	
		六)、标志牌				1732.2		
1.	500101005001	坑土方开挖	m3	1.45	6.56	9.51		
2.	500103001006	土方回填(回填利用料)	m3	1.25	16.85	21.06	2	
3.	500109001021	C20砼独立基础	m3	0.2	556.14	111.23	31	
4.	500109001022	标志牌(1.6*1.2m)	块	1.	1500.	1500.	32	
5.	500110001007	钢模板制安	m²	1.6	56.5	90.4	7	
		第四部分 施工临时工程				83225.05		
1.	500101001001	施工仓库	m²	200.	120.	24000.	33	
2.	500101001002	施工工棚	m²	200.	150.	30000.	34	
3.	500101001003	临时路面平整	m²	440.	1.23	541.2	35	
4.	500114002016	砂砾石路面(20cm厚)	m2	495.	41.37	20478.15	36	
5.	500103013001	袋装土方填筑	m3	15.	82.21	1233.15	37	
6.	500103001007	土石围堰	m3	35.	161.44	5650.4	38	
7.	500101002008	袋装土石围堰拆除	m3	15.	14.92	223.8	39	
8.	500101002009	土石围堰拆除	m3	35.	2.98	104.3	40	
9.	500114002017	抽水台班	台班	5.	198.81	994.05	41	
		合 计	元			859211.71		

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

安装工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：韶关市浚江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合计(元)		单价编号	主要技术条款编码
					设备费	安装费	设备费	安装费		
		第二篇 水利安装工程					22800.	2280.		
		金属结构设备安装工程					22800.	2280.		
1.	500202005001	机闸一体闸门 (1.0m×1.0m)	扇	2.	11400.	1140.	22800.	2280.	42	
		合 计	元				22800.	2280.		

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	25844.75
2	其他临时工程费	7098.69
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	32943.44

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第1页，共1页

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	45861.76	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	45861.76	

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：001

工程名称：韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第1页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
		第一篇 水利建筑工程								
		一、渠道工程								
1	500101004001	沟槽土方开挖	m3	1.41	0.34	3.4	0.51	0.35	0.54	6.56
2	500103001001	土方回填（回填利用料）	m3	6.45	0.61	5.81	1.57	1.01	1.39	16.85
3	500114002001	撒播草籽	m²	1.77	1.03		0.28	0.22	0.3	3.6
4	500101010001	人工清淤、挖掘机外运淤泥（外弃12km）	m3	36.16	4.34	29.09	7.12	4.97	7.35	89.03
5	500109001001	C25砼渠道	m3	84.24	408.2	1.36	39.7	25.58	50.32	609.38
6	500103007001	粗砂垫层100mm厚	m3	1.54	160.21	7.36	9.41	6.06	16.61	201.2
7	500110001001	钢模板制安	m²	23.43	12.73	7.26	5.12	3.3	4.66	56.5
8	500109009001	聚乙烯泡沫板	m²	18.36	17.78		4.4	2.84	3.9	47.29
9	500105001001	碎石换填	m3	1.66	129.44	7.95	10.79	6.95	14.11	170.9
		二、渠系建筑物								
		一）、渠首陂								
10	500101010004	清淤（外弃12km）	m3	0.92	3.64	29.09	3.11	2.17	3.5	42.44
11	500101002003	土方开挖	m3	0.27	0.1	2.	0.22	0.16	0.25	2.98
12	500103001003	土方回填（回填利用料）	m3	6.45	0.61	5.81	1.57	1.01	1.39	16.85
13	500102001002	旧浆砌石陂头拆除（外弃12km）	m3	9.69	0.98	38.33	5.42	3.29	5.19	62.91
14	500114002007	砼凿毛	m2	9.56	0.48		1.22	0.79	1.08	13.14
15	500106005002	插筋	根	16.64	13.94	14.81	4.34	3.03	4.75	57.51
16	500109001006	C20砼陂体	m3	48.21	387.43	4.48	35.59	22.93	44.88	543.52
17	500109001007	C20砼齿脚	m3	65.22	388.88	4.87	37.89	24.41	46.91	568.18
18	500109001008	C20砼挡墙（0.6m厚）	m3	54.86	388.75	4.05	36.51	23.52	45.69	553.38
19	500105001003	抛填块石	m3	1.09	84.64	4.38	9.88	6.36	9.57	115.92
20	500110001003	钢模板制安	m²	23.43	12.73	7.26	5.12	3.3	4.66	56.5
21	500114002008	DN75PVC排水管	m	3.02	9.53		1.66	0.99	1.37	16.57
22	500114002009	土工布	m²	1.94	5.3		0.96	0.57	0.79	9.56
23	500109009003	聚乙烯泡沫板	m²	18.36	17.78		4.4	2.84	3.9	47.29

法定代表人
(或委托代理人)：_____（签字）

工程单价汇总表

合同编号： 001

工程名称： 韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第2页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
24	500103007004	木闸门（5mm厚）	块							300.
		二)、上游挡墙								
25	500101002001	土方开挖	m3	0.27	0.1	2.	0.22	0.16	0.25	2.98
26	500109001003	C20砼护脚	m3	46.44	388.65	4.05	35.48	22.86	44.77	542.25
27	500110001002	钢模板制安	m²	23.43	12.73	7.26	5.12	3.3	4.66	56.5
28	500114002004	DN75PVC排水管	m	3.02	9.53		1.66	0.99	1.37	16.57
29	500114002005	土工布	m²	1.94	5.3		0.96	0.57	0.79	9.56
30	500109009002	聚乙烯泡沫板	m²	18.36	17.78		4.4	2.84	3.9	47.29
31	500103001002	土方回填（回填利用料）	m3	6.45	0.61	5.81	1.57	1.01	1.39	16.85
		三)、下游挡墙								
32	500101002004	土方开挖	m3	0.27	0.1	2.	0.22	0.16	0.25	2.98
33	500103001004	土方回填（回填利用料）	m3	6.45	0.61	5.81	1.57	1.01	1.39	16.85
34	500105001004	抛石回填	m3	1.09	84.64	4.38	9.88	6.36	9.57	115.92
35	500109001009	C20砼挡墙（0.9m厚）	m3	46.44	388.65	4.05	35.48	22.86	44.77	542.25
36	500110001004	钢模板制安	m²	23.43	12.73	7.26	5.12	3.3	4.66	56.5
37	500114002010	DN75PVC排水管	m	3.02	9.53		1.66	0.99	1.37	16.57
38	500114002011	土工布	m²	1.94	5.3		0.96	0.57	0.79	9.56
39	500109009004	聚乙烯泡沫板	m²	18.36	17.78		4.4	2.84	3.9	47.29
		四)、放水闸2座								
40	500101002006	土方开挖	m3	0.27	0.1	2.	0.22	0.16	0.25	2.98
41	500103001005	土方回填（回填利用料）	m3	6.45	0.61	5.81	1.57	1.01	1.39	16.85
42	500109001013	C25钢筋砼闸底板	m3	46.1	407.27	1.81	34.99	22.55	46.15	558.87
43	500109001017	C25二期混凝土	m3	263.75	419.08	6.99	63.2	40.72	71.44	865.17
44	500109001018	C25钢筋砼桥板	m3	75.19	413.61	2.49	39.39	25.38	50.05	606.12
45	500109001019	C25钢筋砼闸墩	m3	44.15	408.28	4.56	35.21	22.69	46.34	561.23
46	500110001005	钢模板制安	m²	23.43	12.73	7.26	5.12	3.3	4.66	56.5
47	500111001001	钢筋制安	t	1014.87	4281.84	141.21	413.77	330.55	556.4	6738.64
48	500111002001	镀锌钢管栏杆	t	2076.52	5177.16	411.78	931.66	600.26	827.76	10025.14

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价汇总表

合同编号：001

工程名称：韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程

第3页，共3页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	施工管理费	利润	税金	合计
49	500109001025	C25砼渠道	m3	91.21	408.65	1.86	40.66	26.2	51.17	619.75
50	500103007006	粗砂垫层100mm厚	m3	1.54	160.21	7.36	9.41	6.06	16.61	201.2
		五)、过路盖板								
51	500109001023	C25钢筋砼盖板	m3	65.13	408.8	6.02	38.01	24.49	48.82	591.28
52	500110001008	钢模板制安	m²	23.43	12.73	7.26	5.12	3.3	4.66	56.5
53	500111001003	钢筋制安	t	1014.87	4281.84	141.21	413.77	330.55	556.4	6738.64
		六)、标志牌								
54	500101005001	坑土方开挖	m3	1.41	0.34	3.4	0.51	0.35	0.54	6.56
55	500103001006	土方回填（回填利用料）	m3	6.45	0.61	5.81	1.57	1.01	1.39	16.85
56	500109001021	C20砼独立基础	m3	54.52	390.75	4.49	36.77	23.69	45.92	556.14
57	500109001022	标志牌（1.6*1.2m）	块							1500.
58	500110001007	钢模板制安	m²	23.43	12.73	7.26	5.12	3.3	4.66	56.5
		第四部分 施工临时工程								
59	500101001001	施工仓库	m²							120.
60	500101001002	施工工棚	m²							150.
61	500101001003	临时路面平整	m²	0.05	0.12	0.8	0.09	0.07	0.1	1.23
62	500114002016	砂砾石路面（20cm厚）	m2	5.89	24.79	0.66	4.13	2.48	3.42	41.37
63	500103013001	袋装土方填筑	m3	44.56	17.7		8.23	4.93	6.79	82.21
64	500103001007	土石围堰	m3	4.57	116.79	2.02	15.04	9.69	13.33	161.44
65	500101002008	袋装土石围堰拆除	m3	11.3			1.49	0.9	1.23	14.92
66	500101002009	土石围堰拆除	m3	0.27	0.1	2.	0.22	0.16	0.25	2.98
67	500114002017	抽水台班	台班			147.98	22.48	11.93	16.42	198.81
		第二篇 水利安装工程								
		金属结构设备安装工程								
68	500202005001	机闸一体闸门（1.0m×1.0m）	扇							1140.

法定代表人
(或委托代理人)：_____（签字）

工程单价计算表

撒播草籽

工程

单价编号: 3

单位: m^2

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				2.8
1.1	人工费	元			1.77
00010005	技工	工日	0.003	90.9	0.24
00010006	普工	工日	0.024	65.1	1.54
1.2	材料费	元			1.03
02090110	薄膜	m²	1.24	0.3	0.37
32320110	草籽	kg	0.014	40.	0.56
34110010	水	m3	0.009	0.65	0.01
81010015	其他材料费	%	10.		0.09
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			0.28
3	利润	%	7.	3.09	0.22
4	税金	%	9.	3.3	0.3
	合计	元			3.6

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

人工清淤、挖掘机外运淤泥
(外弃12km) 工程

单价编号: 4 单位: m3

施工工艺:					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				69.59
1.1	人工费	元			36.16
00010005	技工	工日	0.009	90.9	0.81
00010006	普工	工日	0.543	65.1	35.35
1.2	材料费	元			4.34
81010001	零星材料费	%	15.		5.21
1.3	机械使用费	元			29.09
99021003	挖掘机	台班	0.003	1173.79	3.17
99063010	自卸汽车	台班	0.04	644.05	25.92
2	施工管理费	元			7.12
3	利润	%	7.	70.96	4.97
4	税金	%	9.	81.68	7.35
	合计	元			89.03

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

C25砗渠道

工程

单价编号: 5

单位: m³

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				493.79
1.1	人工费	元			84.24
00010005	技工	工日	0.521	90.9	47.39
00010006	普工	工日	0.565	65.1	36.77
	子定额折算人工费	元			0.08
1.2	材料费	元			408.2
34110010	水	m3	1.26	0.65	0.82
80210660T001	C25商品混凝土	m3	1.03	393.2	405.
81010015	其他材料费	%	1.		4.06
	子定额折算材料费	元			0.01
1.3	机械使用费	元			1.36
99042027	振动器	台班	0.061	12.72	0.78
99042045	风(砂)水枪	台班	0.003	135.89	0.46
99451170	其他机械费	%	9.		0.11
	子定额折算机械费	元			0.01
2	施工管理费	元			39.7
3	利润	%	7.	365.4	25.58
4	税金	%	9.	559.07	50.32
	合计	元			609.38

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

钢模板制安

工程

单价编号: 7

单位: m^2

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				43.48
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			12.73
01000001	型钢	kg	0.43	3.75	1.61
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.5	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.8	7.06
35010010	标准钢模板	kg	0.995	2.	1.99
35030115	卡扣件	kg	0.253	6.	1.52
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.3	机械使用费	元			7.33
99063002	载重汽车	台班	0.001	516.27	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	557.83	6.36
99147045	电焊机	台班	0.005	64.49	0.29
99147054	钢筋切断机	台班		199.68	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.35
2	施工管理费	元			5.12
3	利润	%	7.	47.12	3.3
4	税金	%	9.	51.83	4.66
	合计	元			56.5

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

碎石换填

工程

单价编号：9

单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				139.05
1.1	人工费	元			1.66
00010005	技工	工日		90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.025	65.1	1.61
1.2	材料费	元			129.44
04050051	碎石	m3	1.06	121.36	128.64
81010015	其他材料费	%	1.		1.29
1.3	机械使用费	元			7.95
99021017	推土机	台班	0.009	846.13	7.95
2	施工管理费	元			10.79
3	利润	%	7.	99.3	6.95
4	税金	%	9.	156.79	14.11
	合计	元			170.9

法定代表人

(或委托代理人)：_____ (签字)

工程单价计算表

土方开挖

工程

单价编号： 11

单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				2.36
1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.2	材料费	元			0.1
81010001	零星材料费	%	5.		0.11
1.3	机械使用费	元			2.
99021003	挖掘机	台班	0.002	1173.79	2.
2	施工管理费	元			0.22
3	利润	%	7.	2.23	0.16
4	税金	%	9.	2.74	0.25
	合计	元			2.98

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

土方回填（回填利用料） 工程

单价编号： 2 单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				12.87
1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.2	材料费	元			0.61
81010001	零星材料费	%	5.		0.61
1.3	机械使用费	元			5.81
99021040	蛙式夯实机	台班	0.029	201.69	5.81
2	施工管理费	元			1.57
3	利润	%	7.	14.44	1.01
4	税金	%	9.	15.45	1.39
	合计	元			16.85

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

旧浆砌石陂头拆除（外弃
12km）工程

单价编号： 12 单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				49.
1.1	人工费	元			9.69
00010005	技工	工日	0.004	90.9	0.39
00010006	普工	工日	0.143	65.1	9.3
1.2	材料费	元			0.98
81010001	零星材料费	%	3.		1.14
1.3	机械使用费	元			38.33
99021003	挖掘机	台班	0.01	1173.79	12.21
99021018	推土机	台班	0.001	1019.28	1.33
99063010	自卸汽车	台班	0.038	644.05	24.8
2	施工管理费	元			5.42
3	利润	%	7.	47.05	3.29
4	税金	%	9.	57.72	5.19
	合计	元			62.91

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

砼凿毛

工程

单价编号: 13

单位: m2

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				10.04
1.1	人工费	元			9.56
00010006	普工	工日	0.147	65.1	9.56
1.2	材料费	元			0.48
81010001	零星材料费	%	5.		0.48
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			1.22
3	利润	%	7.	11.27	0.79
4	税金	%	9.	12.05	1.08
	合计	元			13.14

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

C20砷齿脚

工程

单价编号: 16

单位: m³

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				458.96
1.1	人工费	元			65.22
00010005	技工	工日	0.358	90.9	32.51
00010006	普工	工日	0.394	65.1	25.66
	子定额折算人工费	元			7.05
1.2	材料费	元			388.88
34110010	水	m3	1.6	0.65	1.04
80210660T003	C20商品混凝土	m3	1.03	373.79	385.
81010015	其他材料费	%	1.		3.86
	子定额折算材料费	元			0.45
1.3	机械使用费	元			4.87
99042025	振动器	台班	0.082	11.44	0.94
99042045	风(砂)水枪	台班	0.021	135.89	2.91
99451170	其他机械费	%	13.		0.5
	子定额折算机械费	元			0.51
2	施工管理费	元			37.89
3	利润	%	7.	348.75	24.41
4	税金	%	9.	521.26	46.91
	合计	元			568.18

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

C20砼挡墙（0.6m厚）工程

单价编号： 17 单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				447.65
1.1	人工费	元			54.86
00010005	技工	工日	0.279	90.9	25.34
00010006	普工	工日	0.345	65.1	22.47
	子定额折算人工费	元			7.05
1.2	材料费	元			388.75
34110010	水	m3	1.4	0.65	0.91
80210660T003	C20商品混凝土	m3	1.03	373.79	385.
81010015	其他材料费	%	1.		3.86
	子定额折算材料费	元			0.45
1.3	机械使用费	元			4.05
99042025	振动器	台班	0.067	11.44	0.76
99042045	风(砂)水枪	台班	0.017	135.89	2.36
99451170	其他机械费	%	13.		0.41
	子定额折算机械费	元			0.51
2	施工管理费	元			36.51
3	利润	%	7.	336.06	23.52
4	税金	%	9.	507.69	45.69
	合计	元			553.38

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

抛填块石工程

单价编号： 18 单位：m3

施工工艺:					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				90.1
1.1	人工费	元			1.09
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.016	65.1	1.06
1.2	材料费	元			84.64
04110001	毛石	m3	1.08	77.67	83.88
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.3	机械使用费	元			4.38
99021003	挖掘机	台班	0.003	1173.79	3.05
99021018	推土机	台班	0.001	1019.28	1.33
2	施工管理费	元			9.88
3	利润	%	7.	90.93	6.36
4	税金	%	9.	106.35	9.57
	合计	元			115.92

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

钢模板制安

工程

单价编号: 7

单位: m²

施工工艺:					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				43.48
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			12.73
01000001	型钢	kg	0.43	3.75	1.61
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.5	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.8	7.06
35010010	标准钢模板	kg	0.995	2.	1.99
35030115	卡扣件	kg	0.253	6.	1.52
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.3	机械使用费	元			7.33
99063002	载重汽车	台班	0.001	516.27	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	557.83	6.36
99147045	电焊机	台班	0.004	64.49	0.29
99147054	钢筋切断机	台班		199.68	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.35
2	施工管理费	元			5.12
3	利润	%	7.	47.12	3.3
4	税金	%	9.	51.83	4.66
	合计	元			56.5

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

C20砼护脚

工程

单价编号: 22

单位: m3

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				439.15
1.1	人工费	元			46.44
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.6
00010006	普工	工日	0.304	65.1	19.8
	子定额折算人工费	元			7.05
1.2	材料费	元			388.65
34110010	水	m3	1.26	0.65	0.82
80210660T003	C20商品混凝土	m3	1.03	373.79	385.
81010015	其他材料费	%	1.		3.86
	子定额折算材料费	元			0.45
1.3	机械使用费	元			4.05
99042025	振动器	台班	0.067	11.44	0.76
99042045	风(砂)水枪	台班	0.017	135.89	2.36
99451170	其他机械费	%	13.		0.41
	子定额折算机械费	元			0.51
2	施工管理费	元			35.48
3	利润	%	7.	326.52	22.86
4	税金	%	9.	497.48	44.77
	合计	元			542.25

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

钢模板制安

工程

单价编号: 7

单位: m²

施工工艺:					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				43.48
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			12.73
01000001	型钢	kg	0.43	3.75	1.61
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.5	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.8	7.06
35010010	标准钢模板	kg	0.995	2.	1.99
35030115	卡扣件	kg	0.253	6.	1.52
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.3	机械使用费	元			7.33
99063002	载重汽车	台班	0.001	516.27	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	557.83	6.36
99147045	电焊机	台班	0.004	64.49	0.29
99147054	钢筋切断机	台班		199.68	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.35
2	施工管理费	元			5.12
3	利润	%	7.	47.12	3.3
4	税金	%	9.	51.83	4.66
	合计	元			56.5

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

土方回填（回填利用料） 工程

单价编号： 2 单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				12.87
1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.2	材料费	元			0.61
81010001	零星材料费	%	5.		0.61
1.3	机械使用费	元			5.81
99021040	蛙式夯实机	台班	0.029	201.69	5.81
2	施工管理费	元			1.57
3	利润	%	7.	14.44	1.01
4	税金	%	9.	15.45	1.39
	合计	元			16.85

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

土方回填（回填利用料） 工程

单价编号： 2 单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				12.87
1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.2	材料费	元			0.61
81010001	零星材料费	%	5.		0.61
1.3	机械使用费	元			5.81
99021040	蛙式夯实机	台班	0.029	201.69	5.81
2	施工管理费	元			1.57
3	利润	%	7.	14.44	1.01
4	税金	%	9.	15.45	1.39
	合计	元			16.85

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

抛石回填工程

单价编号： 18 单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				90.1
1.1	人工费	元			1.09
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.016	65.1	1.06
1.2	材料费	元			84.64
04110001	毛石	m3	1.08	77.67	83.88
81010015	其他材料费	%	1.		0.84
1.3	机械使用费	元			4.38
99021003	挖掘机	台班	0.003	1173.79	3.05
99021018	推土机	台班	0.001	1019.28	1.33
2	施工管理费	元			9.88
3	利润	%	7.	90.93	6.36
4	税金	%	9.	106.35	9.57
	合计	元			115.92

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

钢模板制安工程

单价编号： 7 单位：m²

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				43.48
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			12.73
01000001	型钢	kg	0.43	3.75	1.61
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.5	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.8	7.06
35010010	标准钢模板	kg	0.995	2.	1.99
35030115	卡扣件	kg	0.253	6.	1.52
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.3	机械使用费	元			7.33
99063002	载重汽车	台班	0.001	516.27	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	557.83	6.36
99147045	电焊机	台班	0.004	64.49	0.29
99147054	钢筋切断机	台班		199.68	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.35
2	施工管理费	元			5.12
3	利润	%	7.	47.12	3.3
4	税金	%	9.	51.83	4.66
	合计	元			56.5

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

聚乙烯泡沫板

工程

单价编号： 8

单位：m²

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				36.14
1.1	人工费	元			18.36
00010005	技工	工日	0.155	90.9	14.05
00010006	普工	工日	0.066	65.1	4.31
1.2	材料费	元			17.78
15130151	聚乙烯闭孔泡沫板	m²	1.1	16.	17.6
81010015	其他材料费	%	1.		0.18
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			4.4
3	利润	%	7.	40.54	2.84
4	税金	%	9.	43.38	3.9
	合计	元			47.29

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

土方回填（回填利用料） 工程

单价编号： 2 单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				12.87
1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.2	材料费	元			0.61
81010001	零星材料费	%	5.		0.61
1.3	机械使用费	元			5.81
99021040	蛙式夯实机	台班	0.029	201.69	5.81
2	施工管理费	元			1.57
3	利润	%	7.	14.44	1.01
4	税金	%	9.	15.45	1.39
	合计	元			16.85

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

C25二期混凝土

工程

单价编号: 25

单位: m3

施工工艺:					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				689.82
1.1	人工费	元			263.75
00010005	技工	工日	2.16	90.9	196.31
00010006	普工	工日	0.926	65.1	60.26
	子定额折算人工费	元			7.18
1.2	材料费	元			419.08
34110010	水	m3	1.4	0.65	0.91
80210660T001	C25商品混凝土	m3	1.05	393.2	412.86
81010015	其他材料费	%	2.		8.28
	子定额折算材料费	元			0.46
1.3	机械使用费	元			6.99
99042025	振动器	台班	0.157	11.44	1.8
99042045	风(砂)水枪	台班	0.028	135.89	3.78
99451170	其他机械费	%	16.		0.89
	子定额折算机械费	元			0.52
2	施工管理费	元			63.2
3	利润	%	7.	581.66	40.72
4	税金	%	9.	793.73	71.44
	合计	元			865.17

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

C25钢筋砼桥板

工程

单价编号: 26

单位: m³

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				491.29
1.1	人工费	元			75.19
00010005	技工	工日	0.58	90.9	52.72
00010006	普工	工日	0.237	65.1	15.42
	子定额折算人工费	元			7.05
1.2	材料费	元			413.61
34110010	水	m3	1.58	0.65	1.03
80210660T001	C25商品混凝土	m3	1.03	393.2	405.
81010015	其他材料费	%	3.		12.18
	子定额折算材料费	元			0.45
1.3	机械使用费	元			2.49
99042027	振动器	台班	0.101	12.72	1.28
99042045	风(砂)水枪	台班	0.003	135.89	0.46
99451170	其他机械费	%	13.		0.23
	子定额折算机械费	元			0.51
2	施工管理费	元			39.39
3	利润	%	7.	362.59	25.38
4	税金	%	9.	556.07	50.05
	合计	元			606.12

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

C25钢筋砼闸墩

工程

单价编号: 27

单位: m3

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				456.99
1.1	人工费	元			44.15
00010005	技工	工日	0.28	90.9	25.45
00010006	普工	工日	0.179	65.1	11.65
	子定额折算人工费	元			7.05
1.2	材料费	元			408.28
34110010	水	m3	0.7	0.65	0.46
80210660T001	C25商品混凝土	m3	1.03	393.2	405.
81010015	其他材料费	%	1.		4.05
	子定额折算材料费	元			0.45
1.3	机械使用费	元			4.56
99042026	振动器	台班	0.038	16.84	0.64
99042028	振动器	台班	0.019	72.33	1.38
99042045	风(砂)水枪	台班	0.01	135.89	1.4
99451170	其他机械费	%	18.		0.62
	子定额折算机械费	元			0.51
2	施工管理费	元			35.21
3	利润	%	7.	324.1	22.69
4	税金	%	9.	514.89	46.34
	合计	元			561.23

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

钢模板制安

工程

单价编号： 7

单位：m²

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				43.48
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			12.73
01000001	型钢	kg	0.43	3.75	1.61
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.5	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.8	7.06
35010010	标准钢模板	kg	0.995	2.	1.99
35030115	卡扣件	kg	0.253	6.	1.52
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.3	机械使用费	元			7.33
99063002	载重汽车	台班	0.001	516.27	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	557.83	6.36
99147045	电焊机	台班	0.004	64.49	0.29
99147054	钢筋切断机	台班		199.68	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.35
2	施工管理费	元			5.12
3	利润	%	7.	47.12	3.3
4	税金	%	9.	51.83	4.66
	合计	元			56.5

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

钢筋制安

工程

单价编号： 28

单位： t

施工工艺：

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				5438.04
1.1	人工费	元			1014.87
00010005	技工	工日	8.83	90.9	802.65
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.2	材料费	元			4281.84
01010001	钢筋	t	1.02	4101.77	4183.81
01030230	铁丝	kg	4.	5.5	22.
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		42.51
1.3	机械使用费	元			141.33
99042045	风(砂)水枪	台班	0.12	135.89	16.31
99063002	载重汽车	台班	0.04	516.27	20.65
99084011	塔式起重机	台班	0.01	715.76	7.16
99147045	电焊机	台班	0.85	64.49	54.82
99147048	对焊机	台班	0.03	450.51	13.52
99147051	钢筋弯曲机	台班	0.09	136.07	12.25
99147054	钢筋切断机	台班	0.03	199.68	5.99
99147055	钢筋调直机	台班	0.05	157.42	7.87
99451170	其他机械费	%	2.		2.77
2	施工管理费	元			413.77
3	利润	%	7.	4722.14	330.55
4	税金	%	9.	6182.22	556.4
	合计	元			6738.64

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

镀锌钢管栏杆工程

单价编号： 29 单位： t

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				7665.46
1.1	人工费	元			2076.52
00010005	技工	工日	18.06	90.9	1641.65
00010006	普工	工日	6.68	65.1	434.87
1.2	材料费	元			5177.16
01010001	钢筋	t	0.02	4101.77	82.04
01290007	钢板	kg	40.	4.49	179.6
03135270	电焊条	kg	26.38	6.2	163.56
14390070	氧气	m3	6.19	5.7	35.28
14390105	乙炔气	m3	1.48	9.5	14.06
17030002	镀锌钢管	t	1.04	4500.	4680.
81010015	其他材料费	%	5.		23.73
1.3	机械使用费	元			411.78
99147045	电焊机	台班	6.26	64.49	403.71
99451170	其他机械费	%	2.		8.07
2	施工管理费	元			931.66
3	利润	%	7.	8575.14	600.26
4	税金	%	9.	9197.33	827.76
	合计	元			10025.14

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

C25砼渠道工程

单价编号： 5 单位：m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				501.72
1.1	人工费	元			91.21
00010005	技工	工日	0.521	90.9	47.39
00010006	普工	工日	0.565	65.1	36.77
	子定额折算人工费	元			7.05
1.2	材料费	元			408.65
34110010	水	m3	1.26	0.65	0.82
80210660T001	C25商品混凝土	m3	1.03	393.2	405.
81010015	其他材料费	%	1.		4.06
	子定额折算材料费	元			0.45
1.3	机械使用费	元			1.86
99042027	振动器	台班	0.061	12.72	0.78
99042045	风(砂)水枪	台班	0.003	135.89	0.46
99451170	其他机械费	%	9.		0.11
	子定额折算机械费	元			0.51
2	施工管理费	元			40.66
3	利润	%	7.	374.28	26.2
4	税金	%	9.	568.58	51.17
	合计	元			619.75

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

C25钢筋砼盖板

工程

单价编号: 30

单位: m3

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				479.95
1.1	人工费	元			65.13
00010005	技工	工日	0.432	90.9	39.31
00010006	普工	工日	0.288	65.1	18.77
	子定额折算人工费	元			7.05
1.2	材料费	元			408.8
34110010	水	m3	1.5	0.65	0.97
80210660T001	C25商品混凝土	m3	1.03	393.2	405.
81010015	其他材料费	%	1.		4.06
	子定额折算材料费	元			0.45
1.3	机械使用费	元			6.02
99042027	振动器	台班	0.067	12.72	0.85
99042045	风(砂)水枪	台班	0.032	135.89	4.29
99451170	其他机械费	%	7.		0.36
	子定额折算机械费	元			0.51
2	施工管理费	元			38.01
3	利润	%	7.	349.87	24.49
4	税金	%	9.	542.46	48.82
	合计	元			591.28

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

钢模板制安

工程

单价编号: 7

单位: m^2

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				43.48
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			12.73
01000001	型钢	kg	0.43	3.75	1.61
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.5	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.8	7.06
35010010	标准钢模板	kg	0.995	2.	1.99
35030115	卡扣件	kg	0.253	6.	1.52
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.3	机械使用费	元			7.33
99063002	载重汽车	台班	0.001	516.27	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	557.83	6.36
99147045	电焊机	台班	0.005	64.49	0.29
99147054	钢筋切断机	台班		199.68	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.35
2	施工管理费	元			5.12
3	利润	%	7.	47.12	3.3
4	税金	%	9.	51.83	4.66
	合计	元			56.5

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

钢筋制安工程

单价编号： 28 单位： t

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				5438.04
1.1	人工费	元			1014.87
00010005	技工	工日	8.83	90.9	802.65
00010006	普工	工日	3.26	65.1	212.23
1.2	材料费	元			4281.84
01010001	钢筋	t	1.02	4101.77	4183.81
01030230	铁丝	kg	4.	5.5	22.
03135270	电焊条	kg	7.22	6.2	44.76
81010015	其他材料费	%	1.		42.51
1.3	机械使用费	元			141.33
99042045	风(砂)水枪	台班	0.12	135.89	16.31
99063002	载重汽车	台班	0.04	516.27	20.65
99084011	塔式起重机	台班	0.01	715.76	7.16
99147045	电焊机	台班	0.85	64.49	54.82
99147048	对焊机	台班	0.03	450.51	13.52
99147051	钢筋弯曲机	台班	0.09	136.07	12.25
99147054	钢筋切断机	台班	0.03	199.68	5.99
99147055	钢筋调直机	台班	0.05	157.42	7.87
99451170	其他机械费	%	2.		2.77
2	施工管理费	元			413.77
3	利润	%	7.	4722.14	330.55
4	税金	%	9.	6182.22	556.4
	合计	元			6738.64

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

土方回填（回填利用料） 工程

单位：m3

单价编号： 2

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				12.87
1.1	人工费	元			6.45
00010005	技工	工日		90.9	0.03
00010006	普工	工日	0.099	65.1	6.43
1.2	材料费	元			0.61
81010001	零星材料费	%	5.		0.61
1.3	机械使用费	元			5.81
99021040	蛙式夯实机	台班	0.029	201.69	5.81
2	施工管理费	元			1.57
3	利润	%	7.	14.44	1.01
4	税金	%	9.	15.45	1.39
	合计	元			16.85

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

钢模板制安

工程

单价编号: 7

单位: m²

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				43.48
1.1	人工费	元			23.43
00010005	技工	工日	0.216	90.9	19.68
00010006	普工	工日	0.058	65.1	3.75
1.2	材料费	元			12.73
01000001	型钢	kg	0.43	3.75	1.61
03135270	电焊条	kg	0.025	6.2	0.15
03213001	铁件	kg	0.015	5.5	0.08
03213131	预埋铁件	kg	1.217	5.8	7.06
35010010	标准钢模板	kg	0.995	2.	1.99
35030115	卡扣件	kg	0.253	6.	1.52
81010015	其他材料费	%	3.		0.31
1.3	机械使用费	元			7.33
99063002	载重汽车	台班	0.001	516.27	0.31
99084033	汽车起重机	台班	0.011	557.83	6.36
99147045	电焊机	台班	0.005	64.49	0.29
99147054	钢筋切断机	台班		199.68	0.02
99451170	其他机械费	%	5.		0.35
2	施工管理费	元			5.12
3	利润	%	7.	47.12	3.3
4	税金	%	9.	51.83	4.66
	合计	元			56.5

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

砂砾石路面（20cm厚） 工程

单价编号： 36 单位：m2

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				31.35
1.1	人工费	元			5.89
00010005	技工	工日	0.031	90.9	2.85
00010006	普工	工日	0.047	65.1	3.04
1.2	材料费	元			24.79
04030032	砂砾石	m3	0.242	101.94	24.67
81010015	其他材料费	%	0.5		0.12
1.3	机械使用费	元			0.66
99021038	压路机	台班	0.001	596.25	0.66
99451170	其他机械费	%	1.		0.01
2	施工管理费	元			4.13
3	利润	%	7.	35.38	2.48
4	税金	%	9.	37.96	3.42
	合计	元			41.37

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

土石围堰工程

单价编号： 38 单位： m3

施工工艺：					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				123.38
1.1	人工费	元			4.57
00010005	技工	工日	0.001	90.9	0.05
00010006	普工	工日	0.069	65.1	4.52
1.2	材料费	元			116.79
04030031	砂砾料	m3	1.14	101.94	116.21
81010015	其他材料费	%	0.5		0.58
1.3	机械使用费	元			2.02
99021040	蛙式夯实机	台班	0.01	201.69	2.02
2	施工管理费	元			15.04
3	利润	%	7.	138.42	9.69
4	税金	%	9.	148.11	13.33
	合计	元			161.44

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

工程单价计算表

土石围堰拆除工程

单价编号: 40 单位: m3

施工工艺:					
序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				2.36
1.1	人工费	元			0.27
00010006	普工	工日	0.004	65.1	0.27
1.2	材料费	元			0.1
81010001	零星材料费	%	5.		0.11
1.3	机械使用费	元			2.
99021003	挖掘机	台班	0.002	1173.79	2.
2	施工管理费	元			0.22
3	利润	%	7.	2.23	0.16
4	税金	%	9.	2.74	0.25
	合计	元			2.98

法定代表人
(或委托代理人): (签字)

工程项目总价表

合同编号： 001

工程名称： 韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程水土保持部分

第1页，共1页

序 号	工程项目名称	金 额（元）
1	分部分项工程量清单计价合计	12813.96
2	措施项目清单计价合计	490.01
3	其他项目合计	665.2
4	设备费	
5	独立费	
6	总投资	13969.17
	总投资：壹万叁仟玖佰陆拾玖元壹角柒分	

法定代表人
(或委托代理人)： _____ (签字)

分类分项工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程水土保持部分

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				12813.96		
		土方开挖工程				12813.96		
1.	500101001001	表土剥离	m3	720.	4.72	3398.4		
2.	500103001001	覆土回填	m3	720.	3.7	2664.		
3.	500114002001	全面整地	m2	750.	0.12	90.		
4.	500114002003	撒播草籽	m2	750.	3.28	2460.		
5.	500101002001	土质排水沟	m3	54.	6.14	331.56		
6.	500114002002	塑料薄膜覆盖	m2	1000.	3.87	3870.		
		合 计	元			12813.96		

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

建筑工程量清单计价表

合同编号：001

工程名称：韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程水土保持部分

第1页，共1页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合计(元)	单价编号	主要技术条款编码
		第一篇 水利建筑工程				12813.96		
		土方开挖工程				12813.96		
1.	500101001001	表土剥离	m3	720.	4.72	3398.4		
2.	500103001001	覆土回填	m3	720.	3.7	2664.		
3.	500114002001	全面整地	m2	750.	0.12	90.		
4.	500114002003	撒播草籽	m2	750.	3.28	2460.		
5.	500101002001	土质排水沟	m3	54.	6.14	331.56		
6.	500114002002	塑料薄膜覆盖	m2	1000.	3.87	3870.		
		合 计	元			12813.96		

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

措施项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程水土保持部分

第1页，共1页

序号	项目名称	金额(元)
1	安全生产措施费	384.42
2	其他临时工程费	105.59
3	施工企业进退场费	
4	大型施工设备安拆费	
0	合 计	490.01

法定代表人
(或委托代理人)：_____ (签字)

其他项目清单计价表

合同编号：001

工程名称：韶关市浈江区十里亭镇老良村排灌渠提升工程水土保持部分

编号	项目名称	金额(元)	备注
1.1	预留金	665.2	
1.2	零星工作项目费		
	合 计	665.2	

法定代表人
(或委托代理人)： (签字)

工程单价计算表

土质排水沟

工程

单价编号:

单位: m3

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				4.84
1.1	人工费	元			2.26
00010006	普工	工日	0.035	65.1	2.26
1.2	材料费	元			0.21
81010001	零星材料费	%	5.		0.23
1.3	机械使用费	元			2.37
99021001	挖掘机	台班	0.003	715.97	2.29
99063031	胶轮车	台班	0.016	4.75	0.07
2	施工管理费	元			0.49
3	利润	%	7.	4.93	0.35
4	税金	%	9.	5.63	0.51
	合计	元			6.14

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

工程单价计算表

塑料薄膜覆盖

工程

单价编号:

单位: m2

施工工艺:

序号	名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)
1	直接费				2.93
1.1	人工费	元			0.86
00010005	技工	工日	0.003	90.9	0.27
00010006	普工	工日	0.009	65.1	0.59
1.2	材料费	元			2.07
02090090	塑料薄膜	m²	1.14	1.8	2.05
81010015	其他材料费	%	1.		0.02
1.3	机械使用费	元			
2	施工管理费	元			0.39
3	利润	%	7.	3.32	0.23
4	税金	%	9.	3.55	0.32
	合计	元			3.87

法定代表人
(或委托代理人): _____ (签字)

