

坝仔镇珍田村农村村内道路硬底化建设工程

招标控制价审核书

送审（建设）单位：翁源县坝仔镇珍田村村民委员会

原招标控制价编制单位：骁拓工程咨询集团有限公司

送审招标控制价金额（小写）：209,296.85 元

大写：贰拾万零玖仟贰佰玖拾陆元捌角伍分。

审核招标控制价金额（小写）：209,098.91 元

大写：贰拾万零玖仟零玖拾捌元玖角壹分。

对比原招标控制价核增或核减（±）金额：-197.94 元

审核单位：广东省建筑工程监理有限公司（单位盖章）

审核人及证号：张雪莹（签字盖执业专用章）

复核人及证号：王志亮（签字盖执业专用章）

审核时间：2025年12月26日

坝仔镇珍田村农村村内道路硬底化建设工程

编制说明

一、工程概况：

- 1、本工程为：坝仔镇珍田村农村村内道路硬底化建设工程。
- 2、工程范围：市政工程。
- 3、工程地点：翁源县。

二、编制范围：

- 1、详见本招标控制价内分部分项表中工程数量及项目特征描述。

三、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）；
3. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；
4. 《广东省建设工程计价通则》（2018年）；
5. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；
6. 《广东省市政工程综合定额（2018年）》；
7. 《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。

四、本预算中有关问题说明如下：

1. 绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，文明施工措施按 4.356%计取，环境保护措施按 3.96%计取，临时设施措施按 5.148%计取，安全生产措施按 8.316%计取。

2. 预算包干费：按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础按 6.00%计算。

3. 增值税税金按税率 9%计算。

4. 材料及机械台班燃料动力费单价按照翁市政[2025]12号《关于发布 2025 年 11 月份我县造价信息的通知》，信息价没有的材料价格参考市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

6. 本工程办理结算审核时，需提供项目施工前、施工中、施工后的图像资料（由建设单位、监理单位、施工单位等项目参与单位共同签名盖章确认，含隐蔽工程验收记录），如未能提供，办理结算审核时则不审核。

7. 工程量以竣工结算审核为准。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：坝仔镇珍田村农村村内道路硬化建设工程 标段：坝仔镇珍田村农村村内道路硬化建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					180842.37
		市政工程					180842.37
		整个项目					180842.37
1	040101001001	挖一般土方	1、挖掘机挖装路基土方一、二类土，人工辅助开挖深2m内 2、自卸汽车运土方 运距3km	m3	320.16	18.95	6067.03
2	040203007001	水泥混凝土	1、浇筑水泥砼路面厚15cm 2、预拌砼C30 20石 3、缩缝间距5m 4、路面水养生	m2	1600.8	109.18	174775.34
本页小计							180842.37
合计							180842.37

措施项目清单计价表

工程名称：坝仔镇珍田村农村村内道路硬化建设工程 标段：坝仔镇珍田村农村村内道路硬化建设工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1		措施项目		10991.49	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：坝仔镇珍田村农村村内道路硬化建设工程 标段：坝仔镇珍田村农村村内道路硬化建设工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程		10991.49	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		10991.49	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		2198.3	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		1998.45	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		2597.99	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		4196.75	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
本页小计				10991.49	

措施项目清单计价表

工程名称：坝仔镇珍田村农村村内道路硬化建设工程 标段：坝仔镇珍田村农村村内道路硬化建设工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	工作内容	价格(元)	备注
1.5.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ00005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：坝仔镇珍田村农村村内道路硬底化建设工程 标段：坝仔镇珍田村农村村内道路硬底化建设工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.12		管廊建筑工程			
本页小计					

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇珍田村农村村
内道路硬底化建设工程

标段：坝仔镇珍田村农村村内道路硬底化建设工程

第 1 页 共 2 页

项目编码	040101001001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3		
项目特征	1、挖掘机挖装路基土方一、二类土，人工辅助开挖深2m内 2、自卸汽车运土方 运距3km						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	1.46
1.1	人工费	元	1.459659			1	1.46
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	13.39
3.1	履带式推土机	台班	0.000399			1109.29	0.44
3.2	履带式单斗液压挖掘机	台班	0.001767			1517.23	2.73
3.3	自卸汽车	台班	0.00801			1281.73	10.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.85
5	管理费	-	-	-	-	-	1.87
6	利润	-	-	-	-	-	2.23
综合单价							18.95

分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：坝仔镇珍田村农村村
内道路硬底化建设工程

标段：坝仔镇珍田村农村村内道路硬底化建设工程

第 2 页 共 2 页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2		
项目特征	1、浇筑水泥砼路面厚15cm 2、预拌砼C30 20石 3、缩缝间距5m 4、路面水养生						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础 (元)	费率 (%)	单价 (元)	合价 (元)
1	人工费	-	-	-	-	-	28.3
1.1	人工费	元	28.299626			1	28.30
2	材料费	-	-	-	-	-	73.1
2.1	材料费调整	元	-0.0001			1	0.00
2.2	水	m3	0.14			3.69	0.52
2.3	其他材料费	元	0.021461			1	0.02
2.4	铁件	kg	0.065			5.75	0.37
2.5	板枋材	m3	0.00034			1703.45	0.51
2.6	脱模剂	kg	0.00859			5.13	0.04
2.7	钢模板	kg	0.09298			4.44	0.41
2.8	普通预拌混凝土	m3	0.153			460	70.38
2.9	钢锯片	片	0.000816			264.96	0.21
2.10	石油沥青	t	0.000106			4308.35	0.43
2.11	柴油	t	1.5E-5			6880	0.00
3	施工机具使用费	-	-	-	-	-	0.26
3.1	机械费调整	元	-0.0001			1	0.00
3.2	载货汽车	台班	9E-5			593.63	0.06
3.3	混凝土振捣器	台班	0.01555			10.96	0.17
3.4	混凝土切缝机	台班	0.00116			27.66	0.03
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	101.66
5	管理费	-	-	-	-	-	3.24
6	利润	-	-	-	-	-	4.28
综合单价							109.18

