

工程名称： 韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

标段名称： 韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

### 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 478765.58

（大写）： 肆拾柒万捌仟柒佰陆拾伍元伍角捌分



编制人： *刘少珍*

审核人： *张成亮*

编制单位： *张成亮*

法定代表人或其授权人： *王景豪*



(造价专业人员签字及盖章)

(签字及盖章)

(盖章)

(签字或盖章)

招标人： *曲江区第一小学*

法定代表人或其授权人： *符志军*

编制时间： *2024.10.10*



(盖章)

(签字或盖章)





# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程 标段：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程					353339.58
		建筑工程					275509.93
		土石方工程					3140.91
1	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m <sup>2</sup>	29.52	2.3	67.9
2	010102001001	挖基坑土方	1. 土类别：一、二类土 2. 开挖深度：2m内	m <sup>3</sup>	102.4	7.83	801.79
3	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m <sup>3</sup>	74.88	19.53	1462.41
4	010103002001	余方弃置	1. 土石类别：场内 余土 人工装自卸 汽车外运 运距3km	m <sup>3</sup>	27.52	29.39	808.81
		砌筑工程					39132.12
5	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级：MU7.5烧 结砖 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：180mm 4. 砂浆强度等级：M 5. 0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	40.5	549.47	22253.54
6	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级：MU7.5烧 结砖 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：180mm 4. 砂浆强度等级：M 5. 0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.61	532.05	324.55
7	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、 强度等级：MU7.5烧 结砖 2. 墙体类型：拦河 3. 墙体厚度：120mm 4. 砂浆强度等级：M 5. 0水泥砂浆	m <sup>3</sup>	2.65	573.06	1518.61
本页小计							27237.61

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程  
标段：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
8	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: MU7.5 烧结砖 2. 墙体类型: 首层卫生间隔墙 3. 墙体厚度: 120mm 4. 砂浆强度等级: M5.0 水泥砂浆	m <sup>3</sup>	0.91	573.06	521.48
9	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 卫生间蹲位 2. 砖品种、规格、强度等级: 烧结砖 3. 砂浆强度等级: M5.0 水泥砂浆	个	3	524.1	1572.3
10	010502028002	化粪池	1. 砖砌化粪池, 外皮尺寸: 5300*2000*1650mm	座	1	12941.64	12941.64
		混凝土及钢筋混凝土工程					128627.49
11	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C10	m <sup>3</sup>	4.58	436.15	1997.57
12	010502003001	筏形基础	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	21.5	458.6	9859.9
13	010502005001	基础联系梁	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	2.3	455.24	1047.05
14	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	17.37	576.24	10009.29
15	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	13.57	471.49	6398.12
本页小计							44347.35

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程 标段：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	010502013001	实心楼板	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	10	473.34	4733.4
17	010502020001	楼梯	1. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m <sup>3</sup>	13.9	532.87	7406.89
18	010502030001	地坪	1. 面层厚度: 8cm 2. 混凝土种类: 普通预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: C15	m <sup>2</sup>	24.88	42.92	1067.85
19	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m <sup>2</sup>	2.8	34.25	95.9
20	010505002001	基础模板	1. 满堂基础模板 无梁式	m <sup>2</sup>	13.6	51.09	694.82
21	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m <sup>2</sup>	22.96	65.51	1504.11
22	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8m内	m <sup>2</sup>	195.79	59.7	11688.66
23	010505006001	梁模板	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m <sup>2</sup>	147.97	68.66	10159.62
24	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m <sup>2</sup>	98.19	65.56	6437.34
25	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m <sup>2</sup>	113.06	191.33	21631.77
26	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\Phi$ 10以内	t	0.765	4591.41	3512.43
27	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi$ 25以内	t	5.085	4071.02	20701.14
28	010506001003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi$ 10以内	t	1.434	5432.66	7790.43
29	010506001004	机械连接	1. 电渣压力焊接 $\Phi$ 18以内	个	240	7.88	1891.2
		屋面及防水工程					6245.7
30	011001001001	保温隔热屋面	1. 屋面最薄处20厚 1:8水泥憎水膨胀珍珠岩2%找坡	m <sup>2</sup>	35.2	12.88	453.38
本页小计							99768.94

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程      标段：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数: 1.5mm厚	m <sup>2</sup>	35.2	41.86	1473.47	
32	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度: 聚氯乙烯防水卷材1.2厚	m <sup>2</sup>	35.2	37.06	1304.51	
33	010902004001	屋面刚性层	1. 干铺聚酯无纺布一层 2. 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 40厚C20细石混凝土(配Φ4@200钢筋双向单层), 分隔缝纵横间距不大于6m, 缝宽20, 内嵌密封材料	m <sup>2</sup>	35.2	60.45	2127.84	
34	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 0.7厚镀锌钢板 2. 缝两边安装L50*5角钢通长, 锚固钢筋Φ6@500(L=500) 3. 缝顶两边5厚橡胶垫层 4. 5厚钢板盖缝	m	10	88.65	886.5	
		楼地面装饰工程					25141.66	
35	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级: 20厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 5~8厚600*600仿古砖	m <sup>2</sup>	85.38	109.19	9322.64	
本页小计								15114.96

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程 标段：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
36	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2防水水泥砂浆找坡 2. 面层材料品种、规格：8`10厚300*300防滑砖 3. 部位：首层卫生间	m <sup>2</sup>	5.68	83.49	474.22	
37	011106003001	块料楼梯	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:1水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格：5`8厚仿古梯级砖	m <sup>2</sup>	58.43	246.92	14427.54	
38	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆找平，5厚1:2水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格：镶贴600*150瓷质仿古砖	m	39.3	23.34	917.26	
		墙、柱面装饰工程					47010.8	
39	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 基层类型、部位：内墙面 2. 各层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆找平层	m <sup>2</sup>	313.91	23.07	7241.9	
本页小计								23060.92

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程      标段: 韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
40	011203003001	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2水泥砂浆找平层, 5厚1:2水泥砂浆结合层 3. 面层材料品种、规格: 专业粘结剂贴纸皮砖	m <sup>2</sup>	231.81	147.09	34096.93	
41	011203003002	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 重砌筑拦河内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2.5水泥砂浆 3. 面层材料品种、规格: 镶贴200*300白色瓷片	m <sup>2</sup>	11.34	127.18	1442.22	
42	011203003003	块料墙、柱面	1. 基层类型、部位: 首层卫生间内墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 15厚1:2.5水泥砂浆找平层 3. 面层材料品种、规格: 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴5厚300*600瓷砖	m <sup>2</sup>	36.09	117.2	4229.75	
		油漆、涂料、裱糊工程					15525.02	
43	011403001001	抹灰面油漆	1. 基层类型: 内墙面 2. 腻子种类: 成品腻子粉 3. 刮腻子遍数: 2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆2遍	m <sup>2</sup>	313.91	21.32	6692.56	
本页小计								46461.46

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程  
 标段：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
44	011403001002	抹灰面油漆	1. 基层类型:天棚面 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:白色乳胶漆一底两面	m <sup>2</sup>	222.48	39.7	8832.46	
		其他装饰工程					8271.93	
45	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 楼梯栏杆扶手制作安装, 详11ZJ401图集	m	43.27	191.17	8271.93	
		拆除工程					2414.3	
46	010401002003	拆除原有砖砌拦河	1. 拆除原有砖砌拦河, 拆除废料外运人工装自卸汽车运 3km内	m <sup>3</sup>	3.0096	161.12	484.91	
47	041001001001	拆除路面	1. 机械破除混凝土路面10cm厚	m <sup>2</sup>	43	15.77	678.11	
48	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除砖砌化粪池	m <sup>3</sup>	6.85	108.02	739.94	
49	010103002002	余方弃置	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方运距1km 实际运距(km):3	m <sup>3</sup>	11.15	45.86	511.34	
		水电安装工程					13955.75	
		电气安装					10302.34	
50	030412001001	配管	1. 名称:PVC穿线管 2. 规格:DN20	m	128.95	7.64	985.18	
51	030412002001	线槽	1. 名称:塑料线槽	m	60	23.21	1392.6	
52	030412004001	配线	1. 名称:铜芯双塑线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:BVV-10mm <sup>2</sup>	m	180	10.78	1940.4	
本页小计								23836.87

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程      标段：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
53	030412004003	配线	1. 名称:铜芯双塑线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:BVV-2.5mm <sup>2</sup>	m	628.08	3.68	2311.33	
54	030413001001	普通灯具	1. 名称:圆形LED吸顶灯(声控) 2. 规格:14W	套	11	107.2	1179.2	
55	030413001002	普通灯具	1. 名称:300*300 LED灯 2. 规格:14W	套	3	99.4	298.2	
56	030405015001	风扇	1. 名称:排气扇	台	3	158.02	474.06	
57	030413002002	装饰灯	1. 名称:消防应急照明灯	套	11	115.11	1266.21	
58	030413002001	装饰灯	1. 名称:安全出口标志灯	套	6	75.86	455.16	
		给排水安装					3653.41	
59	031001008001	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN160 3. 连接形式:粘接	m	9.9	52.85	523.22	
60	031001008002	塑料管	1. 材质:PVC-U排水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:粘接	m	5.5	29.81	163.96	
61	031001008004	塑料管	1. 材质:PP-R给水管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:热熔连接	m	7.9	20.61	162.82	
62	031001008005	塑料管	1. 材质:PVC-U雨水管 2. 规格:DN110 3. 连接形式:粘接	m	27.2	49.68	1351.3	
63	031003014001	给、排水附件	1. 类型:不锈钢侧排式雨水斗 2. 规格:DN100	个	1	97.4	97.4	
64	031003006001	大便器	1. 类型:瓷蹲式大便器	组	3	451.57	1354.71	
本页小计								9637.57

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程      标段：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		教学楼空调线路安装工程					63873.9
65	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: ZR-YJV-4*35+1*16	m	27.098	220.4	5972.4
66	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZB-YJY-4*16	m	114.403	84.86	9708.24
67	030412001001	配管	1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN20	m	30.4	7.64	232.26
68	030412001002	配管	1. 名称: PVC穿线管 2. 规格: DN50	m	444.92	20.36	9058.57
69	030409006001	电缆保护管	1. 名称: PVC电缆保护管 2. 规格: $\phi 110$	m	16.291	38	619.06
70	030412004001	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-6mm <sup>2</sup>	m	3649.435	6.7	24451.21
71	030412004002	配线	1. 名称: 绝缘电线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup>	m	91.2	4.82	439.58
72	030402011001	成套配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: 1APKZ 3. 规格: 箱内含1个断路器CDM3S-250S/4300B 250A; 5个XT1N160-TMD R80 3P断路器; 1个NXB63C63/3P断路器; 1个T08/100E1/4P断路器;	台	1	1585.3	1585.3
本页小计							52066.62

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程      标段：韶关市曲江区第一小学加建西楼消防楼梯工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
73	030402011004	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2APKZ 3. 规格:箱内含1个断路器CDM3S-250S/4300B 200A; 3个XT1N160-TMD R80 3P断路器; 1个NXB63C63/3P断路器;	台	1	1365.3	1365.3	
74	030402011003	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2APK-1 3. 规格:箱内含1个XT1N160-TMD R80 3P断路器; 6个NXB-63C40/2P断路器;	台	1	610.3	610.3	
75	030402011002	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:2APK-2、2APK-3 3. 规格:箱内含1个XT1N160-TMD R80 3P断路器; 7个NXB-63C40/2P断路器;	台	2	665.3	1330.6	
76	030402011006	成套配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 型号:1APK-3~1APK-5 3. 规格:箱内含1个XT1N160-TMD R80 3P空气开关; 6个NXB-63C40/2P空气开关;	台	3	610.3	1830.9	
77	030402011005	成套配电箱	1. 名称:课室配电箱 2. 规格:箱内含1个NXB-63C32/2P断路器	台	38	170.17	6466.46	
本页小计								11603.56











