

新丰县图书馆新馆项目强电迁改工程


工程量清单

招标人:  (单位盖章)

工程造价咨询人:

金策工程管理有限公司
工程造价咨询企业执业印章
编号: 甲201114001840
有效期至: 2023年01月31日


 (单位资质专用章)


法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

法定代表人或其授权人:  (签字或盖章)

编制人:  (造价工程师签字盖专用章)

复核人:  (造价工程师签字盖专用章)

财政局投资评审中心:  (单位盖章)

负责人:  (签字或盖章)

编制时间: 2022年11月23日

复核时间: 2022年11月23日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		10kV部分						
1	040501012001	顶管	1. 顶管工作方式:顶管 160 2. 管道材质及规格:HDPE管	m	1980			
2	030402018002	户外开关箱中间井口基础	1. 挖沟槽土方 一、二类土 2. 回填原土 3. 垫层: C15 4. 砖砌: 标准砖240×115×53, M10水泥砂浆 5. 抹灰: 1: 2水泥砂浆 6. 钢筋、10基础槽钢 7. 盖板: 1150*300*100 8. 做法详见施工图 RB22XF017-D21~23	座	1			
3	010501006001	开关箱围网围栏	1. 名称:开关箱围网围栏 2. 做法:详见施工图RB22XF017-D24~27	套	1			
4	041001001001	破复大理石人行道路面	1. 材质:破除及修复花岗岩人行道	m ²	15			
5	040504001005	二层三列排管行车直线井, 含盖板	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:C25混凝土砌筑 3. 盖板材质、规格:预制砼盖板1400mmX300mmX150mm 4. 做法:详见施工图RB22XF017-D13~14	座	2			
6	040504001006	二层三列排管行车转角井, 含盖板	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:C25混凝土砌筑 3. 盖板材质、规格:预制砼盖板1400mmX300mmX150mm 4. 做法:详见施工图RB22XF017-D11~12	座	1			
7	040504001002	二层三列排管行车三通井, 含盖板	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:C25混凝土砌筑 3. 盖板材质、规格:预制砼盖板1400mmX300mmX150mm 4. 做法:详见施工图RB22XF017-D09~10	座	1			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		10kV配电部分						
1	030402018001	五间隔户外电缆开关箱安装	1. 五间隔户外电缆开关箱安装	台	1			
2	030408001004	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3*300	1. 名称: 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3*300	m	220			
3	030408001005	电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3*240	1. 名称: 电力电缆 ZC-YJV22-8.7/15-3*240	m	320			
4	030408006005	电力电缆头 户内 3*300	1. 名称: 10kV户内电缆终端头 2. 规格: 3*300mm ²	个	1			
5	030408006008	电力电缆头 户内 3*240	1. 名称: 10kV户内电缆终端头 2. 规格: 3*240mm ²	个	2			
6	030408006006	电力电缆头 10kV熔接式中间头 3×300mm ²	1. 名称: 10kV熔接式中间头 2. 规格: 3*300mm ²	个	1			
7	030408006007	电力电缆头 10kV熔接式中间头 3×240mm ²	1. 名称: 10kV熔接式中间头 2. 规格: 3*240mm ²	个	2			
8	030414015001	电缆试验	1. 名称: 10KV电缆交流耐压试验	回路 (三相)	3			
9	030414015002	电缆试验	1. 名称: 10KV电缆局放试验	回路 (三相)	3			
10	030414015003	电缆试验	1. 名称: 电缆泄漏试验 2. 电压等级(kV): 10KV	次	3			
11	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统调试 (综合) 10kV以下交流供电	系统	5			
12	030414011001	接地装置	1. 开关箱接地试验	系统	1			
13	030410001001	运输	1. 名称: 工地运输	项	1			
14	030409001001	接地极	1. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2. 镀锌角钢 L50*5*2500	根	72			
15	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户外接地母线敷设 2. 镀锌圆钢 Φ16	m	385.5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

