

分项工程量清单

建设工程名称：乡道Y179线乐园镇六合村段灾害防治和灾毁修复工程
 合同段：

编制 范围：乡道Y179线乐园镇六合村段灾害防治和灾毁修复工程
 第 1 页共 3 页
 招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里		0.069				
101		临时工程	公路公里		0.069				
10101		临时道路	km		0.069				
1010101		临时便道（修建、拆除与维护）	km		0.069				
	103-1	临时道路、便桥工程							
	103-1-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）	总额	1					
102		路基工程	km		0.069				
GD10201		场地清理	km		0.069				
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2		49.3	246.5			
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2		49.3	246.5			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面							
	202-2-1-2	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m2	246.5					
LJ010202		挖除沥青混凝土面层	m3/m2		24.65	246.5			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-2	挖除沥青混凝土路面							
	202-2-2-2	挖除10mm以内厚沥青混凝土路面	m2	246.5					
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3		8.63				
LJ010303		拆除砖石及其他砌体	m3		8.63				
	202-3	拆除结构物							
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构（拆除路缘石）	m3	8.63					
GD10202		路基挖方	m3		56.2				
LJ0201		挖土方	m3		56.2				
GDLJ020102		弃土方开挖运	m3		56.2				
	203-1	路基挖方							
	203-1-1	挖土方	m3	56.2					
GD10205		特殊路基处理	km		0.061				
GD1020501		软土地区路基处理	km		0.061				
GD10205010		抛石挤淤处理	m3/m2		622.2				
LJ050101		抛石挤淤	m3		622.2				
	205-1	软土地基处理							
	205-1-1	抛填块石	m3	622.2					
GD10207		路基防护与加固工程	km		0.061				
GD1020701		一般边坡防护与加固	km		0.061				
GLJ0704		挡土墙	m		61				
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m		730.17	61			
	209-3	混凝土挡土墙							
	209-3-1	C20片石混凝土挡墙	m3	624.64					
	209-3-2	C25现浇混凝土墙身顶	m3	52.46					
103		路面工程	km		0.069				
GD10301		沥青混凝土路面	m2		246.5				
GDLM01		路面垫层	m2		246.5				

编制：

复核：

分项工程量清单

建设工程名称：乡道Y179线乐园镇六合村段灾害防治和灾毁修复工程
 合同段：

编制范围：乡道Y179线乐园镇六合村段灾害防治和灾毁修复工程
 第 2 页共 3 页
 招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价（元）	合价（元）	备注
					数量1	数量2			
GDLM0102		砂砾垫层	m2		246.5				
	302-1	垫层							
	302-1-2	砂砾垫层							
	302-1-2-1	路基回填砂砾	m3	207					
GDLM03		路面	m2		281				
GDLM0305		水泥混凝土	m2		281				
	307-2	水泥混凝土							
	307-2-1	20cm厚 C20素水泥混凝土垫层	m2	281					
	307-2-2	20cm厚 C30水泥混凝土	m2	246.5					
GDLM04		透层、黏层、封层	m2		246.5				
GDLM0402		黏层	m2		246.5				
	308-2	黏层							
	308-2-1	热沥青粘层	m2	246.5					
	308-2-2	防水粘结层	m2	246.5					
GDLM0403		封层	m2		32				
GDLM04030		抗裂贴	m2		32				
	316-2	抗裂贴	m2	32					
GDLM05		路面面层	m2		246.5				
GDLM0501		沥青混凝土面层	m2		246.5				
GDLM05010		中粒式沥青混凝土面层	m2		246.5				
	309-2	中粒式沥青混凝土							
	309-2-2	6cm厚沥青混凝土下面层AC-20C (中粒式)	m2	246.5					
GDLM05010		细粒式沥青混凝土面层	m2		246.5				
	309-1	细粒式沥青混凝土							
	309-1-2	4cm厚沥青混凝土上面层AC-13C (细粒式)	m2	246.5					
GD10304		路槽、路肩及中央分隔带	km		0.069				
GDLM0603		中间带	km		0.069				
GDLM06030		路缘石	m3		10.35				
	313-6	混凝土路缘石							
	313-6-2	现浇混凝土路缘石							
	313-6-2-1	C25混凝土	m3	10.35					
107		交通工程及沿线设施	公路公里		0.069				
10701		交通安全设施	公路公里		0.069				
GD1070101		主线安全设施	公路公里		0.069				
JA01		护栏	m		69				
JA0105		钢护栏	m		69				
JA010501		波形钢板护栏	m		69				
	602-2	单面波形梁钢护栏							
	602-2-2	路中单面波形梁钢护栏							
	602-2-2-1	Gr-C-4C	m	69					
JA04		标线	m2		28.98				

编制：
 复核：

