工程名称：珠玑镇全民健身服务站建设项目

标段名称：

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：62563.14

（大写）：陆万贰仟伍佰陆拾叁元壹角肆分

编　制　人：（造价专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：

工程项目清单汇总表

工程名称：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　标段：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	52379.57
1.1	珠玑镇全民健身服务站建设项目	52379.57
1.1.1	珠玑镇全民健身服务站建设项目	52379.57
2	措施项目费	3621.2
2.1	其中：安全生产措施费	1382.64
3	其他项目费	1396.61
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	5165.76
5	合　计	62563.14

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　标段：珠玑镇全民健身服务站建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		珠玑镇全民健身服务站建设项目					52379.57
		珠玑镇全民健身服务站建设项目					52379.57
1	011602001001	混凝土构件拆除	1.人工拆揭成品预制混凝土盖板320*500*50、废料外运3km弃置	m	98	12.53	1227.94
2	010503014001	沟盖板制安	1.安装成品预制沟盖板500*500*50	块	196	24.59	4819.64
3	010101001001	挖水沟淤泥	1.人工挖水沟淤泥杂物、装车弃置3km	m3	4.41	129.42	570.74
4	011101003001	自流平楼地面	1.清洁地面、3mm球场丙烯酸球场(工艺：打磨地面、底漆1遍、中层漆2遍、面漆2遍、划线)	m2	575	64.75	37231.25
5	040805001001	拆除篮球架	1.拆除篮球架	个	2	575	1150
6	040805001002	购置安装篮球架	1.购置安装篮球架	个	2	3690	7380
本页小计							52379.57
合计							52379.57

措施项目清单计价表

工程名称：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　标段：珠玑镇全民健身服务站建设项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		3621.2	
1.1	041201017001	文明施工		724.24	
1.2	041201018001	环境保护		658.4	
1.3	041201016001	临时设施		855.92	
1.4	041201019001	安全生产		1382.64	

其他项目清单计价表

工程名称：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　标段：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
6	预算包干费	1396.61			
合　　计		1396.61			-

增值税计价表

工程名称：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　标段：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	57397.38	9	5165.76

单位工程人材机汇总表

工程名称：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　第 1 页　共 2 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
一	人工				
1	人工费	元	17059.0633	1	17059.06
2	购置安装篮球架人工费	元	2	200	400
3	拆除篮球架人工费	个	2	200	400
	小计				17859.06
二	材料				
1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0287	292	8.38
2	中砂	m3	0.0494	106	5.24
3	碎石10	m3	0.0643	110	7.07
4	松杂原木φ100~280	m3	0.0147	905.31	13.31
5	丙烯酸地坪漆	kg	831.45	16.81	13976.67
6	环氧加填料	kg	66.7	26.05	1737.54
7	水	m3	17.2657	4.25	73.38
8	其他材料费	元	45.8345	1	45.83
	小计				15867.42
三	机械				
1	机上人工	工日	0.4235	230	97.41
2	折旧费	元	82.1107	1	82.11
3	检修费	元	12.3839	1	12.38
4	维护费	元	48.8445	1	48.84
5	安拆费	元	121.4841	1	121.48
6	汽油(机械用)国III93#	kg	2.5674	9.67	24.83
7	柴油(机械用)0#	kg	5.8669	9.22	54.09
8	电(机械用)	kw·h	241.6756	1.04	251.34
9	购置安装篮球架机械费	元	2	400	800
10	拆除篮球架机械费	个	2	300	600
11	机械费调整	元	0.0575	1	0.06
12	汽车式起重机提升质量8(t)	台班	0.1062	1021.15	108.45
13	载货汽车装载质量4(t)	台班	0.0063	590.43	3.72
14	自卸汽车装载质量5(t)	台班	0.0768	697.64	53.58
15	自卸汽车装载质量15(t)	台班	0.0538	1405.58	75.62
16	灰浆搅拌机拌筒容量200(L)	台班	0.0204	255.53	5.21

单位工程人材机汇总表

工程名称：珠玑镇全民健身服务站建设项目　　第 2 页　共 2 页

顺序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
三	机械				
17	平面磨石机功率3(kW)	台班	17.25	25.85	445.91
	小计				2785.03
四	主材				
1	购置安装篮球架	个	2	3000	6000
2	成品预制沟盖板320*500*50	块	196	22	4312
	小计				10312