大塘镇中心卫生院急救体系建设项目

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：677663.32

（大写）：陆拾柒万柒仟陆佰陆拾叁元叁角贰分

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：

复核时间：

关于大塘镇中心卫生院急救体系建设项目预算编制说明

根据韶关市曲江区大塘镇人民政府的委托，我司对大塘镇中心卫生院急救体系建设项目进行了预算编制，本次编制是在建设单位提供的相关资料基础上进行的，建设单位对其提供资料的真实性、完整性和有效性负责，现将编制情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目内容：依据广东科能建筑设计有限公司出具出具的大塘镇中心卫生院急救体系建设项目施工图设计文件中的工程内容，地面铺瓷砖、墙面翻新铝扣板吊顶、成品采购、电气安装等相关内容建设。

（二）实施单位：

建设单位：韶关市曲江区大塘镇人民政府

设计单位：广东科能建筑设计有限公司

二、编制标准和依据

（一）编制资料

1．建设单位提供的《大塘镇中心卫生院急救体系建设项目》施工图设计文件。

（二）执行规范及定额

1．《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）；

2．《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）

3．《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB/T50856-2024）

4．《市政工程工程量计算规范》（GB/T50857-2024）；

5．《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018 年）》；

6．《广东省通用安装工程综合定额（2018 年）》；

7．《广东省市政工程综合定额（2018 年）》；

8．《广东省园林绿化工程综合定额（2018 年）》。

（三）取费标准

1．绿色施工安全防护措施费费率：装饰工程按分部分项人工费与施工机具费之和的19%乘以系数 0.22 计算；。

2．预算包干费费率：装饰工程工程按分部分项人工费与施工机具费之和的 7%计算。

3．税金费率：9%。

（四）人工价格

根据“关于韶关市执行《广东省建设工程计价依据（2018）》有关事项的通知”，参考《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018 年）》的价格计算。

（五）材料价格

参考韶关市 2026 年 8 月份信息价，韶关市信息价不足的部分参考其他城市信息价、广州厂商价格及现行市场价格。

（六）机械台班

本项目机械台班价格按《广东省建设工程施工机具台班费用（2018 年）》计算（第二类费用的人工单价按 230 元/工日换算，燃料动力单价按韶关市主要建筑材料市场价格（二 0 二六年八月）换算）。

三、编制情况说明

1．本次编制暂列金额按分部分项 10%计取，暂估价部分详见预算书列表；暂列金结算时按实际施工工作量、招标文件、合同约定进行结算。暂列金并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。

四、编制结果

大塘镇中心卫生院急救体系建设项目根据现有资料进行预算编制，造价为 677663.32 元（陆拾柒万柒仟陆佰陆拾叁元叁角贰分）。

广东科能建筑设计有限公司

2026 年　月　日

工程项目清单汇总表

工程名称：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	355941.36
1.1	大塘镇中心卫生院急救体系建设项目	355941.36
1.1.1	单独装饰	144406.51
1.1.2	安装工程	211534.85
2	措施项目费	20819.22
2.1	其中：安全生产措施费	9505.01
3	其他项目费	263790.82
3.1	其中：暂列金额	35594.14
3.2	其中：专业工程暂估价	228196.68
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	37111.92
5	合　计	677663.32

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

措施项目清单计价表

工程名称：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		20819.22	
1.1	011601007001	文明施工		3428.03	
1.2	011601008001	环境保护		3116.4	
1.3	011601006001	临时设施		4051.31	
1.4	011601009001	安全生产		9505.01	
1.5	011601001001	脚手架		718.47	
本页小计				20819.22	
合计				20819.22	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	35594.14			
2	专业工程暂估价	228196.68			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	合同中约定的其他项目				
合　　计		263790.82			-

暂列金额明细表

工程名称：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			35594.14			
2.1		355941.36	10	35594.14			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	35594.14			-
合　　计		-	-	35594.14			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			工程内容	备注
		不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	$D=C_2-C_1$	
1	办公桌	16100	1449	17549	共7张，暂按2300元/张	
2	办公椅	7000	630	7630	共7张，暂按1000元/张	
3	医院检查床	9000	810	9810	共6张，暂按1500元/张	
4	公共医院候诊座椅4连排	6000	540	6540	共5张，暂按1200元/张	
5	公共医院候诊座椅2连排	8000	720	8720	共10张，暂按800元/张	
6	输液沙发（680长*860侧宽*1080高）	36000	3240	39240	共30张，暂按1200元/张	
7	输液柜子	6000	540	6540	共3个，暂按2000元/个	
8	打印机	7000	630	7630	共7台，暂按1000元/台	
9	分拣室定制收费台	7500	675	8175	长5m，暂按1500元/m	
10	护士操作柜	9765	878.85	10643.85	长6510*宽600*高2400mm，暂按1500元/m	
11	资料柜	3360	302.4	3662.4	长4200*宽450*高2400mm，暂按800元/㎡	
12	新增病床	5600	504	6104	暂按800元/张	
13	医疗系统	28029.75	2522.68	30552.43	暂按28000元/项	
14	广告宣传	30000	2700	32700	暂按30000元/项	
15	室外地面修复	30000	2700	32700	暂按30000元/项	
本页小计		209354.75	18841.93	228196.68		
合计		209354.75	18841.93	228196.68		-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

增值税计价表

工程名称：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	412354.72	9	37111.92

工程项目清单汇总表

工程名称：单独装饰　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额 （元）
1	分部分项工程费	144406.51
1.1	卫生院	4460.79
1.2	路面旧改及抢救室	139945.72
2	措施项目费	7895.75
2.1	其中：安全生产措施费	3393.91
3	其他项目费	242637.33
3.1	其中：暂列金额	14440.65
3.2	其中：专业工程暂估价	228196.68
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	15006.86
5	工程造价	409946.45
合计		409,946.45

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生院					4460.79
1	010810003001	窗帘轨	1.窗帘轨道	m	10.8	27.42	296.14
2	010810001001	窗帘	1.天花隔断帘	m2	30.24	137.72	4164.65
		路面旧改及抢救室					139945.72
3	011605001001	平面块料拆除	1.拆除600*600*11仿古砖 2.拆除20厚1:3水泥砂浆粘结层 3.废料外运：3km	m2	344.25	24.24	8344.62
4	041001003001	拆除基层	1.拆除40厚C20细石混凝土找平层 2.废料外运：3km	m2	344.25	17.41	5993.39
5	011610002001	金属门窗拆除	1.原有门1.2*2.2m*2樘，0.7*2.1m*1樘，0.9*2.1*1樘 废料外运：3km	樘	4	108.00	432.00
6	011610002002	金属门窗拆除	1.原有窗户2.5*2m 废料外运：3km	樘	4	117.68	470.72
7	011601001001	砖砌体拆除	1.原有砖砌花池拆除 2.废料外运：3km	m3	6.31	177.12	1117.63
8	011605002001	立面块料拆除	1、拆除20厚一般抹灰层 2、拆除20厚1:3水泥砂浆粘结层 3、拆除8厚墙砖 4、废料外运：3km	m2	67.8	36.30	2461.14
9	010401008001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2.砖品种、规格、强度等级:MU10砖 3.砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m2	17.76	94.34	1675.48
10	010802001001	金属(塑钢)门	1.窗洞口尺寸:900*2100 2.框、扇材质及规格:铝木生态单开门	m2	1	3280.82	3280.82
11	010807002001	金属防火窗	1.窗洞口尺寸:2500*2000mm	樘	4	3422.91	13691.64
12	010802001002	金属(塑钢)门	1.窗洞口尺寸:1200*2100 2.框、扇材质及规格:铝木生态单开门	m2	2	4412.02	8824.04
13	010802001003	金属(塑钢)门	1.窗洞口尺寸:700*2100 2.框、扇材质及规格:铝木生态单开门	m2	1	2526.63	2526.63
14	010810001002	窗帘	1.天花隔断帘	m2	92.12	137.72	12686.77
15	010810003002	窗帘轨	1.窗帘轨道	m	32.9	27.42	902.12
本页小计							66867.79

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 2 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	011102003001	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:300*300仿古砖	m2	2.09	98.36	205.57
17	011102003002	块料楼地面	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:600*600*11水磨石砖	m2	361.52	84.72	30627.97
18	011107004001	块料台阶	1.结合层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:600*600*11水磨石砖	m2	55.6	183.74	10215.94
19	011101007001	细石混凝土找平层	1.40厚C20细石混凝土	m2	394.51	30.93	12202.19
20	011101001001	水泥砂浆楼地面	1.找平层厚度、材料种类及强度等级:20厚1：3水泥砂浆粘结层	m2	50.86	16.10	818.85
21	011101008001	自流平找平层	1.找平层厚度、材料种类:8厚水泥自流平	m2	50.86	21.82	1109.77
22	011103002001	橡塑卷材楼地面	1.2.0PVC地胶	m2	50.86	61.82	3144.17
23	011403001001	抹灰面油漆	1.1.5厚抗裂腻子2遍 2.抗碱底漆1遍 3.无机涂料面漆2遍	m2	158.57	36.61	5805.25
24	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.40厚1：2.5水泥砂浆	m2	65.38	42.25	2762.31
25	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:聚氨酯 2.涂膜厚度、遍数:1.5mm	m2	19.99	28.88	577.31
26	011203003001	块料墙、柱面	1.面层材料品种、规格:300*600抛釉砖 2.30厚1：3水泥砂浆结合层	m2	19.99	155.88	3116.04
27	011302001001	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:%%C8全牙吊杆 M8膨胀螺，栓固定CS60*27主龙骨@900，CS60*27次龙骨@300 横撑龙骨@600 2.面板材料品种、规格:600*600铝扣板	m2	48.75	136.53	6655.84
本页小计							77241.21

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：单独装饰　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 3 页　共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
28	011302001002	平面吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规格、中距:%%C8全牙吊杆 M8膨胀螺，栓固定CS60*27主龙骨@900，CS60*27次龙骨@300 横撑龙骨@600 2.面板材料品种、规格:300*300铝扣板	m2	2.09	142.35	297.51
本页小计							297.51
合　计							144406.51

措施项目清单计价表

标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目

工程名称：单独装饰　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		7895.75	
1.1	011601006001	临时设施		1446.58	
1.2	011601007001	文明施工		1224.03	
1.3	011601008001	环境保护		1112.76	
1.4	011601009001	安全生产		3393.91	
1.5	011601001002	脚手架		718.47	
本页小计				7895.75	
合计				7895.75	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：单独装饰　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	14440.65			
2	专业工程暂估价	228196.68			
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：单独装饰　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			14440.65			
2.1		144406.51	10	14440.65			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	14440.65			-
合　　计		-	-	14440.65			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目

工程名称：单独装饰　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			工程内容	备注
		不含税价格	增值税	含税价格		
		A1	B1	C1	工程内容	
1	办公桌	16100	1449	17549	共7张，暂按2300元/张	
2	办公椅	7000	630	7630	共7张，暂按1000元/张	
3	医院检查床	9000	810	9810	共6张，暂按1500元/张	
4	公共医院候诊座椅4连排	6000	540	6540	共5张，暂按1200元/张	
5	公共医院候诊座椅2连排	8000	720	8720	共10张，暂按800元/张	
6	输液沙发（680长*860侧宽*1080高）	36000	3240	39240	共30张，暂按1200元/张	
7	输液柜子	6000	540	6540	共3个，暂按2000元/个	
8	打印机	7000	630	7630	共7台，暂按1000元/台	
9	分拣室定制收费台	7500	675	8175	长5m，暂按1500元/m	
10	护士操作柜	9765	878.85	10643.85	长6510*宽600*高2400mm，暂按1500元/m	
11	资料柜	3360	302.4	3662.4	长4200*宽450*高2400mm，暂按800元/㎡	
12	新增病床	5600	504	6104	暂按800元/张	
13	医疗系统	28029.75	2522.68	30552.43	暂按28000元/项	
14	广告宣传	30000	2700	32700	暂按30000元/项	
15	室外地面修复	30000	2700	32700	暂按30000元/项	
本页小计		209354.75	18841.93	228196.68		
合计		209354.75	18841.93	228196.68		-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

增值税计价表

工程名称：单独装饰　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ + _CHJ + _QTXM - _ZGGC	9	15006.86

承包人提供可调价主要材料表一

（适用于价格信息调差法）

工程名称：单独装饰　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金 额 （元）
1	分部分项工程费	211534.85
1.1	卫生院	192691.85
1.2	抢救室	18843
2	措施项目费	12923.47
2.1	其中：安全生产措施费	6111.1
3	其他项目费	21153.49
3.1	其中：暂列金额	21153.49
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	22105.06
5	工程造价	267716.87
合计		267,716.87

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		卫生院					192691.85
		给排水部分					13722.24
1	031001008001	PPR(S5)给水管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR(S5)给水管 4.规格:DN50 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	5.2	57.15	297.18
2	031001008002	PPR(S5)给水管 DN32	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR(S5)给水管 4.规格:DN32 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	38.5	38.49	1481.87
3	031001008003	PPR(S5)给水管 DN25	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR(S5)给水管 4.规格:DN25 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	21.82	31.08	678.17
4	031001008004	PPR(S5)给水管 DN15	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质:PPR(S5)给水管 4.规格:DN15 5.连接形式:热熔连接 6.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验，消毒冲洗 7.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	14.55	21.71	315.88
5	031001008005	UPVC排水管 DN50	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC排水管 DN50 4.连接形式:粘接 5.管道配件、消能装置安装 6.完成本清单项目所需的一切相关工作	m	18.29	29.57	540.84
本页小计							3313.94

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 2 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	031002001001	铜芯截止阀 DN20	1.类型:截止阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:丝接 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	个	5	56.30	281.50
7	031002001002	真空破坏器 DN15	1.类型:真空破坏器 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	48.27	48.27
8	031002001003	自动排气阀 DN15	1.类型:自动排气阀 2.材质:铜芯 3.规格、压力等级:DN15 4.连接形式:丝接 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	个	1	40.84	40.84
9	031003003001	洗脸盆	1.名称:洗脸盆 2.附件:含洗脸盆排水配件、感应式水龙头、管件等 3.完成本清单项目所需的一切相关工作	组	6	482.97	2897.82
10	031002011001	水表组 DN50	1.类型:水表组 2.规格、压力等级:DN50 3.连接形式:法兰连接 4.附件配置:含2个闸阀，1个Y型过滤器，1个倒流防止器，1个水表 5.完成本清单项目所需的一切相关工作	组	1	1800.21	1800.21
11	030901010001	消防软卷盘箱	1.名称:消防软卷盘箱 2.完成本清单项目所需的一切相关工作	套	2	542.54	1085.08
12	030910001001	灭火器 MF/ABC5	1.名称:灭火器 2.型号、规格:MF/ABC5 3.其他:含灭火器箱体 4.完成本清单项目所需的一切相关工作	具	6	139.80	838.80
13	040504001001	水表井	1.名称:水表井 2.完成本清单项目所需的一切相关工作	座	1	3415.78	3415.78
		电气部分					156122.66
本页小计							10408.3

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 3 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	030402011001	配电箱	1.名称:配电箱 2.编号:APZ 3.规格:元器配件详见图纸设计要求 4.安装方式:悬挂式 5.包括电箱的接线、接地	台	1	1009.87	1009.87
15	030402011002	配电箱	1.名称:配电箱 2.编号:APKT 3.规格:元器配件详见图纸设计要求 4.安装方式:悬挂式 5.包括电箱的接线、接地	台	1	899.21	899.21
16	030402011003	配电箱	1.名称:配电箱 2.编号:AL1 3.规格:元器配件详见图纸设计要求 4.安装方式:悬挂式 5.包括电箱的接线、接地	台	1	984.52	984.52
17	030402011004	配电箱	1.名称:配电箱 2.编号:ALE 3.规格:元器配件详见图纸设计要求 4.安装方式:悬挂式 5.包括电箱的接线、接地	台	1	631.30	631.30
18	030413002001	LED吸顶灯	1.名称:LED扣板灯 2.规格型号:600*600,220V 24W,白光6500K 3.安装方式:吸顶安装	套	68	100.21	6814.28
19	030413002002	紫外消毒灯	1.名称:紫外消毒灯 2.规格型号:220V 40W 3.安装方式:底距地2.5米吊装	套	18	105.54	1899.72
20	030405015001	排气扇 600x600	1.名称:排气扇 600x600 2.规格型号:220V 40W 3.安装方式:天花内安装	台	18	107.04	1926.72
21	030413002003	A型自带蓄电池安全出口标志灯	1.名称:A型自带蓄电池安全出口标志灯 2.规格型号:24V/3W 3.安装方式:≤2.5m吊装或距门顶0.15m	套	4	74.63	298.52
本页小计							14464.14

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 4 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	030413002004	A型自带蓄电池应急疏散指示标志灯	1.名称:A型自带蓄电池应急疏散指示标志灯 2.规格型号:24V/3W 3.安装方式:≤2.5m吊装或距地≤1.0m	套	5	74.63	373.15
23	030413002005	A型自带蓄电池应急疏散指示标志灯(向左、向右)	1.名称:A型自带蓄电池应急疏散指示标志灯(向左、向右) 2.规格型号:24V/3W 3.安装方式:≤2.5m吊装或距地≤1.0m	套	1	74.63	74.63
24	030413002006	A型自带蓄电池消防应急灯≥60MIN	1.名称:A型自带蓄电池消防应急灯≥60MIN 2.规格型号:24V/5W 3.安装方式:距地2.5m或设计定	套	9	122.01	1098.09
25	030904003001	警铃	1.名称:警铃	个	6	86.00	516.00
26	030413013001	三联开关	1.名称:三联开关 2.规格型号:220V,10A 3.安装方式:底距地1.35米暗装	套	5	29.07	145.35
27	030413013002	双联开关	1.名称:四联开关 2.规格型号:220V,10A 3.安装方式:底距地1.35米暗装	套	10	34.29	342.90
28	030413013003	空调开关	1.名称:空调开关	套	12	22.58	270.96
29	030413013004	紫外消毒灯开关	1.名称:紫外消毒灯开关 2.规格型号:220V,10A 3.安装方式:底距地1.8米暗装	套	1	22.58	22.58
30	030413014001	单相二孔/三孔插座/安全型	1.名称:单相二孔/三孔插座/安全型 2.规格型号:220V,10A 3.安装方式:配合办公室家具暗装或底距地0.5米暗装	套	68	20.83	1416.44
31	030412002001	塑料线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PR100*30	m	80.97	34.58	2799.94
32	030412001001	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:PR20 3.配置形式:暗敷	m	744.48	9.00	6700.32
33	030412001002	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC32 3.配置形式:暗敷	m	27.59	15.38	424.33
本页小计							14184.69

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 5 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
34	030412001003	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC40 3.配置形式:暗敷	m	54.32	18.87	1025.02
35	030412001004	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:PC50 3.配置形式:暗敷	m	2.64	21.05	55.57
36	030412001005	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷	m	138.54	15.02	2080.87
37	030412004001	电气配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	1298.77	3.24	4208.01
38	030412004002	电气配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	1612.2	4.05	6529.41
39	030412004003	电气配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-16	m	97.98	15.80	1548.08
40	030409001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-5*10 3.敷设方式、部位:综合考虑	m	36.48	46.84	1708.72
41	030409001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-3*35+2*16 3.敷设方式、部位:综合考虑	m	64.82	128.76	8346.22
42	031301001001	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.类型:砖墙	m	44.1	25.36	1118.38
43	030412006001	接线盒	1.名称:灯具接线盒	个	105	9.39	985.95
44	030412006002	接线盒	1.名称:开关插座接线盒	个	102	9.20	938.40
45	030701003007	多联机室外	1.名称:多联机室外 2.规格型号:功率:16kW/380V	台	2	40765.86	81531.72
46	030701004001	室内机	1.名称:室内机	台	12	1449.79	17397.48
		弱电部分					22846.95
47	030412005001	弱电配线箱	1.名称:弱电配线箱	个	1	333.24	333.24
48	030506010001	半球彩色摄像机	1.名称:半球彩色摄像机 2.安装方式:吸顶	台	4	764.84	3059.36
49	030506016001	彩色监视器21″	1.名称:彩色监视器21″	台	1	676.67	676.67
50	030501004001	硬盘	1.名称:4T硬盘	台	3	993.91	2981.73
51	030501023001	系统软件	1.名称:系统软件	套	1	3254.21	3254.21
本页小计							137779.04

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 6 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
52	030506016002	主控键盘	1.名称:主控键盘	台	1	532.72	532.72
53	030501004002	16路硬盘录象机	1.名称:16路硬盘录象机	台	1	1925.34	1925.34
54	030501015001	12口POE交换机	1.名称:12口POE交换机	台	1	525.80	525.80
55	030502010001	网络插座	1.名称:网络插座 2.安装形式:暗装	个	14	35.44	496.16
56	030502010002	电话插座	1.名称:电话插座 2.安装形式:暗装	个	13	35.01	455.13
57	030502003001	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6E	m	776.19	4.58	3554.95
58	030502003002	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:UTP	m	152.81	3.49	533.31
59	030412002002	塑料线槽	1.名称:塑料线槽 2.规格:PR100*30	m	55.6	34.58	1922.65
60	030412001006	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:PR20 3.配置形式:暗敷	m	160.6	9.00	1445.40
61	030412001007	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷	m	19.02	15.02	285.68
62	031301001002	凿(压)槽	1.名称:凿(压)槽 2.类型:砖墙	m	12.5	25.36	317.00
63	030412006003	接线盒	1.名称:开关插座接线盒	个	27	9.20	248.40
64	030506020001	安全防范分系统调试	1.名称:安全防范分系统调试 2.类别:摄像机	系统	1	299.20	299.20
		抢救室					18843.00
		电气部分					18410.72
65	030402011005	配电箱	1.名称:急救体配电箱 2.编号:AL1 3.规格:元器配件详见图纸设计要求 4.安装方式:悬挂式 5.包括电箱的接线、接地	台	1	750.98	750.98
66	030402011006	配电箱	1.名称:急救体配电箱 2.编号:AL2 3.规格:元器配件详见图纸设计要求 4.安装方式:悬挂式 5.包括电箱的接线、接地	台	1	750.98	750.98
67	031007013001	医用设备带	1.名称:医用设备带	m	15	319.33	4789.95
68	030701003011	空调器	1.规格:1.5匹 2.安装形式:挂墙式	台	2	2965.95	5931.90
本页小计							24765.55

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 7 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
69	030413002007	600*600LED平板灯	1.名称:600*600LED平板灯	套	15	95.94	1439.10
70	030413002008	300*300LED平板灯	1.名称:300*300LED平板灯	套	1	65.09	65.09
71	030413013005	单联开关	1.名称:单联开关 2.规格型号:220V,10A 3.安装方式:底距地1.35米暗装	套	2	13.17	26.34
72	030413013006	三联开关	1.名称:三联开关 2.规格型号:220V,10A 3.安装方式:底距地1.35米暗装	套	1	29.07	29.07
73	030413013007	四联开关	1.名称:四联开关 2.规格型号:220V,10A 3.安装方式:底距地1.35米暗装	套	1	33.96	33.96
74	030413014004	单相二孔/三孔插座/安全型	1.名称:单相二孔/三孔插座/安全型 2.规格型号:220V,10A 3.安装方式:配合办公室家具暗装或底距地1.3米暗装	套	6	20.83	124.98
75	030413014006	空调用单相三孔插座/安全型/带开关	1.名称:空调用单相三孔插座/安全型/带开关 2.规格型号:220V,16A 3.安装方式:配合办公室家具暗装或底距地1.8米暗装	套	2	33.61	67.22
76	030413014005	设备带单相二孔/三孔插座/安全型/安全型/带开关	1.名称:设备带单相二孔/三孔插座/安全型/安全型/带开关 2.规格型号:220V,16A 3.安装方式:安装在设备带内	套	14	33.61	470.54
77	030412006005	接线盒	1.名称:灯具接线盒	个	16	9.39	150.24
78	030412006004	接线盒	1.名称:开关插座接线盒	个	26	13.75	357.50
79	030412001008	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:PR20 3.配置形式:暗敷	m	109.57	9.00	986.13
80	030412001009	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:PR25 3.配置形式:暗敷	m	42.8	12.67	542.28
81	030412004004	电气配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-2.5	m	143.35	3.24	464.45
本页小计							4756.9

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 8 页　共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
82	030412004005	电气配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-4	m	218.09	4.05	883.26
83	030412004006	电气配线	1.名称:配线 2.配线形式:综合考虑 3.型号:WDZ-BYJ-6	m	135	4.05	546.75
		弱电部分					432.28
84	030502010003	网络插座	1.名称:网络插座 2.安装形式:暗装	个	2	35.44	70.88
85	030412001010	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格:PR20 3.配置形式:暗敷	m	26.39	9.00	237.51
86	030502003003	双绞线缆	1.名称:双绞线缆 2.规格:CAT6E	m	27.05	4.58	123.89
本页小计							1862.29
合　计							211534.85

措施项目清单计价表

标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		12923.47	
1.1	031401009001	安全生产		6111.1	
1.2	031401010001	文明施工		2204	
1.3	031401011001	环境保护		2003.64	
1.4	031401012001	临时设施		2604.73	
本页小计				12923.47	
合计				12923.47	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	21153.49			
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：20.00%；省级质量奖：12.50%；市级质量奖：7.50%
6	合同中约定的其他项目				

暂列金额明细表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	未确定工程暂列金额			21153.49			
2.1		211534.85	10	21153.49			
3	未确定服务暂列金额						
3.1							
4	未确定其他暂列金额						
4.1							
本页小计		-	-	21153.49			-
合　　计		-	-	21153.49			-

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；
2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；
3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			工程内容	备注
		不含税价格	增值税	含税价格		
		A¹	B¹	C¹	工程内容	
1						
本页小计						
合计						-

注:本表"暂估金额"由招标人填写，投标人应将"暂估金额"填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写"确认金额"。

增值税计价表

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ + _CHJ + _QTXM - _ZGGC	9	22105.06
合计					22105.06

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 1 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息C（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
1	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软导线 ZR-RVS 2×1.5mm2	m	0.918	3.65					
2	综合工日	工日		96.19					
3	自攻螺钉 M4×30	十套	0.72	0.75					
4	自动排气阀 DN15	个	1.01	25.64					
5	主控键盘	台	1	346.83					
6	重型铸铁井盖（带防坠网） Φ700	套	1	421.63					
7	中砂	m3	1.7823	131.07					
8	真空破坏器 DN15	个	1.01	33					
9	硬脂酸	kg	0.0563	6.33					
10	硬盘 4T	台	3	948.22					
11	乙炔气	kg	0.0544	13.3					
12	氧气	m3	0.1571	5.16					
13	压力表弯管 DN15	个	0.0166	5.56					
14	消防软卷盘箱	套	2	411.5					
15	橡胶软管 DN20	m	0.0552	5					
16	橡胶板 4~15	kg	0.019	11.09					
17	橡胶板 1~3	kg	0.1494	25.7					
18	系统软件	套	1	3184.96					
19	洗脸盆	套	6.06	168.45					
20	锡基钎料	kg	4.9131	52.47					
21	网络插座	个	16.16	25.83					
22	脱脂棉	kg	0.2	25.13					
23	铜芯橡皮绝缘电线 3×2.5mm2	m	4.581	4.55					
24	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm2	m	14.3868	2.15					
25	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2	m	2.04	5.17					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 2 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息C（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
26	铜芯截止阀 DN20	个	5.05	40.69					
27	铜接线端子 DT-2.5mm2	个	113.68	1.06					
28	铜接线端子 DT-6mm2	个	6.09	1.74					
29	铜接线端子 DT-10mm2	个	6.09	2.25					
30	铜端子 6mm2	个	2.04	1.74					
31	铁砂布 0~2#	张	7.1472	1.06					
32	塑料胀管 D6~8	十套	15.56	0.6					
33	塑料异型管 D5	m	0.3	3.07					
34	塑料线槽配件 线槽断面周长260以内	个	57.3594	0.51					
35	塑料线槽 PR100*30	m	143.3985	10.58					
36	塑料软管 D5	m	0.87	0.4					
37	塑料接线柱 双线	个	10.3	0.85					
38	塑料薄膜	m2	8.0826	0.26					
39	四联开关 220V 10A	个	1.02	14.38					
40	水	m3	2.3443	4.25					
41	双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2	m	27.4059	1.88					
42	双绞线缆 UTP	m	155.8662	1.79					
43	双绞线缆 CAT6E	m	819.3048	2					
44	室内塑料排水管件 DN50	个	12.6201	3.13					
45	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN15	个	22.116	0.54					
46	室内塑料给水管接头零件(热熔接)	个	23.5874	1.14					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 3 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息C（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
	DN25								
47	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN32	个	34.1495	1.75					
48	室内塑料给水管接头零件(热熔接) DN50	个	3.4268	2.31					
49	设备带单相二孔/三孔插座/安全型/安全型/带开关 220V 16A	个	14.28	7.26					
50	砂轮片 综合	片	11.886	13.27					
51	三联开关 220V 10A	个	6.12	14.38					
52	弱电配线箱	个	1	180					
53	溶剂油	kg	0.3781	3.94					
54	人工费	元	27482.1152	1					
55	清油	kg	0.045	11.94					
56	汽油 综合	kg	20.5937	9.72					
57	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.2238	359.22					
58	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.8952	388.35					
59	漂白粉 综合	kg	0.037	5.31					
60	膨胀螺栓 综合	十套	0.824	2.63					
61	膨胀螺栓 M10	十套	5.4	5.82					
62	膨胀螺栓 M10×80	十套	1.224	6.8					
63	膨胀螺栓 M6~12×50~120	十套	3.708	56.57					
64	难燃塑料管接头 20	个	268.0678	0.48					
65	难燃塑料管接头	个	11.021	0.53					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 4 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息C（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
	25								
66	难燃塑料管接头 40	个	13.9874	0.99					
67	耐油橡胶板 3~6	kg	0.42	7.71					
68	木螺钉 M2~4×6~65	十套	5.124	0.18					
69	木螺钉 M4×65	十套	6.668	0.68					
70	灭火器放置箱	个	3	24.78					
71	灭火器 MF/ABC5	个	6	94.88					
72	棉纱	kg	12.072	11.47					
73	氯丁橡胶粘接剂	kg	1.1366	13.6					
74	裸铜线 6mm2	kg	0.51	53.88					
75	裸铜线 10mm2	kg	0.63	53.88					
76	螺纹阀门 DN20	个	0.0364	26					
77	六角螺栓 M5	十套	0.408	0.57					
78	六角螺栓 综合	kg	0.0364	5.58					
79	六角螺栓 M16×65~80	十套	2.472	5.94					
80	沥青绝缘漆	kg	0.1128	4.42					
81	空调用单相三孔插座/安全型/带开关 220V 16A	个	2.04	19.78					
82	空调机组	台		6000					
83	开关插座接线盒	个	131.58	1.77					
84	聚四氟乙烯生料带 26mm×20m×0.1mm	m	11.84	0.13					
85	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	23.52	2.1					
86	酒精	kg	1.07	7.75					
87	警铃	个	6	37.88					
88	金属膨胀螺栓 M12	十套	1.6	16					
89	接线盒	个	149.94	1.77					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 5 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
90	胶合板 2440×1220×3	m2	0.06	20.81					
91	机油 综合	kg	0.084	6.96					
92	机上人工	工日	0.5773	230					
93	厚漆	kg	1.3586	10.26					
94	黑玛钢活接头 DN15	个	2.02	1.14					
95	黑玛钢活接头 DN20	个	5.05	1.15					
96	合金钢钻头 Φ10	个	0.2202	4.71					
97	焊锡丝 综合	kg	0.37	7.69					
98	焊锡膏	kg	0.4203	47.01					
99	焊接钢管 DN20	kg	0.122	4.19					
100	钢锯条	条	19.3906	0.43					
101	钢结构厚型防火涂料	kg	0.18	9.79					
102	钢垫板 1~2	kg	0.3	4.37					
103	钢板平焊法兰 DN50	副	4	30.62					
104	钢板 8~15	kg	0.2822	3.22					
105	感应式水龙头	套	6.06	0					
106	复印纸 A4 500张/包	包	0.1	19.36					
107	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	0.4861	323.01					
108	封铅 含铅65% 含锡35%	kg	1.1497	26.42					
109	酚醛调和漆	kg	0.14	7.18					
110	酚醛磁漆	kg	0.06	7.75					
111	分诊显示屏	台		1200					
112	分体式室内空调器	台	2	1800					
113	防水密封胶	支	1.2	8.1					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 6 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息C（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
114	法兰闸阀 DN50	个	2	288.21					
115	法兰水表 DN50	个	1	270.4					
116	多联机室外 16kw/380V	台	2	40000					
117	镀锌锁紧螺母 DN15×3	十套	13.287	2.94					
118	镀锌锁紧螺母 DN20×3	十套	29.3568	3.81					
119	镀锌螺栓 M16×80	十套	4.488	10.32					
120	镀锌六角螺栓 2平1弹垫 M10×100以内	十套	1.26	5.04					
121	镀锌钢管塑料护口 DN15~20	个	432.6115	0.06					
122	镀锌钢管塑料护口 DN32	个	32.4509	0.22					
123	镀锌钢管接头 20×2.75	个	25.9659	1.97					
124	镀锌低碳钢丝 Φ1.2~2.5	kg	10.3143	4.51					
125	镀锌地线夹 20	套	100.6178	0.36					
126	电气配线 WDZ-BYJ-6	m	145.8	2.58					
127	电气配线 WDZ-BYJ-4	m	1976.7132	2.58					
128	电气配线 WDZ-BYJ-2.5	m	1586.332	1.66					
129	电气配管 SC20	m	162.2868	3.83					
130	电气配管 PR20	m	1145.144	1.64					
131	电气配管 PC40	m	59.752	4.91					
132	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	20.4052	2.48					
133	电力复合脂	kg	2.46	14.45					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 7 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数r（%）	价格信息Ci（元）	价差ΔC（元）	价差调整费用ΔP（元）
134	电力电缆 WDZ-YJV-5*10	m	36.8448	39.3					
135	电话插座	个	13.13	27.03					
136	电 (机械用)	kW·h	20.5482	1.04					
137	电 (机械用)	kW·h	63.9839	1.04					
138	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	0.016	6.19					
139	低碳钢焊条 综合	kg	0.63	6.19					
140	倒流防止器 DN50	个	1	336.28					
141	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0166	20					
142	单相二孔/三孔插座/安全型 220V 10A	个	75.48	7.26					
143	醇酸清漆	kg	0.52	10.31					
144	冲击钻头 φ6~8	个	1.0646	2.85					
145	冲击钻头 φ8	个	0.42	4.27					
146	冲击钻头 φ12	个	0.024	4.27					
147	冲击钻头 φ8~16	个	0.396	4.27					
148	柴油 (机械用)0#	kg	5.8473	7.1					
149	彩色监视器21″	台	1	500					
150	丙酮	kg	0.2305	9.74					
151	标准砖 240×115×53	千块	1.5743	388.35					
152	标志牌 塑料扁形	个	6	0.68					
153	半圆头镀锌螺栓 M2~5×15~50	十套	25.376	0.43					
154	半球彩色摄像机	台	4	594.69					
155	白绸	m2	0.9	16.3					
156	白布	kg	1.0194	2.75					
157	白布 宽900	m	0.12	4.94					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：安装工程　　标段：大塘镇中心卫生院急救体系建设项目　　第 8 页　共 8 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co（元）	投标报价（元）	风险幅度系数 r（%）	价格信息Ci（元）	价差 ΔC（元）	价差调整费用 ΔP（元）
158	Y型过滤器 DN50	个	1	151.5					
159	UPVC排水管 DN50	m	18.5095	5.26					
160	PPR(S5)给水管 DN15	m	14.7828	2.45					
161	PPR(S5)给水管 DN25	m	22.1691	7.69					
162	PPR(S5)给水管 DN32	m	39.116	11.97					
163	PPR(S5)给水管 DN50	m	5.2832	23.85					
164	LED吸顶灯 600*600 220V 24W	套	68.68	79.77					
165	A型自带蓄电池应急疏散指示标志灯(向左) 24V/3W	套	1.01	37.67					
166	A型自带蓄电池应急疏散指示标志灯(向右) 24V/3W	套	5.05	37.67					
167	A型自带蓄电池消防应急灯≥60MIN 24V/5W	套	9.09	76.53					
168	A型自带蓄电池安全出口标志灯 24V/3W	套	4.04	37.67					
169	APZ 配电箱	台	1	707.3					
170	APKT 配电箱	台	1	655.08					
171	ALE 配电箱	台	1	380					
172	16路硬盘录象机	台	1	1296					
173	12口POE交换机	个	1	329.96					
本页小计									
合计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、 单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。