

沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

工 程 造 价
咨 询 人：




(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2026年7月13日

复 核 时 间：

2026年7月13日



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 1 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	040901007002	传力杆	1. 材料种类: 传力杆 2. 材料规格: $\Phi 20$ 3. 植入深度: $L=450@500$ 4. 胀缝	根	90		
13	040402018001	缩缝	1. 类别: 缩缝 2. 材料品种、规格: 石油沥青	m	169.4		
14	040402018002	纵缝	1. 类别: 纵缝 2. 材料品种、规格: 沥青玛蹄脂	m ²	24.2		
15	040901003001	钢筋	1. 钢筋种类: 纵缝插筋 2. 钢筋规格: $\Phi 18@500$ $L=800mm$	t	0.3888		
		警示柱					
16	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25	m ³	0.1058		
17	010505002001	基础模板	1. 基础类型: 基础模板	m ²	1.512		
18	010506001001	现浇混凝土基础钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢 $\Phi 10mm$ 以内	t	0.0005		
19	040205017001	警示柱	1. 类型: 警示柱 2. 材料品种: 钢管 3. 规格、型号: $\Phi 110*1200*3$	根	3		
		排水沟					
20	040101002005	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内	m ³	151.22		
21	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 就近堆放 2. 密实度: 按规范要求 3. 材料品种、规格: 原土回填	m ³	63.1		
22	040103003007	余方弃置	1. 弃料品种: 余土 2. 运距: 3km	m ³	88.116		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
23	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格:400*400 2. 垫层、基础材质及厚度:200厚C25混凝土沟壁100厚C25混凝土底板 3. 伸缩缝(沉降缝)要求:聚乙烯泡沫板分缝	m	209.8		
24	010505002004	基础模板	1. 基础类型:基础模板	m ²	41.96		
25	010505017001	电缆沟、地沟模板	1. 构件名称:沟壁模板	m ²	335.68		
		污水管					
26	040501005001	塑料管	1. 材质及规格:PVC-U DN100 2. 连接形式:粘接 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	26		
27	040501005002	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN200 8KN/m ² 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	60		
28	040501005003	塑料管	1. 材质及规格:聚乙烯双壁波纹管DN300 8KN/m ² 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	12.74		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
29	040501005004	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯双壁波纹管DN500 8KN/m2 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	200.9		
30	040504002001	现浇混凝土井	1. 种类: 污水沉泥井 2. 规格: Φ 1000混凝土井 3. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15混凝土垫层、200mm厚C30混凝土基础 4. 200mm厚C30混凝土井壁 5. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖 Φ 700 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: C30混凝土井盖 7. 防坠装置品种及规格: 防坠网 8. 踏步材质、规格: 钢踏步 9. 混凝土模板 10. 图集20S515 P313	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	040504002005	现浇混凝土井	1. 种类: 入户小方井 2. 规格: 600*600混凝土井 3. 垫层、基础材质及厚度: 100mm厚C15混凝土垫层、150mm厚C30混凝土基础 4. 砖砌流槽M10水泥砂浆 5. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖Φ600 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: C30混凝土井盖 7. 防坠装置品种及规格: 防坠网 8. 混凝土模板 9. 图集20S515 P326	座	4		
32	040504002002	现浇混凝土井	1. 种类: 污水检查井 2. 规格: Φ1000混凝土井 平均井深1.39m 3. 垫层、基础材质及厚度: C15混凝土 4. 盖板材质、规格: C30混凝土盖板 5. 井筒、井盖、井圈材质及规格: C40混凝土预制井筒 6. 重型铸铁盖板Φ700 7. 防坠装置品种及规格: 防坠网 8. 图集22S521 P30	座	9		
33	040504002006	现浇混凝土井	1. 种类: 原有市政污水井凿孔D500, 接入后修复	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
34	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	564.92		
35	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 人工开挖	m3	17.32		
36	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:就近堆放 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:原土回填	m3	180.46		
37	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 运距:3km	m3	155.84		
38	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:外购 2. 密实度:按规范要求 3. 材料品种、规格:中粗砂回填	m3	245.95		
39	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂基础 2. 厚度:150mm	m3	39.623		
40	041001001002	拆除路面	1. 材质:拆除C30混凝土面层 2. 厚度:200mm	m2	17.35		
41	041001003002	拆除基层	1. 材质:拆除6%水泥稳定石屑基层 2. 厚度:150mm	m2	17.35		
42	041001001003	拆除路面	1. 材质:拆除沥青混凝土路面 2. 厚度:100mm	m2	7.26		
43	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质:拆除路缘石	m	2		
44	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种:砼碎块碎渣 2. 运距:3km	m3	9.4445		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
45	040203007002	水泥混凝土	1. 200mm厚C30混凝土 2. 150mm厚6%水泥屑层压实 3. 素土夯实 4. 混凝土路面水养生	m2	17.35		
46	040203006001	沥青混凝土	1. 上面层: 4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C) 2. 粘油层: 洒PC-3 0.5L/m2 3. 下面层: 6cm中粒式普通沥青混凝土(AC-20C) 4. 间隔30宽方格(2*2m)贴抗裂纤维网 5. 200mm厚C30砼 6. 150mm6%水泥稳定石屑基层 7. 路基夯实	m2	7.26		
47	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格: C25混凝土仿花岗岩路缘石 2. 30厚1:3水泥砂浆 3. 垫层材料品种、厚度: 100厚C20混凝土	m	2		
48	010505002003	基础模板	1. 基础类型: 后座模板	m2	0.84		
49	040901007003	拉杆	1. 材料种类: 拉杆 2. 材料规格: $\Phi 14@600$ L=700mm	根	90		
		雨水管					
50	040501005005	塑料管	1. 材质及规格: 聚乙烯双壁波纹管DN600 8KN/m2 2. 连接形式: 胶圈接口 3. 管道检验及试验要求: 管道闭水试验	m	94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040504002007	现浇混凝土井	1. 种类: 混凝土沉泥井 2. 规格: $\Phi 1000$ 混凝土井 3. 垫层、基础材质及厚度: 100mm 厚 C15 混凝土垫层、200mm 厚 C30 混凝土基础 4. 200mm 厚 C30 混凝土井壁 5. 盖板材质、规格: 球墨铸铁井盖 $\Phi 700$ 6. 井筒、井盖、井圈材质及规格: C30 混凝土井盖 7. 防坠装置品种及规格: 防坠网 8. 踏步材质、规格: 钢踏步 9. 混凝土模板 10. 图集 20S515 P313	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 9 页 共 10 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 10 页 共 10 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：沙田镇悠然居周边基础设施配套工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

