

始兴县太平镇白石坪村新党群服务中心建设项目工程

招标工程量清单

招标人:



造价咨询人:



法定代表人

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

复核时间:

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体材质:120mm砖墙 2. 废料人工装车外运6km内	m3	2.27			
2	011602001001	混凝土地面拆除	1. 拆除构件的厚度或规格尺寸:100mm 2. 废料人工装车外运6km内	m3	28.07			
3	011610002001	金属门窗拆除	1. 金属门窗拆除 2. 废料人工装车外运6km内	樘	4			
4	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除外门立面抹灰铲除, 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 2. 废料人工装车外运6km内	m2	6.96			
5	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙面 2. 底层:15mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 3. 面层:5mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底	m2	6.96			
6	011406001007	抹灰墙面油漆	1. 腻子种类:腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 乳胶漆:底油1遍面油2遍	m2	6.96			
		拆除工程合计						
		首层建筑与装饰工程						
7	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度50m内	m3	34.65			
8	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内	t	1.39			
9	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10~Φ20	t	5.27			
10	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 泵送高度50m内	m3	5.38			
11	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2. 墙体类型:120mm内墙 3. 砂浆:干混砌筑砂浆DMM7.5	m3	17.24			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:所有内墙 2. 底层:15mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 3. 面层:5mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底	m2	419.15			
13	011101002001	现浇水磨石楼地面	1. 找平层:20mm厚水泥砂浆 2. 结合层: 1:2.5水泥浆打底, 1:1水泥浆(加107胶) 3. 面层:15mm厚水磨石地面	m2	267.9			
14	011105003001	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:110mm 2. 结合层: 10厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层:110X1200灰白色大理石通体砖	m2	14.32			
15	011106002001	块料楼梯面层	1. 找平层:20mm厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层:750X1500大理石通体砖	m2	14.23			
16	011207001001	形象墙背景	1. 龙骨: 木(钢)龙骨架(防火防潮防蛀处理) 2. 基层: 12厚实木夹板(防火防潮防蛀处理) 3. 结合层: 高级胶粘剂(汗高) 4. 面层:4厚复合铝塑板	m2	24.1			
17	011502001001	金属包边	1. 基层类型:形象墙背景 2. 线条材料:250*0.6mm厚304不锈钢	m	19.6			
18	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1513、C2613 2. 框、扇材质:铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5厚安全玻璃	m2	9.23			
19	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4505、C1503、C1505 2. 框、扇材质:铝合金固定窗 3. 玻璃品种、厚度:5厚安全玻璃	m2	10.67			
20	011501001001	柜台	1. 名称: 大堂工作台 2. 材料:12mm/15mm多层红樱桃生态板 规格: 750*800	m	9.27			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
21	011501006001	书柜	1. 台柜规格:大堂资料柜 2. 材料:12mm/15mm多层红樱桃生态板 规格: 350*800	m	4.22			
22	010804007001	电解门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 成品红樱桃双开电解平开门	樘	7			
23	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 门框、扇材质:铝合金门 3. 玻璃品种、厚度:5厚安全玻璃	m2	5.04			
24	011102003001	卫生间地面	1. 找平层:20mm厚1: 2.5水泥砂浆 2. 防水层: 1.5厚高分子合成防水涂料 3. 结合层: 1:2.5水泥浆打底, 1:1水泥浆(加107胶)粘结 4. 面层:600X600灰白色防滑砖	m2	12.8			
25	011204003001	卫生间墙面	1. 防水层: 1.5厚高分子合成防水涂料 2. 结合层: 1:2.5水泥浆打底, 1:1水泥浆(加107胶)粘结 3. 面层: :600X1200灰色大理石通体砖	m2	65.3			
26	011302001001	卫生间吊顶	1. 龙骨材料:轻钢龙骨 2. 面层:300*600白色铝扣板	m2	12.8			
27	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:木纹铝合金扶手 3. 金属面喷木纹漆2遍 4. 高度:1000mm	m	8.3			
28	011302001002	大堂造型天花吊顶	1. 龙骨材料:轻钢龙骨 2. 面层:耐水石膏板(双层)	m2	58.8			
29	011302001003	铝合金天棚	1. 龙骨材料:轻钢龙骨 2. 面层:100*100黄木纹色铝合金方通	m2	35.15			
30	011302005001	软膜吊顶	1. 党徽软膜发光造型	m2	6.68			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	011406001002	天棚面油漆	1. 腻子种类:腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 乳胶漆:底油1遍面油2遍	m2	196.4			
32	011406001003	抹灰墙面油漆	1. 腻子种类:腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 乳胶漆:底油1遍面油2遍	m2	329.75			
33	010810001001	窗帘	成品窗帘安装 装饰布帘	m2	43.5			
34	031208007001	排气管保护套	1. 龙骨材料:轻钢龙骨 2. 基层9mm实木夹板 3. 面层:石膏板	m2	18			
		首层建筑与装饰工程合计						
		二层建筑与装饰工程						
35	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结砖 2. 墙体类型:120mm内墙 3. 砂浆:干混砌筑砂浆DMM7.5	m3	18.64			
36	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:所有内墙 2. 底层:15mm厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆抹面 3. 面层:5mm厚1:0.3:3水泥石灰砂浆打底	m2	436.81			
37	011101002002	现浇水磨石楼地面	1. 找平层:20mm厚水泥砂浆 2. 结合层:1:2.5水泥浆打底,1:1水泥浆(加107胶) 3. 面层:15mm厚水磨石地面	m2	219			
38	011105003002	块料踢脚线	1. 踢脚线高度:110mm 2. 结合层:10厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 面层:110X1200灰白色大理石通体砖	m2	12.96			
39	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1513、C2613 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5厚安全玻璃	m2	11.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
40	010807001004	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C4513、C1321 2. 框、扇材质:铝合金 3. 玻璃品种、厚度:5厚安全玻璃	m2	8.56			
41	010804007003	电解门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921、M0821 2. 成品红樱桃双开电解平开门	樘	5			
42	010804007004	电解门	1. 门代号及洞口尺寸:M1621 2. 成品红樱桃双开电解平开门	樘	1			
43	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0821 2. 门框、扇材质:铝合金门 3. 玻璃品种、厚度:5厚安全玻璃	m2	5.04			
44	011102003002	卫生间地面	1. 找平层:20mm厚1:2.5水泥砂浆 2. 防水层:1.5厚高分子合成防水涂料 3. 结合层:1:2.5水泥浆打底,1:1水泥浆(加107胶)粘结 4. 面层:600X600灰白色防滑砖	m2	12.8			
45	011204003002	卫生间墙面	1. 防水层:1.5厚高分子合成防水涂料 2. 结合层:1:2.5水泥浆打底,1:1水泥浆(加107胶)粘结 3. 面层:600X1200灰色大理石通体砖	m2	65.3			
46	011302001004	卫生间吊顶	1. 龙骨材料:轻钢龙骨 2. 面层:300*600白色铝扣板	m2	12.8			
47	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:木纹铝合金扶手 3. 金属面喷木纹漆2遍 4. 高度:1000mm	m	12			
48	011406001004	天棚面油漆	1. 腻子种类:腻子粉 2. 刮腻子遍数:2遍 3. 乳胶漆:底油1遍面油2遍	m2	196.4			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内安装工程

标段:

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		首层室内给排水						
1	031004006001	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器安装 3. 附件名称、数量:水箱、金属软管、角型阀、冲洗管道、存水弯、五金配件等	组	3			
2	031004003001	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 附件名称、数量:包括金属软管、角型阀、下水口、存水弯、龙头、五金配件等 4. 不含大理石台面	组	3			
3	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:卫生间地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 含存水弯安装	个	3			
4	031002003001	套管	1. 名称、类型:空调穿墙套管 2. 材质:PVC 3. 规格:套管DN75 4. 填料材质:按图纸设计要求	个	8			
		首层室内给排水合计						
		二层室内给排水						
5	031004006002	大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式大便器安装 3. 附件名称、数量:水箱、金属软管、角型阀、冲洗管道、存水弯、五金配件等	组	3			
6	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:洗脸盆 3. 附件名称、数量:包括金属软管、角型阀、下水口、存水弯、龙头、五金配件等 4. 不含大理石台面	组	3			
7	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:卫生间地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50 4. 含存水弯安装	个	3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	031004014003	给、排水附(配件)	1. 卫生间沉箱地漏 2. 型号、规格:ø50 3. 端口用塑料地漏网遮盖	个	3			
9	031002003002	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 规格:介质管道DN100 3. 填料材质:按图纸设计要求	个	3			
10	031002003003	套管	1. 名称、类型:空调穿墙套管 2. 材质:PVC 3. 规格:套管DN75 4. 填料材质:按图纸设计要求	个	7			
		二层室内给排水合计						
		首层电气						
11	030412004001	装饰灯	1. 名称:筒灯 2. 型号:LED 9W 6000K 3. 安装形式:嵌入式	套	28			
12	030412004002	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 300*600 3. 安装形式:吸顶式或嵌入式(卫生间)	套	31			
13	030412004003	装饰灯	1. 名称:日光灯 2. 型号:LED 100*1200 3. 安装形式:嵌入式	套	14			
14	030412004004	装饰灯	1. 名称:软灯带 2. 型号:LED灯带 3. 含中间连接线、接头、专用变压驱动器等	m	24.84			
15	030412001001	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:A型灯具,带蓄电池 LED-9W,900lm DC 36V, IP33 3. 安装方式:室内壁装	套	5			
16	030412004005	装饰灯	1. 名称:消防安全出口灯 2. 型号:A型灯具,带蓄电池 LED-1W,100lm DC 36V, IP33 3. 安装形式:门洞上方0.2m处安装或壁装	套	5			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
17	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 底高1.3m 4. 含难燃86型底盒	个	1			
18	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 底高1.3m 4. 含难燃86型底盒	个	10			
19	030404034003	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 底高1.3m 4. 含难燃86型底盒	个	1			
20	030404034004	照明开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 底高1.3m 4. 含难燃86型底盒	个	1			
21	030404035001	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:安全型~250V 10A 3. 安装方式:底高0.3米暗装 4. 含难燃86型底盒	个	57			
22	030404035002	插座	1. 名称:空调三孔插座 2. 规格:安全型~250V 16A 3. 安装方式:底高2.5米暗装 4. 含难燃86型底盒	个	5			
23	030404018001	插座箱	1. 名称:柜式空调用开关盒 2. 规格:安全型/带开关 220V 20A 3. 安装方式:底距地0.3米暗装	台	3			
24	030502012001	信息插座	1. 名称:网络插座 单口 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:难燃86型底盒	个	13			
25	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒（灯头盒、接线盒、拉线盒等） 2. 规格:难燃 86型 3. 安装形式:暗装	个	104			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	030404017001	配电箱	1. 名称:总配电箱 AL 2. 安装方式:嵌墙暗装 底高1.8m 3. 箱体参考尺寸:500*400*150 4. 焊(压)接线端子、接地	台	1			
27	030404017002	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 1AL 2. 安装方式:嵌墙暗装 底高1.8m 3. 箱体参考尺寸:420*240*130 4. 焊(压)接线端子、接地	台	1			
28	030404017003	配电箱	1. 名称:A型应急照明配电箱 ALE 2. 型号:IP33 安装电压型DC36V 3. 安装方式:挂墙明装 底高1.6m 4. 焊(压)接线端子、接地	台	1			
29	030411005001	接线箱	1. 名称:入户弱电箱 RDX 2. 其他:空箱预埋 3. 安装形式:嵌墙暗装	台	1			
30	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试(综合) 2. 型号:1kV以下交流供电	系统	1			
		首层电气合计						
		二层电气						
31	030412004006	装饰灯	1. 名称:平板灯 2. 型号:LED 300*600 3. 安装形式:吸顶式或嵌入式(卫生间)	套	35			
32	030412001002	普通灯具	1. 名称:消防应急照明灯 2. 型号:A型灯具,带蓄电池 LED-9W,900lm DC 36V, IP33 3. 安装方式:室内壁装	套	2			
33	030412004007	装饰灯	1. 名称:消防安全出口灯 2. 型号:A型灯具,带蓄电池 LED-1W,100lm DC 36V, IP33 3. 安装形式:门洞上方0.2m处安装或壁装	套	2			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
34	030404034005	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 底高1.3m 4. 含难燃86型底盒	个	1			
35	030404034006	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 底高1.3m 4. 含难燃86型底盒	个	9			
36	030404034007	照明开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:~250V 10A 3. 安装方式:墙壁暗装 底高1.3m 4. 含难燃86型底盒	个	2			
37	030404035003	插座	1. 名称:单相二三孔插座 2. 规格:安全型 ~250V 10A 3. 安装方式:底高0.3米暗装 4. 含难燃86型底盒	个	38			
38	030404035004	插座	1. 名称:空调三孔插座 2. 规格:安全型 ~250V 16A 3. 安装方式:底高2.5米暗装 4. 含难燃86型底盒	个	5			
39	030404018002	插座箱	1. 名称:柜式空调用开关盒 2. 规格:安全型/带开关 220V 20A 3. 安装方式:底距地0.3米暗装	台	2			
40	030502012002	信息插座	1. 名称:网络插座 单口 2. 安装方式:暗装 3. 底盒材质、规格:难燃86型底盒	个	8			
41	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒（灯头盒、接线盒、拉线盒等） 2. 规格:难燃 86型 3. 安装形式:暗装	个	51			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室内安装工程

标段:

第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
42	030404017004	配电箱	1. 名称:楼层配电箱 1AL 2. 安装方式:嵌墙暗装 底高1.8m 3. 箱体参考尺寸:420*240*130 4. 焊(压)接线端子、接地	台	1			
		二层电气合计						
		首层通风空调						
43	030404033001	风扇	1. 名称:天花式管道排气扇 2. 规格:300*300 3. 安装方式:吸顶安装	台	11			
44	030703009001	塑料风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:带防虫网 Φ200内	个	4			
45	030702008001	柔性软风管	1. 名称:铝箔钢丝软管通风管 2. 规格:Φ200内	m	20.63			
		首层通风空调合计						
		二层通风空调						
46	030404033002	风扇	1. 名称:天花式管道排气扇 2. 规格:300*300 3. 安装方式:吸顶安装	台	12			
47	030703009002	塑料风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶排风口 2. 规格:带防虫网 Φ200内	个	4			
48	030702008002	柔性软风管	1. 名称:铝箔钢丝软管通风管 2. 规格:Φ200内	m	22.24			
		二层通风空调合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
49	031302007001	高层施工增加		项	1			
50	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室内安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 室内安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 室内安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 室内安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：