

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	2156859.87	
1.1	新建挡土墙	939039.75	
1.2	新建沥青游步道部分	432104.48	
1.3	原有路面加铺部分	101692.22	
1.4	停车场部分	9161.28	
1.5	景观亭广场	96089.51	
1.6	休闲活动广场	179561.40	
1.7	新建廊架	26293.06	
1.8	新建标识牌	10182.00	
1.9	照明部分	362736.17	
2	措施合计	105532.45	
2.1	绿色施工安全防护措施费	77517.91	
2.2	其他措施费	28014.54	
3	其他项目	43276.33	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	15088.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	28188.33	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	2305668.65	
5	增值税销项税额	207510.18	—
6	总造价	2513178.83	
7	人工费	362978.26	
招标控制价合计=1+2+3+5		2,513,178.83	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建挡土墙					939039.75	
1	040309003002	混凝土栏杆	1. 规格尺寸:高1.2m 2. 混凝土仿木纹栏杆	m	474.91	316.66	150385.00	
2	010507005005	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	35.62	774.45	27585.91	
3	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:现浇构件带肋钢筋 φ12	t	1.265	4874.41	6166.13	
4	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.431	6325.53	2726.30	
5	011102003004	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*550*20 芝麻灰石英砖	m2	232.78	121.01	28168.71	
6	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石挡土墙	m3	1571.71	416.49	654601.50	
7	040309009002	桥面排(泄)水管	1. 材料品种:塑料管 2. 管径:Φ50	m	261.2	12.67	3309.40	
8	010501001006	垫层	1. 混凝土种类:预拌挡墙垫层 2. 混凝土强度等级:C20	m3	84.06	70.51	5927.07	
9	040601025002	滤料铺设	1. 滤料规格:碎石滤层 厚度在20cm内	m3	113.98	172.60	19672.95	
10	060105006002	土工布铺设	1. 铺设方式:外包土工布 2. 铺设位置:挡墙碎石滤层	m2	759.86	3.04	2309.97	
11	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合开挖	m3	1463.2	8.58	12554.26	
12	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:挖掘机装土 2. 运距:自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	962.64	17.07	16432.26	
13	040103001010	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	500.56	18.38	9200.29	
		新建沥青游步道部分					432104.48	
14	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1840.12	2.01	3698.64	
15	040202003003	水泥稳定土	1. 水泥含量:4%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	1771.37	44.36	78577.97	
本页小计							1021316.36	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
16	040202003004	水泥稳定土	1. 水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	1771.37	47.08	83396.10		
17	040201021002	土工合成材料	1. 材料品种、规格:铺装玻璃纤维格栅	m2	1771.37	13.16	23311.23		
18	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:50mm厚中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	m2	1771.37	66.16	117193.84		
19	040203006009	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:40mm厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C)	m2	1771.37	57.91	102580.04		
20	040203003003	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青透层(PC-2 0.7L/m ²)	m2	1771.37	2.62	4640.99		
21	040203003009	透层、粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层油(PC-3 0.4L/m ²)	m2	1771.37	2.33	4127.29		
22	040203004002	封层	1. 材料品种:10mm厚乳化沥青封层	m2	1771.37	8.23	14578.38		
		原有路面加铺部分					101692.22		
23	040203003008	透层、粘层	1. 材料品种:石油沥青粘层 2. 喷油量:1.1L/m ²	m2	1654.07	3.57	5905.03		
24	040203006008	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青混凝土 2. 沥青混凝土种类:AC-13C 3. 厚度:4cm	m2	1654.07	57.91	95787.19		
		停车场部分					9161.28		
25	040202011005	碎石	1. 石料规格:碎石垫层 2. 厚度:10cm	m2	68.75	19.82	1362.63		
26	040202009003	砂砾石	1. 石料规格:级配砂石 2. 厚度:30cm	m2	68.75	37.46	2575.38		
27	040203008006	块料面层	1. 块料品种、规格:330*330*100 PC点式植草砖 2. 80厚稳定层(25%细碎石, 15%中粗砂, 60%种植土加有机肥)	m2	51.8	65.42	3388.76		
28	040203008007	块料面层	1. 块料品种、规格:200*100*50透水砖 2. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:50mm厚M10水泥砂浆	m2	15.2	85.67	1302.18		
本页小计								460149.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
29	040205018004	车轮定位器	1. 类型：成品橡胶车轮定位器 2. 规格、型号：600*150*100	个	10	37.46	374.60	
30	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：成品橡胶车轮定位器基础 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.315	500.73	157.73	
		景观亭广场					96089.51	
31	040202011003	碎石	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：15cm	m2	249.98	27.26	6814.45	
32	粤040202017001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 2. 厚度：100mm厚	m2	153.7	58.37	8971.47	
33	050201001001	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类：300*300*20 石英砖人行园路 2. 砂浆强度等级：30mm厚M15水泥砂浆	m2	89.71	126.21	11322.30	
34	050201001002	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类：600*600*20 石英砖地面 2. 砂浆强度等级：30mm厚M15水泥砂浆	m2	63.99	125.82	8051.22	
35	010507004001	台阶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	9.628	568.32	5471.78	
36	011107002001	块料台阶面	1. 粘结材料种类：30mm厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：石英砖台阶面	m2	96.28	235.14	22639.28	
37	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合开挖	m3	17.61	8.69	153.03	
38	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	13.27	18.38	243.90	
39	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：挖掘机装土 2. 运距：自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km)：3	m3	4.34	17.36	75.34	
40	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级：C15商品混凝土	m3	1.52	497.58	756.32	
41	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.43	500.73	716.04	
42	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.57	608.89	347.07	
本页小计							66094.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
43	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.23	492.45	605.71	
44	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) φ10以内	t	0.178	6316.50	1124.34	
45	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 φ12~14	t	0.209	4874.41	1018.75	
46	011205001001	石材柱面	1. 安装方式:M15水泥砂浆镶贴 2. 面层材料品种、规格、颜色:20mm厚黄锈石	m2	4	202.79	811.16	
47	011108001001	石材零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类:M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100mm厚黄锈石	m2	0.51	656.42	334.77	
48	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸:350*350mm 2. 木材种类:防腐木 3. 防护材料种类:面饰清漆	m3	1.73	3640.43	6297.94	
49	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:150*100mm, 120*100mm 2. 木材种类:杉木枋	m3	0.405	4490.53	1818.66	
50	010701001001	木屋架	1. 材料品种、规格:杉木枋 2. 具体规格详见图纸 3. 黄铜皮宝顶	m3	2.53	4233.38	10710.45	
51	010703001001	屋面木基层	1. 材料种类、厚度:40mm厚 防腐木屋面板	m2	33.4	128.20	4281.88	
52	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板、钢筋	t	0.295	10490.48	3094.69	
53	010516001001	螺栓	1. 钢材种类:预埋螺栓 2. M20对拉镀锌螺栓	套	28	15.32	428.96	
		休闲活动广场					179561.40	
54	040202001003	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	494.91	2.01	994.77	
55	040202003005	水泥稳定土	1. 水泥含量:4%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	494.91	44.36	21954.21	
56	040202003006	水泥稳定土	1. 水泥含量:5%水泥稳定级配碎石 2. 厚度:18cm	m2	494.91	47.08	23300.36	
57	040201021003	土工合成材料	1. 材料品种、规格:铺装玻璃纤维格栅	m2	494.91	13.16	6513.02	
本页小计							83289.67	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
58	040203006004	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:50mm厚中粒式沥青混凝土 (AC-20C)	m ²	494.91	66.16	32743.25	
59	040203006010	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:40mm厚细粒式沥青混凝土 (AC-13C)	m ²	494.91	57.91	28660.24	
60	040203003004	透层、粘层	1. 材料品种:乳化沥青透层(PC-2)0.7L/m ²	m ²	494.91	2.62	1296.66	
61	040203003010	透层、粘层	1. 材料品种:改性乳化沥青粘层油(PC-3 0.4L/m ²)	m ²	494.91	2.33	1153.14	
62	040203004003	封层	1. 材料品种:10mm厚乳化沥青封层	m ²	494.91	8.23	4073.11	
63	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔标线 普通型	m ²	13.86	37.22	515.87	
64	040205018003	车轮定位器	1. 类型:成品橡胶车轮定位器 2. 规格、型号:600*150*100	个	14	37.46	524.44	
65	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:15cm	m ²	217.76	27.26	5936.14	
66	粤040202017002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土 2. 厚度:100mm厚	m ²	171.64	58.37	10018.63	
67	050201001004	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:600*600*20 石英砖地面 2. 砂浆强度等级:30mm厚M15水泥砂浆	m ²	115.32	125.82	14509.56	
68	050201001005	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:600*300*20 石英砖地面 2. 砂浆强度等级:30mm厚M15水泥砂浆	m ²	30.22	122.33	3696.81	
69	050201001003	园路	1. 路面厚度、宽度、材料种类:300*300*20 石英砖人行园路 2. 砂浆强度等级:30mm厚M15水泥砂浆	m ²	26.1	126.21	3294.08	
70	粤040202017003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25商品混凝土 2. 厚度:150mm厚	m ²	39.64	85.04	3370.99	
71	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:EPDM彩色塑胶板 13mm厚	m ²	39.64	167.97	6658.33	
72	010507004002	台阶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.65	568.32	369.41	
本页小计							116820.66	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
73	011107002002	块料台阶面	1. 粘结材料种类:30mm厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:石英砖台阶面	m ²	6.48	235.14	1523.71	
74	050301005001	点风景石	1. 砂浆配合比:30mm厚水泥砂浆结合层 2. 石料种类:灰色景石 3. 石料规格、重量:5t以内 4. C20混凝土基础	块	1	8182.11	8182.11	
75	011508002001	有机玻璃字	1. 镏字材料品种、颜色:亚克力logo字安装	个	4	68.14	272.56	
		新建廊架					26293.06	
76	040101003002	挖基坑土方	1. 廊架基础部分 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 人机配合开挖	m ³	8.51	8.69	73.95	
77	040101002005	挖沟槽土方	1. 坐凳基础部分 2. 土壤类别:一、二类土 3. 挖土深度:2m 内 4. 人机配合开挖	m ³	7.13	8.69	61.96	
78	040103001007	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	11.15	18.38	204.94	
79	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:挖掘机装土 2. 运距:自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m ³	4.49	17.36	77.95	
80	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 基础类型:阶梯形 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m ³	0.73	438.89	320.39	
81	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:240厚墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	1.87	489.16	914.73	
82	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m ³	0.63	647.10	407.67	
本页小计							12039.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
83	010501001003	垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m ³	0.55	507.44	279.09		
84	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.5	500.73	250.37		
85	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.53	608.89	322.71		
86	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	0.37	509.25	188.42		
87	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	0.31	764.66	237.04		
88	010702005001	其他木构件	1. 木材种类:防腐木凳面 厚5cm	m ²	1.81	188.94	341.98		
89	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:30mm厚M15水泥砂浆	m ²	27	48.32	1304.64		
90	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2遍 2. 油漆品种、刷漆遍数:真石漆 墙面	m ²	27	76.80	2073.60		
91	011108003001	块料零星项目	1. 贴结合层厚度、材料种类:水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:600*300 石英砖	m ²	3.31	136.17	450.72		
92	010515001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.063	6316.50	397.94		
93	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 ϕ 12~14	t	0.106	4874.41	516.69		
94	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:200*150*6厚热镀锌方通、200*100*3厚热镀锌方通 2. 外饰仿木纹氟碳漆	t	0.412	8047.94	3315.75		
95	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:200*200*6厚热镀锌方通、200*100*3厚热镀锌方通 2. 外饰仿木纹氟碳漆	t	1.178	7575.74	8924.22		
96	010516002002	预埋铁件	1. 钢材种类:预埋钢板、钢筋	t	0.106	10490.48	1111.99		
97	010501001004	垫层	1. 混凝土强度等级:C20商品混凝土	m ³	0.91	507.44	461.77		
本页小计							20176.93		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
98	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：阶梯形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	2.78	438.89	1220.11	
99	010507005002	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.57	764.66	435.86	
100	011204003001	块料墙面	1. 安装方式：30mm厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*400 石英砖	m2	11.44	148.50	1698.84	
101	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：600*400 石英砖	m2	5.72	122.33	699.73	
		新建标识牌					10182.00	
102	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合开挖	m3	3.65	8.69	31.72	
103	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：挖掘机装土 2. 运距：自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km)：3	m3	1.51	17.36	26.21	
104	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.14	18.38	39.33	
105	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C20商品混凝土	m3	0.3	507.44	152.23	
106	010401001003	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖 2. 基础类型：阶梯形 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5	m3	1.92	438.89	842.67	
107	010507005003	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.39	774.45	302.04	
108	011204003002	块料墙面	1. 安装方式：30mm厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：240*60*10 劈开砖贴面	m2	5.21	109.78	571.95	
109	011102003002	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm厚M15水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：240*60*10 劈开砖贴面	m2	0.91	105.10	95.64	
本页小计							6116.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
110	011507001002	平面、箱式招牌	1. 箱体规格:湾子组标识牌 2. 面层材料种类:3厚热镀锌钢板, 外饰白色氟碳漆	m ²	34.132	208.78	7126.08		
111	011508004001	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:450高深灰色不锈钢自发光字体	个	3	201.77	605.31		
112	011508004002	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:130高深灰色不锈钢字体	个	3	44.15	132.45		
113	011508004003	金属字	1. 镏字材料品种、颜色:1厚深灰色不锈钢云朵	个	1	256.37	256.37		
		照明部分					362736.17		
114	030412007003	一般路灯	1. 名称:6米杆太阳能路灯 45W 2. 灯杆材质、规格:中式复古典灯笼庭院灯 3. 灯架形式及臂长:顶套式单臂挑灯架 4. 基础形式、砂浆配合比:C20路灯基础 5. C10砼垫层	套	28	1082.01	30296.28		
115	030412007005	一般路灯	1. 名称:6米杆单灯LED灯 45W 2. 灯杆材质、规格:路灯金属杆(镀锌+喷塑)6米 3. 灯架形式及臂长:顶套式单臂挑灯架 4. 基础形式、砂浆配合比:C20路灯基础 5. 砂石垫层	套	52	2567.33	133501.16		
116	030412007004	一般路灯	1. 名称:11米杆单灯LED灯 120W 2. 灯杆材质、规格:路灯金属杆(镀锌+喷塑)11米 3. 灯架形式及臂长:顶套式单臂挑灯架 4. 基础形式、砂浆配合比:C30钢筋混凝土路灯基础	套	18	4792.96	86273.28		
117	030404017002	配电箱(AL4)	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:配电元件详见图纸 3. 规格:800*1200*300mm 4. 安装方式:落地式	台	1	2625.19	2625.19		
本页小计								260816.12	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
118	030408001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-1KV, 4*6+1*4 3. 敷设方式、部位: 套管埋地	m	500	21.65	10825.00	
119	030408001007	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-1KV, 3*6 3. 敷设方式、部位: 套管埋地	m	331.03	14.99	4962.14	
120	030408001008	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-1KV, 3*16 3. 敷设方式、部位: 套管埋地	m	780.14	37.43	29200.64	
121	030408001009	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-1KV, 3*4 3. 敷设方式、部位: 套管埋地	m	438.47	11.63	5099.41	
122	030408003005	电缆保护管	1. 材质: PE套管 DN25 2. 敷设方式: 埋地	m	737.08	11.61	8557.50	
123	030408003006	电缆保护管	1. 材质: PE套管 DN32 2. 敷设方式: 埋地	m	270.26	13.41	3624.19	
124	030408003007	电缆保护管	1. 材质: PE套管 DN40 2. 敷设方式: 埋地	m	490.84	15.24	7480.40	
125	030408003008	管道垫层	1. 材质: 细砂垫层	m3	157.23	161.51	25394.22	
126	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 人机配合开挖	m3	550.305	8.69	4782.15	
127	040103001008	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	550.305	18.38	10114.61	
		措施项目					28014.54	
128	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	106.098	45.51	4828.52	
129	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m2	7.592	55.63	422.34	
130	011702025001	其他现浇构件	1. 压顶、扶手模板	m	494.91	42.25	20909.95	
131	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2m内	m2	13.23	71.09	940.52	
132	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	14.37	63.55	913.21	
本页小计							138054.80	
合 计							2184874.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
		新建挡土墙									
1	040309003002	混凝土栏杆	m	474.91	28.24	277.80	1.74	4.40	4.50	316.66	316.66
	借A1-6-58	成品护栏 混凝土	10m	47.491	28.24	277.79	1.74	4.40	4.50	316.66	
2	010507005005	扶手、压顶	m3	35.62	231.04	442.33		66.42	34.66	774.45	774.45
	借A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	3.562	231.04	442.33		66.42	34.66	774.45	
3	040901001003	现浇构件钢筋	t	1.265	478.16	4127.36	41.53	149.41	77.95	4874.41	4874.41
	借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	1.265	478.16	4127.36	41.53	149.41	77.95	4874.41	
4	040901001004	现浇构件钢筋	t	0.431	1451.69	4161.69	53.57	432.77	225.79	6325.53	6325.53
	借A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.431	1451.69	4161.69	53.57	432.76	225.80	6325.52	
5	011102003004	块料楼地面	m2	232.78	28.52	83.16		5.06	4.28	121.01	121.01
	借A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	2.3278	28.52	83.16		5.06	4.28	121.01	
6	010403004002	石挡土墙	m3	1571.71	101.64	249.29	29.39	16.52	19.65	416.49	416.49
	D1-2-18	浆砌片石 墩、台、墙	10m3	157.171	101.64	249.29	29.39	16.52	19.65	416.49	
7	040309009002	桥面排(泄)水管	m	261.2	6.22	4.53		0.98	0.93	12.67	12.67
	D3-5-27	安装泄水孔 塑料管	10m	26.12	6.22	4.53		0.98	0.93	12.67	
8	010501001006	垫层	m3	84.06	8.04	58.96		2.31	1.21	70.51	70.51
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	1.168	8.04	58.96		2.31	1.21	70.51	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
9	040601025002	滤料铺设	m3	113.98	62.67	92.63		7.90	9.40	172.60	172.60
	D1-2-8	碎石滤层 厚度在20cm内	10m3	11.398	62.67	92.63		7.90	9.40	172.60	
10	060105006002	土工布铺设	m2	759.86	1.95	0.52		0.27	0.29	3.04	3.04
	D7-6-38	土工布	100m2	1.5838	1.95	0.52		0.27	0.29	3.04	
11	040101002008	挖沟槽土方	m3	1463.2	2.24		4.49	0.85	1.01	8.58	8.58
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.7316	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	1.39004	0.68		4.49	0.65	0.77	6.59	
12	040103002009	余方弃置	m3	962.64	0.39		12.99	1.69	2.01	17.07	17.07
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3天然密实方	0.96264			10.89	1.37	1.63	13.90	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.96264	0.39		2.10	0.31	0.37	3.17	
13	040103001010	回填方	m3	500.56	12.30		2.10	1.82	2.16	18.38	18.38
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	5.0056	12.30		2.10	1.82	2.16	18.38	
		新建沥青游步道部分									
14	040202001002	路床(槽)整形	m2	1840.12	1.41		0.16	0.20	0.24	2.01	2.01
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	18.4012	1.41		0.16	0.20	0.24	2.01	
15	040202003003	水泥稳定土	m2	1771.37	9.59	28.81	2.72	1.40	1.85	44.36	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):18 换为【碎石】	100m2	17.72	9.59	28.81	2.72	1.40	1.85	44.36	44.36
16	040202003004	水泥稳定土	m2	1771.37	9.59	31.53	2.72	1.40	1.85	47.08	47.08
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):18 换为【碎石】	100m2	17.72	9.59	31.53	2.72	1.40	1.85	47.08	
17	040201021002	土工合成材料	m2	1771.37	1.87	10.79		0.21	0.28	13.16	13.16
	D2-3-63	铺装玻璃纤维格栅	100m2	17.7137	1.87	10.79		0.21	0.28	13.16	
18	040203006003	沥青混凝土	m2	1771.37	0.54	62.25	2.55	0.35	0.46	66.16	66.16
	D2-3-43	机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	100m3	0.885685	0.54	62.25	2.55	0.35	0.46	66.16	
19	040203006009	沥青混凝土	m2	1771.37	0.60	53.42	2.96	0.40	0.53	57.91	57.91
	D2-3-44	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	100m3	0.708548	0.60	53.41	2.96	0.40	0.53	57.91	
20	040203003003	透层、粘层	m2	1771.37	0.14	1.82	0.50	0.07	0.10	2.62	2.62
	D2-3-32	沥青透层 喷油量(1kg/m2)	100m2	17.7137	0.14	1.82	0.50	0.07	0.10	2.62	
21	040203003009	透层、粘层	m2	1771.37	0.07	1.61	0.50	0.06	0.09	2.33	2.33
	D2-3-31 换	喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	100m2	17.7137	0.07	1.61	0.50	0.06	0.09	2.33	
22	040203004002	封层	m2	1771.37	0.62	5.95	1.18	0.21	0.27	8.23	8.23
	D2-3-35	乳化沥青稀浆封层	100m2	17.7137	0.62	5.95	1.18	0.21	0.27	8.23	
		原有路面加铺部分									
23	040203003008	透层、粘层	m2	1654.07	0.07	2.85	0.50	0.06	0.09	3.57	3.57
	D2-3-30	喷洒石油沥青 喷油量(1kg/m2)	100m2	16.5407	0.07	2.85	0.50	0.06	0.09	3.57	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
24	040203006008	沥青混凝土	m2	1654.07	0.60	53.42	2.96	0.40	0.53	57.91	57.91
	D2-3-44	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	100m3	0.661628	0.60	53.41	2.96	0.40	0.53	57.91	
		停车场部分									
25	040202011005	碎石	m2	68.75	2.11	13.41	2.97	0.58	0.76	19.82	19.82
	D2-2-24 换	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度15cm 实际厚度(cm):10	100m2	0.6875	2.11	13.41	2.97	0.58	0.76	19.82	
26	040202009003	砂砾石	m2	68.75	4.21	28.72	2.71	0.79	1.04	37.46	37.46
	D2-2-16 换	人机配合铺装砂砾石底层 厚度 15cm 实际厚度(cm):30	100m2	0.6875	4.21	28.72	2.71	0.79	1.04	37.46	
27	040203008006	块料面层	m2	51.8	15.86	45.38		1.80	2.38	65.42	65.42
	D2-4-9 换	人工铺植草砖 换为【通用种植土(松方)】	100m2	0.518	15.86	45.38		1.80	2.38	65.42	
28	040203008007	块料面层	m2	15.2	21.05	59.07		2.39	3.16	85.67	85.67
	D2-4-2 换	人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.152	21.05	59.07		2.39	3.16	85.67	
29	040205018004	车轮定位器	个	10	7.85	27.53		0.89	1.18	37.46	37.46
	D2-5-54	减速垄	m	6	7.85	27.53		0.89	1.18	37.46	
30	010501002001	带形基础	m3	0.315	45.68	434.00	0.73	13.35	6.96	500.73	500.73
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	10m3	0.0315	45.68	434.00	0.73	13.33	6.95	500.73	
		景观亭广场									
31	040202011003	碎石	m2	249.98	2.69	20.12	2.97	0.64	0.85	27.26	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D2-2-24	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度15cm	100m2	2.4998	2.69	20.12	2.97	0.64	0.85	27.26	27.26
32	粤040202017001	水泥混凝土	m2	153.7	12.23	42.77	0.11	1.40	1.85	58.37	58.37
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 实际厚度(cm):10	100m2	1.537	12.23	42.77	0.11	1.40	1.85	58.37	
33	050201001001	园路	m2	89.71	28.81	87.96		5.11	4.32	126.21	126.21
	借A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.8971	28.81	87.96		5.11	4.32	126.21	
34	050201001002	园路	m2	63.99	28.52	87.96		5.06	4.28	125.82	125.82
	借A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.6399	28.52	87.96		5.06	4.28	125.82	
35	010507004001	台阶	m3	9.628	96.85	426.38	1.89	28.39	14.81	568.32	568.32
	借A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.9628	96.85	426.38	1.89	28.39	14.81	568.32	
36	011107002001	块料台阶面	m2	96.28	81.24	127.31		14.40	12.19	235.14	235.14
	借A1-12-78 换	铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.9628	81.24	127.31		14.40	12.19	235.14	
37	040101003001	挖基坑土方	m3	17.61	2.24		4.57	0.86	1.02	8.69	8.69
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.008805	1.56			0.20	0.23	1.99	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 6 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实方	0.01673	0.68		4.57	0.66	0.79	6.69	
38	040103001005	回填方	m3	13.27	12.30		2.10	1.82	2.16	18.38	18.38
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压 实方	0.1327	12.30		2.10	1.82	2.16	18.38	
39	040103002005	余方弃置	m3	4.34	0.39		13.22	1.72	2.04	17.36	17.36
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	0.00434			11.09	1.40	1.66	14.15	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密实方	0.00434	0.39		2.13	0.32	0.38	3.22	
40	010501001002	垫层	m3	1.52	57.84	414.44		16.63	8.68	497.58	497.58
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.152	57.84	414.44		16.63	8.68	497.58	
41	010501003001	独立基础	m3	1.43	45.69	433.99	0.73	13.35	6.96	500.73	500.73
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.143	45.69	433.99	0.73	13.34	6.97	500.73	
42	010502001001	矩形柱	m3	0.57	118.11	437.44	1.18	34.29	17.89	608.89	608.89
	借A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.057	118.11	437.44	1.18	34.30	17.89	608.88	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 7 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
43	010503001001	基础梁	m3	1.23	36.43	438.37	1.18	10.81	5.64	492.45	492.45
	借A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.123	36.43	438.37	1.18	10.81	5.64	492.45	
44	010515001002	现浇构件钢筋	t	0.178	1451.69	4152.70	53.60	432.77	225.79	6316.50	6316.50
	借A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.178	1451.69	4152.70	53.60	432.75	225.79	6316.52	
45	010515001003	现浇构件钢筋	t	0.209	478.18	4127.37	41.53	149.41	77.95	4874.41	4874.41
	借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.209	478.18	4127.37	41.53	149.43	77.94	4874.40	
46	011205001001	石材柱面	m2	4	50.22	137.26		7.78	7.53	202.79	202.79
	借A1-13-135 换	镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.04	50.22	137.26		7.78	7.53	202.79	
47	011108001001	石材零星项目	m2	0.51	229.55	351.75		40.70	34.43	656.42	656.42
	借A1-12-60 R*3.7975	铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 实际石材厚度(mm):100	100m2	0.0051	229.55	351.75		40.71	34.43	656.41	
48	010702001001	木柱	m3	1.73	1409.15	1786.03	13.12	218.78	213.34	3640.43	3640.43
	借A1-8-9	矩形柱（周长:cm以内） 80	10m3	0.173	1222.32	1759.74	13.12	190.63	185.32	3371.13	
	借A1-15-58	其他木材面 刷底油、油色、清漆二遍 清漆二遍	100m2	0.1977	186.83	26.29		28.16	28.02	269.29	
49	010702002001	木梁	m3	0.405	1869.36	2033.90	14.12	290.62	282.52	4490.53	4490.53
	借A1-8-14	矩形梁（梁宽:cm） 24以内	10m3	0.0405	1869.36	2033.90	14.12	290.62	282.52	4490.52	
50	010701001001	木屋架	m3	2.53	684.96	3339.10	0.88	105.58	102.88	4233.38	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 8 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借A1-8-1	人字屋架 方木	10m3	0.253	653.57	3164.06		100.85	98.04	4016.51	4233.38
	借A1-6-97	有机高分子仿木成品装饰件 宝顶	10个	0.1	31.39	175.03	0.88	4.73	4.84	216.87	
	010703001001	屋面木基层	m2	33.4	22.39	98.39	0.06	3.98	3.37	128.20	
	借A1-12-150 换	普通实木地板 铺在木楞上 平口	100m2	0.334	22.39	98.39	0.06	3.98	3.37	128.20	128.20
52	010516002001	预埋铁件	t	0.295	2644.98	6378.07	215.80	822.48	429.12	10490.48	10490.48
	借A1-5-150	预埋铁件	t	0.295	2644.98	6378.07	215.80	822.47	429.12	10490.47	
53	010516001001	螺栓	套	28	3.39	10.34	0.07	1.00	0.52	15.32	15.32
	借A1-7-85	高强度螺栓安装	100套	0.28	3.39	10.34	0.07	1.00	0.52	15.32	
		休闲活动广场									
54	040202001003	路床(槽)整形	m2	494.91	1.41		0.16	0.20	0.24	2.01	2.01
	D1-1-4	原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	100m2	4.9491	1.41		0.16	0.20	0.24	2.01	
55	040202003005	水泥稳定土	m2	494.91	9.58	28.81	2.72	1.40	1.85	44.36	44.36
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):18 换为【碎石】	100m2	4.9491	9.58	28.81	2.72	1.40	1.85	44.36	
56	040202003006	水泥稳定土	m2	494.91	9.58	31.53	2.72	1.40	1.85	47.08	47.08
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):18 换为【碎石】	100m2	4.9491	9.58	31.53	2.72	1.40	1.85	47.08	
57	040201021003	土工合成材料	m2	494.91	1.87	10.79		0.21	0.28	13.16	13.16
	D2-3-63	铺装玻璃纤维格栅	100m2	4.9491	1.87	10.79		0.21	0.28	13.16	
58	040203006004	沥青混凝土	m2	494.91	0.54	62.25	2.55	0.35	0.46	66.16	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 9 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D2-3-43	机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式	100m3	0.247455	0.54	62.25	2.55	0.35	0.46	66.16	66.16
59	040203006010	沥青混凝土	m2	494.91	0.60	53.42	2.96	0.40	0.53	57.91	57.91
	D2-3-44	机械摊铺沥青混凝土路面 细粒式	100m3	0.197964	0.60	53.41	2.96	0.40	0.53	57.91	
60	040203003004	透层、粘层	m2	494.91	0.14	1.82	0.50	0.07	0.10	2.62	2.62
	D2-3-32	沥青透层 喷油量(1kg/m2)	100m2	4.9491	0.14	1.82	0.50	0.07	0.10	2.62	
61	040203003010	透层、粘层	m2	494.91	0.07	1.61	0.50	0.06	0.09	2.33	2.33
	D2-3-31 换	喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	100m2	4.9491	0.07	1.61	0.50	0.06	0.09	2.33	
62	040203004003	封层	m2	494.91	0.62	5.95	1.18	0.21	0.27	8.23	8.23
	D2-3-35	乳化沥青稀浆封层	100m2	4.9491	0.62	5.95	1.18	0.21	0.27	8.23	
63	040205006001	标线	m2	13.86	2.75	23.55	8.07	1.23	1.62	37.22	37.22
	D2-5-32	热熔标线 普通型	10m2	1.386	2.75	23.55	8.07	1.23	1.62	37.22	
64	040205018003	车轮定位器	个	14	7.85	27.53		0.89	1.18	37.46	37.46
	D2-5-54	减速垄	m	8.4	7.85	27.53		0.89	1.18	37.46	
65	040202011004	碎石	m2	217.76	2.69	20.12	2.97	0.64	0.85	27.26	27.26
	D2-2-24	人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度15cm	100m2	2.1776	2.69	20.12	2.97	0.64	0.85	27.26	
66	粤040202017002	水泥混凝土	m2	171.64	12.23	42.77	0.11	1.40	1.85	58.37	58.37
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 实际厚度(cm):10	100m2	1.7164	12.23	42.77	0.11	1.40	1.85	58.37	
67	050201001004	园路	m2	115.32	28.52	87.96		5.06	4.28	125.82	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 10 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借A1-12-74 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	1.1532	28.52	87.96		5.06	4.28	125.82	125.82
68	050201001005	园路	m2	30.22	25.89	87.96		4.59	3.88	122.33	122.33
	借A1-12-73 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.3022	25.89	87.96		4.59	3.88	122.33	
69	050201001003	园路	m2	26.1	28.81	87.96		5.11	4.32	126.21	126.21
	借A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.261	28.81	87.96		5.11	4.32	126.21	
70	粤040202017003	水泥混凝土	m2	39.64	15.19	65.64	0.17	1.74	2.30	85.04	85.04
	D2-4-14 换	人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	100m2	0.3964	15.19	65.64	0.17	1.74	2.30	85.04	
71	011103003001	塑料板楼地面	m2	39.64	14.65	148.53		2.60	2.20	167.97	167.97
	借A1-12-109	楼地面 橡胶板	100m2	0.3964	14.65	148.53		2.60	2.20	167.97	
72	010507004002	台阶	m3	0.65	96.85	426.38	1.89	28.39	14.81	568.32	568.32
	借A1-5-34 换	现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.065	96.85	426.38	1.89	28.38	14.82	568.31	
73	011107002002	块料台阶面	m2	6.48	81.24	127.31		14.40	12.19	235.14	235.14
	借A1-12-78 换	铺贴陶瓷地砖 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.0648	81.24	127.31		14.40	12.19	235.14	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 11 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
74	050301005001	点风景石	块	1	3104.55	798.84	2543.25	888.29	847.18	8182.11	8182.11
	借A1-17-46 换	布置景石 单件重量(t以内) 5	t	3.136	3079.90	570.03	2542.86	881.09	843.43	7917.30	
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	10m3	0.05394	24.65	228.81	0.39	7.20	3.76	264.81	
75	011508002001	有机玻璃字	个	4	34.19	24.02		4.81	5.13	68.14	68.14
	借A1-16-254 换	泡沫塑料、有机玻璃美术字安装 0.2 m2以内 石材面	10个	0.4	34.19	24.02		4.81	5.13	68.15	
		新建廊架									
76	040101003002	挖基坑土方	m3	8.51	2.24		4.57	0.86	1.02	8.69	8.69
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2 m内	100m3天然 密实方	0.004255	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实 方	0.008085	0.68		4.57	0.66	0.79	6.69	
77	040101002005	挖沟槽土方	m3	7.13	2.24		4.57	0.86	1.02	8.69	8.69
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2 m内	100m3天然 密实方	0.003565	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3 天然密实 方	0.006774	0.68		4.57	0.66	0.79	6.69	
78	040103001007	回填方	m3	11.15	12.30		2.10	1.82	2.16	18.38	18.38
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压 实方	0.1115	12.30		2.10	1.82	2.16	18.37	
79	040103002007	余方弃置	m3	4.49	0.39		13.22	1.72	2.04	17.36	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 12 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3 天然密实方	0.00449			11.08	1.40	1.66	14.14	17.36
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3 天然密实方	0.00449	0.39		2.13	0.32	0.38	3.22	
	010401001001	砖基础	m3	0.73	155.52	236.49		23.55	23.33	438.89	438.89
	借A1-4-1 换	砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.073	155.52	236.49		23.55	23.33	438.89	
81	010401003001	实心砖墙	m3	1.87	190.98	240.62		28.92	28.65	489.16	489.16
	借A1-4-6 换	混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.187	190.98	240.62		28.91	28.65	489.17	
82	010401012001	零星砌砖	m3	0.63	319.81	230.89		48.42	47.97	647.10	647.10
	借A1-4-116 换	零星砌体 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.063	319.81	230.89		48.41	47.97	647.10	
83	010501001003	垫层	m3	0.55	57.84	424.29		16.63	8.68	507.44	507.44
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.055	57.84	424.29		16.64	8.67	507.44	
84	010501003002	独立基础	m3	0.5	45.70	434.00	0.72	13.35	6.96	500.73	500.73
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.05	45.70	434.00	0.72	13.34	6.96	500.72	
85	010502001002	矩形柱	m3	0.53	118.09	437.43	1.17	34.29	17.89	608.89	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 13 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.053	118.09	437.43	1.17	34.28	17.89	608.89	608.89
86	010503002001	矩形梁	m3	0.37	48.73	437.51	1.19	14.35	7.49	509.25	509.25
	借A1-5-9 换	现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.037	48.73	437.51	1.19	14.35	7.49	509.24	
87	010507005001	扶手、压顶	m3	0.31	231.03	432.55		66.42	34.66	764.66	764.66
	借A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.031	231.03	432.55		66.42	34.65	764.65	
88	010702005001	其他木构件	m2	1.81	66.24	102.54		10.22	9.94	188.94	188.94
	借A1-8-75	木凳面 厚5cm	100m2	0.0181	66.24	102.54		10.22	9.93	188.93	
89	011201001001	墙面一般抹灰	m2	27	23.46	17.71		3.64	3.52	48.32	48.32
	借A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):30 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.27	23.46	17.71		3.64	3.52	48.32	
90	011406001001	抹灰面油漆	m2	27	26.25	42.66		3.96	3.94	76.80	76.80
	借A1-15-143	真石漆 墙面	100m2	0.27	26.25	42.66		3.96	3.94	76.80	
91	011108003001	块料零星项目	m2	3.31	45.42	76.90		7.04	6.81	136.17	136.17
	借A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【石英砖块料600*300】	100m2	0.0331	45.42	76.90		7.04	6.81	136.17	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 14 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
92	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.063	1451.75	4152.70	53.65	432.77	225.79	6316.50	6316.50
	借A1-5-113	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.063	1451.75	4152.70	53.65	432.70	225.71	6316.51	
93	010515001005	现浇构件钢筋	t	0.106	478.11	4127.36	41.51	149.41	77.95	4874.41	4874.41
	借A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	0.106	478.11	4127.36	41.51	149.43	77.92	4874.43	
94	010606002001	钢檩条	t	0.412	697.33	6625.07	296.94	279.45	149.14	8047.94	8047.94
	借A1-7-65 换	钢檩条 换为【金属氟碳漆底漆】 换为【氟碳漆固化剂】	t	0.412	684.00	6624.88	252.94	271.14	140.53	7973.52	
	借A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.0412	13.33	0.19	44.00	8.30	8.59	74.44	
95	010603002001	空腹钢柱	t	1.178	548.83	6598.19	136.08	189.92	102.73	7575.74	7575.74
	借A1-7-16 换	住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3 换为【金属氟碳漆底漆】 换为【氟碳漆固化剂】	t	1.178	535.50	6598.01	92.06	181.62	94.13	7501.31	
	借A1-7-126	金属结构件场内运输	10t	0.1178	13.33	0.19	44.02	8.30	8.60	74.43	
96	010516002002	预埋铁件	t	0.106	2645.00	6378.11	215.85	822.48	429.12	10490.48	10490.48
	借A1-5-150	预埋铁件	t	0.106	2645.00	6378.11	215.85	822.45	429.15	10490.47	
97	010501001004	垫层	m3	0.91	57.84	424.30		16.63	8.68	507.44	507.44
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.091	57.84	424.30		16.63	8.67	507.44	
98	010401001002	砖基础	m3	2.78	155.52	236.49		23.55	23.33	438.89	438.89
	借A1-4-1 换	砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.278	155.52	236.49		23.55	23.33	438.89	
99	010507005002	扶手、压顶	m3	0.57	231.04	432.53		66.42	34.66	764.66	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 15 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.057	231.04	432.53		66.42	34.65	764.65	764.66
100	011204003001	块料墙面	m2	11.44	45.42	89.23		7.04	6.81	148.50	148.50
	借A1-13-155 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【石英砖块料600*400】	100m2	0.1144	45.42	89.23		7.04	6.81	148.50	
101	011102003001	块料楼地面	m2	5.72	25.89	87.96		4.59	3.88	122.33	122.33
	借A1-12-73 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.0572	25.89	87.96		4.59	3.88	122.33	
		新建标识牌									
102	040101002004	挖沟槽土方	m3	3.65	2.24		4.57	0.86	1.02	8.69	8.69
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.001825	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.003468	0.68		4.57	0.66	0.79	6.70	
103	040103002004	余方弃置	m3	1.51	0.39		13.22	1.72	2.04	17.36	17.36
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3天然密实方	0.00151			11.09	1.40	1.66	14.15	
	D1-1-51	挖掘机装土	1000m3天然密实方	0.00151	0.39		2.13	0.32	0.38	3.22	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 16 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
104	040103001004	回填方	m3	2.14	12.29		2.10	1.82	2.16	18.38	18.38
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压 实方	0.0214	12.29		2.10	1.82	2.16	18.37	
105	010501001001	垫层	m3	0.3	57.83	424.30		16.63	8.68	507.44	507.44
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.03	57.83	424.30		16.63	8.67	507.43	
106	010401001003	砖基础	m3	1.92	155.52	236.49		23.55	23.33	438.89	438.89
	借A1-4-1 换	砖基础 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.192	155.52	236.49		23.55	23.33	438.89	
107	010507005003	扶手、压顶	m3	0.39	231.05	442.33		66.42	34.66	774.45	774.45
	借A1-5-35 换	现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C25	10m3	0.039	231.05	442.33		66.44	34.67	774.46	
108	011204003002	块料墙面	m2	5.21	43.90	52.49		6.80	6.58	109.78	109.78
	借A1-13-153 换	墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2水泥砂浆 块料周长600内 合并制作子目 湿 拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20 换为【劈开砖贴面240*60】	100m2	0.0521	43.90	52.49		6.80	6.59	109.78	
109	011102003002	块料楼地面	m2	0.91	34.62	59.15		6.14	5.19	105.10	105.10
	借A1-12-70 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 600以 内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地 面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.0091	34.62	59.15		6.13	5.19	105.10	
110	011507001002	平面、箱式招牌	m2	34.132	38.99	158.27		5.67	5.85	208.78	208.78
	借A1-16-243	灯箱、广告牌面层 不锈钢	10m2	3.4132	20.45	117.29		2.88	3.07	143.69	
	借A1-15-116	金属面 氟碳漆一遍	100m2	0.34132	18.54	40.97		2.79	2.78	65.09	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 17 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
111	011508004001	金属字	个	3	20.20	175.70		2.84	3.03	201.77	201.77
	借A1-16-293	金属美术字安装 0.1m2以内 其他面	10个	0.3	20.20	175.70		2.84	3.03	201.77	
112	011508004002	金属字	个	3	20.20	18.08		2.84	3.03	44.15	44.15
	借A1-16-293	金属美术字安装 0.1m2以内 其他面	10个	0.3	20.20	18.08		2.84	3.03	44.15	
113	011508004003	金属字	个	1	20.20	230.30		2.84	3.03	256.37	256.37
	借A1-16-293	金属美术字安装 0.1m2以内 其他面	10个	0.1	20.20	230.30		2.84	3.03	256.37	
		照明部分									
114	030412007003	一般路灯	套	28	57.84	926.00	50.69	31.20	16.28	1082.01	1082.01
	借C4-12-349	路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10	根	28	40.98	784.18	50.48	26.29	13.72	915.65	
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	10m3	0.8064	13.16	122.17	0.21	3.84	2.01	141.39	
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	10m3	0.1792	3.70	19.65		1.06	0.56	24.97	
115	030412007005	一般路灯	套	52	69.54	2396.45	50.81	32.48	18.05	2567.33	2567.33
	借C4-12-349	路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10	根	52	40.98	2240.70	50.48	26.29	13.72	2372.17	
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	10m3	1.4976	13.16	122.17	0.21	3.84	2.01	141.39	
	借A1-4-124	垫层 8:2人工级配砂石	10m3	0.9984	15.40	33.58	0.12	2.35	2.33	53.77	
116	030412007004	一般路灯	套	18	135.69	4450.03	102.88	68.57	35.79	4792.96	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 18 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借C4-12-350	路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 15	根	18	59.91	3834.33	100.95	46.23	24.13	4065.55	4792.96
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	10m3	1.8225	46.26	429.50	0.74	13.51	7.05	497.06	
	借A1-5-105	现浇构件带肋钢筋 φ10以内	t	0.81	29.52	186.20	1.20	8.83	4.61	230.35	
117	030404017002	配电箱(AL4)	台	1	444.84	1789.07	144.83	157.99	88.45	2625.19	2625.19
	借C4-4-29	成套配电箱安装 落地式	台	1	347.88	1516.15	142.36	140.89	73.54	2220.82	
	借A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	10m3	0.015	6.85	63.63	0.11	2.00	1.04	73.64	
	借A1-4-1 换	砖基础 合并制作子目 干混砌筑砂浆 (配合比) DM M20	10m3	0.05	82.01	151.27	2.36	12.77	12.66	261.07	
	借A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌 混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.014	8.10	58.02		2.33	1.21	69.66	
118	030408001006	电力电缆	m	500	2.52	17.94	0.06	0.74	0.39	21.65	21.65
	借C4-8-1 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以 下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单 价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	100m	5	2.52	17.94	0.06	0.74	0.39	21.65	
119	030408001007	电力电缆	m	331.03	1.94	12.13	0.05	0.57	0.30	14.99	14.99
	借C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以 下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单 价*0.6	100m	3.3103	1.94	12.13	0.05	0.57	0.30	14.99	
120	030408001008	电力电缆	m	780.14	6.19	28.30	0.16	1.83	0.95	37.43	37.43
	借C4-8-2	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以 下) 35	100m	7.8014	6.19	28.30	0.16	1.83	0.95	37.43	

综合单价计算表

工程名称：市政工程

第 19 页 共 19 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
121	030408001009	电力电缆	m	438.47	1.94	8.76	0.05	0.57	0.30	11.63	11.63
	借C4-8-1 *0.6	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	100m	4.3847	1.94	8.77	0.05	0.57	0.30	11.63	
122	030408003005	电缆保护管	m	737.08	6.04	2.93		1.74	0.91	11.61	11.61
	借C4-11-104	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25	100m	7.3708	6.04	2.93		1.74	0.91	11.61	
123	030408003006	电缆保护管	m	270.26	6.39	4.23		1.84	0.96	13.41	13.41
	借C4-11-105	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 32	100m	2.7026	6.39	4.23		1.84	0.96	13.41	
124	030408003007	电缆保护管	m	490.84	6.73	5.57		1.93	1.01	15.24	15.24
	借C4-11-106	刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 40	100m	4.9084	6.73	5.57		1.93	1.01	15.24	
125	030408003008	管道垫层	m3	157.23	39.68	106.24	1.99	7.34	6.25	161.51	161.51
	D5-1-15 换	垫层 砂 换为【细砂】	10m3	15.723	39.68	106.24	1.99	7.34	6.25	161.51	
126	040101002006	挖沟槽土方	m3	550.305	2.24		4.57	0.86	1.02	8.69	8.69
	D1-1-10	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3天然密实方	0.275153	1.56			0.20	0.23	1.99	
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3天然密实方	0.52279	0.68		4.57	0.66	0.79	6.69	
127	040103001008	回填方	m3	550.305	12.30		2.10	1.82	2.16	18.38	18.38
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3压实方	5.50305	12.30		2.10	1.82	2.16	18.38	
		合计			24496.27	81265.52	4255.5	6601.91	4312.8	120931.76	120931.76

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5	77517.91			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； ； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20； ；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					77517.91			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 1 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	00010010	人工费	元	362978.2106	1.00	362978.21		
2	01010040@2	螺纹钢筋 φ12-14	t	0.3229	3946.90	1274.45		
3	01010040@3	螺纹钢筋 φ12	t	1.2966	3946.90	5117.55		
4	01010120	螺纹钢筋 φ10以内	t	1.0721	4017.70	4307.38		
5	01010120@1	螺纹钢筋 φ10以内	t	0.4396	4026.55	1770.07		
6	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	9.4982	4.92	46.73		
7	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	14.2982	4.92	70.35		
8	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	5.9927	4.92	29.48		
9	01050001	钢丝绳 φ14.1~15	kg	6.3738	4.92	31.36		
10	01050081	钢丝绳 φ12.5	m	0.0027	4.92	0.01		
11	01130060@1	镀锌扁钢综合	kg	1.5	4.24	6.36		
12	01290003@1	钢板综合	kg	1035.3038	3.60	3727.09		
13	01290300@1	镀锌钢板3	m ²	36.1799	105.97	3833.98		
14	01530060@1	封铅含铅65% 含锡35%	kg	13.17	40.35	531.41		
15	01630130	吊装夹具	套	0.0318	180.00	5.72		
16	02010030@1	EPDM彩色塑胶板13mm	m ²	40.4328	137.46	5557.89		
17	02270020@1	白布	kg	5.7757	2.75	15.88		
18	02270070	土工布	m ²	237.9107	2.01	478.20		
19	02290030	麻袋	个	0.1122	1.95	0.22		
20	03010260	镀锌木螺钉M6×100	十套	6.944	1.79	12.43		
21	03010430	六角螺栓综合	kg	15.6448	5.58	87.30		
22	03010680@1	六角螺栓M16×65~80	十套	79.968	5.94	475.01		
23	03011325	对拉螺栓	kg	0.9307	5.38	5.01		
24	03011605@1	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.61	5.04	3.07		
25	03013051	膨胀螺栓M10	十套	2.9376	5.82	17.10		
26	03013151	膨胀螺栓M8×80	十套	1.064	4.54	4.83		
27	03016141@1	弹簧垫圈M16~30	十个	80.36	1.75	140.63		
28	03019001	圆钉综合	kg	20.9331	4.48	93.78		
29	03019001@1	圆钉综合	kg	7.1302	4.48	31.94		
30	03019011	圆钉30~45	kg	0.1932	4.56	0.88		
31	03019021	圆钉50~75	kg	113.9122	4.48	510.33		
32	03078151	不锈钢角挂件4件	套	1	2.45	2.45		
33	03134001	木砂纸	张	2.3784	0.18	0.43		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 2 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
34	03134011	水砂纸	张	6.4052	1.12	7.17		
35	03134021@1	铁砂布0~2#	张	1	0.94	0.94		
36	03135001	低碳钢焊条综合	kg	148.5606	6.03	895.82		
37	03135001@1	低碳钢焊条综合	kg	0.026	6.03	0.16		
38	03135071	低合金钢耐热焊条综合	kg	5.8853	12.75	75.04		
39	03136021	焊锡丝综合	kg	0.15	7.69	1.15		
40	03136191	二氧化碳药芯焊丝V-71	kg	5.2174	10.99	57.34		
41	03139281@1	钢锯条	条	14.9818	0.43	6.44		
42	03139521	合金钢钻头φ10	个	2.7812	4.57	12.71		
43	03213001	铁件综合	kg	434.6709	6.10	2651.49		
44	03213001@1	铁件综合	kg	421.2427	6.10	2569.58		
45	03213001@2	铁件综合	kg	1.407	6.10	8.58		
46	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	82.3825	358.41	29526.71		
47	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0746	451.33	33.67		
48	04030010@1	细砂	m3	198.7387	82.48	16391.97		
49	04030015	中砂	m3	13.011	126.21	1642.12		
50	04030025@1	25%细碎石	m3	0.1026	90.29	9.26		
51	04030025@2	15%中粗砂	m3	0.0615	126.21	7.76		
52	04030030	砂砾5~80	m3	25.245	77.67	1960.78		
53	04050002	碎石	m3	1169.1293	90.29	105560.68		
54	04050005	碎石20~40	m3	81.9931	90.29	7403.16		
55	04050025	碎石10	m3	0.3372	90.29	30.45		
56	04050040	碎石40	m3	119.2049	90.29	10763.01		
57	04050045	碎石60	m3	23.4297	90.29	2115.47		
58	04050180@2	毛石	m3	1807.4665	63.11	114069.21		
59	04070045	石屑	m3	18.3286	60.19	1103.20		
60	04090075	矿粉	kg	630.0259	0.19	119.70		
61	04090105	羧甲基纤维素	kg	0.1348	6.00	0.81		
62	04090160	石膏粉	kg	1.315	1.37	1.80		
63	04090175@2	60%通用种植土(松方)	m3	0.2462	33.97	8.36		
64	04130001	标准砖240×115×53	千块	4.4542	233.01	1037.87		
65	04150330	混凝土预制块综合	m3	0.3795	277.78	105.42		
66	05030050	硬木板方材	m3	0.0911	2660.00	242.33		
67	05030060	板枋材综合	m3	1.5331	1721.00	2638.47		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 3 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
68	05030080	松杂板枋材	m3	3.8604	1721.00	6643.75		
69	05030140	杉木枋	m3	3.1233	1848.80	5774.36		
70	05030140@1	防腐木	m3	2.0171	1586.94	3201.02		
71	05030320	垫木	m3	0.0188	1758.05	33.05		
72	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	3.4613	52.60	182.06		
73	07010023@1	石英砖块料600*300	m2	3.4424	71.17	245.00		
74	07050010@1	石英砖块料300×300	m2	118.7053	71.17	8448.26		
75	07050020@2	石英砖块料600*300	m2	30.9755	71.17	2204.53		
76	07050020@3	石英砖块料600*400	m2	17.7606	71.17	1264.02		
77	07050030@2	石英砖块料600×600	m2	183.7928	71.17	13080.53		
78	07050030@3	芝麻灰石英砖600*550*20	m2	238.5995	71.17	16981.13		
79	07050070@1	石英砖块料600*300	m2	108.9256	71.17	7752.23		
80	07050080@1	石英砖块料600*130	m2	52.2843	71.17	3721.07		
81	07050090@1	劈开砖贴面240*60	m2	6.3466	47.60	302.10		
82	07130001@1	防腐木板40mm	m2	35.07	92.80	3254.50		
83	08030050@1	黄锈石花岗岩板20mm	m2	4.24	124.00	525.76		
84	08030080@1	黄锈石花岗岩石板100mm	m2	0.5406	321.60	173.86		
85	09370070	玻璃纤维格栅	m2	2697.6438	8.95	24143.91		
86	13010050	醇酸清漆	kg	9.8127	7.99	78.40		
87	13010057	醇酸调和漆各色	kg	0.0903	7.88	0.71		
88	13010120@1	酚醛磁漆	kg	50.82	7.99	406.05		
89	13010130	酚醛调和漆	kg	4.3257	7.88	34.09		
90	13010530	热塑标线底漆	kg	2.3562	8.50	20.03		
91	13030473	真石漆	kg	111.24	8.08	898.82		
92	13030475	真石面漆	kg	8.343	8.08	67.41		
93	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	30.618	3.22	98.59		
94	13050080@1	防锈漆C53-1	kg	25.4	16.13	409.70		
95	13050210@1	沥青绝缘漆	kg	1.2911	6.20	8.00		
96	13050500	油性防锈漆	kg	1.1638	8.60	10.01		
97	13090030@1	金属氟碳漆面漆	kg	4.7232	83.73	395.47		
98	13090035	金属氟碳漆底漆	kg	2.1221	142.30	301.97		
99	13090035@1	金属氟碳漆底漆	kg	6.6124	142.30	940.94		
100	13110040	热熔标线涂料	kg	67.5398	4.07	274.89		
101	13310050	乳化沥青	kg	3345.0293	3.79	12677.66		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 4 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
102	13310050@1	乳化沥青	kg	942.7725	3.79	3573.11		
103	13410010	嵌缝料	kg	17.655	0.58	10.24		
104	14010010	清油	kg	0.2711	11.89	3.22		
105	14010020	熟桐油	kg	0.4241	14.58	6.18		
106	14010030	松节油	kg	0.3557	6.34	2.26		
107	14030001	柴油	t	0.2702	8360.00	2258.87		
108	14030020	灯用煤油	kg	1.046	14.94	15.63		
109	14030040	汽油综合	kg	9.6838	9.87	95.58		
110	14050040	溶剂汽油	kg	1.4531	7.17	10.42		
111	14090010@1	电力复合脂	kg	0.05	14.45	0.72		
112	14090070	石蜡	kg	0.1311	3.00	0.39		
113	14210050	环氧树脂综合	kg	3.672	24.89	91.40		
114	14230030	大白粉	kg	0.5669	3.10	1.76		
115	14230060	滑石粉	kg	5.4901	1.01	5.55		
116	14310050	草酸	kg	0.0494	5.59	0.28		
117	14310110	氟化钠	kg	4.3954	1.20	5.27		
118	14330320@1	硬脂酸	kg	0.6456	6.33	4.09		
119	14350140	醇酸漆稀释剂X6	kg	0.8424	14.88	12.53		
120	14350250	隔离剂	kg	19.8512	7.05	139.95		
121	14350273	氟碳漆固化剂	kg	0.9298	63.00	58.58		
122	14350630	脱模剂	kg	10.6098	5.13	54.43		
123	14350680	稀释剂	kg	0.7557	16.70	12.62		
124	14390030	二氧化碳	m3	2.8508	4.72	13.46		
125	14390070	氧气	m3	17.346	5.16	89.51		
126	14390080	液化石油气	m3	2.176	6.97	15.17		
127	14390100	乙炔气	kg	9.5399	13.30	126.88		
128	14410020	202胶FSC-2	kg	7.0569	19.76	139.44		
129	14410500	乳液	kg	0.6739	6.01	4.05		
130	14410560	塑料粘结剂	kg	21.6434	14.17	306.69		
131	14410600	胶粘剂	kg	3.5594	1.88	6.69		
132	17250080@1	塑料排水管DN50	m	266.424	4.38	1166.94		
133	17250170@1	塑料软管D5	m	0.3	0.40	0.12		
134	27170001@1	电气绝缘胶带18mm×10m ×0.13mm	卷	0.1	2.40	0.24		
135	29060285	难燃塑料管接头25	个	151.8385	0.53	80.47		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 5 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
136	29060290	难燃塑料管接头32	个	55.6736	0.61	33.96		
137	29060295	难燃塑料管接头40	个	101.113	0.99	100.10		
138	32230001	景石	t	0.3136	1124.00	352.49		
139	32350001@2	PC点式植草砖330*330*100	m ²	52.836	43.53	2299.95		
140	34090010	白棉纱	kg	11.2101	11.47	128.58		
141	34110010	水	m ³	1232.968	3.22	3970.16		
142	34110010@1	水	m ³	205.871	3.22	662.90		
143	34110010@2	水	m ³	57.4986	3.22	185.15		
144	35090230	钢支撑	kg	7.222	5.53	39.94		
145	36210030	反光材料(玻璃珠)	kg	4.6015	2.45	11.27		
146	36210070	成品橡胶车轮定位器	m	14.544	37.55	546.13		
147	37091110@1	钢垫板1~2	kg	0.3	4.37	1.31		
148	37091120@1	钢垫板2.5~5	kg	54.4	4.23	230.11		
149	99450760	其他材料费	元	4929.1617	1.00	4929.16		
150	CLFTZ	材料费调整	元	-0.3159	1.00	-0.32		
151	补充材料001@1	亚克力logo字	个	4	23.29	93.16		
152	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10	m ³	1.8189	302.00	549.31		
153	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m ³	1.6849	407.77	687.05		
154	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m ³	100.47	417.48	41944.22		
155	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C25	m ³	47.4295	427.18	20260.93		
156	80050570@1	预拌砂浆(干拌)	m ³	562.6722	485.44	273143.59		
157	8005901	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M5	m ³	0.0106	466.02	4.94		
158	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥5mm M7.5	m ³	1.8426	475.73	876.58		
159	8005908	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M15	m ³	1.3314	495.15	659.24		
160	8005909	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度≥5mm M20	m ³	0.0281	514.56	14.46		
161	8005910	湿拌地面砂浆地面普通找平 M15	m ³	18.3152	475.73	8713.09		
162	8005911	湿拌地面砂浆地面普通找平 M20	m ³	0.0184	495.15	9.11		
163	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	0.177	503.00	89.03		

单位工程人材机汇总表

工程名称：市政工程

第 6 页 共 7 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
164	03011330	高强度螺栓	套	30.24	9.00	272.16		
165	14050001	沥青加工油	t	3.5422	2471.52	8754.62		
166	17250040@4	PE套管 DN25	m	810.788	2.54	2059.40		
167	17250040@5	PE套管 DN32	m	297.286	3.70	1099.96		
168	17250040@6	PE套管 DN40	m	539.924	4.85	2618.63		
169	28110210@6	铜芯电缆YJV-1KV, 4*6+1*4	m	505	17.51	8842.55		
170	28110210@7	铜芯电缆YJV-1KV, 3*6	m	334.3403	11.82	3951.90		
171	28110210@8	铜芯电缆YJV-1KV, 3*16	m	787.9414	27.50	21668.39		
172	28110210@9	铜芯电缆YJV-1KV, 3*4	m	442.8547	8.49	3759.84		
173	29190100@4	路灯金属杆(镀锌+喷塑)6m单臂 Q235	根	52	2223.78	115636.56		
174	29190100@5	路灯金属杆(镀锌+喷塑)1m单臂 Q235	根	18	3814.46	68660.28		
175	29190100@6	太阳能路灯6m/45W	根	28	767.26	21483.28		
176	33010365	热镀锌方通管	t	1.178	6039.82	7114.91		
177	33010640@1	热镀锌方通管	t	0.412	6039.82	2488.41		
178	33310360@1	黄铜皮宝顶32cm×69cm	个	1.05	400.00	420.00		
179	36050020@1	透水砖200*100*50	m ²	15.504	43.53	674.89		
180	36270001@3	混凝土仿木纹栏杆1.2m	m	477.2846	265.00	126480.42		
181	55090080@4	落地照明配电箱AL4800*1200*300mm	台	1	1500.00	1500.00		
182	补充主材001@1	不锈钢云朵装饰	个	1	226.57	226.57		
183	补充主材001@2	金属字130	个	3	14.35	43.05		
184	补充主材001@3	金属字450高	个	3	171.97	515.91		
185	00010003	机上人工	工日	188.9479	230.00	43458.02		
186	99450630	折旧费	元	19414.5774	1.00	19414.58		
187	99450640	检修费	元	5352.0035	1.00	5352.00		
188	99450650	维护费	元	12857.3688	1.00	12857.37		
189	99450660	安拆费	元	1238.086	1.00	1238.09		
190	99450670	汽油(机械用)国III93#	kg	157.8017	10.37	1636.40		
191	99450680	柴油(机械用)0#	kg	1688.2714	8.81	14873.67		
192	99450680@1	柴油(机械用)0#	kg	242.4908	8.81	2136.34		
193	99450680@2	柴油(机械用)0#	kg	0.8017	8.81	7.06		
194	99450680@3	柴油(机械用)0#	kg	1964.406	8.36	16422.43		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目					36855.26	
1	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 四季草皮 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 免费保养期一年	m ²	449	21.49	9649.01	
2	050102008004	栽植花卉	1. 单位面积株数: 36株/m ² 2. 花卉种类: 大叶栀子 3. 株高或蓬径: 35-39、35 4. 养护期: 免费保养期一年	m ²	6	73.02	438.12	
3	050102008005	栽植花卉	1. 单位面积株数: 36株/m ² 2. 花卉种类: 木春菊 3. 株高或蓬径: 35-39、30-35 4. 养护期: 免费保养期一年	m ²	14	319.10	4467.40	
4	050102008007	栽植花卉	1. 单位面积株数: 36株/m ² 2. 花卉种类: 红花继木 3. 株高或蓬径: 30-35、30-35 4. 养护期: 免费保养期一年	m ²	1	73.78	73.78	
5	050102012002	铺种草皮	1. 养护期: 免费保养期一年 2. 草皮种类: 佛甲草 3. 铺种方式: 满铺	m ²	6	34.32	205.92	
6	050102008001	栽植花卉	1. 单位面积株数: 49株/m ² 2. 花卉种类: 鸢尾 3. 株高或蓬径: 30-35、25-29 4. 养护期: 免费保养期一年	m ²	8	97.75	782.00	
7	050102008006	栽植花卉	1. 单位面积株数: 36株/m ² 2. 花卉种类: 春鹃 3. 株高或蓬径: 30-35、30-35 4. 养护期: 免费保养期一年	m ²	6	94.19	565.14	
8	050102008002	栽植花卉	1. 单位面积株数: 36株/m ² 2. 花卉种类: 银边六月雪 3. 株高或蓬径: 30-35、30-35 4. 养护期: 免费保养期一年	m ²	6	66.97	401.82	
9	050102013001	喷播植草(灌木)籽	1. 草(灌木)籽种类: 马拉尼草籽 2. 养护期: 免费保养期一年	m ²	51	14.07	717.57	
10	050102001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 16-18cm 2. 株高、冠径: 600-650、400-450 3. 种类: 乐昌含笑 4. 养护期: 免费保养期一年	株	2	2040.00	4080.00	
本页小计							21380.76	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
11	050102001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:16-18cm 2. 株高、冠径:650-700、380-420 3. 种类:红叶榉树 4. 养护期:免费保养期一年	株	1	1945.66	1945.66		
12	050102001002	栽植乔木	1. 胸径或干径:14-16cm 2. 株高、冠径:380-420、350-380 3. 种类:金桂 4. 养护期:免费保养期一年	株	2	4045.27	8090.54		
13	050102001003	栽植乔木	1. 胸径或干径:6-8cm 2. 株高、冠径:220-250、200-220 3. 种类:日本晚樱 4. 养护期:免费保养期一年	株	14	388.45	5438.30		
		措施项目							
本页小计							15474.50		
合 计							36855.26		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
1	050102012001	铺种草皮	m2	449	5.36	13.37	0.84	0.81	1.12	21.49	21.49
	E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	4.49	5.36	13.36	0.84	0.81	1.12	21.49	
2	050102008004	栽植花卉	m2	6	7.76	62.34	0.40	1.06	1.47	73.02	73.02
	E1-2-67	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 15以内	100m2	0.06	7.76	62.34	0.40	1.06	1.47	73.02	
3	050102008005	栽植花卉	m2	14	7.76	308.42	0.40	1.06	1.47	319.10	319.10
	E1-2-67	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 15以内	100m2	0.14	7.76	308.42	0.40	1.06	1.47	319.10	
4	050102008007	栽植花卉	m2	1	7.76	63.10	0.40	1.06	1.47	73.78	73.78
	E1-2-67	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 15以内	100m2	0.01	7.76	63.10	0.40	1.06	1.47	73.78	
5	050102012002	铺种草皮	m2	6	5.36	26.20	0.84	0.81	1.12	34.32	34.32
	E1-2-96	铺草皮 原土铺草皮	100m2	0.06	5.36	26.20	0.84	0.81	1.12	34.32	
6	050102008001	栽植花卉	m2	8	10.77	82.53	0.84	1.51	2.09	97.75	97.75
	E1-2-71	露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋 Φ cm) 10以内	100m2	0.08	10.77	82.54	0.84	1.51	2.09	97.75	
7	050102008006	栽植花卉	m2	6	7.76	83.51	0.40	1.06	1.47	94.19	94.19
	E1-2-67	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 15以内	100m2	0.06	7.76	83.51	0.40	1.06	1.47	94.19	
8	050102008002	栽植花卉	m2	6	7.76	56.29	0.40	1.06	1.47	66.97	66.97
	E1-2-67	露地花卉成片栽植 木本花卉(育苗袋 Φ cm) 15以内	100m2	0.06	7.76	56.29	0.40	1.06	1.47	66.98	
9	050102013001	喷播植草(灌木)籽	m2	51	2.94	9.12	0.84	0.49	0.68	14.07	14.07
	E1-2-99	播草籽 人工播草籽	100m2	0.51	2.94	9.12	0.84	0.49	0.68	14.07	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	514.37			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1 - δ) * 分部分项的 (人工费 + 施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					514.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		消防					565.60	
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式磷酸铵盐型干粉灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 备注:含灭火器箱	具	4	141.40	565.60	
		给排水					9281.39	
2	031001006001	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR给水管-DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 备注:含管道消毒	m	10.54	20.58	216.91	
3	031001006002	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR给水管-DN20 3. 连接形式:热熔连接 4. 备注:含管道消毒	m	4.945	23.88	118.09	
4	031001006003	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR给水管-DN25 3. 连接形式:热熔连接 4. 备注:含管道消毒	m	4.961	27.81	137.97	
5	031001006004	塑料管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PPR给水管-DN32 3. 连接形式:热熔连接 4. 备注:含管道消毒	m	0.787	35.46	27.91	
6	031001006005	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PPR给水管-DN40 4. 连接形式:热熔连接 5. 备注:含管道消毒	m	3.371	45.16	152.23	
7	031001007001	复合管	1. 介质:给水 2. 材质、规格:钢衬塑复合给水管DN50 3. 连接形式:螺纹连接 4. 备注:含管道消毒	m	6.098	78.64	479.55	
本页小计							1698.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
8	040501004001	塑料管	1. 排水 2. 材质及规格:HDPE双壁波纹管-DN300 3. 连接形式:橡胶圈连接 4. 备注:含闭水试验	m	4.121	111.71	460.36		
9	031001006006	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:UPVC排水管-DN100 3. 连接形式:粘接	m	12.789	50.39	644.44		
10	031001006007	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:UPVC排水管-DN50 3. 连接形式:粘接	m	10	26.56	265.60		
11	031001006008	塑料管	1. 介质:排水 2. 材质、规格:UPVC排水管-DN75 3. 连接形式:粘接	m	1.93	37.34	72.07		
12	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹链接	个	2	204.64	409.28		
13	031003001006	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹链接	个	1	79.51	79.51		
14	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:螺纹链接	个	1	152.03	152.03		
15	031003001004	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹链接	个	1	204.64	204.64		
16	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:止回阀 2. 材质:铜 3. 规格、压力等级:DN50 4. 连接形式:螺纹链接	个	1	185.40	185.40		
17	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):水表 2. 型号、规格:DN50 3. 连接形式:螺纹水表+截止阀	个	1	359.48	359.48		
本页小计							2832.81		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中	
								暂估价	
18	040504001001	砌筑井	1. 1.55m深 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖 3. 勾缝、抹面要求：M10水泥砂浆 4. 混凝土强度等级：C20商品混凝土 5. 盖板材质、规格：φ700球墨铸铁盖板 重型 116kg 带防盗	座	1	1461.17	1461.17		
19	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢清扫口 2. 型号、规格：DN100	个	1	25.27	25.27		
20	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质：不锈钢地漏 2. 型号、规格：DN75	个	3	57.68	173.04		
21	031004006001	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：蹲式 3. 附件名称、数量：含配件、手动冲洗阀	组	4	353.67	1414.68		
22	031004006002	大便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：坐式大便器，连体水箱 3. 附件名称、数量：含配件	组	1	555.87	555.87		
23	031004003001	洗手池	1. 材质：成品洗手盆 2. 附件名称、数量：DN15不锈钢水龙头，含配件	组	3	349.65	1048.95		
24	031004007001	小便器	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：壁挂式小便器 3. 附件名称、数量：含配件	组	2	318.47	636.94		
		电路					3154.52		
25	030411004001	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：动力线路 3. 型号：BV-6 4. 规格：6mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：FC CC	m	15.386	4.70	72.31		
26	030411004002	配线	1. 名称：管内穿线 2. 配线形式：照明线路 3. 型号：BV-2.5 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯 6. 配线部位：WC CC	m	123.38	2.81	346.70		
本页小计								5734.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	综合合价	其中 暂估价	
27	030411001001	配管	1. 名称:PC-32 2. 材质:PC 3. 规格:32 4. 配置形式:埋地	m	4.029	13.15	52.98		
28	030411001002	配管	1. 名称:PC-16 2. 材质:PC 3. 规格:16 4. 配置形式:暗敷	m	42.61	7.84	334.06		
29	030412001001	普通灯具	1. 名称:防水防尘吸顶灯 2. 规格:1*16W 3. 备注:含接线盒	套	4	87.89	351.56		
30	030412001002	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:1*24W 3. 备注:含接线盒	套	1	111.26	111.26		
31	030404033001	风扇	1. 名称:排气扇 2. 规格:10寸 3. 备注:含接线盒	台	3	174.12	522.36		
32	030404034001	照明开关	1. 名称:单开单控开关+ 2. 规格:10A 250V 3. 备注:含接线盒	个	2	27.59	55.18		
33	030404036001	其他电器	1. 名称:电铃 2. 备注:含接线盒	个	1	103.20	103.20		
34	030404036002	其他电器	1. 名称:求助呼唤按钮 2. 备注:含接线盒	个	1	89.97	89.97		
35	030404034002	照明开关	1. 名称:双开单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 备注:含接线盒	个	3	30.80	92.40		
36	030404017001	配电箱	1. 名称:成套配电箱（含元件） 2. 型号:AL配电箱 3. SMB65-63C 25A/4P 4. 安装方式:暗装	台	1	546.83	546.83		
37	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:凿(压)槽 2. 规格:70*70 3. 类型:砖墙	m	19.78	24.05	475.71		
		化粪池					19106.53		
38	040504008003	整体化粪池	1. 材质:砖砌化粪池 2. 型号、规格:参图集02S701	座	1	19106.53	19106.53		
		措施项目					1006.23		
本页小计								21842.04	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
		消防									
1	030901013001	灭火器	具	4	22.13	108.71		6.14	4.43	141.40	141.40
	C9-1-114	灭火器具安装 灭火器安装 放置式	10个	0.4	2.42	63.77		0.67	0.49	67.35	
	C9-1-117	灭火器具放置箱安装 挂墙式 箱体半周长(mm) ≤1000	10个	0.2	19.71	44.94		5.47	3.94	74.06	
		给排水									
2	031001006001	塑料管	m	10.54	11.56	3.49	0.01	3.21	2.32	20.58	20.58
	C10-1-289	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	10m	1.054	11.16	3.47	0.01	3.10	2.23	19.97	
	C10-2-140	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 15	100m	0.1054	0.41	0.01		0.11	0.08	0.61	
3	031001006002	塑料管	m	4.945	12.84	4.90	0.01	3.56	2.57	23.88	23.88
	C10-1-290	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25	10m	0.4945	12.40	4.88	0.01	3.44	2.48	23.23	
	C10-2-141	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 20	100m	0.04945	0.44	0.01		0.12	0.09	0.66	
4	031001006003	塑料管	m	4.961	13.86	7.33	0.01	3.84	2.77	27.81	27.81
	C10-1-291	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	10m	0.4961	13.38	7.31	0.01	3.71	2.68	27.10	
	C10-2-142	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	100m	0.04961	0.47	0.02		0.13	0.09	0.71	
5	031001006004	塑料管	m	0.787	15.57	12.44	0.01	4.32	3.12	35.46	35.46
	C10-1-292	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	0.0787	15.06	12.41	0.01	4.18	3.01	34.69	

综合单价计算表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	C10-2-143	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 32	100m	0.00787	0.51	0.03		0.14	0.10	0.78	
6	031001006005	塑料管	m	3.371	18.06	18.45	0.02	5.01	3.62	45.16	45.16
	C10-1-293	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	10m	0.3371	17.52	18.42	0.02	4.86	3.51	44.33	
	C10-2-144	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 40	100m	0.03371	0.54	0.03		0.15	0.11	0.83	
7	031001007001	复合管	m	6.098	28.33	34.49	1.56	8.28	5.98	78.64	78.64
	C10-1-395	给排水管道 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径(mm以内) 50	10m	0.6098	27.76	34.45	1.56	8.13	5.86	77.75	
	C10-2-145	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 50	100m	0.06098	0.57	0.05		0.16	0.11	0.89	
8	040501004001	塑料管	m	4.121	12.51	93.63	0.63	2.31	2.63	111.71	111.71
	借D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	0.4121	10.67	92.19	0.62	1.99	2.26	107.73	
	借D5-1-94 换	管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 普通干混防水砂浆 DW M10 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	100m	0.04121	1.84	1.44	0.01	0.33	0.37	3.98	
9	031001006006	塑料管	m	12.789	20.56	20.00	0.01	5.70	4.11	50.39	50.39
	C10-1-330	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	10m	1.2789	20.56	20.00	0.01	5.70	4.11	50.39	
10	031001006007	塑料管	m	10	13.79	6.19		3.82	2.76	26.56	26.56
	C10-1-328	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	10m	1	13.79	6.18		3.82	2.76	26.56	

综合单价计算表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
11	031001006008	塑料管	m	1.93	18.47	10.06	0.01	5.12	3.69	37.34	37.34
	C10-1-329	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	10m	0.193	18.47	10.06	0.01	5.12	3.69	37.34	
12	031003001001	螺纹阀门	个	2	20.97	171.06	1.76	6.30	4.55	204.64	204.64
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	2	20.97	171.06	1.76	6.30	4.55	204.64	
13	031003001006	螺纹阀门	个	1	9.43	64.50	0.73	2.82	2.03	79.51	79.51
	C10-3-3	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 25	个	1	9.43	64.50	0.73	2.82	2.03	79.51	
14	031003001007	螺纹阀门	个	1	20.97	119.37	1.14	6.13	4.42	152.03	152.03
	C10-3-5	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 40	个	1	20.97	119.37	1.14	6.13	4.42	152.03	
15	031003001004	螺纹阀门	个	1	20.97	171.06	1.76	6.30	4.55	204.64	204.64
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	20.97	171.06	1.76	6.30	4.55	204.64	
16	031003001005	螺纹阀门	个	1	20.97	151.82	1.76	6.30	4.55	185.40	185.40
	C10-3-6	螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 50	个	1	20.97	151.82	1.76	6.30	4.55	185.40	
17	031003013001	水表	个	1	38.25	302.98		10.60	7.65	359.48	359.48
	C10-3-278	螺纹水表 公称直径(mm以内) 50	组	1	38.25	302.98		10.60	7.65	359.48	
18	040504001001	砌筑井	座	1	408.98	866.02	23.51	76.16	86.50	1461.17	1461.17
	借D5-3-10 换	砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深1.2m 实际高度(m):1.55 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20 合并制作子目 湿 拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰 缝≥5mm M7.5	座	1	408.98	866.02	23.51	76.16	86.50	1461.17	

综合单价计算表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
19	031004014001	给、排水附(配)件	个	1	9.79	10.81		2.71	1.96	25.27	25.27
	C10-4-102	地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	10个	0.1	9.79	10.81		2.71	1.96	25.27	
20	031004014002	给、排水附(配)件	个	3	30.56	12.53		8.47	6.11	57.68	57.68
	C10-4-97	金属地漏安装 公称直径(mm以内) 80	10个	0.3	30.56	12.53		8.47	6.11	57.68	
21	031004006001	大便器	组	4	53.57	274.54		14.85	10.71	353.67	353.67
	C10-4-35	蹲式大便器安装 手动开关	10套	0.4	53.57	274.54		14.85	10.71	353.67	
22	031004006002	大便器	组	1	64.68	460.33		17.93	12.94	555.87	555.87
	C10-4-40	坐式大便器安装 连体水箱	10套	0.1	64.68	460.33		17.93	12.94	555.87	
23	031004003001	洗手池	组	3	57.32	264.99		15.89	11.46	349.65	349.65
	C10-4-20	洗脸盆 台上式 冷热水	10组	0.3	57.32	264.98		15.89	11.46	349.65	
24	031004007001	小便器	组	2	30.36	273.64		8.41	6.07	318.47	318.47
	C10-4-43	壁挂式小便器安装 手动开关	10套	0.2	30.36	273.63		8.42	6.07	318.47	
		电路									
25	030411004001	配线	m	15.386	0.68	3.68		0.20	0.14	4.70	4.70
	C4-11-216	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	100m单线	0.15386	0.68	3.68		0.20	0.14	4.70	
26	030411004002	配线	m	123.38	0.78	1.65		0.22	0.16	2.81	2.81
	C4-11-215	硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	100m单线	1.2338	0.78	1.65		0.22	0.16	2.81	
27	030411001001	配管	m	4.029	6.39	3.66		1.84	1.28	13.15	13.15
	C4-11-105	刚性难燃线管理地敷设 公称直径(mm以内) 32	100m	0.04029	6.39	3.65		1.83	1.28	13.15	

综合单价计算表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
28	030411001002	配管	m	42.61	4.42	1.26		1.27	0.88	7.84	7.84
	C4-11-89	刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	100m	0.4261	4.42	1.26		1.27	0.88	7.84	
29	030412001001	普通灯具	套	4	21.83	55.43		6.27	4.36	87.89	87.89
	C4-12-3 R*0.9	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	10套	0.4	17.70	52.40		5.09	3.54	78.72	
	C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	0.4	4.13	3.03		1.19	0.83	9.17	
30	030412001002	普通灯具	套	1	21.83	78.80		6.27	4.36	111.26	111.26
	C4-12-3 R*0.9	半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250 其他LED灯具安装(除嵌入式LED射灯和筒灯外) 人工*0.9	10套	0.1	17.70	75.77		5.09	3.54	102.09	
	C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	0.1	4.13	3.03		1.19	0.83	9.17	
31	030404033001	风扇	台	3	62.73	80.82		18.03	12.55	174.12	174.12
	C4-4-114	风扇安装 排气扇	台	3	58.60	77.79		16.84	11.72	164.95	
	C4-11-282	接线盒安装 接线盒 暗装	10个	0.3	4.13	3.03		1.19	0.83	9.17	
32	030404034001	照明开关	个	2	12.19	9.48		3.50	2.44	27.59	27.59
	C4-4-116	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	10个	0.2	7.79	7.06		2.24	1.56	18.64	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.2	4.40	2.42		1.27	0.88	8.96	
33	030404036001	其他电器	个	1	31.30	56.65		8.99	6.26	103.20	103.20
	C4-4-94	电铃安装	个	1	26.90	54.23		7.73	5.38	94.24	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.1	4.40	2.42		1.26	0.88	8.96	

综合单价计算表

工程名称：安装工程

第 6 页 共 6 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
34	030404036002	其他电器	个	1	32.34	41.87		9.29	6.47	89.97	89.97
	C4-4-90	按钮开关安装 普通型	个	1	27.94	39.45		8.03	5.59	81.01	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.1	4.40	2.42		1.26	0.88	8.96	
35	030404034002	照明开关	个	3	12.54	12.15		3.61	2.51	30.80	30.80
	C4-4-117	照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	10个	0.3	8.14	9.73		2.34	1.63	21.84	
	C4-11-281	接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	10个	0.3	4.40	2.42		1.26	0.88	8.96	
36	030404017001	配电箱	台	1	114.84	376.01		33.01	22.97	546.83	546.83
	C4-4-34	成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 0.5	台	1	114.84	376.01		33.01	22.97	546.83	
37	030413002001	凿(压)槽	m	19.78	13.19	4.43		3.79	2.64	24.05	24.05
	C4-13-5	凿槽、刨沟(砖结构) 宽×深(mm以内) 70×70	10m	1.978	7.91	2.78		2.27	1.58	14.55	
	C4-13-48	沟槽修补 尺寸(宽×深mm) 70×70	10m	1.978	5.28	1.65		1.52	1.06	9.50	
		化粪池									
38	040504008003	整体化粪池	座	1	10347.37	5121.25	1.36	1566.80	2069.75	19106.53	19106.53
	借A1-4-94 换	砖砌化粪池(行车) 外型体积 7m3以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	10m3	1.41561	10347.37	5121.25	1.36	1566.80	2069.75	19106.53	
		合计			11656.93	9310.48	34.29	1897.27	2338.27	25237.15	25237.15

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77	4923.50			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	03019021@1	圆钉50~75	kg	3.6947	4.48	16.55		
2	05030080@1	松杂板枋材	m3	0.5096	1721.00	877.02		
3	8021901	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C10	m3	3.1851	302.00	961.90		
4	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	0.0044	4.92	0.02		
5	01030055@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.0386	4.92	0.19		
6	03019001	圆钉综合	kg	3.0059	4.48	13.47		
7	04270160	混凝土垫块	m3	0.0096				
8	05030060	板枋材综合	m3	0.0717	1721.00	123.40		
9	13410010	嵌缝料	kg	0.9434	0.58	0.55		
10	14350630	脱模剂	kg	0.9434	5.13	4.84		
11	35030080	木支撑	m3	0.0549	1651.95	90.69		
12	8005909@1	湿拌抹灰砂浆一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M20	m3	1.0759	514.56	553.62		
13	00010010	人工费	元	14134.8918	1.00	14134.89		
14	RGFTZ	人工费调整	元	134.3108	1.00	134.31		
15	01030035	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	3.9345	4.92	19.36		
16	01030035@1	镀锌低碳钢丝 $\phi 1.2 \sim 2.5$	kg	0.0161	4.92	0.08		
17	01030055	镀锌低碳钢丝 $\phi 2.5 \sim 4.0$	kg	0.028	4.92	0.14		
18	01290043	钢板8~15	kg	0.1059	3.48	0.37		
19	02010013	橡胶板1~3	kg	0.0647	25.70	1.66		
20	02010015	橡胶板4~15	kg	0.212	11.09	2.35		
21	02050090	橡胶护套圈 $\phi 6 \sim 32$	个	1	0.50	0.50		
22	02090090	塑料薄膜	m2	3.341	0.30	1.00		
23	02130070	聚四氟乙烯生料带26mm \times 20m \times 0.1mm	m	29.64	0.13	3.85		
24	02130075	聚四氟乙烯生料带宽20	m	30.2705	2.10	63.57		
25	02270001	棉纱	kg	0.4058	11.47	4.65		
26	02270001@1	棉纱	kg	0.0462	11.47	0.53		
27	02270020	白布	kg	0.18	2.75	0.50		
28	03010220	木螺钉M4.5~6 \times 15~100	十套	0.32	0.70	0.22		
29	03010225	木螺钉M2~4 \times 6~65	十套	2.626	0.18	0.47		
30	03010430	六角螺栓综合	kg	0.0133	5.58	0.07		
31	03011350	膨胀螺栓M6~12 \times 50~120	十套	1.442	56.57	81.57		
32	03011430	半圆头镀锌螺栓M2~5 \times 15~50	十套	1.04	0.43	0.45		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
33	03011605	镀锌六角螺栓2平1弹垫 M10×100以内	十套	0.72	5.04	3.63		
34	03013161	膨胀螺栓M10×80	十套	0.816	6.80	5.55		
35	03013431	塑料胀管D6~8	十套	3.85	0.60	2.31		
36	03014281	镀锌锁紧螺母DN15×3	十套	0.721	2.94	2.12		
37	03014291	镀锌锁紧螺母DN20×3	十套	1.78	3.81	6.78		
38	03078051	大便器胶皮碗	个	4.2	0.95	3.99		
39	03131001	砂轮片综合	片	4.1538	12.87	53.46		
40	03131101	尼龙砂轮片 φ400	片	0.0762	11.97	0.91		
41	03134011	水砂纸	张	0.5728	1.12	0.64		
42	03134021	铁砂布0~2#	张	2.7486	0.94	2.58		
43	03135021	低碳钢焊条结422 φ3.2	kg	0.0062	5.96	0.04		
44	03136021	焊锡丝综合	kg	0.08	7.69	0.62		
45	03137041	焊锡膏	kg	0.0238	47.01	1.12		
46	03138001	锡基钎料	kg	0.2159	52.47	11.33		
47	03139071	冲击钻头 φ6~8	个	0.163	2.76	0.45		
48	03139071@1	冲击钻头 φ6~8	个	0.084	2.76	0.23		
49	03139081	冲击钻头 φ8~16	个	0.156	4.14	0.65		
50	03139281	钢锯条	条	6.6225	0.43	2.85		
51	03139281@1	钢锯条	条	0.9203	0.43	0.40		
52	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.0396	358.41	14.19		
53	04010020	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	kg	1.95	0.36	0.70		
54	04030001	砂子	kg	0.036	0.92	0.03		
55	04030015	中砂	m3	0.1385	126.21	17.48		
56	04090055	石灰膏	m3	0.074	378.64	28.02		
57	04130001	标准砖240×115×53	千块	4.6624	233.01	1086.39		
58	04130070	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.064	330.10	21.13		
59	05250001	木配电板350×450×25	块	1.05	4.87	5.11		
60	13010120	酚醛磁漆	kg	0.01	7.99	0.08		
61	13010130	酚醛调和漆	kg	0.02	7.88	0.16		
62	13030240	厚漆	kg	0.045	10.26	0.46		
63	13350035	防水密封胶	支	3.24	8.10	26.24	广州安泰	广州集泰化工股份有限公司

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
64	14030040	汽油综合	kg	0.7092	9.87	7.00		
65	14070050	机油综合	kg	0.2339	6.96	1.63		
66	14090010	电力复合脂	kg	0.41	14.45	5.92		
67	14090040	润滑脂	kg	0.0577	34.61	2.00		
68	14330030	丙酮	kg	0.5759	9.74	5.61		
69	14350490	漂白粉综合	kg	0.013	5.31	0.07		
70	14390070	氧气	m3	0.0124	5.16	0.06		
71	14390100	乙炔气	kg	0.0042	13.30	0.06		
72	14410410	氯丁橡胶粘接剂	kg	0.3801	14.02	5.33		
73	14410600	胶粘剂	kg	0.0541	1.88	0.10		
74	14410600@1	胶粘剂	kg	0.004	1.88	0.01		
75	17010054	焊接钢管DN20	kg	0.0451	4.82	0.22		
76	17010058	焊接钢管DN40	m	0.0012	16.09	0.02		
77	17010063	焊接钢管DN80	m	0.3	35.61	10.68		
78	17250170	塑料软管D5	m	0.18	0.40	0.07		
79	17270120	橡胶管综合	m	0.0618	17.09	1.06		
80	17270175	橡胶软管DN20	m	0.0207	5.00	0.10		
81	18010765	黑玛钢活接头DN25	个	1.01	8.75	8.84		
82	18010775	黑玛钢活接头DN40	个	1.01	15.19	15.34		
83	18010780	黑玛钢活接头DN50	个	4.04	20.77	83.91		
84	18310400	陶土管弯头De150	支	6.7949	7.55	51.30		
85	19000210	螺纹阀门DN20	个	0.0133	38.50	0.51	雄塑	广东雄塑科技集团股份有限公司
86	21150140	大便器排水接头	个	5.05	5.20	26.26		
87	24110140	弹簧压力表Y-100 0~1.6 MPa	块	0.0068	20.00	0.14		
88	24590010	压力表弯管DN15	个	0.0068	5.56	0.04		
89	27170001	电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.7592	2.40	1.82		
90	28010080	裸铜线6mm2	kg	0.19	53.88	10.24		
91	28030480	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	8.5585	1.34	11.47		
92	28030620	铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BVR-2.5mm2	m	4.581	1.42	6.51		
93	29060115	镀锌钢管塑料护口DN15~20	个	25.01	0.06	1.50		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
94	29060280	难燃塑料管接头20	个	10.9721	0.48	5.27		
95	29060290	难燃塑料管接头32	个	0.83	0.61	0.51		
96	29090020	瓷管头 φ10~16×25	个	2.06	0.26	0.54		
97	29090210	铜接线端子DT-2.5mm ²	个	5.075	1.06	5.38		
98	29090215	铜接线端子DT-6mm ²	个	4.06	1.74	7.06		
99	33010285	塑钢踏步	kg	1.348	6.29	8.48		
100	34110010	水	m ³	3.0298	3.22	9.76		
101	99450760	其他材料费	元	81.9615	1.00	81.96		
102	CLFTZ	材料费调整	元	0.01	1.00	0.01		
103	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C20	m ³	0.131	417.48	54.69		
104	8021904	普通预拌混凝土碎石粒径 综合考虑 C25	m ³	1.9252	427.18	822.41		
105	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝≥ 5mm M7.5	m ³	2.2269	475.73	1059.40		
106	80090395	干混砌筑砂浆M20	t	0.0006	503.00	0.30		
107	80090495	普通干混防水砂浆M10	t	0.0025	653.00	1.63		
108	02050001@1	橡胶圈DN300	个	0.8489	8.57	7.28		
109	03071071@1	不锈钢水龙头DN15	个	3.03	10.61	32.15		
110	03072021@1	不锈钢地漏DN75	个	3	8.48	25.44		
111	03073011	瓷制大便器用存水弯	个	4.04	17.52	70.78		
112	03074001@1	清扫口DN100	个	1.01	10.61	10.72		
113	03076181	角型阀(带铜活)DN15	个	7.07	21.54	152.29		
114	03078101	坐便器盖板	套	1.01	43.40	43.83		
115	17190005	金属软管DN15	条	7.07	4.27	30.19		
116	17230001@1	钢衬塑复合给水管DN50	m	6.1102	26.83	163.94		
117	17250050@1	PPR给水管DN15	m	10.7086	2.53	27.09		
118	17250050@2	PPR给水管DN20	m	5.0241	3.77	18.94		
119	17250050@3	PPR给水管DN25	m	5.0404	5.82	29.34		
120	17250050@4	PPR给水管DN32	m	0.7996	10.27	8.21		
121	17250050@5	PPR给水管DN40	m	3.4249	15.67	53.67		
122	17250350@1	HDPE双壁波纹管DN300	m	4.1622	88.25	367.31		
123	17250370@1	UPVC排水管DN100	m	12.1496	16.25	197.43		
124	17250370@2	UPVC排水管DN50	m	10.12	5.09	51.51		
125	17250370@3	UPVC排水管DN75	m	1.8914	8.22	15.55		
126	18030529	螺纹管件DN15	个	9.09	4.22	38.36		

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
127	18090060@1	室内塑料排水管件DN100	个	14.7841	3.25	48.05		
128	18090060@2	室内塑料排水管件DN50	个	6.9	1.02	7.04		
129	18090060@3	室内塑料排水管件DN75	个	1.7081	1.64	2.80		
130	18090260@1	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DN15	个	16.0208	0.51	8.17		
131	18090260@2	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DN20	个	6.0576	0.75	4.54		
132	18090260@3	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DN25	个	5.3628	1.16	6.22		
133	18090260@4	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DN32	个	0.6981	2.05	1.43		
134	18090260@5	室内塑料给水管接头零件 (热熔接)DN40	个	2.5013	3.13	7.83		
135	18110001	室内钢塑给水管接头零件 DN50	个	4.0308	5.37	21.65		
136	19000001@1	截止阀（铜）DN50	个	2.02	146.40	295.73		
137	19000001@3	止回阀（铜）DN50	个	1.01	127.35	128.62		
138	19000001@4	截止阀DN50	个	2.02	146.40	295.73		
139	19000001@6	截止阀DN25	个	1.01	53.92	54.46		
140	19000001@7	截止阀DN40	个	1.01	101.42	102.43		
141	19010275	截止阀DN25	个	4.04	53.92	217.84		
142	19010280	角式长柄截止阀DN15	个	2.02	23.88	48.24		
143	21090001@1	成品洗手盆	套	3.03	159.13	482.16		
144	21090005	洗脸盆排水附件	套	3.03	23.80	72.11		
145	21150001	瓷蹲式大便器	个	4.04	90.17	364.29		
146	21150030	连体坐便器	个	1.01	339.46	342.85		
147	21150090	连体坐便器进水阀配件	套	1.01	17.85	18.03		
148	21150120	防污器DN32	个	4.04	25.66	103.67		
149	21150130	冲洗器DN32	个	4.04	57.02	230.36		
150	21170001	挂式小便器	个	2.02	159.13	321.44	科勒	广州金坊 建筑材料 有限公司
151	21170020	小便器冲水连接管DN15	根	2.02	16.89	34.12		
152	21170030	小便器排水附件	套	2.02	27.24	55.02		
153	23010001@1	手提式磷酸铵盐型干粉灭 火器MF/ABC4	个	4	63.72	254.88		
154	23070001@1	灭火器放置箱4KG*2	个	2	87.00	174.00		
155	23410060@1	求助呼唤按钮	个	1	30.97	30.97		

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	109755.20	
1.1	A.1土石方工程	901.61	
1.2	A.4砌筑工程	11445.25	
1.3	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	28036.73	
1.4	A.8门窗工程	4973.00	
1.5	A.9屋面及防水工程	8889.53	
1.6	A.11楼地面装饰工程	6472.02	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	46703.30	
1.8	A.14油漆、涂料、裱糊工程	1942.78	
1.9	A.15其他装饰工程	390.98	
2	措施合计	23432.82	
2.1	绿色施工安全防护措施费	11097.97	
2.2	其他措施费	12334.85	
3	其他项目	2535.87	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	2535.87	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	135723.89	
5	增值税销项税额	12215.15	—
6	总造价	147939.04	
7	人工费	42667.27	
	招标控制价合计=1+2+3+5	147,939.04	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程					901.61	
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	41.685	2.66	110.88	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合开挖	m ³	15.96	8.41	134.22	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合开挖	m ³	12.996	8.51	110.60	
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	20.87	19.11	398.83	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：挖掘机装土方 2. 运距：自卸汽车运土方 运距 1km内 实际运距(km)：3	m ³	8.086	18.19	147.08	
	A.4	砌筑工程					11445.25	
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：100mm内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m ³	3.2011	549.91	1760.32	
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm外墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m ³	12.79	538.97	6893.43	
8	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级： 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：200mm内墙 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m ³	2.26	526.99	1191.00	
9	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度： C15商品混凝土	m ³	3.198	500.47	1600.50	
	A.5	混凝土及钢筋 混凝土工程					28036.73	
10	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	4.076	531.01	2164.40	
11	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.4052	642.82	1546.11	
12	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	2.99	522.30	1561.68	
本页小计							17619.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	8.71	549.72	4788.06	
14	010505006001	反坎	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.084	681.62	57.26	
15	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.4	603.57	241.43	
16	010505006002	栏板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	3.29	681.62	2242.53	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 φ10内	t	0.037	5249.30	194.22	
18	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ25以内 三级螺纹钢	t	2.289	4882.26	11175.49	
19	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以内 圆钢箍筋	t	0.651	6085.18	3961.45	
20	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:Φ10以外 圆钢箍筋	t	0.02	5204.75	104.10	
	A.8	门窗工程					4973.00	
21	010802001001	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M1 105 0*2200 2. 门框、扇材质:铝合金平开 门 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6 mm	m2	6.93	349.35	2421.00	
22	010802001002	金属门	1. 门代号及洞口尺寸:M2 100 0*2200 2. 门框、扇材质:铝合金平开 门 3. 玻璃品种、厚度:平板玻璃6 mm	m2	2.2	349.35	768.57	
23	010806001001	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1 150 0*1500 2. 成品平开木窗	m2	6.75	211.48	1427.49	
24	010806001003	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2 900 *1500 2. 成品平开木窗	m2	1.35	263.66	355.94	
	A.9	屋面及防水工程					8889.53	
本页小计							27737.54	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格：小青瓦屋面搭七留三 无底瓦 2. 防水层：聚氨酯防水涂料（非焦油型）二厚	m ²	58.9	58.49	3445.06	
26	010902003001	屋面刚性层	1. 35厚C20细石混凝土（配4@150*150钢筋网	m ²	58.9	42.12	2480.87	
27	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种：聚氨酯防水涂料 2. 涂膜厚度、遍数：2厚	m ²	1	48.48	48.48	
28	010904003001	楼（地）面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：10mm厚聚合物防水砂浆 2. 干铺聚酯纤维布	m ²	34.08	19.92	678.87	
29	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1. 砂浆厚度、配合比：10mm厚聚合物防水砂浆	m ²	113.92	19.63	2236.25	
	A. 11	楼地面装饰工程					6472.02	
30	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：2.5水泥砂浆 2. 100厚C15混凝土垫层 3. 结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：4干硬性水泥砂浆结合层 4. 面层材料品种、规格、颜色：8~10厚防滑地砖300*300	m ²	35	151.04	5286.40	
31	011102003002	块料楼地面	1、8~10厚地砖，缝宽5~8，1：1水泥砂浆填缝 2、25厚1：3干硬性水泥砂浆 3、素水泥浆一遍 4、80厚c15混凝土台阶（厚度不包括台阶三角部分） 5、300厚3：7灰土 6、素土夯实	m ²	7.038	168.46	1185.62	
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					46703.30	
本页小计							15361.55	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
32	011204003001	块料墙面	1. 贴面砖防水内墙面 2. 3厚成品聚合物防水腻子粉 3. 贴5厚釉面砖，白色水泥擦缝300*450 4. 20厚抗裂砂浆找平层，砂浆中加聚丙烯纤维 5. 15厚1:2.5水泥砂浆找平层	m ²	174.79	146.30	25571.78	
33	011204003002	块料墙面	1. 墙体类型:贴面砖外墙面 2. 3厚成品聚合物防水腻子粉，调配成胶泥 3. 面层做法：7厚外墙面贴面砖:450*900 4. 防护材料种类:全墙面满挂热镀锌钢丝网 20*20mm厚 5、20厚抗裂砂浆找平层	m ²	103.35	162.98	16843.98	
34	011210005001	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m ²	17.65	242.92	4287.54	
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程					1942.78	
35	011406001001	抹灰面油漆	1、天棚面 2、无机涂料二遍（A级不燃材料）	m ²	51.41	29.34	1508.37	
36	011406003002	满刮腻子	1、天棚面 2、满刮腻子找平	m ²	51.41	8.45	434.41	
	A.15	其他装饰工程					390.98	
37	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格: 不锈钢扶手 φ60 直型 2. 栏杆材料种类、规格: 不锈钢栏杆制安 直型	m	1.8	217.21	390.98	
		措施项目					16549.74	
38	粤011701008001	综合钢脚手架	1. 搭设高度:综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 建筑用综合脚手架使用费按30天	m ²	139.034	22.55	3135.22	
39	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m ²	34.08	12.23	416.80	
40	粤011701011001	里脚手架	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m ²	41.69	15.90	662.87	
41	011702001001	基础	1. 独立基础模板	m ²	11.36	56.65	643.54	
本页小计							53895.49	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 建筑工程

标段：

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
42	011702001002	基础	1. 基础垫层模板	m ²	11.97	33.51	401.11	
43	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m ²	28.42	72.98	2074.09	
44	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m ²	29.74	64.84	1928.34	
45	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m ²	87.11	67.31	5863.37	
46	011702008001	防水反边		m ²	0.84	54.81	46.04	
47	011702021001	栏板		m ²	19.93	69.16	1378.36	
本页小计							11691.31	
合 计							126304.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A. 1	土石方工程									
1	010101001001	平整场地	m2	41.685	0.14		1.83	0.30	0.39	2.66	2.66
	A1-1-1	平整场地	100m2	0.41685	0.14		1.83	0.30	0.39	2.66	
2	010101003001	挖沟槽土方	m3	15.96	2.10		4.11	0.96	1.24	8.41	8.41
	A1-1-18	人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.00798	1.49			0.23	0.30	2.02	
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.015162	0.61		4.11	0.73	0.94	6.40	
3	010101004001	挖基坑土方	m3	12.996	2.17		4.11	0.97	1.26	8.51	8.51
	A1-1-9	人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内	100m3	0.006498	1.56			0.24	0.31	2.12	
	A1-1-41	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m3	0.012346	0.61		4.11	0.73	0.94	6.40	
4	010103001001	回填方	m3	20.87	12.32		1.78	2.19	2.82	19.11	19.11
	A1-1-129	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m3	0.2087	12.32		1.78	2.19	2.82	19.11	
5	010103002001	余方弃置	m3	8.086	0.36		13.06	2.08	2.69	18.19	18.19
	A1-1-51	挖掘机装土方	1000m3	0.007527	0.36		1.99	0.36	0.47	3.18	
	A1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	1000m3	0.007527			11.08	1.72	2.22	15.01	
	A. 4	砌筑工程									
6	010402001001	砌块墙	m3	3.2011	169.40	320.97		25.65	33.88	549.91	549.91
	A1-4-51 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	10m3	0.32011	169.40	320.97		25.65	33.88	549.91	

综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
7	010402001002	砌块墙	m3	12.79	161.77	320.35		24.49	32.36	538.97	538.97
	A1-4-48 换	蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M5	10m3	1.279	161.77	320.35		24.49	32.35	538.97	
8	010402001003	砌块墙	m3	2.26	154.46	318.25		23.39	30.89	526.99	526.99
	A1-4-52 换	蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	10m3	0.226	154.46	318.25		23.38	30.89	526.99	
9	010404001001	垫层	m3	3.198	57.84	414.44		16.63	11.57	500.47	500.47
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.3198	57.84	414.44		16.63	11.57	500.47	
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程									
10	010501003001	独立基础	m3	4.076	47.21	437.49	15.66	18.08	12.58	531.01	531.01
	A1-5-2 换	现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.4076	45.69	434.00	0.73	13.35	9.28	503.05	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.4076	1.52	3.49	14.94	4.73	3.29	27.97	
11	010502001001	矩形柱	m3	2.4052	119.62	440.92	16.11	39.02	27.15	642.82	642.82
	A1-5-5 换	现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.24052	118.10	437.43	1.17	34.29	23.85	614.85	

综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.24052	1.52	3.49	14.94	4.73	3.29	27.97	
12	010503001001	基础梁	m3	2.99	37.95	441.87	16.12	15.55	10.81	522.30	522.30
	A1-5-8 换	现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25	10m3	0.299	36.43	438.38	1.18	10.81	7.52	494.33	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.299	1.52	3.49	14.94	4.73	3.29	27.97	
13	010505001001	有梁板	m3	8.71	55.11	443.54	16.27	20.52	14.28	549.72	549.72
	A1-5-14 R*1.15	现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无 梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 坡度在11 ° 19' 至26° 34' 人工*1.15	10m3	0.871	53.59	440.05	1.34	15.79	10.99	521.75	
	A1-5-51 换	泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内 (含±0.00以下) 合并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	10m3	0.871	1.52	3.49	14.94	4.73	3.29	27.97	
14	010505006001	反坎	m3	0.084	172.02	422.98	1.90	49.99	34.77	681.62	681.62
	A1-5-30 换	现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C20	10m3	0.0084	172.02	422.98	1.90	50.00	34.76	681.67	

综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
15	010503005001	过梁	m3	0.4	115.68	429.75	1.18	33.60	23.37	603.57	603.57
	A1-5-10 换	现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.04	115.68	429.75	1.18	33.60	23.38	603.58	
16	010505006002	栏板	m3	3.29	171.98	422.99	1.89	49.99	34.77	681.62	681.62
	A1-5-30 换	现浇混凝土其他构件 栏板、反檐 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	10m3	0.329	171.98	422.99	1.89	49.98	34.77	681.62	
17	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.037	710.27	4154.32	25.68	211.62	147.21	5249.30	5249.30
	A1-5-102	现浇构件圆钢 φ10内	t	0.037	710.27	4154.32	25.68	211.62	147.30	5249.19	
18	010515001003	现浇构件钢筋	t	2.289	478.16	4109.22	41.53	149.41	103.94	4882.26	4882.26
	A1-5-106	现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	2.289	478.16	4109.22	41.53	149.41	103.94	4882.26	
19	010515001004	现浇构件钢筋	t	0.651	1246.10	4152.67	53.07	373.51	259.83	6085.18	6085.18
	A1-5-111	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以内	t	0.651	1246.10	4152.67	53.07	373.52	259.83	6085.18	
20	010515001006	现浇构件钢筋	t	0.02	717.00	4107.00	21.00	212.16	147.59	5204.75	5204.75
	A1-5-112	现浇构件箍筋 圆钢 φ10以外	t	0.02	717.00	4107.00	21.00	212.00	147.50	5205.00	
A.8		门窗工程									
21	010802001001	金属门	m2	6.93	32.01	306.24		4.69	6.40	349.35	349.35
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.0693	32.01	77.24		4.69	6.40	120.35	
	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(有横框)	m2	6.93		229.00				229.00	
22	010802001002	金属门	m2	2.2	32.01	306.25		4.69	6.40	349.35	349.35
	A1-9-206	铝合金平开门安装	100m2	0.022	32.01	77.25		4.69	6.40	120.35	

综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 5 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮 (有横框)	m2	2.2		229.00				229.00	
23	010806001001	木质窗	m2	6.75	24.24	178.84		3.55	4.85	211.48	211.48
	MC1-31	杉木普通窗	m2	6.75		135.36				135.36	
	A1-9-67	单扇无亮木窗扇安装 单层玻璃	100m2	0.0675	24.24	43.48		3.55	4.85	76.12	
24	010806001003	木质窗	m2	1.35	48.11	198.84	0.02	7.06	9.63	263.66	263.66
	A1-9-58	单层普通木窗安装 无亮	100m2	0.0135	48.11	63.48	0.02	7.06	9.63	128.30	
	MC1-31	杉木普通窗	m2	1.35		135.36				135.36	
	A.9	屋面及防水工程									
25	010901001001	瓦屋面	m2	58.9	26.69	22.30	0.22	3.89	5.38	58.49	58.49
	A1-10-28 换	小青瓦屋面 搭七留三 无底瓦 合并 制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找 平 M15	100m2	0.589	26.69	22.30	0.22	3.89	5.38	58.49	
26	010902003001	屋面刚性层	m2	58.9	12.27	25.26	0.06	2.06	2.47	42.12	42.12
	A1-10-80 换	细石混凝土刚性防水 厚3.5cm 合并 制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C20 合并制作子目 湿拌 抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.589	10.36	19.35		1.50	2.07	33.28	
	A1-5-101	现浇构件圆钢 φ4内	t	0.0837	1.91	5.91	0.06	0.57	0.39	8.84	
27	010902002001	屋面涂膜防水	m2	1	6.39	39.89		0.92	1.28	48.48	48.48
	A1-10-66	屋面双组分聚氨酯防水涂料 2mm厚	100m2	0.01	6.39	39.89		0.92	1.28	48.48	
28	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	m2	34.08	5.87	12.03		0.85	1.17	19.92	

综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 6 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-10-109 换	普通防水砂浆 平面 20mm厚 实际厚度(mm):10 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】	100m2	0.3408	4.24	6.45		0.61	0.85	12.15	19.92
	A1-11-120	铺设无纺布	100m2	0.3408	1.63	5.58		0.24	0.33	7.78	
	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	m2	113.92	5.29	12.51		0.77	1.06	19.63	19.63
	A1-10-111 换	普通防水砂浆 立面 20mm厚 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】 实际厚度(mm):10	100m2	1.1392	5.29	12.51		0.77	1.06	19.63	
	A. 11	楼地面装饰工程									
30	011102003001	块料楼地面	m2	35	41.64	93.06		8.02	8.33	151.04	151.04
	A1-5-78 换	混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.35	5.78	41.44		1.66	1.16	50.05	
	A1-12-1 换	楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M15	100m2	0.35	7.04	10.00		1.25	1.41	19.69	
	A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20	100m2	0.35	28.81	41.62		5.11	5.76	81.30	
31	011102003002	块料楼地面	m2	7.038	54.67	92.45	0.46	9.84	11.03	168.46	168.46
	A1-4-125	垫层 3:7灰土	10m3	0.21114	20.47	34.81	0.33	3.15	4.16	62.92	
	A1-5-33 换	现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	10m3	0.0488	5.39	28.68	0.13	1.59	1.10	36.89	

综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 7 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-12-72 换	楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15	100m2	0.07038	28.81	28.96		5.11	5.76	68.64	
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
32	011204003001	块料墙面	m2	174.79	71.07	50.01		11.02	14.21	146.30	146.30
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 湿拌防水砂浆：P6 用于抗渗压力要求的工程部位 M15	100m2	1.7479	9.66	9.63		1.50	1.93	22.71	
	A1-13-1 换	底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 换为【聚合物水泥防水砂浆】	100m2	1.7479	11.68	14.20		1.81	2.34	30.02	
	A1-13-145	镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料 周长600内	100m2	1.7479	49.73	26.19		7.71	9.95	93.57	
33	011204003002	块料墙面	m2	103.35	85.85	46.66		13.31	17.17	162.98	162.98
	A1-13-189	镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	100m2	1.0335	57.87	23.81		8.97	11.57	102.23	
	A1-13-47	墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	100m2	1.0335	8.58	8.65		1.33	1.72	20.27	
	A1-13-2 换	底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 换为【聚合物水泥防水砂浆】	100m2	1.0335	19.41	14.20		3.01	3.88	40.49	
34	011210005001	成品隔断	m2	17.65	20.89	214.61		3.24	4.18	242.92	

综合单价计算表

工程名称：建筑工程

第 8 页 共 8 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A1-13-287	浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	100m2	0.1765	20.89	214.61		3.24	4.18	242.92	242.92
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程									
35	011406001001	抹灰面油漆	m2	51.41	16.87	6.56		2.54	3.37	29.34	29.34
	A1-15-161	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	100m2	0.5141	16.87	6.56		2.54	3.37	29.34	
36	011406003002	满刮腻子	m2	51.41	4.68	2.12		0.71	0.94	8.45	8.45
	A1-15-151	成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍	100m2	0.5141	4.68	2.12		0.71	0.94	8.45	
	A.15	其他装饰工程									
37	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m	1.8	42.59	156.82	2.46	6.34	9.01	217.21	217.21
	A1-16-108 换	不锈钢栏杆制安 直型	100m	0.018	33.50	99.63	1.32	4.90	6.96	146.31	
	A1-16-137 换	不锈钢扶手 φ60 直型	100m	0.018	9.09	57.19	1.14	1.44	2.04	70.91	
		合计			4962.8	22701.21	238.52	1353.61	1040.28	30296.55	30296.55

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	2535.87		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	2535.87		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	03033076@1	风钩	个	2.4975	1.04	2.60		
2	03033126@1	铁插销150	对	2.4975	1.71	4.27		
3	03033146@1	门窗铰75	百个	0.05	92.04	4.60		
4	13010470@1	油灰	kg	0.9863	1.33	1.31		
5	17050050@1	不锈钢管D20	m	11.1384	11.02	122.75		
6	00010010	人工费	元	42667.275	1.00	42667.28		
7	01010030	热轧圆盘条 φ10以内	t	0.0377	4017.70	151.47		
8	01010040	螺纹钢 φ25以内	t	2.3462	3929.20	9218.69		
9	01010080	冷拉热轧圆盘条 φ4	t	0.0854	4017.70	343.11		
10	01030017	镀锌低碳钢丝 φ4.0	kg	37.223	4.92	183.14		
11	01030031	镀锌低碳钢丝 φ0.7~1.2	kg	12.6622	4.92	62.30		
12	01030035	镀锌低碳钢丝 φ1.2~2.5	kg	0.9732	4.92	4.79		
13	01090022	圆钢 φ10以内	t	0.664	4017.70	2667.75		
14	01090030	圆钢 φ12~25	t	0.0205	3973.45	81.46		
15	01610020	钨棒	kg	0.1026	23.77	2.44		
16	02030040	门窗密封橡胶条	m	55.368	2.55	141.19		
17	02050260	密封胶圈	个	0.4909	13.33	6.54		
18	02270070	土工布	m2	44.8296	2.01	90.11		
19	02290130	幼麻筋(麻刀)	kg	0.0967	4.96	0.48		
20	02310010@1	聚脂纤维布	m2	37.9992	5.00	190.00		
21	03010155	不锈钢螺钉M5×12	十套	5.4077	3.41	18.44		
22	03010215	木螺钉M3.5×22~25	十套	35.4754	0.22	7.80		
23	03011325	对拉螺栓	kg	1.9263	5.38	10.36		
24	03013101	膨胀螺栓M5×50	十套	5.2543	1.30	6.83		
25	03013121	膨胀螺栓M6×80	十套	10.335	2.65	27.39		
26	03019011	圆钉30~45	kg	0.2332	4.56	1.06		
27	03019021	圆钉50~75	kg	27.8641	4.48	124.83		
28	03019161@1	马钉综合	kg	4.134	5.77	23.85		
29	03033076	风钩	个	17.2125	1.04	17.90		
30	03033126	铁插销150	对	17.2125	1.71	29.43		
31	03033146	门窗铰75	百个	0.3443	92.04	31.69		
32	03134011	水砂纸	张	1.0282	1.12	1.15		
33	03135001	低碳钢焊条综合	kg	22.0889	6.03	133.20		
34	03136071	不锈钢焊丝	kg	0.2286	25.41	5.81		
35	03210090@2	镀锌钢丝网综合	m2	113.685	6.70	761.69		

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
36	03210280	钢脚手直角扣件	个	8.7466	5.92	51.78		
37	03210295	不锈钢法兰座(装饰用) φ59	个	1.0388	8.41	8.74		
38	03213001	铁件综合	kg	3.2399	6.10	19.76		
39	03213111	镀锌铁码	支	85.2103	0.73	62.20		
40	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.657	358.41	593.89		
41	04010015@1	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	1.8662	358.41	668.86		
42	04010045	白色硅酸盐水泥32.5	t	0.0409	451.33	18.46		
43	04090015	生石灰	t	0.502	310.00	155.62		
44	04090090	粘土	m3	2.3437	38.33	89.83		
45	04150001	蒸压加气混凝土砌块600×100×200	千块	0.2574	3510.00	903.47		
46	04150010	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.5065	7020.00	3555.63		
47	04150010@1	蒸压加气混凝土砌块600×200×200	千块	0.0895	7020.00	628.29		
48	04170040	小青瓦盖瓦160×160×11	千块	5.4636	183.00	999.84		
49	05030080	松杂板枋材	m3	1.3137	1721.00	2260.88		
50	05030370	松杂直边板	m3	0.0556	1584.00	88.07		
51	05050120	防水胶合板模板用 18mm	m2	19.7129	52.60	1036.90		
52	06010001@1	平板玻璃6	m2	6.9289	32.81	227.34		
53	06010020	平板玻璃6	m2	9.13	32.81	299.56		
54	07010000	釉面砖500×330	m2	180.9077	21.51	3891.32		
55	07050010	瓷质抛光砖300×300	m2	7.214	17.91	129.20		
56	07050010@1	防滑砖300×300	m2	35.875	30.26	1085.58		
57	07070002	瓷质锦砖粒径45×95	m2	106.4505	18.64	1984.24		
58	09390060	浴厕隔断成品	m2	17.65	214.61	3787.87		
59	12230010	不锈钢扶手 φ60	m	3.2844	30.80	101.16		
60	13010470	油灰	kg	6.7898	1.33	9.03		
61	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	11.012	14.32	157.69		
62	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	12.4823	14.32	178.75		
63	13030500	腻子粉成品(一般型)	kg	33.4036	3.22	107.56		
64	13050153	聚氨酯防水涂料双组份 I型	kg	3	13.13	39.39		
65	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	8.209	18.61	152.77		

单位工程人材机汇总表

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
66	13410010	嵌缝料	kg	4.835	0.58	2.80		
67	13410050	软填料	kg	2.2405	3.90	8.74		
68	14010001	防腐油	kg	0.8578	31.20	26.76		
69	14010030	松节油	kg	2.5306	6.34	16.04		
70	14210050	环氧树脂综合	kg	0.27	24.89	6.72		
71	14350250	隔离剂	kg	18.937	7.05	133.51		
72	14390060	氩气	m3	0.6426	12.08	7.76		
73	14410130	玻璃胶335克/支	支	5.4306	13.73	74.56		
74	14410490	墙边胶	L	1.3695	46.77	64.05		
75	17050050	不锈钢管D32	m	1.7136	15.70	26.90		
76	17270180	高压橡胶管综合	m	0.1636	59.37	9.71		
77	18250615	管箍	个	0.1091	9.29	1.01		
78	34090010	白棉纱	kg	3.412	11.47	39.14		
79	34110010	水	m3	15.8961	3.22	51.19		
80	34110010@3	水	m3	7.4127	3.22	23.87		
81	35030010	脚手架钢管	kg	148.2509	4.26	631.55		
82	35030020	脚手架接驳管 φ43×350	支	0.0848	4.61	0.39		
83	35030030	脚手架钢管底座	个	1.0981	6.93	7.61		
84	35030050	脚手架钢管 φ51×3.5	m	2.851	5.18	14.77		
85	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	0.1089	19.72	2.15		
86	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	0.6974	5.92	4.13		
87	35030210	脚手板(钢笆网)	m2	3.9294	1.50	5.89		
88	35030220	挡脚板(钢笆网)	m2	1.0466	1.50	1.57		
89	35090230	钢支撑	kg	84.9014	5.53	469.50		
90	80050630	聚合物水泥防水砂浆	m3	8.9921	606.45	5453.26		
91	99450760	其他材料费	元	418.7172	1.00	418.72		
92	CLFTZ	材料费调整	元	-0.0392	1.00	-0.04		
93	MC1-31@1	杉木普通窗	m2	8.1	135.36	1096.42		
94	MC1-94	铝合金全玻单扇平开门46系列无上亮(有横框)	m2	9.13	229.00	2090.77		
95	8021902	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C15	m3	7.2914	407.77	2973.21		
96	8021903	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	3.8117	417.48	1591.31		
97	8021903@1	普通预拌混凝土碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.1027	417.48	877.84		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：外立面改造

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.16	外立面改造					564699.50	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 铲除旧面层 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	7464.4	12.93	96514.69	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 12mm厚1:3水泥砂浆打底 3. 面层厚度、砂浆配合比: 7mm厚1:2.5水泥砂浆找平面	m2	915.9	43.49	39832.49	
3	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍): 2	m2	915.9	19.47	17832.57	
4	011406001003	抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面墙柱面	m2	915.9	25.42	23282.18	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 大白浆 墙面 三遍	m2	6548.5	9.12	59722.32	
6	011402001001	木门窗油漆	1. 腻子种类: 刮腻子 2. 油漆品种、刷漆遍数: 底油一遍, 面油两遍	m2	685.6	49.77	34122.31	
7	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 原树脂瓦屋面拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	m2	3593.3	11.97	43011.80	
8	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格: 树脂瓦换新	m2	3593.3	69.68	250381.14	
		措施项目					157369.05	
9	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 4.5 2. 装修用综合脚手架使用费按10天	m2	2270.5	14.47	32854.14	
10	粤011701008003	综合钢脚手架	1. 搭设高度: 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 装修用综合脚手架使用费按10天	m2	5149.5	24.18	124514.91	
本页小计							722068.55	
合 计							722068.55	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价计算表

工程名称：外立面改造

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	A. 16	外立面改造									
1	011604002001	立面抹灰层拆除	m2	7464.4	7.88		1.76	1.36	1.93	12.93	12.93
	A1-19-21	立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	100m2	74.644	7.14			1.00	1.43	9.57	
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3 km内	10m3	37.322	0.74		1.76	0.35	0.50	3.36	
2	011201001001	墙面一般抹灰	m2	915.9	23.79	11.25		3.69	4.76	43.49	43.49
	A1-13-9 换	各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):12 实际面厚度(mm):7 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M15 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M20	100m2	9.159	23.79	11.25		3.69	4.76	43.49	
3	011406001002	抹灰面油漆	m2	915.9	6.74	10.37		1.02	1.35	19.47	19.47
	A1-15-152 换	成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	100m2	9.159	6.74	10.37		1.02	1.35	19.47	
4	011406001003	抹灰面油漆	m2	915.9	14.06	6.43		2.12	2.81	25.42	25.42
	A1-15-160	乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	100m2	9.159	14.06	6.43		2.12	2.81	25.42	
5	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	6548.5	5.85	1.23		0.88	1.17	9.12	9.12
	A1-15-219	大白浆 墙面 三遍	100m2	65.485	5.85	1.23		0.88	1.17	9.12	
6	011402001001	木门窗油漆	m2	685.6	32.92	5.30		4.96	6.58	49.77	49.77
	A1-15-5	单层木窗 润油粉、刮腻子 调和漆二遍	100m2	6.856	32.92	5.30		4.96	6.58	49.77	
7	010901001002	瓦屋面	m2	3593.3	8.28	0.70	0.11	1.21	1.68	11.97	

综合单价计算表

工程名称：外立面改造

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	其中：（元）						综合单价 （元）
					人工费	材料费	机具费	管理费	利润	小计	
	借R1-1-71	人工单项拆除 小青瓦(土瓦)	10m2	359.33	8.23	0.70		1.19	1.65	11.77	11.97
	A1-19-69	拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内	10m3	1.07799	0.04		0.11	0.02	0.03	0.20	
	010901002001	型材屋面	m2	3593.3	5.15	62.75		0.75	1.03	69.68	69.68
	A1-10-46 换	波纹瓦屋面 玻璃钢波纹瓦 铺于木檩合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5	100m2	35.933	5.15	62.75		0.75	1.03	69.68	
		合计			104.67	98.03	1.87	15.99	21.31	241.85	241.85

单位工程人材机汇总表

工程名称：外立面改造

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	品牌	厂家
1	13030490@1	腻子粉成品(防水型)	kg	1511.235	6.25	9445.22		
2	0001001	综合工日	工日	307.5865	96.19	29586.75		
3	00010010	人工费	元	264844.0291	1.00	264844.03		
4	01030031	镀锌低碳钢丝 $\phi 0.7 \sim 1.2$	kg	32.7253	4.92	161.01		
5	03010265	瓦楞螺钉M8×40	十套	1444.5066	4.66	6731.40		
6	03013041	膨胀螺栓M8	十套	10.299	3.15	32.44		
7	03134011	水砂纸	张	314.304	1.12	352.02		
8	03210280	钢脚手直角扣件	个	137.4184	5.92	813.52		
9	04010015	复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5	t	0.2748	358.41	98.49		
10	04090105	羧甲基纤维素	kg	60.5736	6.00	363.44		
11	04090160	石膏粉	kg	27.2115	1.37	37.28		
12	04170020@1	树脂瓦综合	m ²	4818.6153	44.29	213416.47		
13	04170030	玻璃钢脊瓦	m	431.196	11.15	4807.84		
14	05030370	松杂直边板	m ³	0.2226	1584.00	352.60		
15	13010130	酚醛调和漆	kg	241.5095	7.88	1903.09		
16	13030450	内墙乳胶漆底漆	kg	192.339	14.32	2754.29		
17	13030460	内墙乳胶漆面漆	kg	217.9842	14.32	3121.53		
18	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	300.4157	18.61	5590.74		
19	14010010	清油	kg	18.2987	11.89	217.57		
20	14010020	熟桐油	kg	35.4181	14.58	516.40		
21	14010030	松节油	kg	94.5756	6.34	599.61		
22	14050040	溶剂汽油	kg	30.804	7.17	220.86		
23	14230030	大白粉	kg	2502.3407	3.10	7757.26		
24	14230140	氧化铁红	kg	36.7371	4.29	157.60		
25	34110010	水	m ³	7.0454	3.22	22.69		
26	35030010	脚手架钢管	kg	2191.497	4.26	9335.78		
27	35030030	脚手架钢管底座	个	20.6276	6.93	142.95		
28	35030210	脚手板(钢管网)	m ²	685.608	1.50	1028.41		
29	35030220	挡脚板(钢管网)	m ²	1029.1541	1.50	1543.73		
30	35050025	密目式阻燃安全网	m ²	431.5281	2.37	1022.72		
31	99450760	其他材料费	元	3344.8207	1.00	3344.82		
32	9946131	其他材料费	元	2515.31	1.00	2515.31		
33	8005902	湿拌砌筑砂浆砌筑灰缝 ≥ 5 mm M7.5	m ³	1.078	475.73	512.84		

