

# 曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村公路施工图预算

( )

第 册 共 册



编制:

复核:



( )  
二零二二年九月

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目  
 编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

第 1 页共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
1	第100章至第700章合计			667833.45		100.00	
<b>100</b>	<b>清单 第100章 总则</b>			16717.49		2.50	
101	通则			1953.35		0.29	
101-1	保险费			1953.35		0.29	
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额		1953.35		0.29	
102	工程管理			9766.74		1.46	
102-3	安全生产费	总额		9766.74		1.46	
103	临时工程与设施			4997.4		0.75	
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	m	60	4997.4	83.29	0.75	
<b>200</b>	<b>清单 第200章 路基</b>			49155.72		7.36	
202	场地清理			49155.72		7.36	
202-1	清理与掘除			7304.54		1.09	
-a	清理现场	m2	6243.2	7304.54	1.17	1.09	
202-2	挖除旧路面			41851.18		6.27	
-a	水泥混凝土路面	m3	376.8	41851.18	111.07	6.27	
<b>300</b>	<b>清单 第300章 路面</b>			601960.24		90.14	
304	水泥稳定土底基层、基层			83523.38		12.51	
304-1	水泥稳定土底基层			83523.38		12.51	
-a	厚50mm 5%水泥混凝土碎石基层	m2	5678	83523.38	14.71	12.51	
312	水泥混凝土面板			504826.83		75.59	
312-1	水泥混凝土面板			504826.83		75.59	
-a	厚180mm C30混凝土（干道、支路）	m2	4729.5	504826.83	106.74	75.59	
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			13610.03		2.04	
313-1	路肩培土	m3	312.3	13610.03	43.58	2.04	

编制：

复核：

## 表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

第 2 页共 2 页

01表

分项编号	工程或费用名称	单位	数量	金额（元）	技术经济指标	各项费用比例(%)	备注
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计						
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	km	1.42	667833.45	470305.25	100.00	
11	计日工合计						
11.1	劳务						
11.2	材料						
11.3	施工机械						
12	暂列金额（不含计日工总额）						
13	投标报价	km	1.42	667833.45	470305.25	100.00	

编制：

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目  
 编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

第1页 共2页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗		
					清单第100章总则	清单第200章路基	清单第300章路面								辅助生产	%	数量
1001001	人工	工日	118.99	946.883	2.7	105.46	838.723										
1051001	机械工	工日	118.99	143.808		65.792	78.016										
2001001	HPB300钢筋	t	4182	0.019			0.019										
2001021	8~12号铁丝(镀锌铁丝)	kg	5.44	2.52	2.52												
2003004	型钢(工字钢,角钢)	t	4378	0.236	0.009		0.227										
2003005	钢板(Q235, =5~40mm)	t	4011	0.03	0.03												
2009028	铁件(铁件)	kg	4.95	6.9	6.9												
3001001	石油沥青	t	4812	0.43			0.43										
3003003	柴油(0号,-10号,-20号)	kg	8.7	2323.355		1094.708	1228.647										
3005001	煤	t	916	0.085			0.085										
3005002	电	kW·h	0.85	1636.664			1636.664										
3005004	水	m3	2.72	127.697			127.697										
4003002	锯材(中板 =19~35mm,中方混合规格)	m3	1220	0.331			0.331										
5503005	中(粗)砂(混凝土、砂浆用堆方)	m3	180	399.435			399.435										
5505013	碎石(4cm)(最大粒径4cm堆方)	m3	128	729.402			729.402										
5505016	碎石(未筛分碎石统料堆方)	m3	114	416.992			416.992										
5509002	42.5级水泥	t	360	339.988			339.988										
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	264.1	1.8	1.8												
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆(规格120/20)	m	14.02	189	189												
7801001	其他材料费	元	1	3021.131	94.68		2926.451										
7901001	设备摊消费	元	1	221.874	221.874												
8001003	功率90kW以内履带式推土机	台班	1154.59	3.933		3.933											

编制：

复核：

## 表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表

建设项目名称：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目  
 编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

第 2 页 共 2 页

02表

代号	规格名称	单位	单价(元)	总数量	分项统计										场外运输损耗			
					清单第100章总则	清单第200章路基	清单第300章路面								辅助生产	%	数量	
8001049	斗容量3.0m³轮胎式装载机 (ZL50)	台班	1408.91	0.599		0.599												
8001058	功率120kW以内平地机 (F155)	台班	1318.73	1.703			1.703											
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机 (3Y-12/15)	台班	650.2	1.42			1.42											
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机 (3Y-18/21)	台班	840.23	4.542			4.542											
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 (YZS06B)	台班	181.35	6.558			6.558											
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机 (WB230)	台班	2225.61	-0.227			-0.227											
8003079	混凝土电动真空吸水机组 (含吸垫5m×5m)	台班	154.65	11.682			11.682											
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用) (SLF)	台班	222.99	11.758			11.758											
8003101	机动破路机 (LPR300)	台班	236.89	53.129		53.129												
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 (JD250)	台班	190.57	22.512			22.512											
8007013	装载质量6t以内自卸汽车 (CA/CQ340X)	台班	644.34	11.408			11.408											
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 (T138,SX360)	台班	932.67	4.198		4.198												
8007043	容量10000L以内洒水汽车 (YGJ5170GSSJN)	台班	1184.91	5.183			5.183											
8099001	小型机具使用费	元	1	1193.684		124.344	1069.34											

编制：

复核：

# 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

第 1 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)		金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	100	清单 第100章 总则			3908.86		321.27	3649.31		3970.58		51.76	158.43	98.47	305.63	412.64	16717.49			
2	101	通则															1953.35			
3	101~1	保险费															1953.35			
4	~a	按合同条款规定,提供建筑工程一切险	总额														1953.35			
5	102	工程管理															9766.74			
6	102~3	安全生产费	总额														9766.74			
7	103	临时工程与设施			3908.86		321.27	3649.31		3970.58		51.76	158.43	98.47	305.63	412.64	4997.4			
8	103~3	临时供电设施架设、维护与拆除	m	60	3908.86		321.27	3649.31		3970.58		51.76	158.43	98.47	305.63	412.64	4997.4	83.29		
9	200	清单 第200章 路基			30998.3		12548.67		22010.3	34558.97		978.69	897.12	6245.63	2439.26	4060.77	49155.72			
10	202	场地清理			30998.3		12548.67		22010.3	34558.97		978.69	897.12	6245.63	2439.26	4060.77	49155.72			
11	202~1	清理与掘除			4913.52		891.45		4541.25	5432.71		141.41	199.15	560.12	389.85	605.09	7304.54			
12	~a	清理现场	m2	6243.2	4913.52		891.45		4541.25	5432.71		141.41	199.15	560.12	389.85	605.09	7304.54	1.17		
13	202~2	挖除旧路面			26084.78		11657.21		17469.05	29126.26		837.28	697.97	5685.5	2049.41	3455.68	41851.18			
14	~a	水泥混凝土路面	m3	376.8	26084.78		11657.21		17469.05	29126.26		837.28	697.97	5685.5	2049.41	3455.68	41851.18	111.07		
15	300	清单 第300章 路面			378628.57		99799.61	342094.22	30949.97	472843.81		5978.9	10640.61	33433.84	29327.41	49700.21	601960.24			
16	304	水泥稳定土底基层、基层			52756.41		2364.69	60668.52	6345.91	69379.12		625.41	1493.53	1045.75	4071.75	6895.4	83523.38			
17	304~1	水泥稳定土底基层			52756.41		2364.69	60668.52	6345.91	69379.12		625.41	1493.53	1045.75	4071.75	6895.4	83523.38			
18	~a	厚50mm 5%水泥混凝土碎石基层	m2	5678	52756.41		2364.69	60668.52	6345.91	69379.12		625.41	1493.53	1045.75	4071.75	6895.4	83523.38	14.71		
19	312	水泥混凝土面板			317988.39		89817.01	281425.7	23414.72	394657.43		5093.25	8923.89	29814.02	24634.81	41681.11	504826.83			
20	312~1	水泥混凝土面板			317988.39		89817.01	281425.7	23414.72	394657.43		5093.25	8923.89	29814.02	24634.81	41681.11	504826.83			

编制：

复核：

## 表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

第 2 页共 2 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%) 7.42%	税率(%) 9.0%	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21	~a	厚180mm C30混凝土(干道、支路)	m2	4729.5	317988.39		89817.01	281425.7	23414.72	394657.43		5093.25	8923.89	29814.02	24634.81	41681.11	504826.83	106.74
22	313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石			7883.77		7617.92		1189.35	8807.27		260.24	223.19	2574.08	620.85	1123.71	13610.03	
23	313~1	路肩培土	m3	312.3	7883.77		7617.92		1189.35	8807.27		260.24	223.19	2574.08	620.85	1123.71	13610.03	43.58
<b>合计</b>				1.42	413535.73		112669.55	345743.53	52960.27	511373.36		7009.35	11696.16	39777.94	32072.3	54173.62	667833.45	470305.25

编制：

复核：

## 表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目  
 编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)						规费 (%)						
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区增加费	风沙地区增加费	沿海地区增加费	行车干扰施工增加费	干施工增加费	辅助施工费	工地转移费	综合费率		基本费用	副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费率	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费率
												12	13												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
01	土方		1.114					1.499	0.521		2.613	0.521	2.747				0.271	3.018	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
02	石方		1.018					1.279	0.47		2.297	0.47	2.792				0.259	3.051	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
03	运输		1.136					1.451	0.154		2.587	0.154	1.374				0.264	1.638	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
04	路面		1.093					1.39	0.818		2.483	0.818	2.427				0.404	2.831	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
05	隧道								1.195			1.195	3.569				0.513	4.082	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
06	构造物		0.753					0.924	1.201		1.677	1.201	3.587				0.466	4.053	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
06-1	构造物 (绿化)		0.753					0.924	1.201		1.677	1.201	3.587				0.466	4.053	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
07	构造物		0.883					1.007	1.537		1.89	1.537	4.726				0.545	5.271	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08	构造物 (一般)		1.73					0.948	2.729		2.678	2.729	5.976				1.094	7.07	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08-1	构造物 (室内)							0.948	2.729		0.948	2.729	5.976				1.094	7.07	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08-2	构造物 (桥梁)		1.73					0.948	2.729		2.678	2.729	5.976				1.094	7.07	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
08-3	构造物 (设备安装)							0.948	2.729		0.948	2.729	5.976				1.094	7.07	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
09	技术复杂大桥		1.052						1.677		1.052	1.677	4.143				0.637	4.78	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
10	钢材及钢结构(一般)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
10-1	钢材及钢结构(桥梁)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	
10-2	钢材及钢结构(金属标志牌等)								0.564			0.564	2.242				0.653	2.895	14	0.8	6.85	0.5	8.5	30.65	

编制：

复核：

## 表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目  
 编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	118.99		19	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆规格120/20	m	7001009	14.02	
2	机械工	工日	1051001	118.99		20	其他材料费	元	7801001	1	
3	HPB300钢筋	t	2001001	4182		21	设备摊销费	元	7901001	1	
4	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	5.44		22	功率90kW以内履带式推土机T120A	台班	8001003	1154.59	
5	型钢工字钢,角钢	t	2003004	4378		23	斗容量3.0m³轮胎式装载机ZL50	台班	8001049	1408.91	
6	钢板Q235, = 5~40mm	t	2003005	4011		24	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1318.73	
7	铁件铁件	kg	2009028	4.95		25	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	650.2	
8	石油沥青	t	3001001	4812		26	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	840.23	
9	柴油0号, -10号, -20号	kg	3003003	8.7		27	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	8001085	181.35	
10	煤	t	3005001	916		28	功率235kW以内稳定土拌和机WB230	台班	8003005	2225.61	
11	电	kW·h	3005002	0.85		29	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003079	154.65	
12	水	m³	3005004	2.72		30	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	222.99	
13	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m³	4003002	1220		31	机动破路机LPR300	台班	8003101	236.89	
14	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m³	5503005	180		32	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8005002	190.57	
15	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m³	5505013	128		33	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	8007013	644.34	
16	碎石未筛分碎石统料堆方	m³	5505016	114		34	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	8007016	932.67	
17	42.5级水泥	t	5509002	360		35	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	8007043	1184.91	
18	钢筋混凝土电杆(7m)	根	5511002	264.1		36	小型机具使用费	元	8099001	1	

编制：

复核：



## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

分项编号：103-3

工程名称：临时供电设施架设、维护与拆除

单位：m

数量：60.0

单价：83.29

第1页共7页

21-2表

代 号	工 程 项 目			架设输电线路									合 计	
	工 程 细 目			架设输电线路										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			0.6										
	定 额 表 号			7~1~5~1改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	118.99	4.5	2.7	321.27						2.7	321.27	
2001021	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	5.44	4.2	2.52	13.71						2.52	13.71	
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4378	0.02	0.01	39.4						0.01	39.4	
2003005	钢板Q235, =5~40mm	t	4011	0.05	0.03	120.33						0.03	120.33	
2009028	铁件铁件	kg	4.95	11.5	6.9	34.16						6.9	34.16	
5511002	钢筋混凝土电杆(7m)	根	264.1	3	1.8	475.38						1.8	475.38	
7001009	120/20 聚乙烯绝缘电力电缆 规格120/20	m	14.02	315	189	2649.78						189	2649.78	
7801001	其他材料费	元	1	157.8	94.68	94.68						94.68	94.68	
7901001	设备摊销费	元	1	369.79	221.87	221.87						221.87	221.87	
9999001	定额基价	元	1	6515	3909	3909						3909	3909	
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				3970.58							3970.58	
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		286.96	1.677%	4.81							4.81	
		<b>元</b>		3908.86	1.201%	46.95							46.95	
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		3908.86	4.053%	158.43							158.43	
	<b>规费</b>	<b>元</b>		321.27	30.65%	98.47							98.47	
	<b>利润</b>	<b>元</b>		4119.04	7.42%	305.63							305.63	
	<b>税金</b>	<b>元</b>		4584.87	9%	412.64							412.64	
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				4997.51							4997.51	

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

分项编号：-a

工程名称：清理现场

单位：m2

数量：6243.2

单价：1.17

第2页共7页

21-2表

代 号	工程 项 目			伐树、挖根、除草、清除表土									合 计		
	工程 细 目			功率90kW以内推土机清除表土											
	定 额 单 位			100m3											
	工 程 数 量			18.7296											
	定 额 表 号			1~1~1~11											
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工		工日	118.99	0.4	7.49	891.45							7.49	891.45
8001003	功率90kW以内履带式推土机T120A		台班	1154.59	0.21	3.93	4541.25							3.93	4541.25
9999001	定额基价		元	1	262	4914	4914							4914	4914
	<b>直接费</b>		元				5432.71								5432.71
	<b>措施费</b>		元		4913.52	1.677%	82.4								82.4
			元		4913.52	1.201%	59.01								59.01
	<b>企业管理费</b>		元		4913.52	4.053%	199.15								199.15
	<b>规费</b>		元		1827.48	30.65%	560.12								560.12
	<b>利润</b>		元		5254.08	7.42%	389.85								389.85
	<b>税金</b>		元		6723.23	9%	605.09								605.09
	<b>金额合计</b>		元				7328.33								7328.33

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村内道路建设项目-水文村

分项编号：-a

工程名称：水泥混凝土路面

单位：m3

数量：376.8

单价：111.07

第3页共7页

21-2表

代 号	工 程 项 目			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			全部挖除旧路面			合 计	
	工 程 细 目			斗容量3m3以内装载机装软石			装载质量12t以内自卸汽车运石3km			破碎机挖清水泥混凝土面层				
	定 额 单 位			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方			10m3				
	工 程 数 量			0.3768			0.3768			37.68				
	定 额 表 号			1~1~10~6			1~1~11~21改			2~3~1~7				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	118.99							2.6	97.97	11657.21	97.97	11657.21
8001049	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	1408.91	1.59	0.6	844.09							0.6	844.09
8003101	机动破路机LPR300	台班	236.89							1.41	53.13	12585.68	53.13	12585.68
8007016	装载质量12t以内自卸汽车T138_SX360	台班	932.67				11.14	4.2	3914.93				4.2	3914.93
8099001	小型机具使用费	元	1							3.3	124.34	124.34	124.34	124.34
9999001	定额基价	元	1	1987	749	749	9374	3532	3532	579	21804	21804	26085	26085
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				844.1			3914.93			24367.24		29126.26
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		748.76	2.297%	17.2	3532.07	2.587%	91.37	21803.94	2.483%	541.39		649.97
		<b>元</b>		748.76	0.47%	3.52	3532.07	0.154%	5.44	21803.94	0.818%	178.36		187.31
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		748.76	3.051%	22.84	3532.07	1.638%	57.86	21803.94	2.831%	617.27		697.97
	<b>规费</b>	<b>元</b>		71.29	30.65%	21.85	499.47	30.65%	153.09	17979.01	30.65%	5510.57		5685.5
	<b>利润</b>	<b>元</b>		792.33	7.42%	58.79	3686.74	7.42%	273.56	23140.96	7.42%	1717.06		2049.41
	<b>税金</b>	<b>元</b>		968.3	9%	87.15	4496.24	9%	404.66	32931.88	9%	2963.87		3455.68
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				1055.45			4900.9			35895.75		41852.1

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村内道路建设项目-水文村

分项编号：-a

工程名称：厚50mm 5%水泥混凝土碎石基层

单位：m2

数量：5678.0

单价：14.71

第4页共7页

21-2表

代 号	工 程 项 目			稳定土拌和机拌和									合 计		
	工 程 细 目			稳定土拌和机拌和水泥碎石基层(水泥剂量5%，压实厚度5cm)											
	定 额 单 位			1000m2											
	工 程 数 量			5.678											
	定 额 表 号			2~1~2~23改											
	工、料、机名称			单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量
1001001	人工		工日	118.99	3.5	19.87	2364.69							19.87	2364.69
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方		m3	114	73.44	416.99	47537.12							416.99	47537.12
5509002	42.5级水泥		t	360	5.59	31.73	11422.32							31.73	11422.32
7801001	其他材料费		元	1	301	1709.08	1709.08							1709.08	1709.08
8001058	功率120kW以内平地机F155		台班	1318.73	0.3	1.7	2246.32							1.7	2246.32
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15		台班	650.2	0.25	1.42	922.96							1.42	922.96
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21		台班	840.23	0.8	4.54	3816.66							4.54	3816.66
8003005	功率235kW以内稳定土拌和机WB230		台班	2225.61	-0.04	-0.23	-505.48							-0.23	-505.48
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN		台班	1184.91	-0.02	-0.11	-134.56							-0.11	-134.56
9999001	定额基价		元	1	9291	52756	52756							52756	52756
	<b>直接费</b>		<b>元</b>				69379.12								69379.12
	<b>措施费</b>		<b>元</b>		7807.58	2.483%	193.86								193.86
			<b>元</b>		52756.41	0.818%	431.55								431.55
	<b>企业管理费</b>		<b>元</b>		52756.41	2.831%	1493.53								1493.53
	<b>规费</b>		<b>元</b>		3411.91	30.65%	1045.75								1045.75
	<b>利润</b>		<b>元</b>		54875.35	7.42%	4071.75								4071.75
	<b>税金</b>		<b>元</b>		76615.56	9%	6895.4								6895.4
	<b>金额合计</b>		<b>元</b>				83510.96								83510.96

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村内道路建设项目-水文村

分项编号：-a

工程名称：厚180mm C30混凝土（干道、支路）

单位：m2

数量：4729.5

单价：106.74

第5页共7页

21-2表

代 号	工 程 项 目			普通混凝土			自卸汽车运输水泥混凝土						合 计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度18cm			6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km							
	定 额 单 位			1000m2路面			1000m3路面实体							
	工 程 数 量			4.7295			0.8513							
	定 额 表 号			2~2~17~1改			2~2~19~1							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	118.99	159.6	754.83	89817.01							754.83	89817.01
2001001	HPB300钢筋	t	4182		0.02	79.12							0.02	79.12
2003004	型钢工字钢,角钢	t	4378	0.05	0.23	993.88							0.23	993.88
3001001	石油沥青	t	4812	0.09	0.43	2071.01							0.43	2071.01
3005001	煤	t	916	0.02	0.09	77.98							0.09	77.98
3005004	水	m3	2.72	27	127.7	347.33							127.7	347.33
4003002	锯材中板 = 19~35mm,中方混合规格	m3	1220	0.07	0.33	403.9							0.33	403.9
5503005	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	180	84.46	399.43	71898.24							399.43	71898.24
5505013	碎石(4cm)最大粒径4cm堆方	m3	128	154.22	729.4	93363.51							729.4	93363.51
5509002	42.5级水泥	t	360	65.18	308.26	110973.37							308.26	110973.37
7801001	其他材料费	元	1	257.4	1217.37	1217.37							1217.37	1217.37
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	154.65	2.47	11.68	1806.6							11.68	1806.6
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	222.99	2.49	11.76	2621.81							11.76	2621.81
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	190.57	4.76	22.51	4290.19							22.51	4290.19
8007013	装载质量6t以内自卸汽车CA/CQ340X	台班	644.34				13.4	11.41	7350.34				11.41	7350.34
8007043	容量10000L以内洒水汽车YGJ5170GSSJN	台班	1184.91	1.12	5.3	6276.52							5.3	6276.52
8099001	小型机具使用费	元	1	226.1	1069.34	1069.34							1069.34	1069.34
9999001	定额基价	元	1	65846	311420	311420	7716	6568	6568				317988	317988

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

分项编号：-a

工程名称：厚180mm C30混凝土（干道、支路）

单位：m2

数量：4729.5

单价：106.74

第6页共7页

21-2表

代 号	工程项目			普通混凝土			自卸汽车运输水泥混凝土			合 计									
	工程细目			人工铺筑混凝土路面厚度18cm			6t以内自卸汽车运输水泥混凝土第一个1km												
	定额单位			1000m2路面			1000m3路面实体												
	工程数量			4.7295			0.8513												
	定额表号			2~2~17~1改			2~2~19~1												
	工、料、机名称			单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
	<b>直接费</b>			元			387307.17			7350.26					394657.43				
	<b>措施费</b>			元		95279.58	2.483%	2365.79	6568.36	2.587%	169.92				2535.71				
				元		311420.11	0.818%	2547.42	6568.36	0.154%	10.12					2557.53			
	<b>企业管理费</b>			元		311420.11	2.831%	8816.3	6568.28	1.638%	107.59				8923.89				
	<b>规费</b>			元		95915.11	30.65%	29397.98	1357.37	30.65%	416.03				29814.02				
	<b>利润</b>			元		325149.62	7.42%	24126.1	6855.9	7.42%	508.71				24634.81				
	<b>税金</b>			元		454560.77	9%	40910.47	8562.62	9%	770.64				41681.11				
	<b>金额合计</b>			元			495471.23			9333.26					504804.49				

编制：

复核：

## 表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

分项编号：313-1

工程名称：路肩培土

单位：m3

数量：312.3

单价：43.58

第7页共7页

21-2表

代 号	工程 项 目			挖路槽、培路肩、修筑泄水槽									合 计	
	工程 细 目			培路肩										
	定 额 单 位			100m3										
	工 程 数 量			3.123										
	定 额 表 号			2~3~2~5										
	工、料、机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)
1001001	人工	工日	118.99	20.5	64.02	7617.92							64.02	7617.92
8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾YZS06B	台班	181.35	2.1	6.56	1189.35							6.56	1189.35
9999001	定额基价	元	1	2524	7884	7884							7884	7884
	<b>直接费</b>	<b>元</b>				8807.27								8807.27
	<b>措施费</b>	<b>元</b>		7883.77	2.483%	195.75								195.75
		<b>元</b>		7883.77	0.818%	64.49								64.49
	<b>企业管理费</b>	<b>元</b>		7883.77	2.831%	223.19								223.19
	<b>规费</b>	<b>元</b>		8398.29	30.65%	2574.08								2574.08
	<b>利润</b>	<b>元</b>		8367.2	7.42%	620.85								620.85
	<b>税金</b>	<b>元</b>		12485.62	9%	1123.71								1123.71
	<b>金额合计</b>	<b>元</b>				13609.33								13609.33

编制：

复核：

## 表A.0.3-6 施工机械台班单价计算表

建设项目名称：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目  
 编制范围：曲江区马坝镇2022年农村村内道路建设项目-水文村

序号	代号	机械名称	台班单价(元)	不变费用(元)		可变费用(元)																车船税	合计		
				调整系数：		机械工		重油		汽油		柴油		煤		电		水		木柴					
				1.0		118.99元/工日		--元/kg		--元/kg		8.7元/kg		--元/t		0.85元/kw.h		--元/m3		--元/kg					
				定额	调整值	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用	定额	费用				
1	8001003	功率90kW以内履带式推土机	1154.59	347.89	347.89	2	237.98					65.37	568.719												806.699
2	8001049	斗容量3.0m³三轮式装载机	1408.91	286.79	286.79	1	118.99					115.15	1001.805											1.32	1122.115
3	8001058	功率120kW以内平地机	1318.73	365.13	365.13	2	237.98					82.13	714.531											1.09	953.601
4	8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机	650.20	183.21	183.21	1	118.99					40	348												466.99
5	8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机	840.23	206.2	206.2	1	118.99					59.2	515.04												634.03
6	8001085	机械自身质量0.6t手扶式振动碾	181.35	34.52	34.52	1	118.99					3.2	27.84												146.83
7	8003005	功率235kW以内稳定土拌和机	2225.61	702.47	702.47	2	237.98					147.72	1285.164												1523.144
8	8003079	混凝土电动真空吸水机组	154.65	21.57	21.57	1	118.99								16.58	14.093									133.083
9	8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)	222.99	87.89	87.89	1	118.99								18.95	16.108									135.098
10	8003101	机动破路机	236.89	34.38	34.38	1	118.99					9.6	83.52												202.51
11	8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机	190.57	25.51	25.51	1	118.99								54.2	46.07									165.06
12	8007013	装载质量6t以内自卸汽车	644.34	142.15	142.15	1	118.99					44	382.8											0.4	502.19
13	8007016	装载质量12t以内自卸汽车	932.67	276.88	276.88	1	118.99					61.6	535.92											0.88	655.79
14	8007043	容量10000L以内洒水汽车	1184.91	605.76	605.76	1	118.99					52.8	459.36											0.8	579.15

编制：

复核：