

工程名称：始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

招标工程量清单

编制人：




审核人：



编制单位：

法定代表人或其授权人：



招标人：

(盖章)

法定代表人或其授权人：

(签字或盖章)

编制时间：

2016.7.17

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目					
		园建工程					
		整个项目					
		铺装					
10	050201003001	园路面层	1. 面层材料种类、规格:600*600*30芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 (密实度 $\geq 94\%$)	m ²	130.4		
11	050201003003	园路面层	1. 面层材料种类、规格:300*600*30芝麻灰花岗岩 2. 结合层厚度、材料种类:20厚1:2.5水泥砂浆 3. 100厚C20混凝土垫层 4. 100厚碎石垫层 5. 素土夯实 (密实度 $\geq 94\%$)	m ²	147.3		
12	050201003002	园路面层	1. 150厚C25混凝土面层 2. 150厚级配碎石垫层 3. 素土夯实, 夯实系数 $\geq 94\%$	m ²	138.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
13	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:1000x500X50厚青石板 2. 30厚1:25水泥砂浆粘结层 3. 100厚C25素砼垫层 4. 素土夯实(夯实系数 $\geq 93\%$)	m ²	48.5		
		栏杆					
4	050307006001	栏杆/栏板	1. 栏杆/栏板高度:1200mm混凝土仿木护栏 2. 立柱材料种类、规格:150x150混凝土柱,外刷仿木纹色漆 3. 横栏材料种类、规格:80x60混凝土,外刷仿木纹色漆 4. 栏板材料种类、规格:60x60混凝土柱,外刷仿木纹色漆	m	74.1		
5	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别:一、二类土 2. 挖土深度:1m以内 3. 弃运:3km	m ³	1.81		
6	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原土回填	m ³	0.34		
7	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种:余土 2. 弃运:3km	m ³	1.47		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
8	040901007001	植筋	1. 材料种类: $\Phi 10$ 2. 植入深度: 200mm	根	50		
9	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.36		
		座椅、花箱					
1	050305004001	成品桌/凳/椅安装	1. 椅面材质、规格、尺寸: 成品芝麻灰花岗岩座椅 120*30*5cm 2. 椅脚材质、规格、尺寸: 成品芝麻灰花岗岩座椅 28*35*8cm	个	18		
2	050307015001	花盆/坛/箱	1. 花箱材质及类型: 成品花箱 2. 规格尺寸: 1000*600*600mm 3. 具体详细见设计图纸	个	8		
3	050307020001	篮球架	1. 名称及材质: 篮板及支柱按国家标准购成品	个	2		
		篮球场					
14	011103003001	塑胶运动地板	1. 面层材料品种、规格: 5厚硅PU面层(红/绿色) 2. 找平层: 20厚1:3水泥砂浆 3. 原有混凝土地面清理打磨	m ²	420		
		挡土墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
15	050307009001	景墙	1. 墙体尺寸: 1000*240mm 2. 墙体材料种类、规格: 240厚, M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3. 抹灰: 20厚1:2.5水泥砂浆抹光 4. 砖基础材料种类、规格: 砖基础 MU10砖墙, M7.5 水泥砂浆砌筑 5. 基础材料种类: 100厚C20素砼 6. 垫层材料种类: 100厚碎石垫层 7. 素土夯实 (密实度 $\geq 94\%$)	m	32.3		
16	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 1m以内	m ³	17.5712		
17	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源: 原土回填	m ³	9.92		
18	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种: 余土 2. 弃运: 3km	m ³	7.6486		
		绿化工程					
		整个项目					
		乔木					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
19	050103001004	栽植乔木	1. 种类: 四季桂花 2. 胸径/干径/米径/地径: 15cm 3. 分支点高: 180-200cm 4. 自然株高: 250-300cm 5. 冠径: 300cm 6. 养护期: 12个月 7. 全冠, 三级以上分支, 冠形饱满、侧枝分布均匀、假植苗	株	4		
20	050103001005	栽植乔木	1. 种类: 香樟 2. 胸径/干径/米径/地径: 14-15cm 3. 分支点高: 180-200cm 4. 自然株高: 300-350cm 5. 冠径: 300cm 6. 养护期: 12个月 7. 层托分布均匀, 冠形饱满, 假植苗	株	2		
		灌木					
21	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类: 红继木球 2. 株高: 120cm 3. 冠径: 120cm 4. 养护期: 12个月 5. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚, 假植苗或袋苗	株	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
22	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类: 夹竹桃 2. 株高: 120-200cm 3. 冠径: 100-180cm 4. 养护期: 12个月 5. 修剪球形, 冠满密实无空脚, 袋苗, 分枝丰富	株	11		
23	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类: 红叶石楠球 2. 株高: 120cm 3. 冠径: 120cm 4. 养护期: 12个月 5. 球形, 冠形饱满密实, 不空脚, 假植苗或袋苗	株	11		
24	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类: 三角梅 2. 株高: 60-100cm 3. 冠径: 60-100cm 4. 养护期: 12个月 5. 矮球形, 株型紧凑不脱脚, 假植苗, 适合片植	株	17		
25	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类: 绣球 2. 株高: 80-150cm 3. 冠径: 80-150cm 4. 养护期: 12个月 5. 圆润灌丛, 枝叶密实无空脚, 营养袋苗, 观花主景	株	17		
		地被					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 7 页 共 7 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1	011601007001	文明施工			
1.2	011601008001	环境保护			
1.3	011601006001	临时设施			
1.4	011601009001	安全生产			
1.5	011601011001	夜间施工增加			
1.6	WMGDZJ001001	文明工地增加费			
1.7	DNASSG001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8	DNASCC001001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.9	ASGDSG001001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.10	GJSJSG001001	管井内、竖井内、断面小于或等于2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.11	050403001001	树木支撑架			
本页小计					
合计					-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价明细表

工程名称: 始兴县顿岗镇宝溪村广场提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

