

韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观
带提升工程(夏富段)

招标工程量清单

招 标 人： _____ (盖章)

年 月 日

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 1 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		夏富村园林绿化					
		园建					
		整个项目					
1	050201023001	汀步(步石、飞石)	1. 石料种类、规格:50mm厚青石板 2. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m ²	72.91		
2	010202004001	木制桩	1. 桩长:2m 2. 材质:松圆木 3. 直径:12.5cm	根	1815		
3	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 部位:鱼塘 2. 机械清理淤泥 3. 挖掘深度:1m 4. 运距:5km (暂定)	m ³	9669		
4	050101003001	栽植土回填	1. 机械回填种植土	m ³	781		
5	010103001001	平整场地	1. 步道素土夯实 2. 夯实≥90%	m ²	530.08		
6	040204001001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:页岩黄锈石、厚4-6cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚石屑垫层	m ²	530.08		
7	040303002001	水上汀步	1. 水上汀步 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	35.78		
8	040901001001	构件钢筋	1. 材料种类:现浇带肋钢筋 三级 2. 钢筋规格: φ12	t	0.307		
9	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 汀步侧面多彩喷涂	m ²	96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 2 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
10	040203007001	水泥混凝土	1. 厚度:15cm 2. 混凝土强度等级:C30	m2	171.8			
		绿化						
		整个项目						
		乔木						
11	050103001008	栽植乔木	1. 种类:相思 (假植苗) 2. 胸径:30-35cm 3. 株高: 7.5-8.0m 4. 冠幅: 4.0-4.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	1			
12	050103001013	栽植乔木	1. 种类:乌桕 (假植苗) 2. 胸径:20-25cm 3. 株高:12-13m 4. 冠幅: 4.5-5.0m 5. 养护期:12个月 6. 丛生多杆, 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 3 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	050103001009	栽植乔木	1. 种类: 黄花风铃木 (假植苗) 2. 胸径或干径: 15-18cm 3. 株高: 7.5-8.0m 4. 冠幅: 3.0-3.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	3		
14	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 储良龙眼 (假植苗) 2. 胸径或干径: 15-18cm 3. 株高: 3.0-3.5m 4. 冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期: 12个月 6. 精品苗, 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	9		
15	050103001017	栽植乔木	1. 种类: 乐昌含笑 (假植苗) 2. 胸径: 12-13cm 3. 株高: 4.5-5.0m 4. 冠幅: 2.5-3.0m 5. 养护期: 12个月 6. 分枝点1.6m高, 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 4 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
16	050103001005	栽植乔木	1. 种类:牡丹樱(假植苗) 2. 胸径:12-13cm 3. 株高:5.0-5.5m 4. 冠径:3.5-4.0m 5. 养护期:12个月 6. 分枝点1.2m高,4级以上分枝,冠状匀称、树形优美	株	18		
17	050103001003	栽植乔木	1. 种类:香樟(假植苗) 2. 胸径:12-13cm 3. 株高:4.5-5.0m 4. 冠幅:3.0-3.5m 5. 养护期:12个月 6. 精品苗,4级以上分枝,冠状匀称、树形优美	株	16		
18	050103001002	栽植乔木	1. 种类:石硖脆肉龙眼(假植苗) 2. 胸径:9-11cm 3. 株高:4.5-5.0m 4. 冠幅:2.5-3.0m 5. 养护期:12个月 6. 精品苗,4级以上分枝,冠状匀称、树形优美	株	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
19	050103001010	栽植乔木	1. 种类: 广州樱 A (假植苗) 2. 胸径: 8-10cm 3. 株高: 4.5-5.0m 4. 冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	10		
20	050103001004	栽植乔木	1. 种类: 广州樱 B (假植苗) 2. 胸径: 12-13cm 3. 株高: 5.0-5.5m 4. 冠幅: 3.5-4.0m 5. 养护期: 12个月 6. 分枝点1.2m高, 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	30		
21	050103001006	栽植乔木	1. 种类: A 串钱柳 (假植苗) 2. 胸径: 8-10cm 3. 株高: 3.5-4.0m 4. 冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 6 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
22	050103001007	栽植乔木	1. 种类: B 串钱柳 (假植苗) 2. 胸径: 6-7cm 3. 株高: 2.5-3.0m 4. 冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	8		
23	050103001011	栽植乔木	1. 种类: 紫玉兰 (假植苗) 2. 胸径: 7-8cm 3. 株高: 3.0-3.5m 4. 冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	10		
24	050103001015	栽植乔木	1. 种类: 水石榕 (假植苗) 2. 胸径: 6-8cm 3. 株高: 3.0-3.5m 4. 冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	6		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
25	050103001012	栽植乔木	1. 种类: 黄金香柳 (假植苗) 2. 胸径: 5-7cm 3. 株高: 2.5-3.0m 4. 冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	10		
26	050103001014	栽植乔木	1. 种类: 银合欢 (假植苗) 2. 胸径: 5-7cm 3. 株高: 2.5-3.0m 4. 冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	7		
27	050103001016	栽植乔木	1. 种类: 泰国红柚 (全冠袋苗) 2. 胸径: 5-6cm 3. 株高: 2.5-3.0m 4. 冠幅: 2.0-2.5m 5. 养护期: 12个月 6. 4级以上分枝, 冠状匀称、树形优美	株	130		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
28	050103001018	栽植乔木	1. 种类:复羽叶栎(假植苗) 2. 胸径:16-19cm 3. 株高:12-13m 4. 冠径:3.0-3.5m 5. 养护期:12个月 6. 分枝点1.8m高,4级以上分枝,冠状匀称、树形优美	株	91			
29	050103001019	栽植乔木	1. 种类:大腹木棉(假植苗) 2. 胸径:35-40cm 3. 株高:8.0-8.5m 4. 冠幅:4.5-5.0m 5. 养护期:12个月 6. 4级以上分枝,冠状匀称、树形优美	株	6			
		灌木						
30	050103002003	栽植单株灌木	1. 种类:A海桐球(盆苗) 2. 苗高:1.2-1.3m 3. 冠幅:1.2-1.3m 4. 养护期:12个月 5. 球形,冠形饱满	株	25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 9 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
31	050103002004	栽植单株灌木	1. 种类: B 海桐球 (盆苗) 2. 苗高: 1.1-1.2m 3. 冠幅: 1.1-1.2m 4. 养护期: 12个月 5. 球形, 冠形饱满	株	15			
32	050103002007	栽植单株灌木	1. 种类: 含笑球 (盆苗) 2. 苗高: 0.8-1.0m 3. 冠幅: 0.8-1.0m 4. 养护期: 12个月 5. 球形, 冠形饱满	株	21			
33	050103002002	栽植单株灌木	1. 种类: 红檵木球 (盆苗) 2. 苗高: 1.2-1.3m 3. 冠幅: 1.2-1.3m 4. 养护期: 12个月 5. 球形, 冠形饱满	株	161			
34	050103002008	栽植单株灌木	1. 种类: 黄金香柳球 (盆苗) 2. 苗高: 0.8-1.0m 3. 冠幅: 0.8-1.0m 4. 养护期: 12个月 5. 球形, 冠形饱满	株	15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 10 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
35	050103002005	栽植单株灌木	1. 种类:米兰A (盆苗) 2. 苗高: 1.0-1.2m 3. 冠幅: 1.0-1.2m 4. 养护期:12个月 5. 球形,冠形饱满	株	21			
36	050103002006	栽植单株灌木	1. 种类:米兰B (盆苗) 2. 苗高: 0.8-1.0m 3. 冠幅: 0.8-1.0m 4. 养护期:12个月 5. 球形,冠形饱满	株	17			
37	050103002001	栽植单株灌木	1. 种类:山稔子 (盆苗) 2. 苗高: 0.8-1.0m 3. 冠幅: 0.8-1.0m 4. 养护期:12个月 5. 自然状,冠形饱满	株	229			
		地被						
38	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:百子莲 2. 苗高: 20-30cm 3. 冠幅: 20-30cm 4. 养护期:12个月 5. 40株/m2, 枝叶茂盛	m2	87.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 11 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
39	050103009008	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 翠芦莉 2. 苗高: 35-40 cm 3. 冠幅: 30-35 cm 4. 养护期: 12个月 5. 36株/m2, 枝叶茂盛	m2	3033.538			
40	050103009009	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 金森女贞 2. 苗高: 35-40 cm 3. 冠幅: 30-35 cm 4. 养护期: 12个月 5. 36株/m2, 枝叶茂盛	m2	108.976			
41	050103009006	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 麦冬 2. 苗高: 15-20 cm 3. 冠幅: 15-20 cm 4. 养护期: 12个月 5. 36株/m2, 枝叶茂盛	m2	1339.894			
42	050103009010	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 软枝黄蝉 2. 苗高: 35-40 cm 3. 冠幅: 30-35 cm 4. 养护期: 12个月 5. 36株/m2, 枝叶茂盛	m2	7.207			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 12 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
43	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 种类:野牡丹 2. 苗高: 35-40cm 3. 冠幅: 30-35cm 4. 养护期:12个月 5. 36株/m2, 枝叶茂盛	m2	816.095			
44	050103009007	栽植花卉/地被植物	1. 花卉种类:朱顶红 2. 苗高: 35-40cm 3. 冠幅: 30-35cm 4. 养护期: 12个月 5. 36株/m2, 枝叶茂盛	m2	7.069			
45	050103009011	栽植花卉/地被植物	1. 种类: 双色茉莉 2. 苗高: 35-40cm 3. 冠幅: 30-35cm 4. 养护期:12个月 5. 36株/m2, 枝叶茂盛	m2	35.799			
46	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类:台湾草 2. 养护期:12个月 3. 300×300mm件装, 含草量95%以上	m2	1300.232			
		水生						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
47	050103012004	片植水生植物	1. 花卉种类:花叶芦竹 2. 苗高: 25-30cm 3. 冠幅: 20-25cm 4. 养护期:12个月 5. 40株/m2, 枝叶茂盛	m2	87.529			
48	050103012003	片植水生植物	1. 植物种类:黄菖蒲 2. 苗高: 40-50cm 3. 冠幅: 30-35cm 4. 养护期:12个月 5. 40株/m2, 枝叶茂盛	m2	87.472			
49	050103012005	片植水生植物	1. 植物种类:美人蕉 2. 苗高: 60-70cm 3. 冠幅: 30-35cm 4. 养护期:12个月 5. 40株/m2, 枝叶茂盛	m2	87.583			
50	050103012002	片植水生植物	1. 植物种类:再力花 2. 苗高: 40-50cm 3. 冠幅: 30-35cm 4. 养护期:12个月 5. 40株/m2, 枝叶茂盛	m2	87.569			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 14 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
51	050103012001	片植水生植物	1. 植物种类:梭鱼草 2. 苗高: 50-60 cm 3. 冠幅: 30-35 cm 4. 养护期:12个月 5. 40株/m2, 枝叶茂盛	m2	87.51			
52	050103012006	片植水生植物	1. 植物种类:鸾尾 2. 苗高: 70-80 cm 3. 冠幅: 30-35 cm 4. 养护期:12个月 5. 40株/m2, 枝叶茂盛	m2	87.567			
		韶关丹霞山秘境营地						
		韶关丹霞山秘境营地 - 市政						
		整个项目						
53	040101001001	挖一般土方	1. 清表土方 2. 土类别:挖掘机挖装一般土方一、二类土 3. 运距: 5km (暂定)	m3	13768.55			
54	050201001001	园路	1. 夯实土壤 2. 铺设0.5mm土工布 3. 50mm厚碎石	m2	2294.11			
55	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别:一二类土 2. 挖土深度:1.5m内 3. 部位:溪流土方 4. 余方外运: 5 km	m3	635.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 15 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
56	050201001002	溪流	1. 部位：溪流 2. 素土夯实 3. 铺设一层0.5mm厚土工布 4. 面铺粒径30-40卵石	m2	634.99		
57	040203007001	水泥混凝土	混凝土地面 1. 夯实土壤 2. 混凝土种类：预拌 3. 混凝土强度：C25 4. 厚度：10cm	m2	837.44		
58	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：1.5m内 3. 部位：管沟土方	m3	947.48		
59	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土方 2. 填方来源：原土土方 3. 密实度：按规范要求	m3	108.13		
60	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：余土弃置 2. 外运距离：5km	m3	823.13		
61	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填中粗砂	m3	309.9		
62	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 垫层、基础材质及厚度：中粗砂、200mm	m3	153.67		
63	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：双壁波纹管DN200 2. 连接形式：胶圈接口	m	516.67		
64	040501005002	塑料管	1. 材质及规格：双壁波纹管DN400 2. 连接形式：胶圈接口	m	211		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 16 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
65	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：双壁波纹管DN300 2. 连接形式：胶圈接口	m	160			
66	040504001001	砌筑井	1. 种类、规格：砖砌检查井 2. 详见标准图集20S515, 页25	座	21			
67	040504010001	雨水口	1. 单平篦雨水口 2. 图集06MS201-8/6、9	座	41			
68	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一二类土 2. 挖土深度：1.5m内 3. 部位：暗沟土方	m3	97.13			
69	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土方 2. 填方来源：原有土方 3. 密实度：按规范要求	m3	37.81			
70	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：余土弃置 2. 外运距离：5km	m3	53.65			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 17 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
71	040501016001	砌体方沟	1. 沟内空尺寸: 650mm*570mm 2. 垫层材质及厚度: 100mm厚C20砼 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌MU10非粘土烧结砖 4. 盖板座砼强度等级: C20细石砼 5. 抹面要求: 20mm厚1:2.5水泥砂浆加3%防水剂罩面 6. 盖板材质及规格: 800*500*80C20细石钢筋砼盖板, 内配4Φ10纵筋, 6Φ8箍筋	m	71.95			
72	040305001001	垫层模板	混凝土基础垫层木模	m ²	29.14			
		韶关丹霞山秘境营地 - 建筑						
		整个项目						
73	010102002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 开挖深度: 2m内 3. 部位: 围墙基础	m ³	43.72			
74	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	33.15			
75	010103002001	余方弃置	1. 弃料品种: 余土弃置 2. 外运距离: 5km	m ³	5.6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
76	010501001001	基础垫层	1. 围墙基础垫层 2. 厚度:10cm 3. 材料品种、强度要求、配比:C15混凝土	m3	2.64		
77	010401001001	砖基础	1. 围墙砖基础 2. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 3. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	7.92		
78	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240×115×53标准砖 2. 墙体类型:围墙 3. 墙体厚度:180 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	15.13		
79	011201004001	立面砂浆找平层	1. 基层类型、部位:围墙抹灰 2. 找平层厚度、材料种类及强度等级:20mm厚1:2水泥砂浆底	m2	168.14		
80	011403003001	刮腻子	1. 腻子种类:耐水腻子(N型) 2. 刮腻子遍数:2遍	m2	168.14		
81	011403001001	抹灰面油漆	聚氨酯防水涂料2道(中国红)	m2	168.14		
82	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	12.01		
		韶关丹霞山秘境营地 - 安装					
		整个项目					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 19 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
83	040101003001	挖基坑土方	1. 人机配合挖路路灯基础土方 2. 土类别：一、二类土	m3	10.29			
84	040103002001	一般回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	4.32			
85	040303001001	混凝土垫层	1. C15素砼垫层	m3	1.47			
86	040303002001	混凝土基础	1. C20混凝土基础	m3	4.5			
87	030413010001	小区路灯	1. 名称:6米杆太阳能路灯 2. 灯具类型:LED路灯、100W 3. 灯杆材质、规格:热镀锌灯杆、6m高 4. 电池:太阳能板120瓦	套	30			
88	040101002001	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽土方 2. 土壤类别:一、二类土	m3	555.05			
89	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 填方来源:原有土方 2. 密实度:按规范要求	m3	358.52			
90	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填砂	m3	46.07			
91	031001007001	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN20 3. 连接形式:电熔连接 4. 垫层:15cm厚中粗砂垫层	m	230			
92	031001007002	复合管	1. 材质:衬塑钢管 2. 规格:DN25 3. 连接形式:电熔连接 4. 垫层:15cm厚中粗砂垫层	m	180			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段) 标段：韶关市仁化县丹霞街道乡村绿化景观带提升工程(夏富段)

第 20 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
93	031001007003	复合管	1. 材质: 衬塑钢管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 电熔连接 4. 垫层: 15cm厚中粗砂垫层	m	584			
94	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 管沟回填中粗砂	m ³	23.33			
95	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m ³	24.64			
96	031002003001	塑料阀门	1. 规格: DN20 2. 连接形式: 粘接	个	15			
97	031003010001	倒流防止器	1. 倒流防止器 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 附件配置: Y型过滤器、螺纹阀门、水表	套	1			
98	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV 3. 规格: 5*16 4. 材质: 铜芯	m	307.1			
99	030409006001	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: PC 3. 规格: DN50	m	307.1			
100	040504001001	砌筑井	1. 砖砌电缆井	座	7			
101	010505002001	基础模板	1. 路灯基础模板	m ²	36			
		韶关丹霞山秘境营地 - 绿化						
		整个项目						
102	050101003001	栽植土回填	1. 填耕植土 机械	m ³	2420.15			
本页小计								

