

工程名称：新丰县城区内行道树补种



最高投标限价



最高投标限价（小写）：88798.62

（大写）：

捌万捌仟柒佰玖拾捌元陆角贰分



编制人：



（造价专业人员签字及盖章）

审核人：

（签字及盖章）

编制单位：

（盖章）



法定代表人或其授权人：



（签字或盖章）

招标人：



法定代表人或其授权人：

李敏

编制时间：

编制说明

一、工程概况：

- 1、建设单位：新丰县城城市综合服务中心
- 2、工程名称：新丰县城城区内行道树补种
- 3、工程类型：园林绿化工程
- 4、造价单位：泰宇建筑工程技术咨询有限公司

二、编制依据：

- 1、依据委托方提供的工程量文件。
- 2、以《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
- 3、韶关市建设工程造价管理站发布的相关工程计价文件。
- 4、取费标准：

绿色施工安全防护措施费：绿化工程按分部分项的人工费与施工机具费之和的 10%。

其中文明施工措施的费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；环境保护措施的费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.2；临时设施措施的费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；安全生产措施为市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

预算包干费：

分部分项的（人工费+机具费）×6%。

（1）利润：分部分项的（人工费+机具费）×18%

（2）税金：执行《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 新丰县城区内行道树补种

标段：新丰县城区内行道树补种

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		新丰县城区内行道树补种					78740.43
		园林					78740.43
		整个项目					78740.43
1	050101001001	挖乔木树坑	1. 胸径范围: 20cm以内	株	35	48.61	1701.35
2	050101001002	挖乔木树坑	1. 胸径范围: 10cm以内	株	15	14.24	213.6
3	050101003001	栽植土回填	1. 回填土质要求: 通用种植土	m3	25	51.65	1291.25
4	050103001001	栽植乔木	1. 种类: 秋枫 2. 胸径/干径/米径/地径: 15-18cm 3. 株高: 4-4.5m 4. 冠径: 2.5-3m 5. 养护期: 6个月 6. 树木支撑: 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 三脚桩	株	32	1747.08	55906.56
5	050103001003	栽植乔木	1. 种类: 蓝花楹 2. 胸径/干径/米径/地径: 15-18cm 3. 株高: 4-4.5m 4. 冠径: 2.5-3m 5. 养护期: 6个月 6. 树木支撑: 成品镀锌钢管护树桩支撑安装 三脚桩	株	1	3624.51	3624.51
本页小计							62737.27

其他项目清单计价表

工程名称: 新丰县城区内行道树补种

标段：新丰县城区内行道树补种

第 1 页 共 1 页

[illegible]

