

南亩镇芙蓉村委会基础设施提升工程
项目

工程

预 算 价

预 算 价

(小写): 92974.86

(大写): 玖万贰仟玖佰柒拾肆元捌角陆分

招 标 人:




造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



编 制 人:



复 核 人:



编 制 时 间:

复 核 时 间:

建设项目预算价汇总表

工程名称：南亩镇芙蓉村委会基础设施提升工程项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南亩镇芙蓉村委会基础设施提升工程项目-园建部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路面硬化						
1	040202001004	路床(槽)整形	路床碾压检验	m2	208	2.40	499.20	
2	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:12cm 3. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	208	71.42	14855.36	
		路面硬化合计					15354.56	
		植草砖停车位						
3	040202001005	路床(槽)整形	路床碾压检验	m2	220.48	2.40	529.15	
4	040202003003	水泥稳定土	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 5cm厚	m2	220.48	8.04	1772.66	
5	011101001002	水泥砂浆楼地面	30厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	220.48	27.39	6038.95	
6	040204002004	块料铺设	停车位人工铺植草砖400*200*70	m2	220.48	65.17	14368.68	
		植草砖停车位合计					22709.44	
		透水砖路面						
7	040202001006	路床(槽)整形	路床碾压检验	m2	365.84	2.40	878.02	
8	040202003004	水泥稳定土	集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 5cm厚	m2	365.84	8.04	2941.35	
9	011101001001	水泥砂浆楼地面	30厚1:6干硬性水泥砂浆	m2	365.84	27.39	10020.36	
10	040204002006	块料铺设	230*115*50厚透水砖	m2	365.84	49.88	18248.10	
		透水砖路面合计					32087.83	
		分部分项合计					70151.83	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							70151.83	
合 计							70151.83	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南亩镇芙蓉村委会基础设施提升工程项目-园建部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8	3974.11			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南亩镇芙蓉村委会基础设施提升工程项目-园建部分

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) * 0.30$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计					3974.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南亩镇芙蓉村委会基础设施提升工程项目-园建部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	1204.28		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	1204.28		

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

单位工程预算汇总表

工程名称：南亩镇芙蓉村委会基础设施提升工程项目-绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计	9458.03	
2	措施合计	318.62	
2.1	绿色施工安全防护措施费	318.62	
2.2	其他措施费		
3	其他项目	191.17	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费	191.17	
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	9967.82	
5	增值税销项税额	897.10	—
6	总造价	10864.92	
7	人工费	3022.31	
预算价合计=1+2+3+5		10,864.92	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南市镇芙蓉村委会基础设施提升工程项目-绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10	318.62			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的人工费} + \text{施工机具费}$ * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					318.62			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南亩镇芙蓉村委会基础设施提升工程项目-绿化部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费	191.17		
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	191.17		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南亩镇芙蓉村委会基础设施提升工程项目-绿化部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：