

工程项目清单汇总表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

注：1 专业工程暂估价应为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 1 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		滨江区环丹霞农村人居环境综合建设项目二期-犁市					
		市政工程					
		整个项目					
		中心村					
		拆除工程					
76	041001001001	拆除砖混结构	1. 拆除类型：拆除原砖混结构建筑 2. 楼层高度：三层以内	m2	89.1		
77	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：拆除砖砌其它构筑物	m3	41.12		
78	070101070001	拆除瓦屋面	1. 拆除树脂瓦屋面	m2	9.43		
79	041001003001	拆除基层	1. 拆除100厚C20混凝土垫层	m2	44.82		
80	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种：混凝土、砖 2. 运距：5km	m3	72.8		
81	050307020001	拆除健身设备	1. 拆除原户外健身设备	个	8		
		道路硬化					
82	040201001008	堆载预压	1. 路床清理300mm，整形压实，压实度≥92%	m2	573.04		
83	040202010001	碎石	1. 150mm厚级配碎石垫层	m2	573.04		
84	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：200mm 3. 每4米设置一道缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	573.04		
		新建鸡棚					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 2 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
85	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240*115*53 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	11.23		
86	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚WS M5水泥砂浆 3. 墙面满挂铁丝网	m2	94.27		
87	011203003001	块料墙、柱面	1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类：建筑胶	m2	86.37		
88	010609003001	金属网栏	1. 镀锌网门	m2	23.1		
89	010603002001	空腹钢柱	1. 柱类型：镀锌钢柱60*80*3.0 2. 含制作费	t	0.164		
90	010604001001	钢梁	1. 梁类型：镀锌钢梁60*80*3.0@1000mm 2. 含制作费	t	0.421		
91	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格：50/100*200*3厚钢管、C160*50*20*1.6钢檩条 2. 含制作费	t	0.466		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 3 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
92	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:3mm厚深灰色仿古树脂瓦（含封檐板）	m2	115.64		
		新建匹克球场					
93	041001004001	铣刨路面	1. 8%稀盐酸洗水泥地面 2. 原混凝土路面打磨清洗	m2	717.81		
94	011103003001	塑胶运动地板	1. 50mm宽专业画线漆画线 2. 6mm弹性丙烯酸球场面层 3. 4mm厚水性环氧底漆	m2	717.81		
		安装路缘石					
95	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 仿花岗岩路沿石1000*300*150 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合 3. 100厚C25混凝土后座 4. 素土夯实,压实度≥93% 5. 后座模板制安	m	334.82		
		新建排水沟及排水管					
43	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	66.85		
44	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	35.94		
45	040103003002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5km内	m3	30.91		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 4 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
46	040501005001	塑料管	1. 材质及规格：PVC DN110 2. 连接形式：粘结 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	16.84		
47	040103001015	沟槽、基坑回填方	1. 材料品种、规格：中粗砂回填，压实密度>90%	m3	5.9024		
48	040501016001	砌体方沟	1. 断面规格：400*500 2. 垫层、基础材质及厚度：150厚C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖沟壁 4. 砂浆强度等级、配合比：20厚1：2.5水泥防水砂浆内壁压光 5. 盖板材质及规格：80厚成品预制沟盖板，内设Φ12@100双层双向受力筋	m	47.68		
		四小园花池					
34	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	62.28		
35	040103003003	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km内	m3	17.83		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 5 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
36	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	44.45		
37	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	8.55		
38	010401002002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	23.33		
39	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚WS M5水泥砂浆 3. 墙面满挂铁丝网	m2	172.93		
40	011203003002	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 建筑胶	m2	53.59		
41	011203001001	石材墙、柱面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 芝麻黑花岗岩压顶, 260*1200*30	m2	35.28		
42	011203001002	石材墙、柱面	1. 成品四叶型陶瓷小窗花150*150	m2	10.18		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 6 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		四小园围栏					
96	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	56.15		
97	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:土方	m3	44.04		
98	040103003004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:3km内	m3	12.11		
99	010501001002	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	7.71		
100	010401002003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 墙体类型:外墙 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	14.09		
101	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型:砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:20厚WS M5水泥砂浆 3. 墙面满挂铁丝网	m2	107.66		
102	011203003003	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	85.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 7 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
103	穗011503009001	成品混凝土护栏	1. 0.7m高成品混凝土仿木型预制栏杆（四小园）	m	122.34		
104	011403001004	成品护栏油漆	1. 丙烯酸仿木色油漆一底两面	m2	99.1		
		新砌围墙					
26	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	5.76		
27	040103001013	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	2.36		
28	040103003005	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km内	m3	3.4		
29	010502002001	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.99		
30	010401002004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：机制砖240×115×53 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	6.08		
31	011201001005	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚WS M5水泥砂浆 3. 墙面满挂铁丝网	m2	26.24		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 8 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	011403001005	抹灰面油漆	1. 墙面喷丙烯酸三遍 2. 满刮耐水腻子二遍 3. 抗碱底漆一遍	m2	26.24		
33	020602003005	深灰色仿古树脂瓦压顶	1. 深灰色仿古树脂瓦压顶	m	46.26		
		砖砌挡土墙					
18	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	34.91		
19	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	17.22		
20	040103003006	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km内	m3	17.69		
21	010501001003	基础垫层	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	6.31		
22	010401002005	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	66.96		
23	011201001006	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚WS M5水泥砂浆 3. 墙面满挂铁丝网	m2	275.41		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 9 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	011203003004	块料墙、柱面	1. 墙体类型:外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类:建筑胶	m2	44.95		
25	040501005002	塑料管	1. 安装泄水孔塑料管 DN50	m	19.68		
		镀锌网格护栏					
105	040101003001	挖基坑土方	1. 挖基坑土方机械为主,人工为辅	m3	0.73		
106	040103003007	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km 实际运距(km):5	m3	0.73		
107	010502001001	独立基础	1. 300*300*300mm, C25混凝土墩	m3	0.73		
108	010609003002	金属网栏	1. 边框及立柱型钢品种、规格:涂塑(绿色)钢丝焊接网,网孔9*17cm厚度 2. 边框及立柱型钢品种、规格:涂塑(绿色)钢管立柱50、2.5mm厚	m2	138.47		
		原护栏翻新喷涂彩虹颜色					
109	011404003001	空花格、栏杆刷涂料	1. 原有混凝土护栏刷丙烯酸彩虹色(一底一面)	m2	176.52		
		新建不锈钢大门					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 10 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
110	010804005001	金属格栅门	1. 新建304不锈钢大门1*2.1m 2. 板材厚度1.0mm	m2	2.1		
		新建楼梯3*2*1.5					
196	010401008001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:砖砌踏步 2. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 3. 砂浆强度等级:M7.5	m3	9		
197	010501001008	基础垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.7		
198	010501001009	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	0.704		
199	011204001001	石材零星项目	1. 20厚花岗岩 2. 10厚1:2.5水泥砂浆找平粘结层	m2	4		
200	011107002001	石材台阶	1. 50厚花岗岩 2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平粘结层	m2	6		
		1:2.5水泥砂浆找平层					
201	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、材料种类及强度等级:80厚1:25水泥砂浆找平层	m2	3.315		
		新砌1.2m矮墙					
1	040101002018	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	4.15		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 11 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
2	040103001014	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	2.98		
3	040103003025	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 5km内	m3	1.17		
4	010502002004	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.68		
5	010401002012	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 机制砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	1.76		
6	011201001016	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚WS M5水泥砂浆	m2	14.87		
7	011403001010	抹灰面油漆	1. 墙面喷丙烯酸三遍 2. 满刮耐水腻子二遍 3. 抗碱底漆一遍	m2	14.87		
8	011203001005	石材墙、柱面	1. 瓦片叠瓦180*180	m2	0.68		
		模板工程					
111	010505001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	119.93		
		曲源新村					
		拆除工程					
131	070101096001	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 拆除违建房屋	m2	60		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 12 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
132	041001002001	拆除人行道	1. 拆除人行道 2. 拆除30厚WS M5水泥砂浆	m2	131.54		
133	041001003003	拆除基层	1. 拆除150厚级 配碎石垫层	m2	131.54		
134	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 拆除路缘石	m	136.7		
135	041001007003	拆除砖石结构	1. 拆除违建围 墙	m3	2.03		
136	040103003011	余方弃置	1. 废弃料品种： 混凝土、砖 2. 运距:5km	m3	57.86		
		道路硬化					
137	040201001004	堆载预压	1. 路床清理300 mm，整形压实 ，压实度≥92%	m2	3724.63		
138	040202010004	碎石	1. 150mm厚级配 碎石垫层	m2	3724.63		
139	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度 等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 每4米设置一 道缩缝 4. 水泥混凝土 路面养生 水养 生	m2	3724.63		
		沥青路面					
121	041001004002	铣刨路面	1. 铣刨机铣刨 路面 混凝土路 面(厚5cm内)	m2	6062.24		
140	040203006001	沥青混凝土	1. 5cm厚细粒式 SBS改性沥青混 凝土AC-13C	m2	6062.24		
141	040203006002	沥青混凝土	1. 3cm厚中粒式 SBS改性沥青混 凝土AC-20C	m2	6062.24		
142	040203004001	粘层	1. 改性乳化沥 青PC-2粘油层 (1.0L/m2)	m2	6062.24		
143	040203004002	抗裂贴	1. 接缝:自粘性 抗裂贴，规格5 0cm宽	m2	757.78		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 13 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	040203003001	透层	1. 改性乳化沥青PC-2透层油（0.5L/m2）	m2	6062.24		
		新建人行道					
49	040201001005	堆载预压	1. 人行道整形碾压	m2	141.12		
173	040204004003	安砌侧（平、缘）石	1. 仿花岗岩路沿石1000*300*150 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合 3. 100厚C25混凝土后座 4. 素土夯实，压实度≥93% 5. 后座模板制安	m	118.37		
174	040204001002	人行道块料铺设	1. 仿石生态PC砖，工字铺（600*300*25） 2. 30厚WS、M5水泥砂浆 3. 150厚C20混凝土 4. 150厚级配碎石垫层 5. 素土夯实≥95%	m2	141.12		
		井盖提升					
145	070302039001	检查井提升	1. 1000检查井提升8cm	座	59		
146	070302047001	雨水口提升	1. 雨水口提升8cm	座	34		
		篮球场					
154	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	63.75		
155	040103003012	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m3	63.75		
156	040202010005	碎石	1. 100厚石屑垫层	m2	25.5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 14 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
157	040203007005	水泥混凝土（篮球场）	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm	m2	38.25		
158	041001004003	铣刨路面	1. 8%稀盐酸洗水泥地面 2. 原混凝土路面打磨清洗	m2	255		
159	011103003002	塑胶运动地板	1. 50mm宽专业画线漆画线 2. 6mm弹性丙烯酸球场面层 3. 4mm厚水性环氧底漆	m2	255		
160	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	41.17		
161	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	24.72		
162	040103003013	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km内	m3	16.45		
163	040501019001	砌体渠道	1. 400*500*100厚C25钢筋混凝土预制盖板成品 2. 20厚1：2.5水泥砂浆批挡 3. 180厚M5水泥砂浆砌MU10砖 4. 100厚C20素砼垫层 5. 素土夯实≥92%	m	47		
		四小园花池					
164	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度:2m内	m3	199.16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 15 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
165	040103001008	沟槽、基坑回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方材料品种: 土方	m3	142.14		
166	040103003014	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 5km内	m3	57.02		
167	010501001005	基础垫层	1. 100厚碎石垫层	m3	27.34		
168	010401002007	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	62.87		
169	011201001010	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚WS M5水泥砂浆 3. 墙面满挂铁丝网	m2	553.24		
170	011203003006	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 建筑胶	m2	171.4		
171	011203001003	石材墙、柱面	1. 安装方式: 粘贴 2. 面层材料品种、规格、颜色: 芝麻黑花岗岩压顶, 260*260*30	m2	112.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 16 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
172	011203001004	石材墙、柱面	1. 成品四叶型陶瓷小窗花150*150	m2	32.54		
		停车位划线、止退器					
147	040205007001	标线	1. 15cm宽停车位划线 2. 材料品种：热熔标线	m2	79.2		
148	040205018001	止退器	1. 内容：安装橡胶止退器 2. 材质、规格尺寸：成品560*160*110 3. M8膨胀螺丝固定	个	92		
		道路划线					
128	040205007002	标线	1. 道路交通标线 2. 材料品种：热熔标线	m2	39.22		
129	040205008001	标记	1. 直行箭头 2. 材料品种：热熔标线	个	8		
130	040205008002	标记	1. 左转弯箭头 2. 材料品种：热熔标线	个	2		
		原水沟加盖板					
149	040501016003	排水沟加盖板	1. 排水沟加盖板：400*500 2. 盖板材质及规格：80厚成品预制沟盖板，内设Φ8@200双向受力筋	m	1384.8		
		新建盖板沟					
114	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	212.93		
115	040103001009	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	105.22		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 17 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
116	040103003015	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:5km内	m3	107.71		
150	040501016004	砌体方沟	1. 断面规格:400*500 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖沟壁 4. 砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆内壁压光 5. 盖板材质及规格:80厚成品预制沟盖板,内设Φ12@100双层双向受力筋	m	167		
		水沟清淤和沟底修复					
151	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 水沟人工清淤 2. 自卸汽车运淤泥 5km	m3	100.87		
152	040501016005	砌体方沟	1. 水沟底部1:2.5防水砂浆修复	m	1120.8		
		模板工程					
153	010505001004	垫层模板	1. 排水沟基础垫层模板	m2	59.5		
		牛栏前村					
		村标拆除恢复					
52	041001001002	拆除路面	1. 材质:混凝土类(无筋) 2. 厚度: 50cm	m2	2.2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 18 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
53	040103003016	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土 2. 运距:5km	m3	1.1		
54	010502001002	独立基础	1. 500mm厚C30混凝土	m3	1.1		
		安装路缘石					
55	040204004004	安砌侧(平、缘)石	1. 仿花岗岩路沿石1000*300*150 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合 3. 100厚C25混凝土后座 4. 素土夯实,压实度≥93% 5. 后座模板制安	m	50.6		
		排水明沟					
56	040101002011	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方机械为主, 人工为辅	m3	48.9		
57	040103001010	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	22.59		
58	040103003017	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m3	26.31		
59	040501019002	砌体渠道	1. 名称: 排水明沟做法1 2. 垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土垫层 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖沟壁 4. 砂浆强度等级、配合比:20厚1:2.5水泥防水砂浆内壁压光	m	44.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 19 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
60	040501019003	砌体渠道	1.名称：排水明沟做法2 2.垫层、基础材质及厚度:100厚C25混凝土垫层 3.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑Mu10砖沟壁 4.砂浆强度等级、配合比:20厚1：2.5水泥防水砂浆内壁压光	m	4.3		
		砖砌筑挡墙					
61	040101002012	挖沟槽土方	1.挖沟槽土方机械为主，人工为辅	m3	40.87		
62	040103002002	一般回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	31.99		
63	040103003018	余方弃置	1.废弃料品种：土方 2.运距：5km	m3	8.87		
64	010401002008	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：机制砖240×115×53 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	10.06		
65	011201001011	墙、柱面一般抹灰	1.20厚WS M5水泥砂浆	m2	81.7		
66	010501001006	基础垫层	1.素土夯实，压实度≥0.90 2.100厚C20混凝土垫层	m3	2.06		
		新砌围墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 20 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	1.38		
11	040103002003	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	0.81		
12	040103003019	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km内	m3	0.92		
13	010502002002	条形基础	1. 混凝土种类：商品砼 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.56		
14	010401002009	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：机制砖240×115×53 2. 墙体类型：外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	1.89		
15	011201001012	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型：砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20厚WS M5水泥砂浆 3. 满挂铁丝网	m2	8.53		
16	011403001007	抹灰面油漆	1. 墙面喷丙烯酸三遍 2. 满刮耐水腻子二遍 3. 抗碱底漆一遍	m2	8.53		
17	020602003004	深灰色仿古树脂瓦压顶	1. 深灰色仿古树脂瓦压顶	m	4		
		树脂瓦压顶					
9	020602003003	深灰色仿古树脂瓦压顶	1. 深灰色仿古树脂瓦压顶	m	46.26		
		排水工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 21 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
67	040101003002	挖基坑土方	1. 挖基坑土方 机械为主，人工为辅	m3	8.58		
68	040103002004	一般回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	4.55		
69	040101002014	挖沟槽土方	1. 挖沟槽土方 机械为主，人工为辅	m3	46.05		
70	040103001011	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑中 粗砂回填，压实 密度>90%	m3	34.31		
71	040103003020	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运 土方 运距5km	m3	49.4		
72	040501005003	塑料管	1. 材质及规格： HDPE管DN500双 壁波纹管 钢环 度≥8kN/m² 2. 连接形式：承 插式胶圈接口 3. 管道检验及 试验要求：管道 闭水试验	m	59.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 22 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
73	040504001001	砌筑井（1米深）	污水检查井 1. 150厚C20混凝土垫层 2. 井墙采用M7.5水泥砂浆MU10砖砌筑 3. 20厚1:2防水砂浆抹面 4. 井深：1米 5. D700型球墨铸铁材料井盖，材料符合GB/T1348的规定，井盖与井座为同一材质，且装配尺寸符合GB/T6414的要求，井盖表面印有防滑花纹，凹凸部分面积与总面积相比为≤70%且≥10% 6. 沉泥井需安装安全网，详见安全网安装大样图 7. 含模板制安	座	2		
74	040503001001	砌筑支墩	1. 20厚1:2水泥防水砂浆抹平压光 2. M7.5水泥砂浆砌MU10机制砖	m3	0.096		
		模板工程					
75	010505001005	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模	m2	10.2		
		乌泥坑村					
		拆除工程					
176	070101096002	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 泥砖房拆除	m2	108.79		
177	070101070002	人工单项拆除 琉璃瓦屋面	1. 拆除烧结瓦屋面	m2	23.94		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 23 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
178	040103003024	余方弃置	1. 废弃料品种: 混凝土、砖 2. 运距: 5km	m3	33.83		
		瓦屋面					
188	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 3mm厚树脂瓦	m2	47.92		
189	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格: 50/100*200*3厚钢管、C160X50X20X1.6钢檩条	t	2.87		
		四小园围栏					
179	040101002015	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	50.6		
180	040103001012	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	36.11		
181	040103003021	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 5km内	m3	14.49		
182	010501001007	基础垫层	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	6.95		
183	010401002010	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 标准砖240×115×53 2. 墙体类型: 外墙 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥砂浆M7.5	m3	12.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 24 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
184	011201001014	墙、柱面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖柱、砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚WS M5水泥砂浆 3. 墙面满挂铁丝网	m2	97.01		
185	011203003007	块料墙、柱面	1. 墙体类型: 外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色: 240*60*5厚条形通体砖 3. 缝宽、嵌缝材料种类: 建筑胶	m2	77.17		
186	穗011503009003	成品混凝土护栏	1. 0.7m高成品护栏（四小园）	m	110.24		
187	011403001008	成品护栏油漆	1. 丙烯酸仿木色油漆一底两面	m2	89.29		
		不锈钢仿竹篱笆					
191	040101002016	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m内	m3	8.86		
192	040103003022	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 5km内	m3	8.86		
193	010502002003	条形基础	1. 混凝土种类: 商品砼 2. 混凝土强度等级: C25	m3	0.17		
194	010514002001	不锈钢仿竹篱笆	1. 不锈钢仿竹篱笆 2. 高度: 1.2m	m	221.59		
		菜沟板					
50	040201001006	堆载预压	1. 人行道整形碾压	m2	275.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 25 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
190	040204001003	菜沟板	1. 900*500*50成品混凝土菜沟板 2. 1. 2. 5干硬性水泥砂浆 3. 素土夯实，密实度 \geq 93%	m2	275. 27		
		挡土墙及仿木栏杆					
122	040101002017	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	51. 28		
123	040103002006	一般回填方	1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：土方	m3	6. 75		
124	040103003023	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：5km内	m3	44. 53		
125	040305001001	垫层	1. 200厚碎石垫层	m3	12. 82		
126	040305003001	浆砌块料	1. 部位：挡墙 2. 材料品种、规格：片石 3. 砂浆强度等级：M7. 5水泥砂浆砌筑MU30毛石，表面勾缝处理 4. 泄水孔材料品种、规格：PVC, Φ 50 5. 滤水层要求：碎石、砂，200g/m2反滤土工布 6. 每隔15m用沥青板设置伸缩缝	m3	74. 5		
127	010504014001	成品钢筋混凝土仿木栏杆	1. 成品钢筋混凝土仿木栏杆	m	22. 46		
		花岗岩汀步					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 26 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
195	040204001004	汀步	1. 块料品种、规格:500*400*100火烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:1:2.5水泥砂浆	m2	80.36		
		新建砖砌隔墙					
175	010401002011	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖240×115×53 2. 基础类型:外墙 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	13.44		
		路面硬化					
51	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:200mm 3. 每4米设置一道缩缝 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	695.3		
117	040202010006	碎石	1. 150mm厚级配碎石垫层	m2	695.3		
118	040201001007	堆载预压	1. 素土夯实,整形碾压	m2	695.3		
		碎石路面					
119	040202010007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m2	991.06		
120	040202002001	路床(槽)整形	1. 泥土路面平整	m2	991.06		
		模板工程					
112	010505001006	垫层模板	1. 四小园基础垫层模板	m2	33.07		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 27 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	010505001007	基础模板	1. 不锈钢仿竹篱笆基础模板	m2	88.64		
		绿化工程					
		整个项目					
		中心村					
		清表					
220	050101005003	整理绿化用地	1. 场地清杂300mm 2. 弃渣运距：暂定5km内	m2	4565.1		
		绿化					
209	050103002001	栽植单株灌木	1. 苗高：80~100cm 2. 冠幅：80~100cm 3. 养护期：6个月 4. 种类：亮晶女贞球	株	118		
210	050103009001	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数：36株/m2 2. 花卉种类：亮晶女贞 3. 胸径25~30cm，高度25~30cm 4. 养护期：6个月	m2	438.8		
211	050103009002	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数：36株/m2 2. 花卉种类：桂花 3. 胸径25~30cm，高度25~30cm 4. 养护期：6个月	m2	531.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 28 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
212	050103009003	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:36株/m2 2. 花卉种类: 栀子花 3. 胸径25~30cm，高度25~30cm 4. 养护期:6个月	m2	373.2		
213	050103001001	栽植乔木	1. 胸径或干径: 胸径6~8cm，高度200~250cm，冠幅200~300cm 2. 种类:紫荆 3. 养护期:6个月	株	23		
214	050103001002	栽植乔木	1. 胸径或干径: 胸径8~10cm，高度300~350cm，冠幅200~250cm 2. 种类: 紫花玉兰 3. 养护期:6个月	株	15		
215	050103001003	栽植乔木	1. 胸径或干径: 胸径8~10cm，高度200~250cm，冠幅200~250cm 2. 种类: 红梅 3. 养护期:6个月	株	8		
216	050103009004	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:25株/m2 2. 花卉种类: 翠芦莉 3. 胸径4~6cm，高度15~20cm 4. 养护期:6个月	m2	341.23		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 29 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
217	050103015001	铺种草皮	1. 养护期:6个月 2. 草皮种类:马尼拉草 3. 铺种方式:满铺	m2	227.63		
218	050103005001	栽植散生竹	1. 胸径或干径:胸径4-6cm, 高度10-20cm, 冠幅120-150cm 2. 种类:青竹 3. 养护期:6个月	丛	308		
219	050103001004	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径8-10cm, 高度200-300cm, 冠幅250-300cm 2. 种类:红叶石楠 3. 养护期:6个月	株	8		
		牛栏前村					
		清表					
202	050101005001	整理绿化用地	1. 场地清杂300mm 2. 弃渣运距:暂定5km内	m2	1612.2		
		曲源村					
		清表					
203	050101005004	整理绿化用地	1. 场地清杂300mm 2. 弃渣运距:暂定5km内	m2	3724.63		
		绿化					
205	050103002002	栽植单株灌木	1. 苗高:60~80cm 2. 冠幅:150cm 3. 养护期:6个月 4. 种类:红继木球	株	62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 30 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
206	050103002003	栽植单株灌木	1. 苗高:80~100cm 2. 冠幅:80~100cm 3. 养护期:6个月 4. 种类:亮晶女贞球	株	66		
207	050103009005	栽植花卉/地被植物	1. 单位面积株数:46株/m2 2. 花卉种类:紫花满天星 3. 胸径4~6cm, 高度15~20cm 4. 养护期:6个月	m2	394		
208	050103001005	栽植乔木	1. 胸径或干径:胸径4~6cm, 高度200~250cm, 冠幅200~300cm 2. 种类:紫叶李 3. 养护期:6个月	株	6		
		乌泥坑村					
204	050101005005	整理绿化用地	1. 场地清杂300mm 2. 弃渣运距:暂定5km内	m2	4520.92		
		外立面工程					
		整个项目					
		红砖墙面（做法一）					
224	011403001001	抹灰面油漆	外墙漆墙面 1. 抗碱底漆一遍 2. 耐水型腻子二遍 3. 刷底漆一遍 4. 刷米黄色外墙漆二遍	m2	15783.334		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 31 页 共 31 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
225	011201001001	墙、柱面一般抹灰	外墙漆墙面 1. 10mm厚1:3水泥防水砂浆 2. 抗碱底漆一遍 3. 满挂铁丝网	m2	15783.334		
		红砖墙面（做法二）					
221	011403001002	外墙真石漆	1. 15+5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹灰 2. 刮涂抗裂腻子一遍 3. 喷涂外墙抗碱底漆一遍 4. 喷涂外墙真石漆两遍 5. 搭设脚手架（竹/门式）	m2	5035.24		
		瓷砖墙面（做法三）					
222	011404001001	墙面喷刷涂料	1. 2mm厚聚合物水泥(JS)防水涂料	m2	843.54		
223	011403001003	外墙真石漆	1. 15+5厚1:1:6水泥石灰膏砂浆抹灰 2. 刮涂抗裂腻子一遍 3. 喷涂外墙抗碱底漆一遍 4. 喷涂外墙真石漆两遍 5. 搭设脚手架（竹/门式）	m2	843.54		
本页小计							
合计							

材料暂估单价及调整表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

措施项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00007	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000005	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000009	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00006	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000004	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000008	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.6.1	011601001001	脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00005	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000001	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000001	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：滨江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.4.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000006	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF0000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：滨江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.7.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000003	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.9.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000002	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000002	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMGDZJ000001	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：湟江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 1 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 2 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 3 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 4 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：滦江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 6 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 7 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 9 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 10 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 11 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 12 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 13 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 14 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 15 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 16 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 17 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 18 页 共 20 页

[illegible]

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：滨江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 19 页 共 20 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率(%)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
						人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1.12.2.12.1											
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础									
1.12.2.13.1											
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚									
1.12.2.14.1											
1.12.2.15	2.15	施工便道									
1.12.2.15.1											
1.12.2.16	2.16	样板引路									
1.12.2.16.1											
1.12.2.17	2.17	围堰工程									
1.12.2.17.1											
1.12.2.18	2.18	井点降水工程									
1.12.2.18.1											
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输									
1.12.2.19.1											
1.12.2.20	2.20	监测量控工程									
1.12.2.20.1											
1.12.2.21	2.21	其他费用									
1.12.2.21.1											
1.13		其他工程									

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”费率“价格”为数值；采用总价计价方式的，则不填“价格”为数值。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 20 页 共 20 页

合计							
----	--	--	--	--	--	--	--

注：1. 采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

其他项目清单计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价;

2 3 按你应时按主合同约规定计算并填写“确定金额”；

专业工程暂估价明细表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A¹	B¹	C¹	A²	B²	C²	D=C²-C¹	
1	中心村铁艺爱情驿站打卡装置（2座）	30900	2781	33681					
2	百千万工程造型1	2559	230.31	2789.31					
3	百千万工程造型2	279	25.11	304.11					
4	百千万工程造型3	1602	144.18	1746.18					
5	百千万工程造型4	2610	234.9	2844.9					
6	百千万工程造型5	3780	340.2	4120.2					
7	百千万工程造型6	2322	208.98	2530.98					
8	百千万工程造型7	3663	329.67	3992.67					
9	百千万工程造型8	2583	232.47	2815.47					
10	以实干为笔	1037.15	93.34	1130.49					
11	锚定百千万目标	532.35	47.91	580.26					
12	犁好黄竹	11333.03	1019.97	12353					
本页小计		63200.53	5688.04	68888.57					
合计		63200.53	5688.04	68888.57					-

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

计日工表

工程名称：涪江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

标段：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。

2 工程结算时, 应按发承包双方确认的实际数量计算合价。发承包双方确认的实际数量详见表E.8.2。

总承包服务费计价表

工程名称：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市 标段：滇江区环丹霞农村人居环境综合建设项目（二期）-犁市

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	确认 计算基础	结算金额 (元)	调整金额± (元)	备注
		A'	B	C'	A²	C²	D=C²-C'	
1	发包人提供材料							详见本 标准表 G. 1. 1
2	专业分包工程							详见本 标准表 E. 4. 3
3	直接发包的专业工程							详见本 标准表 E. 4. 6
本页小计								
合 计		-	-		-			-

注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写；

2 编制最高投标限价及投标报价时,采用费率计价方式计算总承包服务费的,应分别填写“计算基础 A₁”“费率 B”,并计算填写“金额 C₁”, C₁=A₁×B;采用总价计价方式计算总承包服务费的,可直接填写“金额 C₁”;

3 编制结算时, 采用费率计价方式计算总承包服务费的, 应填写“确认计算基础A₂”, 并计算填写“结算金额C₂”, C₂=A₂×B; 采用总价计价方式计算总承包服务费的, 可直接填写“结算金额C₂”。

