

新丰县丰城街道聚龙街9号(农校家属楼)老旧小区改造项目

工程量清单

招标人:



(单位盖章)

工程造价
咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2026年5月14日

复核时间:

2026年5月14日

审核说明

一、工程概况：

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号(农校家属楼)老旧小区改造项目

建设单位：新丰县人民政府丰城街道办事处

二、编制依据：

（一）送审资料

1. 华睿诚工程设计有限公司设计的施工图纸；
2. 深圳市昊源建设监理有限公司编制的工程量清单及招标控制价。

（二）执行规范及定额

1. 《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024；
2. 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024）；
3. 《仿古建筑工程工程量计算标准》（GB/T 50855-2024）；
4. 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024）；
5. 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024）；
6. 《园林绿化工程工程量计算标准》（GB/T 50858-2024）；
7. 《矿山工程工程量计算标准》（GB/T 50859-2024）；
8. 《构筑物工程工程量计算标准》（GB/T 50860-2024）；
9. 《城市轨道交通工程工程量计算标准》（GB/T 50861-2024）；
10. 《爆破工程工程量计算标准》（GB/T 50862-2024）；
11. 《广东省建设工程计价通则》（2018年）；
12. 《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018年）；
13. 《广东省安装工程综合定额》（2018年）；

14.《广东省市政工程综合定额》（2018年）；

15.《广东省园林绿化工程综合定额》（2018年）；

16.《广东省住房和城乡建设厅关于调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》粤建市函〔2019〕819号。

（三）取费标准

本工程采用一般计税方法计税。建筑文明施工措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的4.18%；建筑环境保护措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的3.8%；建筑临时设施措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的4.94%；建筑安全生产措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的11.59%；市政文明施工措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的4.356%；市政环境保护措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的3.96%；市政临时设施措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的5.148%；市政安全生产措施费按分部分项人工费与施工机具费之和的8.316%；增值税销项税额按9%计取。

（四）人工单价

按照人工调整系数为1.00计算。

（五）材料价格

按照2026年第3月份新丰县工程造价信息价计算，新丰信息价没有的材料价参考2026年3月韶关市建筑工程造价信息，信息价没有的材料价格参考同期最新市场价，参考的信息价和市场价已扣除相关税费。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		新丰县丰城街道聚龙街9号（农校家属楼）老旧小区改造项目					
		园建工程					
		拆除工程					
1	041001007001	拆除砖混结构	1. 拆除砖砌其它构筑物 拆除石砌构筑物 人工*1.17 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	13.65		
2	041001001001	拆除混凝土路面 15cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土面层 普通混凝土面层厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	86.2		
3	041001003001	拆除水泥稳定基层 10cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土面层 普通混凝土面层厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 挖掘机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	86.2		
		新建道路工程					
4	040202002001	150厚5%水泥稳定石屑	1. 路床碾压检验 2. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 5% 厚度 15cm	m2	100.3		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
5	040203007001	200厚C30混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并 制作子目 普通预 拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面 养生 水养生	m ²	100.3		
6	040205007001	1.5厚热熔标线	1. 热熔标线 普通 型	m ²	3.8		
		非机动车棚工程					
7	040101003001	挖基坑土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、 基坑土方 一、二 类土	m ³	24		
8	040103001003	基坑回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m ³	20.29		
9	040103003003	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):5	m ³	3.71		
10	040303001001	混凝土垫层C20	1. 现浇基础 混凝 土垫层 合并制作 子目 普通预拌混 凝土 碎石粒径综 合考虑 C20 2. 混凝土基础垫层 木模 合并制作 子目 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中砂 1:2	m ³	0.78		
11	040303002001	混凝土基础C30	1. 现浇基础 混凝 土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 现浇混凝土模板 制作、安装 混凝 土基础	m ³	2.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
12	040303004001	素混凝土外包C25	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 现浇混凝土模板 制作、安装 混凝土 基础	m3	0.25		
13	040901001001	钢筋制作、安装 带 肋钢筋 ϕ 10-25mm	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 ϕ 10-2 5mm	t	0.148		
14	040901001002	箍筋制作、安装 圆 钢 ϕ 10mm以内	1. 箍筋制作、安装 圆钢 ϕ 10mm以内	t	0.059		
15	040901009001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装 预埋铁件	t	0.145		
16	040307001003	钢柱	1. 钢结构构件 钢 柱安装 每根构件 质量(t) \leq 3	t	0.313		
17	040307003001	钢梁	1. 钢结构构件 钢 梁安装 每根构件 质量(t) \leq 1.5	t	0.264		
18	040307001004	钢檩条	1. 钢檩条	t	0.139		
19	040205003001	1100g白色膜布	1. 1100g白色膜布 制安	m2	22.5		
20	040308001001	金属构件油漆	1. 金属面 氟碳漆 一遍	m2	27.19		
		管网工程					
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度 在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、 基坑土方 一、二 类土	m3	5.92		
22	040103001002	沟槽回填方	1. 回填土 人工夯 实	m3	4.82		
23	040103003002	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):5	m3	1.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
24	040501005001	HDPE双壁波纹管 DN300（环刚度8KN/m ² ）	1. 双壁波纹管安装 [PVC-U或HDPE]（承插式胶圈接口）管径（mm以内）300	m	15.5		
25	040504010001	单算雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦（680×380）井深 1m 实际井深（m）：0.7 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	座	3		
		安装工程					
		拆除工程					
26	031301001001	空调外机拆除	1. 空调器室外机（制冷量kw以内）10	台	24		
27	031301001002	空调外机安装	1. 空调器室外机（制冷量kw以内）10	台	24		
28	031401001001	脚手架	1. 脚手架搭拆费（通风空调工程）	项	1		
		电气工程					
29	030412004001	原有电线绑扎规整	1. 线槽配线 导线截面（mm ² 以内）6	m	122.8		
30	031401001002	脚手架	1. 脚手架搭拆费（单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外）（电气设备安装工程，除10章）	项	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		排水工程						
31	031001008001	Φ50PVC空调排水管	1. 给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	90			
32	031401001003	脚手架	1. 脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程)	项	1			
		成品消防栓						
33	030901010001	室内消火栓	1. 室内消火栓安装(普通) 单栓 公称直径(mm以内) 65	套	14			
34	030910001001	灭火器	1. 灭火器具安装 灭火器安装 放置式	具	28			
35	031401001004	脚手架	1. 脚手架搭拆费(消防工程)	项	1			
		太阳能庭院灯						
36	030413012001	太阳能庭院灯	1. 太阳能庭院灯(含基础) 2. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5 3. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 预埋件安装 地脚螺栓连接 5. 独立基础模板	套	3			
		外立面改造工程						
		拆除工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
37	011201002001	拆除现状石米墙面	1. 立面抹灰铲除装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	973.27		
38	011201002004	拆除现状水泥墙面	1. 立面抹灰铲除一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	30.8		
39	011201002005	拆除现状瓷砖墙面	1. 立面块料拆除陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	10.72		
40	011201002002	拆除现状油漆墙面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	267.96		
41	011201002003	拆除现状窗户铁皮顶棚	1. 拆除现状窗户铁皮顶棚	m2	104		
		外立面改造工程					
42	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 30米内 单价*1.15 2. 热镀锌钢丝网抗裂砂浆 10mm厚	m2	973.27		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	010903002001	2厚聚合物水泥基防水涂料	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	973.27		
44	011403001001	真石漆 墙面	1. 真石漆 墙面 换为【腻子粉成品(防水型)】	m2	973.27		
45	011403002001	外墙漆线条	1. 乳胶漆线条 宽度≤200mm	m2	117.8		
46	010901001001	树脂瓦屋檐(宽400mm*高350mm)	1. 波纹瓦屋面 塑料波纹瓦 铺于钢檩 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 2. 钢檩条 3. 附墙钢支架 制作 4. 附墙钢支架 安装 5. 铝塑板面层 贴在龙骨底	m	255.87		
47	010807001001	空调罩	1. 1.5厚冲孔铝单板空调罩(白色烤漆) 安装 2. 1.5厚冲孔铝单板空调罩(白色烤漆) 制作	m2	46.08		
48	011402002001	现状铁艺防盗网刷氟碳漆	1. 金属面 氟碳漆 一遍	m2	418.6		
49	010807004001	不锈钢防盗网	1. 不锈钢防盗网 2. 不锈钢(铝合金)框纱窗安装	m2	29.22		
		楼梯间墙面改造工程					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
50	011201001002	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆 厚度(mm):20 墙 面设计钉(挂)网者 , 钉(挂)网部分的 墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹 灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:2 2. 墙、柱面钉(挂) 钢(铁)网 铁丝网	m2	267.96		
51	010903002002	2厚聚合物水泥基防 水涂料	1. 聚合物水泥(JS) 防水涂料 立面 1. 5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	267.96		
52	011403001002	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐 水型)N型 墙面 满 刮一遍 实际腻子 遍数(遍):2 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 乳胶漆底油二遍 面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆 遍数(遍):1 实际 面漆遍数(遍):1	m2	267.96		
		入口大门改造工程					
53	011201001003	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆 厚度(mm):20 合 并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	41.52		
54	011403001005	真石漆 墙面	1. 真石漆 墙面	m2	30.8		
55	011203003001	400*400*10中国红 瓷砖墙面	1. 墙面镶贴陶瓷面 砖密缝 1:2水泥砂 浆 块料周长1300 外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配 合比) 中砂 1:3	m2	10.72		
		新建围墙					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
56	010102002001	挖沟槽土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、 基坑土方 一、二类土	m3	8.82			
57	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	6.29			
58	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际 运距(km):5	m3	2.53			
59	010501001001	混凝土垫层 C25	1. 混凝土垫层 合 并制作子目 普通 预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	m3	0.74			
60	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	3.2			
61	010401001001	砖基础	1. 砖基础 合并制 作子目 砌筑用水 泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为 【蒸压灰砂砖240 ×115×53】	m3	1.79			
62	010401002001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙 体厚度 1砖 合并 制作子目 砌筑用 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为 【蒸压灰砂砖240 ×115×53】	m3	8.51			
63	011201001004	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆 厚度(mm):20 合 并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	40.96			
64	011403001004	真石漆 墙面	1. 真石漆 墙面	m2	40.96			
本页小计								
合计								

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF00000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施 费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内 或暗室内(需要照明)进 行施工增加费(模板拆 除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.6.1	011601001002	综合钢脚手架			
1.2.2.6.2	011601001004	单排钢脚手架			
1.2.2.6.3	011601001003	活动脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密日式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占 地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护 棚			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：新丰县丰城街道聚龙街9号 标段：新丰县丰城街道聚龙街9号（农
（农校家属楼）老旧小区改造项目 校家属楼）老旧小区改造项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.19.1	011601002001	垂直运输			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF000003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.8	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.10	2.10	施工便道			
1.3.2.11	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
本页小计					

