

韶关市曲江区农业农村基础设施提升工
程（沙溪镇村内道路硬化工程）

工 程 量 清 单

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)

年 月 日

韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程
(沙溪镇村内道路硬化工程)

工 程 量 清 单

招 标 人： _____
(单位盖章)

造价咨询人： _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人： _____
(签字或盖章)

编 制 人： _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： _____

复 核 时 间： _____

工程量清单

建设项目名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

合同段：

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 1 页

共 6 页

招清单01-1表

工程量清单第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
101	总则					
101-1	保险费	总额	1			
102	工程管理					
102-3	安全生产费	总额	1			
103	临时工程与设施					
103-2	临时用地	总额	1			
103-3	临时供电设施	总额	1			
103-6	拌合场建设与安拆	总额	1			
104	承包人驻地建设					
104-1	施工场地建设费	总额	1			
清单 第 100 章 合计 人民币						

编制：赵立国

复核：严文强

工程量清单

建设项目名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程） 合同段：

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程） 第2页 共6页 招清单01-1表

工程量清单第200章 路基

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
202	场地清理					
202-2	挖除旧路面					
202-2-1	挖除水泥混凝土路面					
202-2-1-2	挖除18cm厚水泥混凝土路面	m3	23.31			
202-2-1-3	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m3	373.8			
202-3	拆除结构物					
202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	107.42			
203	挖方路基					
203-1	路基挖方					
203-1-3	挖除非适用材料（不含淤泥）	m3	14			
204	填方路基					
204-1	路基填筑					
204-1-5	借土填方	m3	1917.09			
204-1-5	借土填方	m3	86.8			
204-1-7	结构物台背回填					
204-1-7-3	回填砂、砂砾	m3	296.31			
204-1-11	换填碎石	m3	14			
206	路基整修					
206-1	整修路拱	m2	11038.83			
207	坡面排水					
207-10	路基排水管					
207-10-4	波纹管					
207-10-4-1	DN500波纹管	m	48			
207-13	跌水井					
207-13-1	C20片石混凝土	m3	2.17			
207-18	拦水带					
207-18-1	C20混凝土	m3	9.79			
209	挡土墙					
209-3	混凝土挡土墙					
209-3-1	挡墙混凝土					
209-3-1-6	C20片石混凝土	m3	423.04			
209-3-1-6	C20片石混凝土	m3	44.07			
209-3-1-7	C25混凝土	m3	5			
209-3-1-7	C25混凝土	m3	53.13			
清单 第200章 合计 人民币						

编制：赵立国

复核：严文强

工程量清单

建设工程名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

合同段：

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 3 页

共 6 页

招清单01-1表

工程量清单第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
304	水泥稳定土底基层、基层					
304-1	水泥稳定土底基层、基层					
304-1-2	水泥含量5%以内稳定土底基层、基层					
304-1-2-1	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	10677.63			
312	水泥混凝土面板					
312-1	普通水泥混凝土面板					
312-1-2	18cm厚C35水泥混凝土路面（商混）	m2	157.5			
312-1-3	20cm厚C35水泥混凝土路面（商混）	m2	2908			
312-1-4	20cm厚C35水泥混凝土路面（拌合场）	m2	9946.83			
312-2	混凝土路面钢筋					
312-2-1	HPB235	kg	4647.12			
312-2-2	涵顶路面钢筋	kg	654.3			
313	培土路肩、中央分隔带填土、土路肩加固及路缘石					
313-1	培土路肩					
313-1-1	培18cm厚土路肩	m3	1.4			
313-1-2	培20cm厚土路肩	m3	288			
315	挖路槽及铺草皮					
315-1	挖土质路槽及换填					
315-1-1	挖20cm土质路槽	m2	1438			
315-1-2	挖38cm厚土质路槽	m2	338.8			
316	旧路面处理					
316-3	钻孔植筋	根	723			
清单 第 300 章 合计 人民币						

编制：赵立国

复核：严文强

工程量清单

建设项目名称：韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程） 合同段：

编制范围：韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程） 第4页 共6页 招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
415	桥面铺装					
415-2-1	普通水泥混凝土涵面铺装					
415-2-1-1	普通水泥混凝土涵面铺装（按体积计）					
415-2-1-1-2	C30混凝土	m3	1.5			
415-2-1-1-3	C40混凝土	m3	6.15			
415-2-1-1-7	HPB400	kg	820.8			
422	涵洞及通道涵分部工程					
422-1	涵基开挖					
422-1-1	土方开挖	m3	2047.35			
422-1-1	土方开挖	m3	789.8			
422-2	涵洞基础垫层					
422-2-1	砂砾垫层	m3	11.77			
422-2-1	砂砾垫层	m3	18.13			
422-3	涵管、涵身混凝土基础					
422-3-2	C30混凝土	m3	94.09			
422-3-2	C25混凝土	m3	37.14			
422-5	基础钢筋	kg	5377.63			
422-6	涵洞洞口基础					
422-6-1	洞口混凝土基础					
422-6-1-3	C20片石混凝土	m3	34.63			
422-6-1-3	C20片石混凝土	m3	2.52			
422-6-1-3	C20片石混凝土	m3	13.87			
422-7	涵洞洞口墙身					
422-7-1	洞口混凝土墙身					
422-7-1-3	C20片石混凝土	m3	8.4			
422-7-1-3	C20片石混凝土	m3	12.14			
422-7-1-3	C20片石混凝土	m3	47.21			
422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙					
422-8-1	混凝土铺砌及截水墙					
422-8-1-3	C20片石混凝土	m3	54.32			
422-8-1-3	C20片石混凝土	m3	6.54			
422-9	预制安装运输混凝土圆管					
422-9-1	预制混凝土圆管					
422-9-1-1	圆管混凝土					
422-9-1-1-2	C30混凝土	m3	21.52			
422-9-1-2	圆管钢筋					
422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	3137.53			
422-9-2	运输混凝土圆管	m3	21.52			
422-9-3	安装混凝土圆管	m3	21.52			
422-10	盖板涵涵身					
422-10-1	混凝土涵身					
422-10-1-3	C30混凝土	m3	35.78			

编制：赵立国

复核：严文强

工程量清单

建设工程名称：韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

合同段：

编制范围：韶关市曲江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 5 页

共 6 页

招清单01-1表

工程量清单第400章 桥梁、涵洞工程

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
422-11	盖板涵盖板					
422-11-1	现浇混凝土盖板					
422-11-1-1	现浇盖板钢筋	kg	6791.2			
422-11-1-5	C35现浇混凝土	m3	34.02			
422-13	台帽、帽石、护栏基座					
422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土					
422-13-1-2	C25混凝土	m3	0.71			
清单 第 400 章 合计 人民币						

编制：赵立国

复核：严文强

工程量清单

建设项目名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程） 合同段：

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程） 第6页 共6页 招清单01-1表

工程量清单第600章 交通安全设施

子目号	子目名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
602	护栏					
602-1	混凝土护栏					
602-1-1	现浇混凝土护栏					
602-1-1-1	护栏现浇混凝土钢筋	kg	929.1			
602-1-1-3	C25现浇混凝土	m3	6.31			
602-2	单面波形梁钢护栏					
602-2-3	路侧单面波形梁钢护栏					
602-2-3-1	Gr-C-4C	m	117			
604	道路交通标志					
604-1-1	单八边形	个	2			
604-13-1	示警桩	根	35			
604-13-2	道口标柱	根	8			
605	道路交通标线					
605-1	热熔型涂料路面标线					
605-1-2	反光型					
605-1-2-1	2mm厚	m2	576.56			
605-1-2-2	4mm厚	m2	37.2			
清单 第600章 合计 人民币						

编制：赵立国

复核：严文强

工程项目清单

建设工程名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 1 页共 7 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里		2.083				
101		临时工程	公路公里		2.083				
GD10104		其他临时工程	公路公里		2.083				
GD1010401		临时供电及电信设施	总额		1				
	103-3	临时供电设施	总额	1					
GD1010402		拌和及预制场设施安拆	总额		1				
GD10104020		临时用地	总额		1				
	103-2	临时用地	总额	1					
GD10104020		拌合场建设与安拆	总额		1				
	103-6	拌合场建设与安拆	总额	1					
102		路基工程	km		2.083				
GD10201		场地清理	km		2.083				
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2		397.11	1998.5			
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2		397.11	1998.5			
LJ01020101		挖除18cm厚水泥混凝土路面	m3/m2		23.31	129.5			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面							
	202-2-1-2	挖除18cm厚水泥混凝土路面	m3	23.31					
LJ01020102		挖除20cm厚水泥混凝土路面	m3/m2		373.8	1869			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面							
	202-2-1-3	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m3	373.8					
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3		107.42				
LJ010303		拆除砖石及其他砌体	m3		107.42				
	202-3	拆除结构物							
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	107.42					
GD10203		路基填方	m3		86.8				
LJ0302		借土方填筑	m3		86.8				
	204-1	路基填筑							
	204-1-5	借土填方	m3	86.8					
GD10204		结构物台背回填	m3		296.31				
LJ0403		桥涵台背回填	m3		296.31				
	204-1	路基填筑							
	204-1-7	结构物台背回填							
	204-1-7-3	回填砂、砂砾	m3	296.31					
GD10205		特殊路基处理	km		2.083				
GD1020501		软土地区路基处理	km		2.083				
GD10205010		清除换填处理	m3/m2		14	28			
GLJ050116		挖填材料	m3		14				
	203-1	路基挖方							
	203-1-3	挖除非适用材料(不含淤泥)	m3	14					
	204-1	路基填筑							

编制：赵立国

复核：严文强

工程项目清单

建设项目名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 2 页共 7 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	204-1-11	换填碎石	m3	14					
GD10206		排水工程	km		2.083				
LJ0607		其他排水工程	km		2.083				
GDLJ060704		拦水带	m3		9.79				
	207-18	拦水带							
	207-18-1	C20混凝土	m3	9.79					
GD10207		路基防护与加固工程	km		2.083				
GD1020701		一般边坡防护与加固	km		2.083				
GLJ0704		挡土墙	m3/m		525.24	155			
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m		525.24	155			
GLJ07040101		路肩墙	m3/m		476.17	132			
	209-3	混凝土挡土墙							
	209-3-1	挡墙混凝土							
	209-3-1-6	C20片石混凝土	m3	423.04					
	209-3-1-7	C25混凝土	m3	53.13					
GLJ07040102		矮墙	m3/m		49.07	23			
	209-3	混凝土挡土墙							
	209-3-1	挡墙混凝土							
	209-3-1-6	C20片石混凝土	m3	44.07					
	209-3-1-7	C25混凝土	m3	5					
GD10208		路基其他工程	km		2.083				
GDLJ0801		整修路基	km		2.083				
	206-1	整修路拱	m2	11038.83					
103		路面工程	km		2.083				
GD10302		水泥混凝土路面	m2		12704.53				
GDLM03		路面基层	m2		10338.83				
GDLM0302		水泥稳定类基层	m2		10338.83				
GDLM03020		18cm厚5%水泥稳定碎石基层（拌合场）	m2		10338.83				
	304-1	水泥稳定土底基层、基层							
	304-1-2	水泥含量5%以内稳定土底基层、基层							
	304-1-2-1	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	10338.83					
GDLM05		路面面层	m2		12704.53				
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		12704.53				
GDLM05020		水泥混凝土	m2		12704.53				
GDLM05020101		18cm厚水泥混凝土路面（商混）	m2		157.5				
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-2	18cm厚C35水泥混凝土路面（商混）	m2	157.5					
GDLM05020102		20cm厚水泥混凝土路面（商混）	m2		2908				
	312-1	普通水泥混凝土面板							

编制：赵立国

复核：严文强

工程项目清单

建设工程名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程） 合同段：

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 3 页共 7 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	312-1-3	20cm厚C35水泥混凝土路面（商混）	m2	2908					
GDLM05020103		20cm厚水泥混凝土路面（拌合场）	m2		9638.83				
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-4	20cm厚C35水泥混凝土路面（拌合场）	m2	9638.83					
GDLM05020		钢筋	t		4.6471				
	312-2	混凝土路面钢筋							
	312-2-1	HPB235	kg	4647.12					
GD10304		路槽、路肩及中央分隔带	km		2.083				
GDLM0601		挖路槽	m2		1438				
GDLM06010		土质路槽	m2		1438				
GDLM06010101		挖20cm土质路槽	m2		1438				
	315-1	挖土质路槽及换填							
	315-1-1	挖20cm土质路槽	m2	1438					
GDLM0602		路肩	km		2.083				
GDLM06020		培路肩	m3		289.4				
GDLM06020101		培18cm厚土路肩	m3		1.4				
	313-1	培土路肩							
	313-1-1	培18cm厚土路肩	m3	1.4					
GDLM06020102		培20cm厚土路肩	m3		288				
	313-1	培土路肩							
	313-1-2	培20cm厚土路肩	m3	288					
GD10306		旧路面处理	km		2.083				
GDLM0805		钻孔植筋	根		723				
	316-3	钻孔植筋	根	723					
104		桥梁涵洞工程	km		2.083				
10401		涵洞工程	m/道		98	13			
GD1040101		管涵	m/道		29	3			
	422-1	涵基开挖							
	422-1-1	土方开挖	m3	2047.35					
	422-2	涵洞基础垫层							
	422-2-1	砂砾垫层	m3	11.77					
	422-3	涵管、涵身混凝土基础							
	422-3-2	C25混凝土	m3	37.14					
	422-6	涵洞洞口基础							
	422-6-1	洞口混凝土基础							
	422-6-1-3	C20片石混凝土	m3	13.87					
	422-7	涵洞洞口墙身							
	422-7-1	洞口混凝土墙身							
	422-7-1-3	C20片石混凝土	m3	12.14					
	422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙							
	422-8-1	混凝土铺砌及截水墙							

编制：赵立国

复核：严文强

工程项目清单

建设项目名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程） 合同段：

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 4 页共 7 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	422-8-1-3	C20片石混凝土	m3	6.54					
	422-9	预制安装运输混凝土圆管							
	422-9-1	预制混凝土圆管							
	422-9-1-1	圆管混凝土							
	422-9-1-1-2	C30混凝土	m3	21.52					
	422-9-1-2	圆管钢筋							
	422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	3137.53					
	422-9-2	运输混凝土圆管	m3	21.52					
	422-9-3	安装混凝土圆管	m3	21.52					
	422-13	台帽、帽石、护栏基座							
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土							
	422-13-1-2	C25混凝土	m3	0.71					
	207-13	跌水井							
	207-13-1	C20片石混凝土	m3	2.17					
	204-1-5	借土填方	m3	1917.09					
	312-2	混凝土路面钢筋							
	312-2-2	涵顶路面钢筋	kg	654.3					
GD1040102		盖板涵	m/道		21	4			
	422-1	涵基开挖							
	422-1-1	土方开挖	m3	789.8					
	422-2	涵洞基础垫层							
	422-2-1	砂砾垫层	m3	18.13					
	422-3	涵管、涵身混凝土基础							
	422-3-2	C30混凝土	m3	94.09					
	422-5	基础钢筋	kg	5377.63					
	422-6	涵洞洞口基础							
	422-6-1	洞口混凝土基础							
	422-6-1-3	C20片石混凝土	m3	34.63					
	422-7	涵洞洞口墙身							
	422-7-1	洞口混凝土墙身							
	422-7-1-3	C20片石混凝土	m3	47.21					
	422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙							
	422-8-1	混凝土铺砌及截水墙							
	422-8-1-3	C20片石混凝土	m3	54.32					
	422-10	盖板涵涵身							
	422-10-1	混凝土涵身							
	422-10-1-3	C30混凝土	m3	35.78					
	422-11	盖板涵盖板							
	422-11-1	现浇混凝土盖板							
	422-11-1-1	现浇盖板钢筋	kg	6791.2					
	422-11-1-5	C35现浇混凝土	m3	34.02					
	415-2-1	普通水泥混凝土涵面铺装							

编制：赵立国

复核：严文强

工程项目清单

建设项目名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

合同段：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 5 页共 7 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	415-2-1-1	普通水泥混凝土涵面铺装（按体积计）							
	415-2-1-1-2	C30混凝土	m3	1.5					
	415-2-1-1-3	C40混凝土	m3	6.15					
	415-2-1-1-7	HPB400	kg	820.8					
	602-1	混凝土护栏							
	602-1-1	现浇混凝土护栏							
	602-1-1-1	护栏现浇混凝土钢筋	kg	929.1					
	602-1-1-3	C25现浇混凝土	m3	6.31					
GD1040105		波纹管	m/道		48	6			
	207-10	路基排水管							
	207-10-4	波纹管							
	207-10-4-1	DN500波纹管	m	48					
	422-6	涵洞洞口基础							
	422-6-1	洞口混凝土基础							
	422-6-1-3	C20片石混凝土	m3	2.52					
	422-7	涵洞洞口墙身							
	422-7-1	洞口混凝土墙身							
	422-7-1-3	C20片石混凝土	m3	8.4					
106		交叉工程	处		2				
10601		平面交叉	处		2				
1060101		公路与等级公路平面交叉	处		2				
GDLM03		路面基层	m2		338.8				
GDLM0302		水泥稳定类基层	m2		338.8				
GDLM03020		18cm厚5%水泥稳定碎石基层（拌合场）	m2		338.8				
	304-1	水泥稳定土底基层、基层							
	304-1-2	水泥含量5%以内稳定土底基层、基层							
	304-1-2-1	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	338.8					
GDLM05		路面面层	m2		308				
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		308				
GDLM05020		水泥混凝土	m2		308				
GDLM05020101		20cm厚C35水泥混凝土路面（拌合场）							
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-4	20cm厚C35水泥混凝土路面（拌合场）	m2	308					
GDLM06		路槽、路肩及中央分隔带	km		2.083				
GDLM0601		挖路槽	m2		338.8				
GDLM06010		土质路槽	m2		338.8				
GDLM06010101		挖38cm厚土质路槽							
	315-1	挖土质路槽及换填							
	315-1-2	挖38cm厚土质路槽	m2	338.8					
107		交通工程及沿线设施	公路公里		2.083				

编制：赵立国

复核：严文强

工程项目清单

建设工程名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程） 合同段：

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 6 页共 7 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
10701		交通安全设施	公路公里		2.083				
GD1070101		主线安全设施	公路公里		2.083				
JA01		护栏	m		117				
JA0105		钢护栏	m		117				
JA010501		波形钢板护栏	m		117				
	602-2	单面波形梁钢护栏							
	602-2-3	路侧单面波形梁钢护栏							
	602-2-3-1	Gr-C-4C	m	117					
JA03		标志牌	块		2				
JA0301		铝合金标志牌	块		2				
JA030101		单柱式铝合金标志牌	块		2				
JA03010101		新建单柱式铝合金标志牌	块		2				
	604-1-1	单八边形	个	2					
JA04		标线	m2		613.76				
JA0401		路面标线	m2		613.76				
JA040101		热熔标线	m2/m		613.76	1437			
JA04010101		2mm厚	m2		576.56				
	605-1	热熔型涂料路面标线							
	605-1-2	反光型							
	605-1-2-1	2mm厚	m2	576.56					
JA04010102		4mm厚	m2		37.2				
	605-1	热熔型涂料路面标线							
	605-1-2	反光型							
	605-1-2-2	4mm厚	m2	37.2					
JA09		示警桩	根		35				
	604-13-1	示警桩	根	35					
JA10		道口标柱	根		8				
	604-13-2	道口标柱	根	8					
110		专项费用	总额		1				
11001		施工场地建设费	总额		1				
	104-1	施工场地建设费	总额	1					
11002		安全生产费	总额		1				
	102-3	安全生产费	总额	1					
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里		2.083				
308		工程保险费	公路公里		2.083				
	101-1	保险费	总额	1					
4		第四部分 预备费	公路公里						
401		基本预备费	公路公里						
	14	暂列金额（不含计日工总额）	总额						
402		价差预备费	公路公里						
5		第一至四部分合计	公路公里		2.083				

编制：赵立国

复核：严文强

分项工程量清单

建设工程名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 1 页共 7 页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里		2.083				
101		临时工程	公路公里		2.083				
GD10104		其他临时工程	公路公里		2.083				
GD1010401		临时供电及电信设施	总额		1				
	103-3	临时供电设施	总额	1					
GD1010402		拌和及预制场设施安拆	总额		1				
GD10104020		临时用地	总额		1				
	103-2	临时用地	总额	1					
GD10104020		拌合场建设与安拆	总额		1				
	103-6	拌合场建设与安拆	总额	1					
102		路基工程	km		2.083				
GD10201		场地清理	km		2.083				
LJ0102		挖除旧路面	m3/m2		397.11	1998.5			
LJ010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2		397.11	1998.5			
LJ01020101		挖除18cm厚水泥混凝土路面	m3/m2		23.31	129.5			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面							
	202-2-1-2	挖除18cm厚水泥混凝土路面	m3	23.31					
LJ01020102		挖除20cm厚水泥混凝土路面	m3/m2		373.8	1869			
	202-2	挖除旧路面							
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面							
	202-2-1-3	挖除20cm厚水泥混凝土路面	m3	373.8					
LJ0103		拆除旧建筑物、构筑物	m3		107.42				
LJ010303		拆除砖石及其他砌体	m3		107.42				
	202-3	拆除结构物							
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3	107.42					
GD10203		路基填方	m3		86.8				
LJ0302		借土方填筑	m3		86.8				
	204-1	路基填筑							
	204-1-5	借土填方	m3	86.8					
GD10204		结构物台背回填	m3		296.31				
LJ0403		桥涵台背回填	m3		296.31				
	204-1	路基填筑							
	204-1-7	结构物台背回填							
	204-1-7-3	回填砂、砂砾	m3	296.31					
GD10205		特殊路基处理	km		2.083				
GD1020501		软土地区路基处理	km		2.083				
GD10205010		清除换填处理	m3/m2		14	28			
GLJ050116		挖填材料	m3		14				
	203-1	路基挖方							
	203-1-3	挖除非适用材料(不含淤泥)	m3	14					
	204-1	路基填筑							

编制：赵立国

复核：严文强

分项工程量清单

建设工程名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 2 页共 7 页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	204-1-11	换填碎石	m3	14					
GD10206		排水工程	km		2.083				
LJ0607		其他排水工程	km		2.083				
GDLJ060704		拦水带	m3		9.79				
	207-18	拦水带							
	207-18-1	C20混凝土	m3	9.79					
GD10207		路基防护与加固工程	km		2.083				
GD1020701		一般边坡防护与加固	km		2.083				
GLJ0704		挡土墙	m3/m		525.24	155			
GLJ070401		重力式挡土墙	m3/m		525.24	155			
GLJ07040101		路肩墙	m3/m		476.17	132			
	209-3	混凝土挡土墙							
	209-3-1	挡墙混凝土							
	209-3-1-6	C20片石混凝土	m3	423.04					
	209-3-1-7	C25混凝土	m3	53.13					
GLJ07040102		矮墙	m3/m		49.07	23			
	209-3	混凝土挡土墙							
	209-3-1	挡墙混凝土							
	209-3-1-6	C20片石混凝土	m3	44.07					
	209-3-1-7	C25混凝土	m3	5					
GD10208		路基其他工程	km		2.083				
GDLJ0801		整修路基	km		2.083				
	206-1	整修路拱	m2	11038.83					
103		路面工程	km		2.083				
GD10302		水泥混凝土路面	m2		12704.53				
GDLM03		路面基层	m2		10338.83				
GDLM0302		水泥稳定类基层	m2		10338.83				
GDLM03020		18cm厚5%水泥稳定碎石基层（拌合场）	m2		10338.83				
	304-1	水泥稳定土底基层、基层							
	304-1-2	水泥含量5%以内稳定土底基层、基层							
	304-1-2-1	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	10338.83					
GDLM05		路面面层	m2		12704.53				
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		12704.53				
GDLM05020		水泥混凝土	m2		12704.53				
GDLM05020101		18cm厚水泥混凝土路面（商混）	m2		157.5				
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-2	18cm厚C35水泥混凝土路面（商混）	m2	157.5					
GDLM05020102		20cm厚水泥混凝土路面（商混）	m2		2908				
	312-1	普通水泥混凝土面板							

编制：赵立国

复核：严文强

分项工程量清单

建设工程名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

合同段：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第3页共7页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	312-1-3	20cm厚C35水泥混凝土路面（商混）	m2	2908					
GDLM05020103		20cm厚水泥混凝土路面（拌合场）	m2		9638.83				
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-4	20cm厚C35水泥混凝土路面（拌合场）	m2	9638.83					
GDLM05020		钢筋	t		4.6471				
	312-2	混凝土路面钢筋							
	312-2-1	HPB235	kg	4647.12					
GD10304		路槽、路肩及中央分隔带	km		2.083				
GDLM0601		挖路槽	m2		1438				
GDLM06010		土质路槽	m2		1438				
GDLM06010101		挖20cm土质路槽	m2		1438				
	315-1	挖土质路槽及换填							
	315-1-1	挖20cm土质路槽	m2	1438					
GDLM0602		路肩	km		2.083				
GDLM06020		培路肩	m3		289.4				
GDLM06020101		培18cm厚土路肩	m3		1.4				
	313-1	培土路肩							
	313-1-1	培18cm厚土路肩	m3	1.4					
GDLM06020102		培20cm厚土路肩	m3		288				
	313-1	培土路肩							
	313-1-2	培20cm厚土路肩	m3	288					
GD10306		旧路面处理	km		2.083				
GDLM0805		钻孔植筋	根		723				
	316-3	钻孔植筋	根	723					
104		桥梁涵洞工程	km		2.083				
10401		涵洞工程	m/道		98	13			
GD1040101		管涵	m/道		29	3			
	422-1	涵基开挖							
	422-1-1	土方开挖	m3	2047.35					
	422-2	涵洞基础垫层							
	422-2-1	砂砾垫层	m3	11.77					
	422-3	涵管、涵身混凝土基础							
	422-3-2	C25混凝土	m3	37.14					
	422-6	涵洞洞口基础							
	422-6-1	洞口混凝土基础							
	422-6-1-3	C20片石混凝土	m3	13.87					
	422-7	涵洞洞口墙身							
	422-7-1	洞口混凝土墙身							
	422-7-1-3	C20片石混凝土	m3	12.14					
	422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙							
	422-8-1	混凝土铺砌及截水墙							

编制：赵立国

复核：严文强

分项工程量清单

建设项目名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 4 页共 7 页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	422-8-1-3	C20片石混凝土	m3	6.54					
	422-9	预制安装运输混凝土圆管							
	422-9-1	预制混凝土圆管							
	422-9-1-1	圆管混凝土							
	422-9-1-1-2	C30混凝土	m3	21.52					
	422-9-1-2	圆管钢筋							
	422-9-1-2-1	普通钢筋	kg	3137.53					
	422-9-2	运输混凝土圆管	m3	21.52					
	422-9-3	安装混凝土圆管	m3	21.52					
	422-13	台帽、帽石、护栏基座							
	422-13-1	台帽、帽石、护栏基座混凝土							
	422-13-1-2	C25混凝土	m3	0.71					
	207-13	跌水井							
	207-13-1	C20片石混凝土	m3	2.17					
	204-1-5	借土填方	m3	1917.09					
	312-2	混凝土路面钢筋							
	312-2-2	涵顶路面钢筋	kg	654.3					
GD1040102		盖板涵	m/道		21	4			
	422-1	涵基开挖							
	422-1-1	土方开挖	m3	789.8					
	422-2	涵洞基础垫层							
	422-2-1	砂砾垫层	m3	18.13					
	422-3	涵管、涵身混凝土基础							
	422-3-2	C30混凝土	m3	94.09					
	422-5	基础钢筋	kg	5377.63					
	422-6	涵洞洞口基础							
	422-6-1	洞口混凝土基础							
	422-6-1-3	C20片石混凝土	m3	34.63					
	422-7	涵洞洞口墙身							
	422-7-1	洞口混凝土墙身							
	422-7-1-3	C20片石混凝土	m3	47.21					
	422-8	涵洞洞口、洞内铺砌及截水墙							
	422-8-1	混凝土铺砌及截水墙							
	422-8-1-3	C20片石混凝土	m3	54.32					
	422-10	盖板涵涵身							
	422-10-1	混凝土涵身							
	422-10-1-3	C30混凝土	m3	35.78					
	422-11	盖板涵盖板							
	422-11-1	现浇混凝土盖板							
	422-11-1-1	现浇盖板钢筋	kg	6791.2					
	422-11-1-5	C35现浇混凝土	m3	34.02					
	415-2-1	普通水泥混凝土涵面铺装							

编制：赵立国

复核：严文强

分项工程量清单

建设工程名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 5 页共 7 页

招清单03表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
	415-2-1-1	普通水泥混凝土涵面铺装（按体积计）							
	415-2-1-1-2	C30混凝土	m3	1.5					
	415-2-1-1-3	C40混凝土	m3	6.15					
	415-2-1-1-7	HPB400	kg	820.8					
	602-1	混凝土护栏							
	602-1-1	现浇混凝土护栏							
	602-1-1-1	护栏现浇混凝土钢筋	kg	929.1					
	602-1-1-3	C25现浇混凝土	m3	6.31					
GD1040105		波纹管	m/道		48	6			
	207-10	路基排水管							
	207-10-4	波纹管							
	207-10-4-1	DN500波纹管	m	48					
	422-6	涵洞洞口基础							
	422-6-1	洞口混凝土基础							
	422-6-1-3	C20片石混凝土	m3	2.52					
	422-7	涵洞洞口墙身							
	422-7-1	洞口混凝土墙身							
	422-7-1-3	C20片石混凝土	m3	8.4					
106		交叉工程	处		2				
10601		平面交叉	处		2				
1060101		公路与等级公路平面交叉	处		2				
GDLM03		路面基层	m2		338.8				
GDLM0302		水泥稳定类基层	m2		338.8				
GDLM03020		18cm厚5%水泥稳定碎石基层（拌合场）	m2		338.8				
	304-1	水泥稳定土底基层、基层							
	304-1-2	水泥含量5%以内稳定土底基层、基层							
	304-1-2-1	18cm厚5%水泥稳定碎石基层	m2	338.8					
GDLM05		路面面层	m2		308				
GDLM0502		水泥混凝土面层	m2		308				
GDLM05020		水泥混凝土	m2		308				
GDLM05020101		20cm厚C35水泥混凝土路面（拌合场）							
	312-1	普通水泥混凝土面板							
	312-1-4	20cm厚C35水泥混凝土路面（拌合场）	m2	308					
GDLM06		路槽、路肩及中央分隔带	km		2.083				
GDLM0601		挖路槽	m2		338.8				
GDLM06010		土质路槽	m2		338.8				
GDLM06010101		挖38cm厚土质路槽							
	315-1	挖土质路槽及换填							
	315-1-2	挖38cm厚土质路槽	m2	338.8					
107		交通工程及沿线设施	公路公里		2.083				

编制：赵立国

复核：严文强

分项工程量清单

建设工程名称：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

编制范围：韶关市曲江江区农业农村基础设施提升工程（沙溪镇村内道路硬化工程）

第 6 页共 7 页

招清单 03 表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
10701		交通安全设施	公路公里		2.083				
GD1070101		主线安全设施	公路公里		2.083				
JA01		护栏	m		117				
JA0105		钢护栏	m		117				
JA010501		波形钢板护栏	m		117				
	602-2	单面波形梁钢护栏							
	602-2-3	路侧单面波形梁钢护栏							
	602-2-3-1	Gr-C-4C	m	117					
JA03		标志牌	块		2				
JA0301		铝合金标志牌	块		2				
JA030101		单柱式铝合金标志牌	块		2				
JA03010101		新建单柱式铝合金标志牌	块		2				
	604-1-1	单八边形	个	2					
JA04		标线	m2		613.76				
JA0401		路面标线	m2		613.76				
JA040101		热熔标线	m2/m		613.76	1437			
JA04010101		2mm厚	m2		576.56				
	605-1	热熔型涂料路面标线							
	605-1-2	反光型							
	605-1-2-1	2mm厚	m2	576.56					
JA04010102		4mm厚	m2		37.2				
	605-1	热熔型涂料路面标线							
	605-1-2	反光型							
	605-1-2-2	4mm厚	m2	37.2					
JA09		示警桩	根		35				
	604-13-1	示警桩	根	35					
JA10		道口标柱	根		8				
	604-13-2	道口标柱	根	8					
110		专项费用	总额		1				
11001		施工场地建设费	总额		1				
	104-1	施工场地建设费	总额	1					
11002		安全生产费	总额		1				
	102-3	安全生产费	总额	1					
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里						
3		第三部分 工程建设其他费	公路公里		2.083				
308		工程保险费	公路公里		2.083				
	101-1	保险费	总额	1					
4		第四部分 预备费	公路公里						
401		基本预备费	公路公里						
	14	暂列金额（不含计日工总额）	总额						
402		价差预备费	公路公里						
5		第一至四部分合计	公路公里		2.083				

编制：赵立国

复核：严文强

