

始兴县社会足球场项目_____工程

招标工程量清单

招 标 人：_____ (盖章)

年 月 日

工程名称： 始兴县社会足球场项目

标段名称： 始兴县社会足球场项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人： (造价专业人员签字及盖章)

审 核 人： (签字及盖章)

编 制 单 位： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

招 标 人： (盖章)

法定代表人或其授权人： (签字或盖章)

编 制 时 间：

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：始兴县社会足球场项目

一、编制依据

1、施工图工程量；

2、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024、《2018年广东省房屋建筑与装饰工程综合定额》、《2018年广东省通用安装工程综合定额》、《2018年广东省市政工程综合定额》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定；

3、《广东省住房和城乡建设厅关于营业税改征增值税后调整广东省建设工程计价依据的通知》（粤建市函[2016]1113号）；

二、材料价格及取费标准：

1、人工、材料、机械单价按2025年10月《始兴县人工、主要建筑材料参考价格》中的信息价进行计算，缺项材料参考2025年10月韶关市《韶关建筑材料市场参考价》中的信息价格调整进行计算

2、工程利润以分部分项的人工费与施工机具费之和为基础，费率按相关专业取费标准计算，绿色施工安全防护措施费以分部分项的人工费与施工机具费之和为基础，费率按相关专业取费标准计算；

3、税金依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函（2019）193号）》相关规定，税率按9%计取。

4、本预算价人工费不包含韶建造[2012]009号文的高温补贴费；

三、其他需（特殊）说明的问题：

由于施工图纸对部分工程具体做法不详，部分工程做法暂按以下考虑计算，若实际施工过程中工程做法发生改变，则结算时根据施工合同、招标文件及法规的有关条款处理。

四、暂列金额、专业暂估价项目为暂定计算项目，投标时按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。该费用用于施工中可能发生的不可预见费、工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证、政策性调整。结算时按实际施工工作量，按招标文件、合同约定进行结算。设计图中列明项目及未详细说明项目按工程量清单规范(GB50500-2013)、有关说明，结算时根据施工合同，招标文件及规范的有关条款处理。

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：始兴县社会足球场项目

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：始兴县社会足球场项目

注：最高投标限价编制（审核）说明应包括工程概况、工程范围、编制（审核）依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 1 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
		安装单项						
		公厕安装部分						
		整个项目						
		公厕给排水						
1	031001008005	塑料管	1. 材质: 塑料给水管 2. 规格: DN40 3. 连接形式: 粘接	m	22			
2	031001008006	塑料管	1. 材质: 塑料给水管 2. 规格: DN32 3. 连接形式: 粘接	m	60			
3	031001008007	塑料管	1. 材质: 塑料排水管 2. 规格: DN100 3. 连接形式: 粘接	m	32			
4	031001008008	塑料管	1. 材质: 塑料排水管 2. 规格: DN50 3. 连接形式: 粘接	m	78			
5	031003007001	小便器	1. 壁挂式小便器安装	组	4			
6	031003006001	大便器	1. 蹲式大便器安装	组	12			
7	031003006002	大便器	1. 坐式大便器安装	组	1			
8	031003003001	洗脸盆	1. 洗脸盆 台上式 冷热水	组	9			
9	031003008001	其他成品卫生器具	1. 成品拖布池安装	组	5			
		看台安装部分						
		整个项目						
		电气部分						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 2 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	030409001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*25+1*16	m	111.66		
11	030409001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4*50+1*25	m	146.38		
12	030409001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*10	m	207.12		
13	030409001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*4	m	56.53		
14	030409001005	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-5*6	m	262.89		
15	030409001006	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: WDZ-YJY-4x185+1x95	m	200		
16	030409003001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 70mm以下	个	4		
17	030409003002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 185mm以下	个	4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 3 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
18	030409003003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 35mm以下	个	2			
19	030412004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: Wdz-BYJ2.5	m	2431.8			
20	030412004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: Wdz-BYJ4	m	5697.73			
21	030412004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: Wdz-BYJ4	m	954.4			
22	030412004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: Wdz-BYJ4	m	26.87			
23	030412004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: Wdz-BYJ4	m	354.27			
24	030412004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: Wdz-RYS-2*2.5	m	668.62			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 4 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
25	030412001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	776.48			
26	030412001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: PC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	1807.94			
27	030412001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	632.6			
28	030412001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 25 4. 配置形式: 暗配	m	31.14			
29	030412001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 32 4. 配置形式: 暗配	m	141.35			
30	030412001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 40 4. 配置形式: 暗配	m	32.41			
31	030412001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 50 4. 配置形式: 暗配	m	4.94			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 5 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	030412001008	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 80 4. 配置形式: 暗配	m	3.92		
33	030412001009	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: SC 3. 规格: 150 4. 配置形式: 暗配	m	200		
34	030412002001	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 200*200	m	128.81		
35	030413003001	荧光灯	1. 名称: 单管LED灯 (吊装) 2. 规格: LED AC 220V输入 1X18W	套	27		
36	030413001001	普通灯具	1. 名称: 防爆吸顶灯 2. 规格: 18W 660LM	套	7		
37	030413005001	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 安装方式: LED AC220V输入 3X18W	套	3		
38	030413005002	工厂灯	1. 名称: 防水防尘灯 2. 型号: LED 节能光源 1X7W	套	49		
39	030413001002	普通灯具	1. 名称: 广型照灯 2. 规格: AC220V 100W	套	48		
40	030405015001	风扇	1. 名称: 排气扇 2. 规格: 220V	台	30		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 6 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
41	030413001003	普通灯具	1. 名称:墙上灯座 2. 规格:9W	套	7		
42	030413003002	荧光灯	1. 名称:双管LED灯 2. 规格:LED AC 220V输入 2X18W	套	121		
43	030413001004	普通灯具	1. 名称:吸顶灯 2. 规格:AC220V 10W	套	33		
44	030413001005	普通灯具	1. 名称:应急吸顶灯	套	40		
45	030413005003	工厂灯	1. 名称:自带电源疏散照明灯 2. 型号:光源:LED, 光通量:650LM, 2X6W 光源色温不低于2700K	套	15		
46	030413002001	装饰灯	1. 名称:自带电源中型安全出口标志灯 2. 规格:光源:LED, 额定功率:1W 光源色温不低于2700K	套	6		
47	030413002002	装饰灯	1. 名称:自带电源中型单面多信息复合楼层标志灯 2. 规格:光源:LED, 额定功率:1W 光源色温不低于2700K	套	6		
48	030413002003	装饰灯	1. 名称:自带电源中型疏散出口标志灯 2. 规格:光源:LED, 额定功率:1W 光源色温不低于2700K	套	7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 7 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
49	030413002004	装饰灯	1. 名称: 自带电源中型双面多信息复合楼层标志灯 2. 规格: 光源: LED, 额定功率: 1W 光源色温不低于2700K	套	8		
50	030413002005	装饰灯	1. 名称: 自带电源中型向右方向标志灯 2. 规格: 光源: LED, 额定功率: 1W 光源色温不低于2700K	套	30		
51	030413002006	装饰灯	1. 名称: 楼层标志灯 2. 规格: 光源: LED, 额定功率: 1W 光源色温不低于2700K	套	6		
52	030413001006	普通灯具	1. 名称: LED照明灯(自带人体感应开关) 2. 规格: LED 额定工作电压AC220V输入 10W	套	34		
53	030413013001	照明开关、按钮	1. 名称: 单联单控暗开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	27		
54	030413013002	照明开关、按钮	1. 名称: 双联单控暗开关 2. 规格: 250V 10A 3. 安装方式: 暗装	套	35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 8 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
55	030413013003	照明开关、按钮	1. 名称:三联单控暗开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	11		
56	030413013004	照明开关、按钮	1. 名称:温控开关	套	24		
57	030413014001	插座	1. 名称:空调插座安全型 2. 规格:250V 16A 3. 安装方式:暗装	套	12		
58	030413014002	插座	1. 名称:普通暗插座(二加三孔)-安全型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	148		
59	030413014003	插座	1. 名称:燃气热水器五孔暗装插座(防溅型带开关)-安全型 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:暗装	套	12		
60	030402011001	成套配电箱	1. 名称:1-1ALZ配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1		
61	030402011002	成套配电箱	1. 名称:1-2ALZ配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1		
62	030402011003	成套配电箱	1. 名称:1-3ALZ配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 9 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
63	030402011004	成套配电箱	1. 名称:1-CF配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	2		
64	030402011005	成套配电箱	1. 名称:1-1KT配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1		
65	030402011006	成套配电箱	1. 名称:1-3KT配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1		
66	030402011007	成套配电箱	1. 名称:1-rdjsx、1-sjjsx、1-glf、1-tjjsx、1-jzjsx、1-xxz1、2-dgns、3-wsjsx、1-CT配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	9		
67	030402011008	成套配电箱	1. 名称:2-2AL配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1		
68	030402011009	成套配电箱	1. 名称:1-FJ配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	2		
69	030402011010	成套配电箱	1. 名称:ALss配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	8		
70	030402011011	成套配电箱	1. 名称:ALqcs配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	1		
71	030402011012	成套配电箱	1. 名称:2-3ALZ、3-3ALZ配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 10 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
72	030402011013	成套配电箱	1. 名称:1-1ATX、1-2ATX、1-3ATX、2-3ATX配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	4		
73	030402011014	成套配电箱	1. 名称:1-1ALEA、1-2ALEA、1-3ALEA、2-3ALEA配电箱 2. 安装方式:嵌入式	台	4		
		火灾自动报警					
74	030412001010	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	33.64		
75	030412001011	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 材质:SC 3. 规格:20 4. 配置形式:明敷	m	1451.12		
76	030412002002	线槽	1. 名称:金属线槽 2. 规格:100*100	m	164.11		
77	030412004007	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	509.82		
78	030412004008	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:线槽配线 3. 规格:WDZN-BYJ2.5	m	149.13		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 11 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
79	030412004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZN-RYJS-2*2.5	m	34.44		
80	030412004010	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZN-RYJS-2*2.5	m	74.56		
81	030412004011	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: WDZ-RYJS-2*1.5	m	1320.92		
82	030412004012	配线	1. 名称: 电气配线 2. 配线形式: 线槽配线 3. 规格: WDZ-RYJS-2*1.5	m	51.8		
83	030906001001	防火门监控主机	1. 名称: 防火门监控分机	台	1		
84	030906001002	防火门监控主机	1. 名称: 可燃气体报警分机	台	1		
85	030412005001	接线箱	1. 名称: 消防接线端子箱	个	3		
86	030904003001	按钮	1. 名称: 带消防电话插孔的手动火灾报警按钮(有编码) 2. 安装方式: 吸顶式	个	16		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 12 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
87	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器(有编码)	个	3			
88	030904001002	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器(有编码)	个	116			
89	030904001003	点型探测器	1. 名称:点型感烟火灾探测器(有编码、防爆型)	个	1			
90	030904004001	声光报警器	1. 名称:火灾声光报警器	个	16			
91	030904001004	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器	个	2			
92	030904001005	点型探测器	1. 名称:可燃气体探测器(防爆型)	个	1			
93	030904007001	消防模块	1. 名称:双常闭防火门监控模块	个	6			
94	030904006001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器(具有阻燃后罩结构)	个	28			
95	030904007002	消防模块	1. 名称:总线短路隔离器	个	1			
96	030909003001	自动报警系统调试	1. 点数:256点以下	系统	1			
		弱电部分						
97	030412001012	配管	1. 名称:弱电配线 2. 材质:JDG 3. 规格:20 4. 配置形式:暗配	m	567.81			
98	030412001013	配管	1. 名称:弱电配线 2. 材质:JDG 3. 规格:25 4. 配置形式:暗配	m	50.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 13 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
99	030412001014	配管	1. 名称: 弱电配线 2. 材质: PC 3. 规格: 20 4. 配置形式: 暗配	m	703.27		
100	030412002003	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 100*100	m	69.56		
101	030412002004	线槽	1. 名称: 金属线槽 2. 规格: 300*100	m	90.28		
102	030502003001	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT6 3. 敷设方式: 管内穿线	m	2085.16		
103	030502003002	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 2. 规格: CAT5 3. 敷设方式: 管内穿线	m	876.11		
104	030502005001	光缆	1. 名称: 光缆 2. 规格: GYTS-2	m	1245.8		
105	030412004013	配线	1. 名称: 多股铜芯聚氯乙烯绝缘导线 2. 配线形式: 管内穿线 3. 规格: ZR-RVV 2*1.0	m	732.42		
106	030904003002	按钮	1. 名称: 紧急报警按钮	个	3		
107	030904004002	声光报警器	1. 名称: 声光报警器	个	5		
108	030506010001	监控摄像设备	1. 名称: 摄像机	台	23		
109	030904018001	机柜	1. 名称: RD机柜	台	16		
110	030904018002	机柜	1. 名称: 监控机柜	台	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 14 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
111	030904018003	机柜	1. 名称: 紧急呼叫监控分机	台	1			
112	030502010001	信息、网络插座	1. 名称: 网络插座	个	72			
113	030502014001	尾纤	1. 名称: 尾纤 2. 规格: 10m双头	条	12			
114	030502007001	跳线、跳纤	1. 名称: 光纤跳线	条	4			
115	030502008001	配线架	1. 名称: 配线架(含耦合器) 2. 规格: 12口	架	2			
116	030501015001	交换机	1. 名称: POE交换机(含光模块) 2. 规格: 12口	台	2			
117	030505004001	功率放大器	1. 名称: 240W功放	台	1			
118	030502001001	光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱	1. 名称: 分纤箱 2. 规格: 48芯	台	1			
119	030505001001	信号源设备	1. 名称: 音源一体机	台	1			
120	030505001002	信号源设备	1. 名称: 广播中心主机	台	1			
121	030504012001	播控台	1. 名称: 报警信号发生器	台	1			
122	030505011001	公共广播、背景音乐系统设备	1. 名称: 前置放大器	台	1			
123	030501002001	输出设备	1. 名称: 工作站及分控软件	台	1			
124	030505007001	会议专用设备	1. 名称: 网络寻呼话筒	台	1			
		防雷部分						
125	030410005001	接闪带	1. 名称: 镀锌圆钢 2. 规格: $\phi 10$ 3. 安装形式: 沿折板支架敷设	m	232.84			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 15 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
126	030410003001	引下线	1. 名称: 引下线 (利用建筑物主筋引下)	m	213.2			
127	030410002001	接地母线	1. 名称: 接地母线 (利用梁内钢筋)	m	328.7			
128	030410007001	等电位端子箱、测试板	1. 名称: 等电位端子箱	台	17			
129	030416027001	接地装置	1. 名称: 接地装置调试	系统	1			
		消防系统						
130	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含水压试验、水冲洗 5. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	41.56			
131	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质、规格: 内外壁热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含水压试验、水冲洗 5. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	553.52			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 16 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
132	030910002001	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 安装方式：放置式 3. 每箱配置两具MF/ABC5(3A)灭火器 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	10			
133	030910002002	灭火器箱	1. 名称：灭火器箱 2. 安装方式：放置式 3. 每箱配置两具MF/ABC4(3A)灭火器 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	72			
134	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格：试验消火栓 2. 含脚手架搭拆及高层增加费	套	1			
135	030901010002	室内消火栓	1. 附件材质、规格：单栓消火栓箱内设DN65mm消火栓一个，DN65mm、L=25m麻质衬胶水龙带一条，Φ19水枪一支，以及消防按钮一个，内设消防软管卷盘30m 2. 箱体规格：1800*700*160mm 2. 含脚手架搭拆及高层增加费	套	19			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 17 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
136	031301005001	支/吊架、基础型钢	1. 名称:管道支架 2. 材质:角钢 3. 规格:综合考虑 4. 除微锈,刷红丹一遍、调和漆两遍 5. 含脚手架搭拆及高层增加费	kg	378		
137	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:除微锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷红丹二道,红色黄环调和漆二道 3. 含脚手架搭拆及高层增加费	m2	205.41		
138	030909001001	水灭火控制装置调试	1. 系统形式:消火栓灭火系统 2. 含脚手架搭拆及高层增加费	点	124		
139	031002001001	金属阀门	1. 类型:法兰蝶阀 2. 规格、压力等级:DN100 3. 连接形式:螺纹连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	49		
140	031002001002	金属阀门	1. 类型:微量排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 18 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
141	031002001003	金属阀门	1. 类型：真空破坏器 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	1			
142	031301003001	套管	1. 名称：钢套管 2. 介质管道公称直径：DN100 3. 套管规格：D3=159 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	4			
143	040504001001	砌筑井	1. 类型：室外阀门井 2. 规格：1400mm*2000mm 3. 其他：详见图集05S502-16 4. 垫层、基础材质及厚度：砼垫层 5. 砂浆强度等级、配合比：M10 6. 混凝土强度等级：C10 7. 井盖、井圈材质及规格：Φ700重型球墨铸铁井盖、井座 8. 其它未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求	座	5			
		给排水工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 19 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
144	031003014001	给、排水附件	1. 类型：地漏 2. 材质：塑料 3. 规格：DN100 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	43		
145	031003014002	给、排水附件	1. 类型：地面扫除口 2. 规格：DN100	个	5		
146	031005013001	热水器、开水炉	1. 名称：电热水器 2. 容积：40L 3. 安装方式：壁挂式	台	11		
147	031005013002	热水器、开水炉	1. 名称：电热水器 2. 容积：80L 3. 安装方式：壁挂式	台	2		
148	031003006001	大便器	1. 类型：蹲式大便器 2. 安装方式：延时自闭式冲洗阀冲洗(5.0L/次) 3. 含相应配件 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	8		
149	031003007001	小便器	1. 类型：挂式小便器 2. 安装方式：感应式冲洗阀冲洗(3.0L/次) 3. 含相应配件 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 20 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
150	031003010001	淋浴器	1. 名称：双管成品淋浴器 2. 组装形式：成套式 3. 含相应配件 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	套	20		
151	031003003001	洗脸盆	1. 类型：台式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 含相应配件、普通单冷龙头 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	11		
152	031003008001	其他成品卫生器具	1. 类型：成品拖布池 2. 材质：陶瓷 3. 含水龙头、相应配件	组	2		
153	031003014003	给、排水附件	1. 类型：雨水斗 2. 规格：DN100	个	8		
154	031003003002	洗脸盆	1. 类型：立柱式洗脸盆 2. 材质：陶瓷 3. 含相应配件、感应单冷龙头 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	10		
155	031003006002	大便器	1. 类型：坐便器 2. 安装方式：两档(3.5L、5.0L)式水箱 3. 含坐便器盖板、相应配件 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 21 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
156	031001008001	塑料管	1. 材质：HDPE双壁波纹管 2. 规格：DN300 8KN/m ² 3. 连接形式：胶圈连接 4. 安装部位：室外 5. 介质：雨水	m	224.03		
157	031001007001	复合管	1. 材质：钢塑复合压力管 2. 规格：DN100 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷水给水 7. 含水压试验 8. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	237.84		
158	031001007002	复合管	1. 材质：钢塑复合压力管 2. 规格：DN65 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷水给水 7. 含水压试验 8. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	2		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 22 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
159	031001007003	复合管	1. 材质：钢塑复合压力管 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷水给水 7. 含水压试验 8. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	20.42			
160	031001007004	复合管	1. 材质：钢塑复合压力管 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷水给水 7. 含水压试验 8. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	12.82			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 23 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
161	031001007005	复合管	1. 材质：钢塑复合压力管 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷水给水 7. 含水压试验 8. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	39.31			
162	031001007006	复合管	1. 材质：钢塑复合压力管 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 5. 安装部位：室内 6. 介质：冷水给水 7. 含水压试验 8. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	31.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 24 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
163	031001008002	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN40 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷水给水 8. 含水压试验 9. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	16.16			
164	031001008003	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN32 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷水给水 8. 含水压试验 9. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	8.25			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 25 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
165	031001008004	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN25 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷水给水 8. 含水压试验 9. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	34.59			
166	031001008005	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN20 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷水给水 8. 含水压试验 9. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	40.15			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 26 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
167	031001008006	塑料管	1. 名称：塑料给水管 2. 材质：PP-R 3. 规格：DN15 4. 连接形式：热熔连接 5. 管道消毒、冲洗：按设计要求冲洗、消毒 6. 安装部位：室内 7. 介质：冷水给水 8. 含水压试验 9. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	153.35			
168	031001008007	塑料管	1. 名称：塑料排水管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 安装部位：室内 6. 介质：污水、废水 7. 含灌水试验 8. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	275.93			
169	031001008008	塑料管	1. 名称：塑料排水管 2. 材质：UPVC 3. 规格：DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 安装部位：室内 6. 介质：污水、废水、冷凝水 7. 含灌水试验 8. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	49.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 27 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
170	031001008009	塑料管	1. 名称: 塑料排水管 2. 材质: UPVC 3. 规格: DN100 4. 连接形式: 承插粘接 5. 安装部位: 室内 6. 介质: 雨水 7. 含灌水试验 8. 含脚手架搭拆及高层增加费	m	166.78			
171	031002001004	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN40 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	1			
172	031002001005	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN50 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	4			
173	031002001006	金属阀门	1. 类型: 闸阀 2. 规格、压力等级: DN65 3. 连接形式: 螺纹连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 28 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
174	031002001007	金属阀门	1. 类型：法兰闸阀 2. 规格、压力等级：DN100 3. 连接形式：法兰连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	16			
175	031002011001	水表	1. 类型：水表组（配置截止阀1个、远传水表1个、可调式减压阀1个） 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	5			
176	031002011002	水表	1. 类型：水表组（配置截止阀1个、远传水表1个、可调式减压阀1个） 2. 规格：DN32 3. 连接形式：螺纹连接	组	1			
177	031002011003	水表	1. 类型：水表组（配置截止阀1个、远传水表1个、可调式减压阀1个） 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 29 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
178	031002011004	水表	1. 类型：水表组（配置截止阀1个、远传水表1个、可调式减压阀1个） 2. 规格：DN50 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	4			
179	031002011005	水表	1. 类型：水表组（配置截止阀1个、远传水表1个） 2. 规格：DN25 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	5			
180	031002011006	水表	1. 类型：水表组（配置截止阀1个、远传水表1个） 2. 规格：DN40 3. 连接形式：螺纹连接 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	组	1			
181	031002001008	金属阀门	1. 类型：真空破坏器 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	6			
182	031002001009	金属阀门	1. 类型：自动排气阀 2. 规格、压力等级：DN25 3. 连接形式：螺纹连接	个	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 30 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
183	031301003002	套管	1. 名称:一般塑料套管 2. 介质管道公称直径:DN100 3. 套管规格:DN150 4. 含脚手架搭拆及高层增加费	个	22			
184	031301003003	套管	1. 名称:钢套管 2. 规格:介质管道公称直径32	个	10			
185	040504001002	砌筑井	1. 类型:室外阀门井 2. 规格:1400mm*2000mm 3. 其他:详见图集05S502-16 4. 垫层、基础材质及厚度:砼垫层 5. 砂浆强度等级、配合比:M10 6. 混凝土强度等级:C10 7. 井盖、井圈材质及规格:Φ700球墨铸铁井盖、井座 8. 其它未尽事项详见设计图纸、招标文件、国家相关规范等要求	座	12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 31 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
186	040504002001	现浇混凝土井	1. 名称：Φ100 0圆形混凝土污水检查井 2. 垫层材料品种：C15混凝土 3. 底板及墙身混凝土强度等级：C30抗渗混凝土 4. 盖板材质、规格：C30混凝土 5. 井筒、井圈材质：C30混凝土 6. 井盖：Φ700球墨铸铁井盖（含防坠网） 7. 含钢筋制作、安装，C15混凝土流槽及其M10水泥防水砂浆抹面、含防盗、含踏步 8. 井深：1.5m内，详见图集20S515，页30~31	座	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 32 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
187	040504002002	现浇混凝土井	1. 名称：Φ100 0圆形混凝土废 水检查井 2. 垫层材料品 种：C15混凝土 3. 底板及墙身 混凝土强度等级 ：C30抗渗混凝 土 4. 盖板材质、 规格：C30混凝 土 5. 井筒、井圈 材质：C30混凝 土 6. 井盖：Φ700 重型球墨铸铁井 盖（含防坠网） 7. 含钢筋制作 、安装，C15混 凝土流槽及其M 10水泥防水砂 浆抹面、含防盗 、含踏步 8. 井深：2.5m 内，详见图集2 0S515，页30~ 31	座	2		
188	010505005002	现浇混凝土井墙面 模板	1. 模板形式: 构 筑物及池类 圆 形池壁 木模	m2	150.72		
189	010505001002	井垫层模板	1. 井垫层模板	m2	6.41		
190	010505002002	井基础模板	1. 井基础模板	m2	12.06		
191	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一 、二类土 2. 挖土深度: 2m 以内 3. 人机配合开 挖	m3	231.87		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 33 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
192	040103002001	一般回填方	1. 名称: 回填土 机械夯实 槽、坑 2. 密实度: 按设计及规范要求	m3	40.33			
193	040103002002	一般回填方	1. 名称: 垫层砂砾 2. 密实度: 按设计及规范要求	m3	30.24			
194	040103002003	一般回填方	1. 填方来源: 机制砂 2. 密实度: 按规范要求, 夯填	m3	145.47			
195	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 原土 2. 自卸汽车运土方 运距3km内	m3	185.51			
196	010502028001	化粪池、检查井	1. 部位: 室外化粪池, 具体做法详见图集: 22S702-G3-6SQF 2. 混凝土强度等级: C30 3. 20mm厚防水砂浆抹面 4. 防水、抗渗要求: p6	座	1			
197	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	1.28			
198	010505002001	基础模板	1. 满堂基础模板 无梁式	m2	3			
199	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	57.043			
200	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 无梁板模板 支模高度3.6m	m2	3.6622			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 34 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
201	040504001004	砌筑井	1. 雨水井 检查井D700 2. 井深：1.5m 内 3. 做法详见图集20S515	座	10			
202	040504002003	现浇混凝土井	1. 部位：室外混凝土隔油池，具体做法详见图集：04S519-GG-2 SF 2. 混凝土强度等级：C25 3. 其他详见图集	座	1			
		暖通工程						
203	030701003001	空调器	1. 名称：1.5P空调器 2. 安装形式：室内壁挂，室外落地安装	台	4			
204	030701003002	空调器	1. 名称：2P空调器 2. 安装形式：室内壁挂，室外落地安装	台	8			
205	030108001001	风机	1. 名称：低噪声箱体离心风机 2. 型号：EAF-1-1、EAF-1-2 3. 规格：风量：2050M3/H，全压：195PA，静压：163PA，转速：900 RPM，电量：：0.55KW 4. 含弹簧减震器	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 35 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
206	030108001002	风机	1. 名称:低噪声箱体离心风机 2. 型号:EAF-1-3 (防爆风机) 3. 规格:风量:1650M3/H,全压:195PA,静压:163PA,转速:900RPM,电量: : 0.55KW 4. 含弹簧减震器	台	1			
207	030108001003	风机	1. 名称:低噪声箱体离心风机 2. 型号:EAF-1-4 3. 规格:风量:1650M3/H,全压:195PA,静压:163PA,转速:900RPM,电量: : 0.55KW 4. 含弹簧减震器	台	1			
208	030701003003	空调器	1. 名称:室外多联机 2. 型号:MAC-1-1/MAC-1-2/MAC-1-3/MAC-1-5 3. 规格:制冷量28KW,制热量31.5KW,电机功率6.82KW 4. 安装形式:落地式	台	4			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 36 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
209	030701003013	空调器	1. 名称:室外多联机 2. 型号:MAC-1-6 3. 规格:制冷量25.2KW, 制热量27KW, 电机功率5.41KW 4. 安装形式:落地式	台	1			
210	030701003004	空调器	1. 名称:室外多联机 2. 型号:MAC-1-4 3. 规格:制冷量67KW, 制热量75KW, 电机功率18.5KW 4. 安装形式:落地式	台	1			
211	030701003005	空调器	1. 名称:室外多联机 2. 型号:MAC-1-7 3. 规格:制冷量40KW, 制热量45KW, 电机功率40KW 4. 安装形式:落地式	台	1			
212	030701003006	空调器	1. 名称:室外多联机 2. 型号:MAC-1-8 3. 规格:制冷量33.5KW, 制热量37.5KW, 电机功率8.1KW 4. 安装形式:落地式	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 37 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
213	030405015002	风扇	1. 名称: 壁式排气扇 2. 规格: L=300CMH, N=24W 3. 安装方式: 壁装	台	4			
214	030405015003	风扇	1. 名称: 天花式排气扇 2. 型号: PVF-1 3. 规格: L=150CMH, N=28W, H=180PA 4. 安装方式: 嵌入式	台	8			
215	030405015004	风扇	1. 名称: 天花式排气扇 2. 型号: PVF-2 3. 规格: L=90CMH, N=18W, H=96PA 4. 安装方式: 嵌入式	台	18			
216	030701004001	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: MA-7.1 3. 规格: 制冷量7.1KW, 制热量8KW, 电机功率0.105KW	台	2			
217	030701004002	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: MA-5.0 3. 规格: 制冷量5.6KW, 制热量5.6KW, 电机功率0.08KW	台	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 38 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
218	030701004003	风机盘管	1. 名称: 风机盘管 2. 型号: MA-3.6 3. 规格: 制冷量 3.6KW, 制热量 4KW, 电机功率 0.072KW	台	1			
219	030804010001	低压铜及铜合金管件	1. 材质: 冷媒分歧器 2. 规格: 20内	个	21			
220	030804010002	低压铜及铜合金管件	1. 材质: 冷媒分歧器 2. 规格: 30内	个	2			
221	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 球形防雨帽 2. 型号: ϕ 100	个	18			
222	030701003007	空调器	1. 名称: 四面出风嵌入式 2. 型号: MA-5.6 3. 规格: P=5.6KW, Q=6.5KW, N=0.06KW 4. 安装形式: 吊顶安装	台	12			
223	030701003008	空调器	1. 名称: 四面出风嵌入式 2. 型号: MA-7.1 3. 规格: P=7.1KW, Q=8.5KW, N=0.06KW 4. 安装形式: 吊顶安装	台	10			
224	030701003009	空调器	1. 名称: 四面出风嵌入式 2. 型号: MA-8.4 3. 规格: P=8.4KW, Q=9.6KW, N=0.06KW 4. 安装形式: 吊顶安装	台	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 39 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
225	030701003010	空调器	1. 名称: 新风处理机 2. 型号: PAU-1-1/PAU-2-1/PAU-3-1 3. 规格: P=9KW, Q=8.6KW, N=0.14KW, L=650m ³ /h	台	3			
226	030701003011	空调器	1. 名称: 新风处理机 2. 型号: PAU-1-2/PAU-1-3/PAU-3-2 3. 规格: P=14KW, Q=13KW, N=0.3KW, L=1080m ³ /h	台	3			
227	030701003012	空调器	1. 名称: 新风处理机 2. 型号: PAU-1-4 3. 规格: P=22.4KW, Q=21.9KW, N=0.48KW, L=1680m ³ /h	台	1			
228	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长(mm) ≤320 4. 板材厚度: δ0.5 5. 接口形式: 咬口	m ²	94.44			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 40 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
229	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长 (mm) ≤450 4. 板材厚度: δ 0.5 5. 接口形式: 咬口	m2	71.35			
230	030702001003	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长 (mm) ≤1000 4. 板材厚度: δ 0.6 5. 接口形式: 咬口	m2	19.47			
231	030702001004	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 形状: 矩形 3. 规格: 长边长 (mm) ≤1000 4. 板材厚度: δ 0.75 5. 接口形式: 咬口	m2	28.05			
232	030702001005	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌薄钢板 2. 形状: 圆形 3. 规格: 直径 (mm) ≤320 4. 板材厚度: δ 0.5 5. 接口形式: 咬口	m2	8.26			
233	030703019001	柔性接口	1. 名称: 软接口	m2	11.86			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 41 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
234	031201003001	金属结构刷油	1. 名称:风管支架除锈及刷油 2. 除锈级别:手工除微锈 3. 涂刷遍数、漆膜厚度:红丹防锈漆两遍,调和漆两遍	kg	864.59		
235	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:240*240	个	4		
236	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:300*300	个	1		
237	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:方形散流器 2. 规格:360*360	个	4		
238	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:空调回风口 2. 规格:500*200	个	1		
239	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:空调回风口 2. 规格:750*200	个	4		
240	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:200*200	个	18		
241	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:300*200	个	6		
242	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称:百叶风口 2. 规格:400*250	个	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 42 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
243	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶风口 2. 规格: 630*400	个	3			
244	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶风口 2. 规格: 250*250	个	12			
245	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称: 百叶风口 2. 规格: 500*400	个	3			
246	030703001001	碳钢阀门	1. 名称: 150℃防火阀 2. 规格: 400*250	个	2			
247	030703001002	碳钢阀门	1. 名称: 电动对开多叶调节阀 2. 规格: 400*250	个	3			
248	030703001003	碳钢阀门	1. 名称: 电动对开多叶调节阀 2. 规格: 500*400	个	3			
249	030703001004	碳钢阀门	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 250*160	个	10			
250	030703001005	碳钢阀门	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 250*200	个	2			
251	030703001006	碳钢阀门	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 320*200	个	2			
252	030703001007	碳钢阀门	1. 名称: 对开多叶调节阀 2. 规格: 400*200	个	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 43 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
253	031001008010	塑料管	1. 规格:PVC-U DN25 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水 5. 20mm橡塑保温套管	m	184.01			
254	031001008011	塑料管	1. 规格:PVC-U DN32 2. 连接形式:粘接 3. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 4. 安装部位:室内 5. 介质:冷凝水 5. 20mm橡塑保温套管	m	37.81			
255	031001005001	铜管	1. 名称:冷媒铜管 2. 规格:φ6.4 3. 连接形式:焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:压力试验及吹、洗 5. 安装部位:室内 6. 介质:空调冷媒 7. 橡塑保温套管(自带不然铝箔)	m	39.11			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 44 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
256	031001005002	铜管	1. 名称：冷媒铜管 2. 规格：Φ9.5 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：空调冷媒 7. 橡塑保温套管（自带不然铝箔）	m	362.88			
257	031001005003	铜管	1. 名称：冷媒铜管 2. 规格：Φ12.7 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：空调冷媒 7. 橡塑保温套管（自带不然铝箔）	m	85.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 45 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
258	031001005004	铜管	1. 名称：冷媒铜管 2. 规格：Φ15.9 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：空调冷媒 7. 橡塑保温套管（自带不然铝箔）	m	152.91			
259	031001005005	铜管	1. 名称：冷媒铜管 2. 规格：Φ19.1 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：空调冷媒 7. 橡塑保温套管（自带不然铝箔）	m	67.5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 46 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
260	031001005006	铜管	1. 名称：冷媒铜管 2. 规格：Φ22.2 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：空调冷媒 7. 橡塑保温套管（自带不然铝箔）	m	142.96			
261	031001005007	铜管	1. 名称：冷媒铜管 2. 规格：Φ25.4 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：空调冷媒 7. 橡塑保温套管（自带不然铝箔）	m	39.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 47 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
262	031001005008	铜管	1. 名称：冷媒铜管 2. 规格：Φ28.6 3. 连接形式：焊接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：压力试验及吹、洗 5. 安装部位：室内 6. 介质：空调冷媒 7. 橡塑保温套管（自带不然铝箔）	m	6.73			
263	031301003004	套管	1. 名称：空调穿墙套管 2. 规格：介质管道公称直径(mm以内) 25	个	24			
264	030704001001	通风工程检测、调试	1. 系统名称：风管漏风试验、风管漏光试验	m ²	221.57			
		土建单项						
		公厕-土建装饰部分						
		整个项目						
265	010102001001	挖基坑土方	1、挖基坑土方 2、土壤类别：一二类土 3、挖土深度：2m以内	m ³	33.78			
266	010102007001	回填方	1、回填方	m ³	21.87			
267	010103002001	余方弃置	1、余方弃置 2、弃土运距：3km	m ³	8.64			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 48 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
268	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：陶粒混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	26.84			
269	010401008001	零星砌砖	1. 水厕（蹲位）水泥砂浆面	个	12			
270	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：陶粒混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	6.75			
271	010501001001	基础垫层	1. 构件类型：垫层 2. 混凝土强度等级：C15预拌商品混凝土	m3	2.54			
272	010502001001	独立基础	1. 构件类型：独立基础 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	7.26			
273	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 构件类型：矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	0.44			
274	010502005001	基础联系梁	1. 构件类型：基础梁 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	6.32			
275	010505001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层模板	m2	7.8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 49 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
276	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m ²	25.4			
277	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m ²	49.88			
278	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m ²	6			
279	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	1.034			
280	010506005001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.235			
281	010506005002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	0.083			
282	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 1000*2100 2. 门类型: 木门	樘	1			
283	010801001002	木质门	1. 门洞口尺寸: 1200*600 2. 门类型: 木挡门	樘	4			
284	011102003001	块料楼地面	地1 1、10mm厚600*600防滑地砖铺设 2、20mm厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚合物防水涂料(四周墙面上翻1800高) 4、20mm厚1:3水泥砂浆 5、100厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实	m ²	71.97			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 50 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
285	011203003001	块料墙、柱面	卫生间内墙 1. 10厚300*600陶瓷墙砖 2. 8厚1: 0.15 : 2.5水泥石灰砂浆 3. 1.5厚聚合物防水涂料刷只规范高度 4. 10厚1: 3水泥砂浆找平	m2	189.88			
286	011203003002	块料墙、柱面	外墙 1. 25厚1200*600白木纹石英砖 2. 12厚1: 3水泥砂浆打底 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	28.9			
287	011403001001	抹灰面油漆	外墙 1. 米白色真石漆 2. 12厚1: 3水泥砂浆打底 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	118.74			
288	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台)	m2	3.34			
289	011505003001	镜面玻璃	1. 卫生间镜面玻璃 砖墙面	m2	3.2			
290	011207003001	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	53.91			
291	010502025002	零星现浇构件	1. C40无收缩细石混凝土	m3	0.3			
292	010502025003	零星现浇构件	1. C25素砼包裹	m3	2.97			
293	010505002002	基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板	m2	39.99			
294	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.14			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 51 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
295	010603002001	空腹钢柱	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根 构件质量(t) ≤3 2. 钢柱方钢 30 0*300*16	t	6.96		
296	010604001001	钢梁	1. 钢结构构件 钢梁安装 每根 构件质量(t) ≤1.5 2. 钢梁 方钢 2 00*300*12 3. 钢梁 方钢 1 50*300*12	t	9.403		
297	011402004001	金属构件油漆	1. 二道环氧富 锌底漆, 漆膜厚 度不小于75 μm 2. 一道环氧云 铁中间漆, 漆膜 厚度不小于60 μm 3. 金属面 超薄 型CB防水涂料 耐火极限h(涂 层厚度mm) 2.0 h(2.5mm)	m2	95.16		
298	010901002001	阳光板屋面	1. 离心岩棉夹 心屋面板	m2	146.52		
299	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨, 中距<1200 2. 8-9厚塑料条 形扣板	m2	130.56		
300	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 2.5厚黑灰色 铝板 包边	m2	15.84		
		门卫室-土建装饰部分					
		整个项目					
301	010102001001	挖基坑土方	1、挖基坑土方 2、土壤类别: 一二类土 3、挖土深度: 2m以内	m3	9.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 52 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
302	010102007001	回填方	1、回填方	m3	6.42			
303	010103002001	余方弃置	1、余方弃置 2、弃土运距： 3km	m3	2.71			
304	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：陶粒混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：150 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	4.73			
305	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：陶粒混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100 4. 砂浆强度等级：M5水泥砂浆	m3	0.84			
306	010501001001	基础垫层	1. 构件类型：垫层 2. 混凝土强度等级：C15预拌商品混凝土	m3	0.68			
307	010502001001	独立基础	1. 构件类型：独立基础 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	1.79			
308	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 构件类型：矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	0.69			
309	010502005001	基础联系梁	1. 构件类型：基础梁 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	1.35			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 53 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
310	010505001001	垫层模板	1. 基础类型: 垫层模板	m2	2.58			
311	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	8.26			
312	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	16.48			
313	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	5.6			
314	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.337			
315	010506005001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	0.056			
316	010506005002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	0.044			
317	010801001001	木质门	1. 门洞口尺寸: 1000*2100 2. 门类型: 木门	樘	1			
318	010807006001	金属(塑钢)橱窗	1. 固定窗安装矩形	樘	2			
319	011501001001	成品门禁	1. 成品门禁1800*1800	套	2			
320	011102003001	块料楼地面	地1 1、10mm厚600*600防滑地砖铺设 2、20mm厚1:2水泥砂浆 3、1.5厚聚合物防水涂料(四周墙面上翻1800高) 4. 20mm厚1:3水泥砂浆 5. 100厚C15混凝土垫层 6. 素土夯实	m2	7.06			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 54 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
321	011201001001	墙、柱面一般抹灰	内墙抹灰 1. 10厚1: 3水泥砂浆	m2	30.45			
322	011403001002	抹灰面油漆	内墙装饰 1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 2. 室内涂料三遍 内墙防霉涂料	m2	30.45			
323	011403001001	抹灰面油漆	外墙 1. 真石漆 2. 12厚1: 3水泥砂浆打底 3. 6厚1: 2.5水泥砂浆找平	m2	26.61			
324	010807005001	金属格栅窗	1. 棕色铝通装饰构件	m2	6			
325	010603002001	空腹钢柱	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根 构件质量(t) ≤3 2. 钢柱方钢 150*150*12	t	0.584			
326	010604001001	钢梁	1. 钢结构构件 钢梁安装 每根 构件质量(t) ≤1.5 2. 钢梁 方钢 200*300*12 3. 钢梁 方钢 150*300*12	t	1.34			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 55 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
327	011402004001	金属构件油漆	1. 二道环氧富锌底漆，漆膜厚度不小于75 μm 2. 一道环氧云铁中间漆，漆膜厚度不小于60 μm 3. 金属面 超薄型CB防火涂料耐火极限h(涂层厚度mm) 2.0 h(2.5mm)	m2	26.74			
328	010901002001	阳光板屋面	1. 离心岩棉夹心屋面板	m2	21.78			
329	011302001001	平面吊顶天棚	1. 轻钢龙骨，中距<1200 2. 8-9厚塑料条形扣板	m2	17.66			
330	011205001001	墙、柱面装饰板	1. 2.5厚黑灰色铝板 包边	m2	19.35			
		看台-建筑工程						
		整个项目						
	A. 1	土石方工程						
331	010102001001	挖基坑土方	1、挖基坑土方 2、土壤类别：一二类土 3、挖土深度：2m以内	m3	590.66			
332	010102007001	回填方	1、回填方	m3	181.04			
333	010102007002	回填方	1. 基础换填 3:7灰土	m3	150.52			
334	010103002001	余方弃置	1、余方弃置 2、弃土运距：3km	m3	409.61			
	A. 4	砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 56 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
335	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：外墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M5预拌砂浆	m3	337.11			
336	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：200 4. 砂浆强度等级：M5预拌砂浆	m3	240.69			
337	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型：内墙 3. 墙体厚度：100 4. 砂浆强度等级：M5预拌砂浆	m3	13.7			
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程						
338	010501001001	基础垫层	1. 构件类型：垫层 2. 混凝土强度等级：C15预拌商品混凝土	m3	54.72			
339	010502001001	独立基础	1. 构件类型：独立基础 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	187.16			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 57 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
340	010502005001	基础联系梁	1. 构件类型： 基础梁 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	44.99			
341	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 构件类型： 矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	104.48			
342	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 构件类型： 后浇带-梁 2. 混凝土强度等级：C35预拌商品混凝土	m3	1.44			
343	010502013002	实心楼板	1. 构件类型： 后浇带-板 2. 混凝土强度等级：C35预拌商品混凝土	m3	1.57			
344	010502013001	实心楼板	1. 构件类型： 有梁板 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	362.37			
345	010502019001	其他板	1. 构件类型： 栏板 2. 混凝土强度等级：C25预拌商品混凝土	m3	7.94			
346	010502019002	其他板	1. 构件类型： 挑檐板 2. 混凝土强度等级：C25预拌商品混凝土	m3	9.23			
347	010502021001	构造柱	1. 构件类型： 构造柱 2. 混凝土强度等级：C25预拌商品混凝土	m3	4.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 58 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
348	010502023001	过梁	1. 构件类型： 过梁 2. 混凝土强度等级：C25预拌商品混凝土	m3	6.57			
349	010502020001	楼梯	1. 构件类型： 楼梯 2. 混凝土强度等级：C30预拌商品混凝土	m3	15.94			
350	010502029001	散水	散水 1. 250~300厚回填土 2. 60厚C20混凝土面层 3. 150厚5~32卵石灌浆M2.5混合砂浆	m2	62.91			
351	010505001001	垫层模板	1. 基础类型：垫层模板	m2	96.95			
352	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	180.36			
353	010505003001	基础联系梁模板	1. 基础梁模板	m2	353.85			
354	010505004005	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度4.2m内 1.8外	m2	374.05			
355	010505004004	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度4.2m内 1.8内	m2	39.93			
356	010505004006	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8外	m2	398.66			
357	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.8内	m2	39.96			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 59 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
358	010505006003	梁模板	后浇带-梁 1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	12.73		
359	010505006004	梁模板	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度4.2m	m2	268.73		
360	010505006002	梁模板	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度4.2m	m2	250.21		
361	010505006005	梁模板	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	605.12		
362	010505006001	梁模板	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	454.01		
363	010505007003	楼板、屋面板、坡道板模板	后浇带-板 1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	12.53		
364	010505007002	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度4.2m	m2	368.38		
365	010505007001	楼板、屋面板、坡道板模板	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	1248.57		
366	010505008001	其他板模板	1. 栏板、反檐模板	m2	109.36		
367	010505008002	其他板模板	1. 挑檐模板	m2	110.5		
368	010505011001	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	51.41		
369	010505011002	构造柱模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度4.2m内 1.2内	m2	7.2		
370	010505013001	过梁模板	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m2	111.64		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 60 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
371	010505010001	楼梯模板	1. 楼梯模板 直形	m ²	74.12			
372	010516003005	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊接 2. 规格: ϕ 18以内	个	1236			
373	010516003007	机械连接	1. 连接方式:套筒直螺纹连接 2. 规格: ϕ 18以内	个	177			
374	010516003008	机械连接	1. 连接方式:套筒直螺纹连接 2. 规格: ϕ 25以内	个	76			
375	010516003006	机械连接	1. 套筒冷挤压接头 ϕ 32以内	个	251			
376	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	1.81			
377	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 10以内	t	15.492			
378	010506001002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	51.506			
379	010506002004	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.692			
380	010506002002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	14.384			
381	010506002003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以外	t	0.541			
	A.8	门窗工程						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 61 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
382	010802004001	钢质防火门	FM乙1022 1. 门洞口尺寸: 1000*2200 2. 防火等级: 乙级 单扇 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 含闭门器等配件	樘	1			
383	010802004002	钢质防火门	FM乙1222 1. 门洞口尺寸: 1200*2200 2. 防火等级: 乙级 双扇 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 含闭门器等配件	樘	2			
384	010802004003	钢质防火门	FM乙1522 1. 门洞口尺寸: 1500*2200 2. 防火等级: 乙级 双扇 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 含闭门器等配件	樘	6			
385	010802004004	钢质防火门	FM乙1622 1. 门洞口尺寸: 1600*2200 2. 防火等级: 乙级 双扇 3. 开启方式: 平开 4. 五金种类、规格: 含闭门器等配件	樘	1			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 62 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
386	010802004006	钢质防火门	FM甲1222 1. 门洞口尺寸： 1200*2200 2. 防火等级：乙级 双扇 3. 开启方式：平开 4. 五金种类、规格：含闭门器等配件	樘	3			
387	010802004005	钢质防火门	FM丙0618 1. 门洞口尺寸： 600*1800 2. 防火等级：丙级 单扇 3. 开启方式：平开 4. 五金种类、规格：含闭门器等配件	樘	5			
388	010802004007	钢质防火门	FM丙0818 1. 门洞口尺寸： 800*1800 2. 防火等级：丙级 单扇 3. 开启方式：平开 4. 五金种类、规格：含闭门器等配件	樘	4			
389	010801001001	木质门	M0822 1. 门洞口尺寸： 800*2200 2. 门类型：高级实木门 3. 开启方式：平开 4. 五金种类、规格：含五金配件	樘	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 63 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
390	010801001002	木质门	M0922 1. 门洞口尺寸： 900*2200 2. 门类型：高级 实木门 3. 开启方式：平 开 4. 五金种类、 规格：含五金配 件	樘	20			
391	010801001003	木质门	M1022 1. 门洞口尺寸： 1000*2200 2. 门类型：高级 实木门 3. 开启方式：平 开 4. 五金种类、 规格：含五金配 件	樘	12			
392	010801001004	木质门	M1222 1. 门洞口尺寸： 1200*2200 2. 门类型：高级 实木门 双扇 3. 开启方式：平 开 4. 五金种类、 规格：含五金配 件	樘	1			
393	010801001006	木质门	M1122 1. 门洞口尺寸： 1100*2200 2. 门类型：高级 实木门 双扇 3. 开启方式：平 开 4. 五金种类、 规格：含五金配 件	樘	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 始兴县社会足球场项目

标段： 始兴县社会足球场项目

第 64 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
394	010801001005	木质门	M1522 1. 门洞口尺寸： 1500*2200 2. 门类型：高级 实木门 双扇 3. 开启方式：平 开 4. 五金种类、 规格：含五金配 件	樘	10			
395	010802001001	金属(塑钢)门	LM1522 1. 门洞口尺寸： 1500*2200 2. 门类型：铝合 金门 3. 开启方式：平 开 4. 玻璃品种、 厚度：Low-E中 空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、 规格：含五金配 件 6. 特殊五金安 装 地弹簧	樘	2			
396	010802001003	金属(塑钢)门	LM3034 1. 门洞口尺寸： 3000*3400 2. 门类型：铝合 金门 3. 开启方式：平 开 4. 玻璃品种、 厚度：Low-E中 空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、 规格：含五金配 件 6. 特殊五金安 装 地弹簧	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 65 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
397	010802001004	金属(塑钢)门	TLM1622 1. 门洞口尺寸: 1600*2200 2. 门类型: 铝合金门 3. 开启方式: 推拉 4. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、规格: 含五金配件	樘	8			
398	010802001005	金属(塑钢)门	TLM2022 1. 门洞口尺寸: 2000*2200 2. 门类型: 铝合金门 3. 开启方式: 推拉 4. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、规格: 含五金配件	樘				
399	010802001006	金属(塑钢)门	LM4860 1. 门洞口尺寸: 4800*6000 2. 门类型: 铝合金门 3. 开启方式: 平开 4. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、规格: 含五金配件	樘	5			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 66 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
400	010807001001	金属(塑钢)窗	C0724 1. 窗洞口尺寸: 750*2400 2. 窗类型: 铝合 金窗 3. 开启方式: 平 开 4. 玻璃品种、 厚度: Low-E中 空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、 规格: 含五金配 件	樘	23			
401	010807001003	金属(塑钢)窗	C1524 1. 窗洞口尺寸: 1500*2400 2. 窗类型: 铝合 金窗 3. 开启方式: 平 开 4. 玻璃品种、 厚度: Low-E中 空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、 规格: 含五金配 件	樘	3			
402	010807001004	金属(塑钢)窗	C3024 1. 窗洞口尺寸: 3000*2400 2. 窗类型: 铝合 金窗 3. 开启方式: 平 开 4. 玻璃品种、 厚度: Low-E中 空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、 规格: 含五金配 件	樘	3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 67 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
403	010807001005	金属(塑钢)窗	GC1508 1. 窗洞口尺寸: 1500*800 2. 窗类型: 铝合金窗 3. 开启方式: 平开 4. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、规格: 含五金配件	樘	6			
404	010807001006	金属(塑钢)窗	GC3008 1. 窗洞口尺寸: 3000*800 2. 窗类型: 铝合金窗 3. 开启方式: 平开 4. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、规格: 含五金配件	樘	4			
405	010807001007	金属(塑钢)窗	GC0806 1. 窗洞口尺寸: 800*600 2. 窗类型: 铝合金窗 3. 开启方式: 平开 4. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、规格: 含五金配件	樘	8			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 68 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
406	010807002001	金属防火窗	FC乙2215 1. 窗洞口尺寸： 2200*1500 2. 窗类型：防火窗 3. 五金种类、规格：含五金配件	樘	1			
407	010807001008	金属(塑钢)窗	C1618 1. 窗洞口尺寸： 1600*1800 2. 窗类型：铝合金窗 3. 开启方式：平开 4. 玻璃品种、厚度：Low-E中空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、规格：含五金配件	樘	9			
408	010807001009	金属(塑钢)窗	C1518 1. 窗洞口尺寸： 1500*1800 2. 窗类型：铝合金窗 3. 开启方式：平开 4. 玻璃品种、厚度：Low-E中空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、规格：含五金配件	樘	2			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 69 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
409	010807001010	金属(塑钢)窗	C3018 1. 窗洞口尺寸: 3000*1800 2. 窗类型: 铝合金窗 3. 开启方式: 平开 4. 玻璃品种、厚度: Low-E中空玻璃6+12A+6 5. 五金种类、规格: 含五金配件	樘	4			
410	010807003001	金属百叶窗	1. 全铝合金百页窗	m ²	0.48			
	A.9	金属结构工程						
411	010603002001	空腹钢柱	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根 构件质量(t) ≤3 2. 钢柱热镀锌 方钢 250*250* 16	t	13.07			
412	010604001001	钢梁	1. 钢结构构件 钢梁安装 每根 构件质量(t) ≤1.5 2. 钢梁 热镀锌 方钢 450*200* 16 3. 钢梁 热镀锌 方钢 450*150* 12 4. 钢梁 热镀锌 方钢 450*100* 6	t	77.54			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 70 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
413	010605003001	钢屋面板	1. 直立锁边+2mm厚EPDM防水胶皮屋面防水系统 2. 直立锁边采用标准400宽、1.2mm厚氟碳喷涂钢板 3. 100厚玻璃纤维吸音保温棉 4. 1mm厚撑托钢板	m ²	1235.48		
414	010607006001	钢梯	1. 不锈钢爬梯	樁	3		
415	010607002001	钢支撑	1. 钢材品种、规格：热镀锌钢通140*70*5mm、50*50*5mm 2. 构件类型：热镀锌角钢50*50*5mm通长布置	t	11.35		
416	011205001001	墙面装饰板	1. 名称：铝单板收边 2. 面层材料品种、规格：3mm铝单板（氟碳喷涂）	m ²	562.8		
417	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 地面变形缝 2. 图集：21ZJ111-3/A5 6/A5	m	16		
418	010904004002	楼(地)面变形缝	1. 楼面变形缝 2. 图集：21ZJ111-2/A6 5/A6	m	32		
419	010903004001	墙面变形缝	1. 外墙变形缝 2. 图集：21ZJ111-4/A2 7/A2	m	30		
420	010903004002	墙面变形缝	1. 内墙变形缝 2. 图集：21ZJ111-1/A3 2/A3	m	22.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 71 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
421	010904004003	楼(地)面变形缝	1. 屋面变形缝 2. 图集：21ZJ111-4/A7 5/A7	m	16			
	A. 11	楼地面装饰工程						
422	011102003001	块料楼地面	楼1（首层） 1. 10mm厚600*600防滑地砖铺设 2. 40mm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 450/750厚LC7.5轻骨料混凝土填充	m2	675.78			
423	011102003002	块料楼地面	楼1（2层以上） 1. 10mm厚600*600防滑地砖铺设 2. 40mm厚1:3干硬性水泥砂浆	m2	794.44			
424	011102003003	块料楼地面	楼2（首层） 1. 10mm厚600*600防滑地砖铺设 2. 8厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴 3. 20mm厚DS M20 1:2.5水泥砂浆找平 4. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型），四周上翻，高出建筑完成面300 5. 最薄处30厚C20细石砼找坡 6. LC7.5轻骨料混凝土填充（厚度根据建筑完成面与结构的差值计算）	m2	107.32			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 72 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
425	011102003004	块料楼地面	楼2（2层以上） 1. 10mm厚600*600防滑地砖铺设 2. 8厚聚合物水泥砂浆满浆铺贴 3. 20mm厚DS M20 1:2.5水泥砂浆找平 4. 2厚聚合物水泥防水涂料（II型），四周上翻，高出建筑完成面300 5. 最薄处30厚C20细石砼找坡 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料	m2	53.21			
426	011102003005	块料楼地面	楼4（2层以上） 1. 10mm厚600*600防滑地砖铺设 2. 5厚DTA砂浆结合层 3. 5厚水泥基自流平 4. 自流平界面剂2道 5. 30厚隔声砂浆，上翻墙面50高（厚度由10~0，作用为防止声桥）	m2	176.13			
427	011101007001	细石混凝土找平层	楼5（首层） 1、50厚C30细石砼，强度达标后，表面打磨或喷砂处理 2、750厚LC7.5轻骨料混凝土填充	m2	14.23			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 73 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
428	011101007002	细石混凝土找平层	楼5（2层以上） 1、50厚C30细石砼，强度达标后，表面打磨或喷砂处理	m2	204.35			
429	011101006001	平面砂浆找平层	楼6（2层以上） 1、最薄处20厚M15水泥砂浆抹灰 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型），四周上翻，高出建筑完成面300	m2	2.38			
430	011105003001	块料踢脚线	1. 10厚面砖踢脚 2. 15厚M15水泥砂浆分2次抹平	m	516.29			
431	011106003001	块料楼梯	1. 铺贴陶瓷地砖 楼梯	m2	74.12			
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
432	011203003002	块料墙、柱面	墙裙1 1. 10厚面砖600*300专用粘结剂粘贴，配套勾缝剂勾缝 2. 5厚双组份聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网格布 3. 15厚M15水泥砂浆分2次抹平 4. 专用界面剂一道	m2	546.59			
433	011201001001	墙、柱面一般抹灰	内墙1 1. 15厚M20水泥砂浆分2次抹平 2. 专用界面剂一道	m2	972.17			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 74 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
434	011201001002	墙、柱面一般抹灰	内墙2 1. 15厚M20水泥砂浆分2次抹平 2. 专用界面剂一道	m2	1851.2			
435	011203003003	块料墙、柱面	内墙3 1. 10厚面砖专用粘结剂粘贴，配套勾缝剂勾缝 2. 3厚双组份聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网格布 3. 15厚M15水泥砂浆分2次抹平 4. 专用界面剂一道	m2	746.69			
436	011201001004	墙、柱面一般抹灰	内墙4 1. 10厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 15厚1：3水泥砂浆打底	m2	80.75			
437	011201001003	墙、柱面一般抹灰	内墙5 1. 15厚M20水泥砂浆分2次抹平 2. 专用界面剂一道	m2	27.65			
438	011201001005	墙、柱面一般抹灰	外墙1 1. 1.5厚聚合物水泥防水涂料（II型） 2. 5厚双组份聚合物水泥防水砂浆，中间压入一道耐碱玻璃纤维网格布 3. 15厚M20水泥砂浆分2次抹平 4. 专用界面剂一道	m2	2329.41			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 75 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
439	011207003001	成品隔断	1. 浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m2	71.9			
440	011205003002	墙、柱面装配式装饰板	1. 轻钢龙骨 2. 外墙铝格栅	m2	722.69			
441	011206001001	构件式玻璃幕墙	MQ1 1. 幕墙尺寸：3000*13500 2. 玻璃：6+12A+6mm厚钢化Low-E中空玻璃 3. 铝合金型材幕墙	m2	202.5			
	A. 13	天棚工程						
442	011301001001	天棚抹灰	棚5 1. 1：2.5水泥砂浆修补嵌缝	m2	7.18			
443	011302001001	平面吊顶天棚	棚3 1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型)面层规格(mm) 600×600以上 平面 2. 600*600铝扣板面层	m2	389.44			
444	011302001002	平面吊顶天棚	棚2 1. 配套专用副龙骨21*16mm 2. 配套专用主龙骨31.5*16mm 3. M8全牙吊杆(双向间距1200) 4. 硅钙板吊顶(600*600,厚度16mm)	m2	718.42			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 76 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
445	011302001003	平面吊顶天棚	棚4 1. CS60系列轻钢龙骨 2. M8全牙吊杆@900 3. 80*30*0.8mm厚木纹铝方通中心间距@130	m2	169.5			
446	011302004001	格栅吊顶	1. 面板材料品种、规格：铝合金格栅天棚 2. 防护材料种类：金属面 喷氟碳面漆一遍	m2	544.86			
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程						
447	011403001001	抹灰面油漆	内墙1 1、刷无机涂料一底二面 2. 满刮腻子2道	m2	972.17			
448	011403001003	抹灰面油漆	内墙2 1、刷白色乳胶漆一底二面 2. 满刮腻子2道	m2	1851.2			
449	011403001004	抹灰面油漆	棚1 1、刷无机涂料一底二面 2. 满刮腻子2道	m2	644.28			
450	011403001005	抹灰面油漆	外墙 1、喷或滚刷外墙涂料（一底二面） 2. 满刮腻子2道耐水型	m2	2329.41			
	A. 15	其他装饰工程						
451	011503001001	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆制安 2. 高度450mm	m	64.3			
452	011503001002	带扶手的栏杆、栏板	1. 栏杆制安 2. 高度900mm	m	72.77			
453	011503001003	带扶手的栏杆、栏板	1. 护窗栏杆制安 2. 高度1050mm	m	36			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 77 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
454	011505001001	洗漱台	1. 洗漱台(洗手台)	m2	6.11			
455	011505003001	镜面玻璃	1. 卫生间镜面玻璃 砖墙面	m2	5.76			
456	011506001001	装饰板雨篷	1. 雨篷 夹胶玻璃	m2	8.44			
		地下室加固工程						
		整个项目						
457	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 构件类型：矩形柱 2. 混凝土强度等级：C35预拌商品混凝土	m3	18.66			
458	010502011001	钢筋混凝土梁	1. 构件类型：梁 2. 混凝土强度等级：C35预拌商品混凝土	m3	17.51			
459	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.8m内 1.8外	m2	179.36			
460	010505006001	梁模板	1、单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.8m	m2	80.9			
461	010506001001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	8.8			
462	010506002001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	1.31			
463	011501001001	凿除混凝土保护层 凿除保护层	1. 凿除混凝土保护层 凿除保护层	m2	231.36			
464	040901007001	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 10	根	124			
465	040901007004	植筋	1. 植筋 钢筋直径(mm) 18	根	203			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 78 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
466	011205003001	墙、柱面装配式装饰板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁底	m2	43.67			
467	011205003002	墙、柱面装配式装饰板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚4mm U形箍板	m2	247.44			
468	011205003003	墙、柱面装配式装饰板	1. 梁粘贴钢板 钢材厚5mm 梁侧	m2	29.11			
		市政单项						
		市政部分						
		整个项目						
		场地土方						
480	050101005002	整理绿化用地	1. 场地清表、 杂草	m2	16944.5			
481	040103003008	余方弃置	1. 场地清表、 杂草余土外运3km	m3	5083.35			
482	040101001001	挖一般土方	1. 土类别：二类土	m3	3569.27			
483	040103002003	一般回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 平地	m3	1345.29			
484	040103003007	余方弃置	1. 余土外运3km	m3	2022.96			
		足球场地面						
556	040202010001	碎石	1. 300厚碎石垫层	m2	7881			
557	040202016001	水泥混凝土基层	1. 100厚C25混凝土基层	m2	7881			
558	040203009001	弹性面层	1. 50厚绿色/浅绿色带状人造草皮 2. 绿色环保颗粒8kg/m2 3. 40-80目石英砂垫层30kg/m2 4. 10mm厚SEPP减震垫 5. 人造基地布，胶水粘接带	m2	8034			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 79 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
559	040205007001	标线	1. 200宽白色划线	m2	224.7			
560	040205007002	标线	1. 120宽黄色划线	m2	702.8			
561	040205007003	标线	1. 100宽黄色划线	m2	145.84			
		人行道地面						
552	040202010002	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	1530.5			
553	040202016002	水泥混凝土基层	1. 100厚C20混凝土基层	m2	1530.5			
554	040204001001	人行道块料铺设	1. 50*300*600芝麻白仿石砖 2. 30厚M15抹灰砂浆	m2	1148.34			
555	040204001002	人行道块料铺设	1. 50*300*600芝麻白仿石砖 2. 30厚M15抹灰砂浆	m2	382.16			
		60厚沥青混凝土地面						
546	040202010003	碎石	1. 300厚级配碎石垫层	m2	226.63			
547	040202016003	水泥混凝土基层	1. 200厚C25混凝土基层	m2	226.63			
548	040203004001	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	226.63			
549	040203006001	沥青混凝土	1. 60厚中粒式沥青砼AC-16	m2	226.63			
550	040203004002	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	226.63			
551	040203006002	沥青混凝土	1. 60厚细粒式改性沥青砼AC-13C	m2	226.63			
		25厚沥青混凝土地面						
540	040202010004	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	2215.68			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 80 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
541	040202016008	水泥混凝土基层	1. 100厚C20混凝土基层	m2	2215.68			
542	040203004003	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	2215.68			
543	040203006003	沥青混凝土	1. 60厚中粒式沥青砼AC-16	m2	2215.68			
544	040203004004	粘层	1. 喷洒乳化沥青 喷油量(1kg/m2)	m2	2215.68			
545	040203006004	沥青混凝土	1. 25厚各色改性沥青	m2	2215.68			
		EPDM地面						
562	040202010005	碎石	1. 300厚碎石垫层	m2	1782.22			
563	040202016005	水泥混凝土基层	1. 100厚C25混凝土基层	m2	1782.22			
564	040203009002	弹性面层	1. 5mm厚EPDM摊铺（粒径1~3mm，含胶量≥20%） 2. 8mm厚EPDM摊铺（粒径2~4mm，含胶量≥20%）	m2	1782.22			
		硅PU地面						
537	040202010007	碎石	1. 200厚碎石垫层	m2	1884.26			
538	040202016006	水泥混凝土基层	1. 150厚C20混凝土基层 2. Φ8@200钢筋 双层双向	m2	1884.26			
539	040203009003	弹性面层	1. 30厚1: 2.5水泥砂浆找平 2. 3mm厚硅PU球场涂料（3道无砂面层，每道厚度不超过2mm，弹性层一道，硅PU底漆一道）	m2	1884.26			
		场地围网						
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 81 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
565	040101003001	挖基坑土方	1. 土类别：二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	32.7			
566	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	17.44			
567	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种：余土外运3km	m3	15.26			
568	040303001001	混凝土垫层	1. C25混凝土	m3	5.45			
569	040303002001	混凝土基础	1. C30混凝土	m3	7.84			
570	040303002002	混凝土基础	1. C25混凝土	m3	1.96			
571	010505001005	垫层模板	1. 混凝土基础垫层	m2	43.6			
572	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	104.64			
573	010505002003	基础模板	1. 独立基础模板	m2	26.6			
574	040901001001	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.725			
575	040901009001	预埋铁件	1. 材料规格：240*240*10厚镀锌钢板	t	1.302			
576	010609003001	金属网栏	1. 钢网围墙 2. 优质低碳钢丝网 天蓝色PE Φ3.8×50×50	m2	3028.96			
577	010607002001	钢支撑、钢拉条	1. 镀锌钢管支架制安	t	51.25			
		排水沟						
535	010401010001	砖地沟、明沟	1. 排水沟 两边120厚砌筑 2. C15混凝土垫层 3. 30厚600*300荔枝面白麻花岗岩穿孔盖板	m	135			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 82 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
536	010401010002	砖地沟、明沟	1. 排水沟 两边 120厚砌筑 2. C15混凝土垫层 3. 100厚C25钢筋混凝土盖板	m	363.1			
		主入口景墙						
578	040101003002	挖基坑土方	1. 土类别：二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	3.8			
579	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	3.45			
580	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：余土 外运3km	m3	0.34			
581	040303001002	混凝土垫层	1. C25混凝土	m3	0.32			
582	010502006001	钢筋混凝土柱	1. 构件类型：C25 混凝土矩形柱	m3	0.52			
583	040303006001	混凝土层	1. C20混凝土	m3	0.15			
584	040103002001	一般回填方	1. 100厚碎石垫层	m3	0.15			
585	010505001001	垫层模板	1. 混凝土基础 垫层	m2	1.46			
586	010505004002	柱面模板	1. 矩形柱模板（ 周长m）支模高度 3.6m内 1.8 内	m2	8.64			
587	010505003001	基础模板	1. 现浇混凝土 基础模板	m2	1.48			
588	011403001001	抹灰面油漆	外墙 5. 滚刷外墙真石漆（一底两面， 颜色按立面） 4. 刮外墙柔性耐水腻子两遍 3. 20厚M20水泥砂浆分层抹平 2. 刷专用界面剂一道 1. 墙体基层	m2	50.3			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称： 始兴县社会足球场项目

标段： 始兴县社会足球场项目

第 83 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
589	011508001001	美术字	1. 金属美术字 安装 0.5m2以 内 其他面 2. 字体 深灰色 拉丝面不锈钢、 内嵌透光板	个	3			
590	011508001002	美术字	1. 泡沫塑料、 有机玻璃美术字 安装 0.2m2以 内 其他面 2. 英文字体 亚 克力发光字 40 0mm高	个	13			
591	040901001002	构件钢筋	1. 钢筋制作、 安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.04			
592	010506005001	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍 筋 带肋钢筋（ HRB400内） Φ1 0以内	t	0.06			
		其他附属						
521	040204007001	球门基础	门球场 1. 球门基础	个	3			
522	040204007002	终点桩	门球场 1. 终点桩	个	1			
523	040204007003	网球场围网	1. 网球场中线 网	个	3			
524	040204007004	成品足球门 门架	1. 成品足球门 门架（11人制 ）	个	2			
525	040204007005	成品足球门 门架	1. 成品足球门 门架（7人制）	个	4			
526	010804004002	围网门	1. 钢管框金属 网大门安装 2. 尺寸：暂按8 70*2000计算， 结算按实结算	m2	5.22			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 84 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
527	010805003001	电动伸缩门	1. 成品电子移动门 2. 尺寸：8400*1600*600 3. 材质：不锈钢	樘	1			
528	040205021001	道闸机	1. 成品道闸 2. 尺寸：1200*280*980 3. 材质：不锈钢	套	1			
529	010804005001	金属格栅门	1. 可移成品动铁艺大门 深灰色	m2	20.71			
530	010609002002	金属栅栏	1. 30*100深棕色铝通格栅	m2	98.52			
531	010609002003	金属栅栏	1. 4mm深灰色穿孔板	m2	105.38			
532	040303006002	混凝土支撑梁及横梁	格栅基础 1. C20混凝土	m3	3.3			
533	040103002002	一般回填方	格栅基础 1. 100厚碎石垫层	m3	3.3			
534	010505003002	基础模板	1. 现浇混凝土基础模板	m2	32.98			
		台阶						
593	040202010008	碎石	1. 200厚级配碎石垫层	m2	57.23			
594	040202016007	水泥混凝土基层	1. 100厚C20混凝土基层	m2	57.23			
595	011107002001	石材台阶	1. 50厚600*450荔枝面白麻花岗岩 2. 30厚M20抹灰砂浆	m2	57.23			
		围墙一						
506	040101003004	挖基坑土方	1. 土类别：二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	43.12			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 85 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
507	040103001004	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	17.54		
508	040103003004	余方弃置	1. 弃料品种: 余土 外运3km	m3	25.58		
509	040303001004	混凝土垫层	1. C25混凝土垫层	m3	8.62		
510	010502006003	钢筋混凝土柱	1. C25混凝土	m3	8.12		
511	040303006004	混凝土支撑梁及横梁	地梁 1. C25混凝土	m3	15.33		
512	010502022001	圈梁	圈梁 1. C25混凝土	m3	11.5		
513	010505001002	垫层模板	1. 混凝土基础垫层	m2	31.94		
514	010505004003	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	95.47		
515	010505003003	基础联系梁模板	1. 现浇混凝土基础梁模板	m2	127.76		
516	010505012001	圈梁模板	1. 圈梁模板	m2	95.82		
517	011403001002	抹灰面油漆	外墙 5. 滚刷外墙真石漆(一底两面,颜色按立面) 4. 刮外墙柔性耐水腻子两遍 3. 20厚M20水泥砂浆分层抹平 2. 刷专用界面剂一道 1. 墙体基层	m2	214.93		
518	040308001001	金属栏杆	1. 镀锌方通栏杆	m	150.52		
519	040901001003	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	1.113		
520	010506005002	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	0.549		
		围墙二					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 86 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
469	040101003007	挖基坑土方	1. 土类别：二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	33.2		
470	040103001007	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	12.07		
471	040103003009	余方弃置	1. 弃料品种：余土外运3km	m3	21.13		
472	040303001007	混凝土垫层	1. C25混凝土垫层	m3	6.64		
473	040303006005	混凝土支撑梁及横梁	地梁 1. C25混凝土	m3	14.49		
474	010505001006	垫层模板	1. 混凝土基础垫层	m2	30.18		
475	010505003004	基础联系梁模板	1. 现浇混凝土基础梁模板	m2	120.72		
476	010401002001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*115*53 2. 墙体厚度：240mm 3. 砂浆强度等级：M7.5砌筑	m3	79.68		
477	011403001003	抹灰面油漆	外墙 5. 滚刷外墙真石漆（一底两面，颜色按立面） 4. 刮外墙柔性耐水腻子两遍 3. 20厚M20水泥砂浆分层抹平 2. 刷专用界面剂一道 1. 墙体基层	m2	709.23		
478	040901001004	构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	0.73		
479	010506005003	现浇混凝土钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋（HRB400内）Φ10以内	t	0.509		
		花池					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 87 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
499	040101003005	挖基坑土方	1. 土类别：二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	1.16			
500	040103001005	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	0.49			
501	040103003005	余方弃置	1. 弃料品种：余土 外运3km	m3	0.67			
502	040303001005	混凝土垫层	1. C20混凝土	m3	0.39			
503	010505001003	垫层模板	1. 混凝土基础 垫层模板	m2	1.76			
504	010401001001	砖砌体	1. M7.5砂浆 砖砌MU10	m3	0.71			
505	011204003001	块料零星项目	1. 20厚300*600 芝麻白仿石砖	m2	4.4			
		跳远区沙坑						
485	040101003006	挖基坑土方	1. 土类别：二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	27			
486	040103001006	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	23.23			
487	040103003006	余方弃置	1. 弃料品种：余土 外运3km	m3	3.77			
488	040303001006	混凝土垫层	1. C20混凝土	m3	2.94			
489	010505001004	垫层模板	1. 混凝土基础 垫层	m2	0.64			
490	040303002003	混凝土基础	1. C25混凝土	m3	2.06			
491	010505002002	基础模板	1. 独立基础模 板	m2	3.6			
492	010502010001	钢筋混凝土墙	1. C25混凝土	m3	3.24			
493	010505005001	墙面模板	1. 直形墙模板 墙厚(cm以内) 40 支模高度3.6m内	m2	36			
494	040202010009	碎石	1. 200厚级配砂 石	m2	27			
495	040202010010	碎石	1. 50厚米石	m2	27			
496	040202008001	砂砾石	1. 100厚粗砂	m2	27			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 88 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
497	040202008002	砂砾石	1. 300厚中砂	m ²	27			
498	040308008001	桥面排(泄)水管	1. DN110塑料排水管	m	9			
		市政部分-室外管网						
		整个项目						
		室外电气						
596	030402011001	成套配电箱	1. 成套配电箱 安装 落地式AL	台	1			
597	030413012001	景观灯	球场灯 1. 灯具高度：6.5m 2. 防护等级： ≥IP55 3. 电气防护系数： class 1级防护 4. 防风等级： 抗12级台风 5. 功率：300w 6. 光源：LED 7. 色温：4000K	套	12			
598	030413012002	景观灯	球场灯 1. 灯具高度：20m，升降杆 2. 防护等级： ≥IP55 3. 电气防护系数： class 1级防护 4. 防风等级： 抗12级台风 5. 功率：9*500w 6. 光源：LED 7. 色温：5000K	套	6			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 89 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
599	030413004001	嵌入式地灯	1. 灯体材料：不锈钢+钢化玻璃 2. 防护等级：>IP65 3. 安装方式：埋地式 4. 电压：AC 220v 5. 功率：9w 6. 光源：LED 3000k	套	5			
600	030413001001	普通灯具	1. 天花灯 2. AC 220v 3. 功率：15w 4. 光源：LED 5. 色温：3000K	套	13			
601	030409001001	电力电缆	1. 名称：电缆 YJV-3*2.5mm	m	546.1			
602	030409001002	电力电缆	1. 名称：电缆 YJV-5*4mm 1. 门卫室、岗亭预留，结算按实际计算	m	500			
603	030409001003	电力电缆	1. 名称：电缆 YJV-3*6mm 1. 门接入AL配电箱预留，结算按实际计算	m	50			
604	030412001001	配管	1. 名称：塑料线管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN25 4. 配置形式：埋地敷设	m	546.1			
605	030412001002	配管	1. 名称：塑料线管 2. 材质：PVC 3. 规格：DN40 4. 配置形式：埋地敷设	m	500			
本页小计								

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 90 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
606	030412001003	配管	1. 名称: 塑料线管 2. 材质: PVC 3. 规格: DN32 4. 配置形式: 埋地敷设	m	50		
607	030410001001	接地极	1. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土 2. L40*4镀锌角钢 长度2.5m	根	18		
608	030410002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户外接地母线敷设 2. 镀锌扁钢40*4	m	3		
609	040303002001	混凝土基础	1. 配电箱基础 2. C15混凝土垫层 3. M7.5砂浆砌筑砖基础 3. 20厚石材零星面层	个	1		
610	040303002002	混凝土基础	1. 高杆灯基础 2. C25混凝土基础 3. 250mm细砂垫层 3. 挖土方, 外运土方3km	个	18		
611	040101002001	挖沟槽土方	1. 土类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2米内	m3	262.72		
612	040103001001	沟槽、基坑回填方	1. 管(基)坑回填砂	m3	83.65		
613	040103002001	一般回填方	1. 密实度: 按规范要求 2. 材料品种、规格: 土方	m3	178.13		
614	040103003001	余方弃置	1. 弃料品种: 余土外运3km	m3	57.97		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 91 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		室外给水					
615	040101002002	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2米内	m ³	47.91		
616	040103001002	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m ³	37.16		
617	040103003002	余方弃置	1. 弃料品种：余土 外运3km	m ³	10.75		
618	031001008001	塑料管	1. 材质：PE管 PN≥1.25Mpa 2. 规格：DN100 3. 连接形式：粘接	m	176.6		
619	031001008002	塑料管	1. 材质：PE管 PN≥1.25Mpa 2. 规格：DN80 3. 连接形式：粘接	m	55.7		
620	031001008003	塑料管	1. 材质：PE管 PN≥1.25Mpa 2. 规格：DN65 3. 连接形式：粘接	m	109.9		
621	031002007001	补偿器	1. 快速取水器 DN25	个	10		
622	031003010001	水表组	1. 名称：水表组 2. 规格：DN100 3. 附件配置：含1个水表，1个倒流防止器，1个Y型过滤器，2个法兰闸阀	套	1		
623	031002001001	金属阀门	1. 螺纹阀安装 公称直径(mm以内) 100	个	1		
624	040504001001	砌筑井	1. 阀门井 800*800*500	座	1		
		室外排水					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 92 页 共 92 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
625	040101002003	挖沟槽土方	1. 土类别：一、二类土 2. 挖土深度：2米内	m ³	76.56			
626	040103001003	沟槽、基坑回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m ³	68.54			
627	040103003003	余方弃置	1. 弃料品种：余土 外运3km	m ³	8.01			
628	040501005003	塑料管	1. 材质及规格：双壁波纹管 DN300 2. 铺设深度：2m内	m	187			
629	040501005004	塑料管	1. 材质及规格：塑料管 UPVC DN200 2. 铺设深度：2m内	m	37			
630	040501005005	塑料管	1. 材质及规格：塑料管 UPVC DN100 2. 铺设深度：2m内	m	31.19			
631	040504009001	整体化粪池	1. 玻璃缸化粪池16m ³ 2. 做法详见图集14SS706	座	1			
632	040504001002	砌筑井	1. 雨水井D700 2. 做法详见图集02S515	座	17			
		园林绿化						
		园林部分						
		整个项目						
633	050103015001	铺种草皮	1. 草皮种类：台湾草 2. 养护期：12个月	m ²	620.9			
634	050101003001	栽植土回填	1. 填耕植土 机械	m ³	124.18			
本页小计								
合计								

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.6.1	011601001001	脚手架			
1.1.2.6.2	011601001002	脚手架			
1.1.2.6.3	粤011701008001	综合钢脚手架-看台			
1.1.2.6.4	粤011701011001	里脚手架-看台			
1.1.2.6.5	粤011701011002	里脚手架-看台			
1.1.2.6.6	粤011701010001	满堂脚手架-看台			
1.1.2.6.7	粤011701009001	单排钢脚手架-地下室加固			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架			
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.2.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.2.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.2.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.2.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.2.2.17	2.17	施工便道			
1.2.2.18	2.18	样板引路			
1.2.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.2.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
1.2.2.21	2.21	成品保护工程			
1.2.2.22	2.22	井点降水工程			
1.3		安装工程			
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m ² 隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.3.2.6	2.6	综合脚手架			
1.3.2.7	011601001004	脚手架			
1.3.2.8	011601001005	脚手架			
1.3.2.9	041201001003	脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.2.10	2.7	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.3.2.11	2.8	施工围挡照明			
1.3.2.12	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.3.2.13	2.10	施工便道			
1.3.2.14	2.11	样板引路			
1.4		市政工程			
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.4.2.4	2.4	综合脚手架			
1.4.2.4.1	041201001001	脚手架			
1.4.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.4.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.4.2.7	2.7	桥梁支架			
1.4.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.4.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.4.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.4.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.4.2.12	2.12	围堰工程			
1.4.2.13	2.13	材料二次运输			
1.4.2.14	2.14	井点降水工程			
1.4.2.15	2.15	施工护栏			
1.4.2.16	2.16	监测量控工程			
1.5		园林绿化工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF00000005	赶工措施费			
1.5.2.4	2.4	外墙立体绿化综合脚手架			
1.5.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.5.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.5.2.7	2.7	施工便道			
1.5.2.8	2.8	样板引路			
1.5.2.9	2.9	二次水平运输			
1.5.2.10	2.10	垂直运输			
1.5.2.11	2.11	坡地脚手架			
1.5.2.12	2.12	树木保护			
1.5.2.13	2.13	大型机械设备进出场及安拆			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF00000006	赶工措施费			
1.6.2.4	2.4	综合脚手架			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.6.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.6.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.6.2.7	2.7	围尼龙编制布			
1.6.2.8	2.8	现场围挡、围墙			
1.6.2.9	2.9	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.6.2.10	2.10	大型机械设备进出场费用			
1.6.2.11	2.11	其他费用			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF0000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.7.2.4	2.4	综合脚手架			
1.7.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.7.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.7.2.7	2.7	施工便道			
1.7.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.7.2.9	2.9	样板引路			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.8.2.3	2.3	综合脚手架			
1.8.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.8.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.8.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.8.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.9.2.3	2.3	综合脚手架			
1.9.2.4	2.4	靠脚手架安全挡板			
1.9.2.5	2.5	独立安全防护挡板			
1.9.2.6	2.6	围尼龙编织布			
1.9.2.7	2.7	现场围挡围墙			
1.9.2.8	2.8	材料二次运输			
1.9.2.9	2.9	成品保护工程			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.10.2.2	2.2	靠脚手架安全挡板			
1.10.2.3	2.3	围尼龙编制布			
1.10.2.4	2.4	桥梁支架			
1.10.2.5	2.5	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.10.2.6	2.6	施工围挡照明			
1.10.2.7	2.7	独立安全防护挡板			
1.10.2.8	2.8	吊装设备基础			
1.10.2.9	2.9	围堰工程			
1.10.2.10	2.10	材料二次运输			
1.10.2.11	2.11	井点降水工程			
1.10.2.12	2.12	施工护栏			
1.10.2.13	2.13	监测量控工程			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF000011	赶工措施费			
1.11.2.4	2.4	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.11.2.5	2.5	临时钢管架通道			
1.11.2.6	2.6	独立安全防护挡板			
1.11.2.7	2.7	吊装设备基础			
1.11.2.8	2.8	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.11.2.9	2.9	施工便道			
1.11.2.10	2.10	样板引路			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.12		管廊建筑工程			
1.12.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.12.1.1	WMSGCS000012	文明施工措施			
1.12.1.2	HJBHCS000012	环境保护措施			
1.12.1.3	LSSSCS000012	临时设施措施			
1.12.1.4	AQSCCS000012	安全生产措施			
1.12.2	2	措施实施费用			
1.12.2.1	WMDZJ000012	文明工地增加费			
1.12.2.2	DNASSG000012	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.12.2.3	YJSGZJ000012	夜间施工增加费			
1.12.2.4	GGCSF000012	赶工措施费			
1.12.2.5	2.5	综合脚手架			
1.12.2.6	2.6	靠脚手架安全挡板			
1.12.2.7	2.7	密目式安全网			
1.12.2.8	2.8	围尼龙编织布			
1.12.2.9	2.9	模板的支架			
1.12.2.10	2.10	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.12.2.11	2.11	临时钢管架通道			
1.12.2.12	2.12	独立安全防护挡板			
1.12.2.13	2.13	吊装设备基础			
1.12.2.14	2.14	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.12.2.15	2.15	施工便道			
1.12.2.16	2.16	样板引路			
1.12.2.17	2.17	围堰工程			
1.12.2.18	2.18	井点降水工程			
1.12.2.19	2.19	材料及小型构件的二次水平运输			
1.12.2.20	2.20	监测量控工程			
1.12.2.21	2.21	其他费用			
1.13		其他工程			
本页小计					

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 10 页 共 10 页

合计		-
----	--	---

注:1. 措施项目清单费用构成详见本标准表E. 3. 2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E. 3. 4。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 1 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
1	型钢 综合	kg	180.978	3.34					
2	热轧圆盘条 φ10	kg	1.8174	3.23					
3	热轧圆盘条 综合	t	2.7261	3230					
4	热轧圆盘条 φ10 以内	t	16.3395	3230					
5	热轧圆盘条 φ10 以内	kg	37.4907	3.23					
6	螺纹钢 φ25以 内	t	65.5182	2960					
7	镀锌热轧圆盘条 φ10以内	kg	57.6826	3.23					
8	螺纹钢 φ10以 内	t	18.5752	2960					
9	螺纹钢 φ10以 内 III级	t	14.6717	2960					
10	螺纹钢 φ10~25	t	6.9012	2960					
11	镀锌低碳钢丝 φ4 .0	kg	1236.7691	4.46					
12	镀锌低碳钢丝 φ4 .0	kg	35.4621	4.46					
13	镀锌低碳钢丝 φ0 .7~1.2	kg	464.2509	4.46					
14	镀锌低碳钢丝 φ0 .7~1.2	kg	3.6869	4.46					
15	镀锌低碳钢丝 φ1 .2~2.5	kg	330.2887	4.46					
16	镀锌低碳钢丝 φ2 .5~4.0	kg	16.1918	4.46					
17	圆钢 φ10以内	t	0.7058	3230					
18	圆钢 φ10以内	kg	80.34	3.23					
19	镀锌圆钢 φ10~25	kg	2.212	3.23					
20	扁钢 综合	t	1.8174	3309.73					
21	扁钢 综合	kg	204.2502	3.31					
22	镀锌扁钢 综合	kg	3	3.31					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 2 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
23	镀锌扁钢 综合	kg	6.18	3.31					
24	镀锌扁钢 40×4	kg	1.26	3.31					
25	扁钢 (综合)	kg	1544.0 256	3.35					
26	角钢 综合	kg	1220.6 893	3.4					
27	不等边角钢 综合	t	0.0483	3400					
28	角钢 (综合)	kg	314.83 85	3.4					
29	钢板 综合	kg	207.50 18	3.22					
30	钢板 8~15	kg	2.6476	3.35					
31	钢板 8~15	kg	1.5887	3.41					
32	钢板 12~20	kg	30.241 9	3.41					
33	镀锌钢板 综合	kg	10.188	4.27					
34	镀锌钢板 0.75	m2	12.403 2	23.55					
35	铝合金板	m2	12.497 4	110					
36	花纹钢板 5~8	t	0.0003	3238.94					
37	彩钢板 δ0.5	m2	50.49	28					
38	热轧薄钢板 5	kg	1816.5 888	3.24					
39	角铝 25.4×1	m	44.599 5	6.01					
40	工字铝 综合	m	282.57 57	10.81					
41	铝合金T型码支座	个	3212.2 48	2.96					
42	铝合金型材 150系列	kg	2243.0 925	24.23					
43	吊装夹具	套	3.0177	105.22					
44	门窗密封橡胶条	m	1220.2 168	0.53					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 3 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
45	橡皮密封条 20×4	m	291.66 39	3.93					
46	连接带 200宽	m	2410.2	0.74					
47	混凝土预制块	m ²	1.8656	90					
48	铝合金板	m ²	13.086 4	110					
49	绿色环保颗粒	kg	64272	4.96					
50	10mm厚SEPP减震垫 10mm	m ²	8114.3 4	56					
51	土工布	m ²	118.19 02	5.75					
52	土工布	m ²	1882.0 248	5.75					
53	麻袋	个	18.634 1	1.95					
54	人造基地布 300g	m ²	9126.6 24	5.75					
55	不锈钢螺钉 M5×1 2	十套	9.5316	3.5					
56	不锈钢螺钉 M5×1 2	十套	507.21 26	3.4					
57	不锈钢螺钉 M6×3 0	十套	57.915	3.5					
58	木螺钉 M5×50	十套	19.066 3	0.4					
59	木螺钉 M5×50	十套	1003.3 35	0.39					
60	六角螺栓 M12×14 75	十套	4.896	2.55					
61	膨胀螺栓 M5×50	十套	63.976	1.33					
62	膨胀螺栓 M8×80	十套	4.7932	4.03					
63	圆钉 综合	kg	28.339	5.66					
64	圆钉 综合	kg	18.113 6	5.49					
65	圆钉 30~45	kg	0.6279	5.75					
66	圆钉 50~75	kg	7.3295	5.66					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 4 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
67	圆钉 50~75	kg	365.53 29	5.49					
68	圆钉 50~75	kg	173.74 62	5.66					
69	射钉	十个	218.11 38	0.08					
70	地弹簧	台	8.08	251.1					
71	尼龙砂轮片 φ100	片	0.338	13.27					
72	尼龙砂轮片 φ100	片	0.4	13.27					
73	尼龙砂轮片 φ400	片	0.041	13.27					
74	尼龙砂轮片 φ400	片	24.567	13.27					
75	水砂纸	张	350.30 89	1.15					
76	水砂纸	张	31.140 2	1.15					
77	铁砂布 0~2#	张	105.06 47	1.06					
78	低碳钢焊条 综合	kg	270.26 49	6.19					
79	低碳钢焊条 综合	kg	21.490 6	6.19					
80	低碳钢焊条 综合	kg	697.40 91	6.01					
81	低碳钢焊条 结422 φ3.2	kg	4.3648	6.19					
82	冲击钻头 φ8	个	2.1852	2.85					
83	冲击钻头 φ10	个	0.084	4.27					
84	冲击钻头 φ6~8	个	45.616 2	2.85					
85	冲击钻头 φ8~16	个	2.327	4.27					
86	合金钢钻头 综合	个	0.5376	5.45					
87	合金钢钻头 φ6~1 3	个	1.0098	4.71					
88	合金钢钻头 φ10	个	1.7629	4.71					
89	合金钢钻头 φ10	个	1.3458	4.71					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 5 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
90	优质低碳钢丝网 天蓝色PE φ3.8× 50×50	m2	3180.4 08	28.8					
91	钢板网 0.8	m2	10.148 3	9.74					
92	不锈钢法兰座(装 饰用) φ59	个	99.878 7	8.41					
93	铁件 综合	kg	941.74 35	4.87					
94	铁件 综合	kg	517.62 55	4.87					
95	镀锌铁码	支	90.998 7	0.64					
96	镀锌铁码	支	5455.9 111	0.62					
97	镀锌铁件	kg	800.64 45	5.75					
98	30厚600*300荔枝 面白麻花岗岩穿孔 盖板	m	135	64					
99	100厚C25钢筋混凝 土盖板	m	363.1	80					
100	直螺纹套筒接头 φ20以内	个	178.77	3.23					
101	直螺纹套筒接头 φ25以内	个	76.76	3.23					
102	冷挤压套筒 φ32 内	套	253.51	9.68					
103	复合普通硅酸盐水 泥 P.C 32.5	t	59.553 2	295					
104	复合普通硅酸盐水 泥 P.C 32.5	kg	16.5	0.29					
105	复合普通硅酸盐水 泥 P.O 42.5	kg	17.764	0.33					
106	白色硅酸盐水泥 3 2.5	t	6.0658	601.77					
107	砂子	kg	0.108	0.13					
108	中砂	m3	4.2144	120					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 6 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
109	机制砂	m3	300.18 18	120					
110	中砂	m3	18.421 7	150					
111	粗砂	m3	3.483	150					
112	砂砾 5~80	m3	41.750 6	87.38					
113	石英砂	kg	241020	0.39					
114	碎石 20~40	m3	4373.7 021	115					
115	碎石 10	m3	0.552	115					
116	碎石 40	m3	3.7847	115					
117	碎石 60	m3	1249.7 183	115					
118	河卵石 杂色	m3	10.351 8	95					
119	石屑	m3	620.90 52	63.11					
120	生石灰	t	62.944 1	300					
121	石灰膏	m3	0.37	247.57					
122	粘土	m3	167.07 72	35.75					
123	余土外运	m3	11.486 7	0.86					
124	熟耕土(松方)	m3	54.328 8	45.3					
125	通用种植土(松方)	m3	99.964 9	32.97					
126	标准砖 240×115 ×53	千块	72.241 6	390					
127	烧结粉煤灰砖 240 ×115×53	千块	0.32	402.91					
128	蒸压加气混凝土砌 块 600×100×200	千块	1.1015	2472					
129	蒸压加气混凝土砌	千块	22.880	4944					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 7 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	块 600×200×200		9						
130	陶粒砌块 390×190×190	千块	1.9275	3288.81					
131	陶粒砌块 190×190×190	千块	0.5136	1627.93					
132	陶粒砌块 390×90×190	千块	0.8807	1582.79					
133	陶粒砌块 190×90×190	千块	0.0237	815.54					
134	板枋材 综合	m3	1.5481	1793.1					
135	松杂板枋材	m3	3.7437	1793.1					
136	松杂板枋材	m3	22.0708	1738.93					
137	杉木板	m3	0.1541	1379.38					
138	松木板	m3	0.0237	1379.38					
139	松木板	m3	0.3071	1379.38					
140	垫木	m3	2.6239	1758.05					
141	垫木	m3	0.0001	1704.94					
142	胶合板 2440×1220×3	m2	4.05	20.81					
143	防水胶合板 模板用 18mm	m2	916.5824	38					
144	防水胶合板 模板用 18mm	m2	8.4176	38					
145	平板玻璃 5	m2	3.9	23.89					
146	夹层玻璃	m2	8.6932	108					
147	中空玻璃 Low-E中空玻璃6+12A+6	m2	484.8037	204.69					
148	玻璃镜 6	m2	10.5728	61.95					
149	釉面砖 600×100	m2	52.6616	34.16					
150	芝麻白仿石砖 300×600	m2	4.664	84.74					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 8 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
151	釉面砖 600×300	m2	565.72 07	34.16					
152	釉面砖 300×300	m2	772.82 42	28.89					
153	釉面砖 600×300	m2	197.47 52	34.16					
154	25厚白木纹石英砖 1200×600	m2	30.056	89					
155	瓷质防滑砖 600× 600	m2	81.005 8	26.83					
156	防滑砖 600×600	m2	1852.0 521	26.83					
157	瓷质梯级砖 300× 280	m2	78.567 2	25.22					
158	瓷质梯级砖 300× 150	m2	28.677	23.54					
159	弹性面层EPDM 5+8 mm	m2	1817.8 644	168.43					
160	人造草坪	m2	8435.7	61.78					
161	石板材 成品	m2	9.9225	177.82					
162	花岗岩板 20mm	m2	0.7632	100					
163	花岗岩石板 50mm	m2	89.782 4	204.45					
164	塑料条形扣板 8-9 厚	m2	151.18 44	50					
165	铝合金方板 600× 600	m2	401.12 32	111.5					
166	4mm深灰色穿孔板	m2	111.70 28	220.8					
167	黑灰色铝板 2.5mm	m2	37.301 4	188.69					
168	外墙铝格栅	m2	766.05 14	112.67					
169	铝镁锰合金泛水、 收边板 1.0mm	m2	98.838 4	67.21					
170	木纹铝合金方通吊 顶	m2	172.89	112.88					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 9 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
171	铝合金长方格状吊顶	m ²	555.75 72	112.88					
172	浴厕隔断 成品	m ²	125.81	221.24					
173	轻钢中龙骨	m	1733.9 496	2.74					
174	轻钢大龙骨 h=45	m	1311.8 512	5.85					
175	镀锌轻钢龙骨 75 ×40	m	1441.4 775	6.16					
176	镀锌轻钢龙骨 75 ×50	m	768.79 76	7.33					
177	轻钢中龙骨横撑 h 19	m	1622.7 148	3.01					
178	成品木门(含框扇)	m ²	4.2	713.27					
179	成品木挡门	m ²	2.88	460					
180	成品套装门(含框 扇) 高级实木门	m ²	126.28	712					
181	铝合金收口条 150 ×3	m	61.008 6	25.94					
182	铝合金收口条(山 墙扣件)	m	24.709 6	25.94					
183	铝合金收口条(Z型 扣件)	m	24.709 6	25.94					
184	不锈钢扶手 φ60	m	183.45 42	27.9					
185	醇酸清漆	kg	321.58 72	10.31					
186	酚醛调和漆	kg	1.926	7.18					
187	环氧富锌底漆	kg	248.14 28	11.06					
188	热塑标线底漆	kg	182.46 78	8.24					
189	内墙乳胶漆 底漆	kg	194.37 6	13.05					
190	无机涂料	kg	172.43 33	33.91					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；

2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 10 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
191	内墙乳胶漆 面漆	kg	440.58 56	23.25					
192	无机涂料	kg	387.80 77	33.91					
193	真石漆	kg	4613.6 172	9.54					
194	真石面漆	kg	346.02 14	4.5					
195	水泥自流平混合料	kg	739.74 6	1.21					
196	水性底涂料	kg	260.89 39	18.58					
197	水性乳胶漆	kg	519.45 84	10.98					
198	防锈漆	kg	5.464	10					
199	防锈漆 C53-1	kg	2.1818	10					
200	聚氨酯面层主剂	kg	2939.4 456	23.23					
201	聚合物水泥防水涂料 JS-II	kg	8115.7 53	10.2					
202	喷面漆	kg	37.685 2	29.12					
203	酚醛防锈漆 各种颜色	kg	0.318	10					
204	超薄型防火涂料	kg	167.61 25	18.92					
205	钢结构厚型防火涂料	kg	9.34	9.79					
206	金属氟碳漆 面漆	kg	94.249 9	46.03					
207	金属氟碳漆 底漆	kg	131.94 33	46.03					
208	画线漆主剂	kg	18.842 6	40.96					
209	热熔标线涂料	kg	5230.3 858	4.68					
210	乳化沥青	kg	5080.0 048	2.88					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 11 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
211	密封毛条	m	42.679 ₃	0.32					
212	模板嵌缝料	kg	1.723	0.9					
213	嵌缝料	kg	54.852 ₃	0.9					
214	泡沫堵头	m	24.709 ₆	1.11					
215	清油	kg	1.6636	11.94					
216	松节油	kg	0.0048	6.36					
217	柴油	t	0.2155	6850					
218	灯用煤油	kg	0.032	15.41					
219	汽油 综合	kg	81.190 ₆	8.37					
220	汽油 综合	kg	3.3645	8.37					
221	汽油 70~90#	kg	0.676	8.37					
222	石蜡	kg	2.2703	6.06					
223	环氧树脂 综合	kg	25.960 ₅	30.04					
224	草酸	kg	0.8493	6					
225	醇酸漆稀释剂 X6	kg	34.938 ₁	16.7					
226	底层主剂	kg	1121.1 ₃₄₇	25.13					
227	防火涂料稀释剂	kg	17.066	10.67					
228	防重流添加剂	kg	58.788 ₉	44.65					
229	酒精	kg	20.3	7.75					
230	聚氨酯面层硬化剂	kg	1469.7 ₂₂₈	18.98					
231	聚合物乳液	kg	1835.6 ₇₀₂	5.83					
232	二氧化碳	m3	743.06 ₅₉	3.84					
233	氩气	m3	61.786	13.77					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 12 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
234	专用粘结胶水	kg	1180.9 98	19.42					
235	玻璃胶	L	1.9371	9.89					
236	玻璃胶 335克/支	支	244.74 04	9.22					
237	氯丁橡胶粘接剂	kg	20.639 6	13.6					
238	强力植筋胶	L	6.6906	50.16					
239	墙边胶	L	79.199 2	38.62					
240	胶粘剂	kg	0.3357	16.27					
241	粉状型建筑胶粘剂	kg	5716.9 442	1.63					
242	双面强力弹性胶带 宽18	m	45.274 9	0.22					
243	隔热垫	块	3212.2 48	0.7					
244	耐碱玻璃纤维	m ²	3984.9 59	2					
245	焊接钢管 DN20	kg	0.7943	3.48					
246	焊接钢管 DN20	kg	1.0153	3.48					
247	不锈钢管 D32	m	693.39 33	8.4					
248	塑料排水管 DN110	m	9.18	16.47					
249	塑料软管 D25	m	0.06	1.35					
250	压力表 0~1.6MPa (带弯带阀)	套	1.1901	28.32					
251	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	87.986 9	2.48					
252	电气绝缘胶带 18mm×10m×0.13mm	卷	52.08	2.48					
253	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-105℃-2.5mm ²	m	38.785 8	1.82					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 13 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
254	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm ²	m	390.08 28	1.82					
255	铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm ²	m	38.76	4.25					
256	铜接线端子 DT-2.5mm ²	个	18.27	0.16					
257	杀虫剂	kg	1.4902	9.96					
258	无机肥(复合肥)	kg	50.665 4	3.21					
259	有机肥	t	9.3135	1371.68					
260	塑钢踏步	kg	103.97 48	6.49					
261	玻璃钢化粪池 16m ³	个	1	11108.1 1					
262	锯木屑	m ³	368.51 35	25.85					
263	水	m ³	2120.2 138	2.6					
264	钢模板	kg	43.032 5	5.44					
265	钢模板	kg	0.1096	5.45					
266	组合钢模板	kg	20.331 4	5.45					
267	广场砖 50*300*60 0芝麻白仿石砖	m ²	1561.1 1	105.93					
268	钢垫板 1~2	kg	0.3	2.94					
269	炉(矿)渣 综合	m ³	374.19 67	47.86					
270	铝合金固定窗 矩形	m ²	96	158.83					
271	铝合金单扇平开窗 38系列	m ²	99.36	306.02					
272	可移动铁艺大门	m ²	20.71	408.31					
273	30*100深棕色铝通 格栅	m ²	98.52	112.67					
274	棕色铝通装饰构件	m ²	6	112.67					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 14 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
275	不锈钢伸缩门	m2	13.44	840.71					
276	钢质防火门 单扇(乙级)	m2	2.2	446.9					
277	钢质防火门 单扇(丙级)	m2	13.64	380					
278	钢质防火门 双扇(甲级)	m2	7.92	486.73					
279	钢质防火门 双扇(乙级)	m2	28.6	446.9					
280	防火窗	m2	3.3	540.22					
281	铝合金推拉门46系列	m2	28.16	405.87					
282	铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	53.9	339.34					
283	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C10	m3	1.8767	330					
284	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	93.1739	340					
285	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	688.102	350					
286	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20细石	m3	4.9122	350					
287	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1162.5216	360					
288	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	760.9514	370					
289	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 抗渗	m3	3.2232	380					
290	普通预拌混凝土	m3	39.571	380					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

承包人提供可调价主要材料表一

(适用于价格信息调差法)

工程名称：始兴县社会足球场项目

标段：始兴县社会足球场项目

第 15 页 共 16 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	基准价 Co (元)	投标报价 (元)	风险幅度 系数 r (%)	价格信息C (元)	价差 ΔC (元)	价差调整费用 ΔP (元)
	碎石粒径综合考虑 C35		8						
291	普通预拌混凝土 无收缩细石砼 碎石 粒径综合考虑 C 40	m3	0.309	420					
292	预拌S6~S8防水混 凝土 碎石粒径综 合考虑 C30	m3	20.845 8	380					
293	预拌S10~S12防水 混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	m3	5.7543	400					
294	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M5	m3	3.3585	402.65					
295	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M5	m3	46.189 3	402.65					
296	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M7.5	m3	3.7991	407.08					
297	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M7.5	m3	24.092 6	407.08					
298	湿拌砌筑砂浆 砌 筑灰缝≥5mm M10	m3	0.5664	411.5					
299	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M5	m3	2.3591	407.08					
300	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M10	m3	1.1834	415.93					
301	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M15	m3	36.102 7	424.78					
302	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M15	m3	25.300 7	424.78					
303	湿拌抹灰砂浆 一 次抹灰厚度≥5mm M20	m3	35.296	433.63					
本页小计									

注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价；
2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

