

顿岗镇高留村食用菌生产车间建设项目工程


预 算 价

预 算 价

(小写)： 549,237.54

(大写)： 伍拾肆万玖仟贰佰叁拾柒元伍角肆分

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

单位工程预算汇总表

工程名称：顿岗镇高留村食用菌生产车间建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计	370035.41	
1.1	A.1拆除工程	14379.12	
1.2	A.1土石方工程	15192.20	
1.3	A.4砌筑工程	34439.39	
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程	123121.20	
1.5	A.8门窗工程	26479.07	
1.6	A.9屋面及防水工程	130780.12	
1.7	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	25644.31	
2	措施合计	33852.24	
2.1	绿色施工安全防护措施费	19513.55	
2.2	其他措施费	14338.69	
3	其他项目	100000.00	—
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价	100000.00	
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价	503887.65	
5	增值税销项税额	45349.89	—
6	总造价	549237.54	
7	人工费	73782.57	
	预算价合计=1+2+3+5	549,237.54	0.00

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：顿岗镇高留村食用菌生产车间建设项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 1	拆除工程						
1	粤R1-1-96	机械整体拆除 民用建筑 三层以内	1. 机械整体拆除 民用建筑 三层以内 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):3	m2	224	37.41	8379.84	
2	粤R1-1-102	机械单项拆除 混凝土地面	1. 机械单项拆除 混凝土地面	m3	21	285.68	5999.28	
		拆除工程合计					14379.12	
	A. 1	土石方工程						
3	010101004001	挖基坑土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	577.02	6.40	3692.93	
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	564.82	19.96	11273.81	
5	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):3	m3	12.2	18.48	225.46	
		土石方工程合计					15192.20	
	A. 4	砌筑工程						
6	010401003001	实心砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	62.22	553.51	34439.39	
		砌筑工程合计					34439.39	
	A. 5	混凝土及钢筋 混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	1.32	446.45	589.31	
8	010501003001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.52	463.63	1631.98	
9	010502001001	矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	5.28	591.41	3122.64	
本页小计							69354.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：顿岗镇高留村食用菌生产车间建设项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
10	010503001001	基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	8.46	470.15	3977.47	
11	010503005001	过梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.34	588.66	1377.46	
12	010507002001	室内地坪硬化	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	654.6	77.44	50692.22	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	10.988	4482.57	49254.48	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) ϕ 10以内	t	1.501	5882.17	8829.14	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 电渣压力焊接 ϕ 18以内	个	442	8.25	3646.50	
		混凝土及钢筋 混凝土工程合计					123121.20	
	A.8	门窗工程						
16	010802001001	金属(塑钢)门 1200*2100	1. 塑钢门安装 平开 2. 塑钢门 平开	樘	3	1019.50	3058.50	
17	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 镀锌钢卷闸门安装 2. 镀锌钢卷闸门	m2	9.24	169.58	1566.92	
18	010805005001	全玻自由门 2400*2200	1. 地弹门安装 2. 不锈钢全玻璃门	樘	2	4843.77	9687.54	
19	010807001001	铝合金窗 3000*1200	1. 平开窗安装 2. 铝合金四扇推拉窗90系列	樘	11	1106.01	12166.11	
		门窗工程合计					26479.07	
	A.9	屋面及防水工程						
20	010901002001	镀锌瓦屋面	1. 彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 50mm彩钢夹心板 2. 住宅钢结构 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤ 3	m2	772.43	169.31	130780.12	
		屋面及防水工程合计					130780.12	
本页小计							275036.46	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：顿岗镇高留村食用菌生产车间建设项目

标段：

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
21	011201001001	墙面抹灰刮塑	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 3. 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 4. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	678.78	37.78	25644.31	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					25644.31	
		分部分项合计					370035.41	
		措施项目						
22	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	584.1	2.16	1261.66	
23	011702001001	基础垫层	1. 基础垫层模板	m2	7.04	34.42	242.32	
24	011702001002	基础	1. 独立基础模板	m2	23.88	57.64	1376.44	
25	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板	m2	84.6	66.05	5587.83	
26	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	79.2	60.14	4763.09	
27	011702009001	过梁	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	34.17	69.33	2369.01	
		单价措施合计					15600.35	
本页小计							41244.66	
合 计							385635.76	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：顿岗镇高留村食用菌生产车间建设项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19	18251.89			以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的 (人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中： δ = 合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计					18251.89			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：顿岗镇高留村食用菌生产车间建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价	100000.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	100000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
	合 计	100000.00		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：顿岗镇高留村食用菌生产车间建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

