

工程名称：始兴县2025年上半年城区市政道路完善标识标线项目

标段名称：始兴县2025年上半年城区市政道路完善标识标线项目

最高投标限价

最高投标限价（小写）：475880.48

（大写）：肆拾柒万伍仟捌佰捌拾元肆角捌分

编制人：

审核人：


编制单位：

法定代表人或其授权人：

招标人：

法定代表人或其授权人：

编制时间：2025.10.30



编制说明

一、工程概况

- 工程名称：始兴县 2025 年上半年城区市政道路完善标识标线项目
- 工程范围：市政工程

二、编制依据

- 建设单位提供的《始兴县 2025 年上半年城区市政道路完善标识标线项目》施工图及《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50854-2024）、《房屋建筑与装饰工程工程量计价规范》（GB/T50854-2024）、《广东省市政工程综合定额(2018)》及现行的建筑施工规范和省市有关文件、规定为编制依据进行编制。

三、材料价格及取费标准：

- 机上人工、材料、机械价格按 2025 年 8 月韶关市始兴县材料信息价或市场询价进行调整；
- 税金依据《住房城乡建设部办公厅关于重新调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函（2019）193 号）》相关规定，税率按 9%计取；
- 绿色施工安全防护措施费：文明施工措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.22；环境保护措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.20；临时设施措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.26；安全生产措施，单项工程部分以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数 0.61。

四、其他需（特殊）说明的问题：

- 本预算主要依据建设单位提供的图纸计算工程做法及工程量，若实际施工过程中工程量及做法发生改变，则结算时根据实际施工工程量、施工合同招标文件及相关省市、地方有关规定进行调整；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年上半年城区
市政道路完善标识标线项目

第 1 页 共 5 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年上半年城区
市政道路完善标识标线项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
5	040205009002	减速标线	1. 热熔性标线 涂料厚度一般为 1.8-2.5mm (三 道) 2. 反光型标线 涂料面撒玻璃珠 含量为0.3-0.3 5kg/m², 玻璃 珠级配应符合要 求, 保证玻璃珠 直径的50%嵌入 涂料内, 且分布 均匀 3. 连续设置的 实线类型标线, 每隔15m设置4 cm的排水缝	m2	204.52	107.47	21979.76
6	040205009003	停车位标线	1. 热熔性标线 涂料厚度一般为 1.8-2.5mm 2. 反光型标线 涂料面撒玻璃珠 含量为0.3-0.3 5kg/m², 玻璃 珠级配应符合要 求, 保证玻璃珠 直径的50%嵌入 涂料内, 且分布 均匀 3. 连续设置的 实线类型标线, 每隔15m设置4 cm的排水缝	m2	582.58	41.42	24130.46
7	040205008001	标记	1. 材料品种:左 右转向线 2. 类型:热熔性 标线 3. 规格尺寸:详 见设计图纸大样 图	个	9	142.82	1285.38
本页小计							47395.6

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年上半年城区
市政道路完善标识标线项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
8	040205008003	标记	1. 材料品种: 直行导向线 2. 类型: 热熔性标线 3. 规格尺寸: 详见设计图纸大样图	个	207	96.19	19911.33
9	040205008004	标记	1. 材料品种: 直行右转导向线、直行左转导向线 2. 类型: 热熔性标线 3. 规格尺寸: 详见设计图纸大样图	个	109	173.25	18884.25
10	040205008005	标记	1. 材料品种: 右转导向线、左转导向线 2. 类型: 热熔性标线 3. 规格尺寸: 详见设计图纸大样图	个	54	128.11	6917.94
11	040205008006	标记	1. 材料品种: 直行掉头导向线 2. 类型: 热熔性标线 3. 规格尺寸: 详见设计图纸大样图	个	10	176.76	1767.6
12	040205008015	标记	1. 材料品种: 转弯掉头导向线 2. 类型: 热熔性标线 3. 规格尺寸: 详见设计图纸大样图	个	1	207.72	207.72
本页小计							47688.84

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年上半年城区
市政道路完善标识标线项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	040205008013	标记	1. 材料品种:3m倒三角箭头 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	1	54.85	54.85
14	040205008002	标记	1. 材料品种:“礼让行人”字体 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	275	79.93	21980.75
15	040205008007	标记	1. 材料品种:“公交车”字体 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	9	119.9	1079.1
16	040205008008	标记	1. 材料品种:“执勤专用车位”字体 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	6	133.22	799.32
17	040205008009	标记	1. 材料品种:人行横道预告标志 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	137	27.57	3777.09
本页小计							27691.11

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县2025年上半年城区 标段：始兴县2025年上半年城区市政
市政道路完善标识标线项目 道路完善标识标线项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
		单项工程								
		市政								
		整个项目								
1	040205010001	清除标线	1. 拆除停车位标线	m2	14.85	0.04	6.7	2.45	3.23	27.27
2	040205010002	清除标线	1. 拆除车位编码	m2	14.85	0.04	6.7	2.45	3.23	27.27
3	040205007001	标线	1. 热熔性标线涂料厚度一般为1.8-2.5mm 2. 反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m²，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀 3. 连续设置的实线类型标线，每隔15m设置4cm的排水缝	m2	2.75	23.50	7.52	1.17	1.54	36.48
4	040205009001	横道线	1. 热熔性标线涂料厚度一般为1.8-2.5mm 2. 反光型标线涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m²，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀 3. 连续设置的实线类型标线，每隔15m设置4cm的排水缝	m2	5.5	23.49	8.69	1.61	2.13	41.42

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县2025年上半年城区
市政道路完善标识标线项目

标段：始兴县2025年上半年城区市政
道路完善标识标线项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
5	040205009002	减速标线	1. 热熔性标线 涂料厚度一般为1.8-2.5mm（三道） 2. 反光型标线 涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m²，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀 3. 连续设置的实线类型标线，每隔15m设置4cm的排水缝	m2	16.5	69.75	13.35	3.39	4.48	107.47
6	040205009003	停车位标线	1. 热熔性标线 涂料厚度一般为1.8-2.5mm 2. 反光型标线 涂料面撒玻璃珠含量为0.3-0.35kg/m²，玻璃珠级配应符合要求，保证玻璃珠直径的50%嵌入涂料内，且分布均匀 3. 连续设置的实线类型标线，每隔15m设置4cm的排水缝	m2	5.5	23.49	8.69	1.61	2.13	41.42
7	040205008001	标记	1. 材料品种：左右转导向线 2. 类型：热熔性标线 3. 规格尺寸：详见设计图纸大样图	个	20.16	82.69	27.43	5.41	7.14	142.82

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县2025年上半年城区 标段：始兴县2025年上半年城区市政
市政道路完善标识标线项目 道路完善标识标线项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
8	040205008003	标记	1. 材料品种：直行导向线 2. 类型：热熔性标线 3. 规格尺寸：详见设计图纸大样图	个	13.57	55.69	18.47	3.64	4.81	96.19
9	040205008004	标记	1. 材料品种：直行右转导向线、直行左转导向线 2. 类型：热熔性标线 3. 规格尺寸：详见设计图纸大样图	个	24.45	100.31	33.27	6.56	8.66	173.25
10	040205008005	标记	1. 材料品种：右转导向线、左转导向线 2. 类型：热熔性标线 3. 规格尺寸：详见设计图纸大样图	个	18.08	74.17	24.6	4.85	6.40	128.11
11	040205008006	标记	1. 材料品种：直行掉头导向线 2. 类型：热熔性标线 3. 规格尺寸：详见设计图纸大样图	个	24.95	102.34	33.95	6.69	8.84	176.76
12	040205008015	标记	1. 材料品种：转弯掉头导向线 2. 类型：热熔性标线 3. 规格尺寸：详见设计图纸大样图	个	29.32	120.26	39.89	7.86	10.38	207.72

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县2025年上半年城区 标段：始兴县2025年上半年城区市政
市政道路完善标识标线项目 道路完善标识标线项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	综合单价组成明细（元）					
					人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	综合单价
13	040205008013	标记	1. 材料品种:3m倒三角箭头 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	7.74	31.76	10.53	2.08	2.74	54.85
14	040205008002	标记	1. 材料品种:“礼让行人”字体 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	19.8	31.73	18.34	4.33	5.72	79.93
15	040205008007	标记	1. 材料品种:“公交车”字体 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	29.7	47.60	27.52	6.50	8.58	119.90
16	040205008008	标记	1. 材料品种:“执勤专用车位”字体 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	33	52.89	30.57	7.22	9.54	133.22
17	040205008009	标记	1. 材料品种:人行横道预告标志 2. 类型:热熔性标线 3. 规格尺寸:详见设计图纸大样图	个	6.83	10.94	6.33	1.49	1.97	27.57

分部分项工程项目清单综合单价分析表（简版）

工程名称：始兴县2025年上半年城区市政道路完善标识标线项目

第 5 页 共 5 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年上半年城区市政道路完善标识标线项目

标段：始兴县2025年上半年城区市政道路完善标识标线项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		29843.6	
1.1		建筑工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.2		装饰工程			
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施			
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施			
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施			
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施			
1.2.2	2	措施实施费用			
1.2.2.1	WMGDZJF00002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费（模板拆除）			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.3		安装工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年上半年城区 标段：始兴县2025年上半年城区市政
市政道路完善标识标线项目 道路完善标识标线项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.3.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.3.1.1	WMSGCS000003	文明施工措施			
1.3.1.2	HJBHCS000003	环境保护措施			
1.3.1.3	LSSSCS000003	临时设施措施			
1.3.1.4	AQSCCS000003	安全生产措施			
1.3.2	2	措施实施费用			
1.3.2.1	WMGDZJF00003	文明工地增加费			
1.3.2.2	ASGDSG000003	地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费			
1.3.2.3	GJSJSG000003	管井内、竖井内、断面小于或等于 2m2隧道或洞内、封闭吊顶天棚内施工增加费			
1.3.2.4	GGCSF0000003	赶工措施费			
1.3.2.5	YJSGZJ000003	夜间施工增加费			
1.4		市政工程		29843.6	
1.4.1	1	绿色施工安全防护措施费		29843.6	
1.4.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施		5968.72	
1.4.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施		5426.11	
1.4.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施		7053.94	
1.4.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施		11394.83	
1.4.2	2	措施实施费用			
1.4.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.4.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.4.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.5		园林绿化工程			
1.5.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.5.1.1	WMSGCS000005	文明施工措施			
1.5.1.2	HJBHCS000005	环境保护措施			
1.5.1.3	LSSSCS000005	临时设施措施			
1.5.1.4	AQSCCS000005	安全生产措施			
1.5.2	2	措施实施费用			
本页小计				29843.6	

措施项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年上半年城区市政道路完善标识标线项目

标段：始兴县2025年上半年城区市政道路完善标识标线项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.5.2.1	WMGDZJF000005	文明工地增加费			
1.5.2.2	YJSGZJ000005	夜间施工增加费			
1.5.2.3	GGCSF00000005	赶工措施费			
1.6		轨道工程			
1.6.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.6.1.1	WMSGCS0000006	文明施工措施			
1.6.1.2	HJBHCS0000006	环境保护措施			
1.6.1.3	LSSSCS0000006	临时设施措施			
1.6.1.4	AQSCCS0000006	安全生产措施			
1.6.2	2	措施实施费用			
1.6.2.1	WMGDZJF000006	文明工地增加费			
1.6.2.2	YJSGZJ000006	夜间施工增加费			
1.6.2.3	GGCSF00000006	赶工措施费			
1.7		轨道工程-安装			
1.7.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.7.1.1	WMSGCS0000007	文明施工措施			
1.7.1.2	HJBHCS0000007	环境保护措施			
1.7.1.3	LSSSCS0000007	临时设施措施			
1.7.1.4	AQSCCS0000007	安全生产措施			
1.7.2	2	措施实施费用			
1.7.2.1	WMGDZJF000007	文明工地增加费			
1.7.2.2	GGCSF00000007	赶工措施费			
1.7.2.3	YJSGZJ000007	夜间施工增加费			
1.8		古驿道工程			
1.8.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.8.1.1	WMSGCS0000008	文明施工措施			
1.8.1.2	HJBHCS0000008	环境保护措施			
1.8.1.3	LSSSCS0000008	临时设施措施			
1.8.1.4	AQSCCS0000008	安全生产措施			
1.8.2	2	措施实施费用			
1.8.2.1	YJSGZJ000008	夜间施工增加费			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称： 始兴县2025年上半年城区 标段： 始兴县2025年上半年城区市政
市政道路完善标识标线项目 市政道路完善标识标线项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.8.2.2	DNASSG000008	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9		传统建筑工程			
1.9.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.9.1.1	WMSGCS000009	文明施工措施			
1.9.1.2	HJBHCS000009	环境保护措施			
1.9.1.3	LSSSCS000009	临时设施措施			
1.9.1.4	AQSCCS000009	安全生产措施			
1.9.2	2	措施实施费用			
1.9.2.1	DNASSG000009	在洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.9.2.2	YJSGZJ000009	夜间施工增加费			
1.10		市政设施养护维修工程			
1.10.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.10.1.1	WMSGCS000010	文明施工措施			
1.10.1.2	HJBHCS000010	环境保护措施			
1.10.1.3	LSSSCS000010	临时设施措施			
1.10.1.4	AQSCCS000010	安全生产措施			
1.10.2	2	措施实施费用			
1.10.2.1	YJSGZJ000010	夜间施工增加费			
1.11		管廊安装工程			
1.11.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.11.1.1	WMSGCS000011	文明施工措施			
1.11.1.2	HJBHCS000011	环境保护措施			
1.11.1.3	LSSSCS000011	临时设施措施			
1.11.1.4	AQSCCS000011	安全生产措施			
1.11.2	2	措施实施费用			
1.11.2.1	WMGDZJ000011	文明工地增加费			
1.11.2.2	YJSGZJ000011	夜间施工增加费			
1.11.2.3	GGCSF0000011	赶工措施费			
1.12		管廊建筑工程			
本页小计					

其他项目清单计价表

工程名称：始兴县2025年上半年城区市政道路完善标识标线项目	标段：始兴县2025年上半年城区市政道路完善标识标线项目
--------------------------------	------------------------------

第 1 页 共 1 页

[illegible]

第 1 页 共 1 页