

# 建设项目汇总表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建工程

| 序号 | 单项工程名称                | 总造价<br>(元) | 其中         |                | 备注                                                                                             |
|----|-----------------------|------------|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |            | 暂估价<br>(元) | 绿色施工安全防护措施费(元) |                                                                                                |
| 1  | 乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程 | 291116.52  |            | 21531.32       | 暂列金、专业工程暂估价投标人按给定金额统一报价，但并不属于承包人所有，也不必然发生，只能按照发包人（建设单位）的指示使用，其最终结算费用应以实际发生为准，其余额仍归发包人（建设单位）所有。 |
| 2  | 乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建安装工程 | 17359.39   |            | 2182.14        |                                                                                                |
| 3  | 暂列金                   | 8000       |            |                |                                                                                                |
|    | 合计：                   | 316475.91  |            | 23713.46       |                                                                                                |





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程

标段:

第 1 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                             | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|-----------|
|      |              |                 |                                                                    |                |        | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 1         | 土石方工程           |                                                                    |                |        |        | 3402.36  |           |
| 1    | 010101001001 | 平整场地            | 1. 土壤类别: 一、二类土                                                     | m <sup>2</sup> | 74.89  | 2.47   | 184.98   |           |
| 2    | 010101004001 | 挖基坑土方           | 1. 土壤类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 2m内                                     | m <sup>3</sup> | 117.98 | 8.15   | 961.54   |           |
| 3    | 010101003001 | 挖沟槽土方           | 1. 土壤类别: 一、二类土<br>2. 挖土深度: 2m内                                     | m <sup>3</sup> | 10.71  | 8.05   | 86.22    |           |
| 4    | 010103001001 | 回填方             | 1. 密实度要求: 压实度要求C≥0.94<br>2. 填方材料品种: 宜采用粉质粘土、粉土作为材料                 | m <sup>3</sup> | 96.72  | 19.22  | 1858.96  |           |
| 5    | 010103002001 | 余方弃置            | 1. 废弃料品种: 原土<br>2. 运距: 3km                                         | m <sup>3</sup> | 17.23  | 18.03  | 310.66   |           |
|      | A. 4         | 砌筑工程            |                                                                    |                |        |        | 18436.27 |           |
| 6    | 010401003001 | 实心砖墙            | 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖<br>2. 墙体类型: 内墙120<br>3. 砂浆强度等级、配合比: 预拌砌筑砂浆M5 | m <sup>3</sup> | 0.44   | 435.20 | 191.49   |           |
| 7    | 010401003002 | 实心砖墙            | 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖<br>2. 墙体类型: 内墙200<br>3. 砂浆强度等级、配合比: 预拌砌筑砂浆M5 | m <sup>3</sup> | 10.45  | 427.77 | 4470.20  |           |
| 8    | 010401003003 | 实心砖墙            | 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖<br>2. 墙体类型: 外墙200<br>3. 砂浆强度等级、配合比: 预拌砌筑砂浆M5 | m <sup>3</sup> | 28.14  | 441.21 | 12415.65 |           |
| 9    | 010401003004 | 实心砖墙-女儿墙        | 1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖<br>2. 墙体类型: 女儿墙<br>3. 砂浆强度等级、配合比: 预拌砌筑砂浆M5   | m <sup>3</sup> | 3.08   | 441.21 | 1358.93  |           |
|      | A. 5         | 混凝土及钢筋<br>混凝土工程 |                                                                    |                |        |        | 75890.93 |           |
| 10   | 010501001001 | 垫层              | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C10                                 | m <sup>3</sup> | 4.49   | 393.68 | 1767.62  |           |
| 11   | 010501001002 | 垫层-地面           | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C15                                 | m <sup>3</sup> | 5.13   | 439.03 | 2252.22  |           |
| 本页小计 |              |                 |                                                                    |                |        |        | 25858.47 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程

标段:

第 2 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称        | 项目特征描述                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元)  |          |           |
|------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|-----------|
|      |              |             |                                                                                                                                |      |       | 综合单价    | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 12   | 010501003001 | 独立基础        | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C25                                                                                             | m3   | 18.31 | 442.27  | 8097.96  |           |
| 13   | 010502001001 | 矩形柱         | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30                                                                                             | m3   | 12.19 | 564.07  | 6876.01  |           |
| 14   | 010502002001 | 构造柱         | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C20                                                                                             | m3   | 1.15  | 643.89  | 740.47   |           |
| 15   | 010503001001 | 基础梁         | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30                                                                                             | m3   | 5.53  | 443.51  | 2452.61  |           |
| 16   | 010503002001 | 矩形梁         | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30                                                                                             | m3   | 15.18 | 460.77  | 6994.49  |           |
| 17   | 010503004001 | 圈梁          | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C20                                                                                             | m3   | 0.18  | 542.78  | 97.70    |           |
| 18   | 010503005001 | 过梁          | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C20                                                                                             | m3   | 0.69  | 542.78  | 374.52   |           |
| 19   | 010504001001 | 直形墙-女儿墙120厚 | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30                                                                                             | m3   | 2.56  | 487.66  | 1248.41  |           |
| 20   | 010505001001 | 有梁板         | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30                                                                                             | m3   | 16.01 | 460.39  | 7370.84  |           |
| 21   | 010506001001 | 直形楼梯        | 1. 混凝土种类: 商品混凝土<br>2. 混凝土强度等级: C30                                                                                             | m3   | 2.49  | 517.60  | 1288.82  |           |
| 22   | 010507001001 | 散水、坡道       | 1. 100厚C10混凝土垫层<br>2. 60厚C20混凝土面层随打随抹, 立面部分配筋, 纵筋A8@200, 横向A6@150<br>3. 300厚种植土<br>4. 隐藏式混凝土散水, 详见图集11zj901<br>5. 混凝土种类: 商品混凝土 | m2   | 32.08 | 86.72   | 2781.98  |           |
| 23   | 010515001001 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内                                                                                                       | t    | 0.412 | 4333.56 | 1785.43  |           |
| 24   | 010515001005 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 25$ 以内                                                                                                       | t    | 0.127 | 3959.65 | 502.88   |           |
| 25   | 010515001003 | 现浇构件钢筋      | 1. 现浇构件带肋钢筋 $\Phi 10$ 以内                                                                                                       | t    | 1.183 | 4284.39 | 5068.43  |           |
| 26   | 010515001002 | 现浇构件钢筋      | 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10 \sim \Phi 25$                                                                                             | t    | 3.696 | 4060.28 | 15006.79 |           |
| 27   | 010515001004 | 现浇构件钢筋      | 1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\Phi 10$ 以内                                                                                                      | t    | 0.039 | 5171.05 | 201.67   |           |
| 28   | 010515004002 | 箍筋          | 1. 钢筋种类、规格: $\Phi 10$ 以内                                                                                                       | t    | 1.914 | 5522.78 | 10570.60 |           |
| 29   | 010516003001 | 机械连接        | 1. 连接方式: 电渣压力焊                                                                                                                 | 个    | 54    | 7.62    | 411.48   |           |
| 本页小计 |              |             |                                                                                                                                |      |       |         | 71871.09 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程

标段:

第 3 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                    |      |       | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
|      | A. 6         | 金属结构工程     |                                                                    |      |       |        |          |           |
|      | A. 8         | 门窗工程       |                                                                    |      |       |        | 16108.66 |           |
| 30   | 010801001001 | 木质门        | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400<br>2. 材质:成品实木门                               | m2   | 4.63  | 507.00 | 2347.41  |           |
| 31   | 010802003001 | 钢质复合门      | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2400<br>2. 门框、扇材质:钢制复合门                           | m2   | 2.4   | 408.66 | 980.78   |           |
| 32   | 010802003002 | 钢质防火门      | 1. 门代号及洞口尺寸:1000*2100<br>2. 门框、扇材质:成品乙级防火门                         | m2   | 4.2   | 507.91 | 2133.22  |           |
| 33   | 010802003003 | 钢质防火门      | 1. 门代号及洞口尺寸:700*2100<br>2. 材质:成品乙级防火门                              | m2   | 1.47  | 507.91 | 746.63   |           |
| 34   | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:1500*2100<br>2. 框、扇材质:塑钢推拉窗<br>3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃     | m2   | 18.26 | 336.39 | 6142.48  |           |
| 35   | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:700*2100<br>2. 框、扇材质:塑钢平开窗<br>3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃      | m2   | 1.39  | 269.45 | 374.54   |           |
| 36   | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:700*1500<br>2. 框、扇材质:60系列塑钢平开窗<br>3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃  | m2   | 0.98  | 248.28 | 243.31   |           |
| 37   | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:1200*1500<br>2. 框、扇材质:塑钢推拉窗<br>3. 玻璃品种、厚度:90系列, 5mm厚玻璃 | m2   | 3.52  | 375.06 | 1320.21  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                    |      |       |        | 14288.58 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程

标段：

第 4 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                            | 计量单位           | 工程量   | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                   |                |       | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 38   | 010807001005 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:1500*1500<br>2. 框、扇材质:90系列塑钢推拉窗<br>3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃                                                | m <sup>2</sup> | 4.41  | 340.84 | 1503.10  |           |
| 39   | 010807001006 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1. 窗代号及洞口尺寸:1200*800<br>2. 框、扇材质:90系列塑钢推拉窗<br>3. 玻璃品种、厚度:5mm厚钢化玻璃                                                 | m <sup>2</sup> | 0.93  | 340.84 | 316.98   |           |
|      | A.9          | 屋面及防水工程    |                                                                                                                   |                |       |        | 17681.78 |           |
| 40   | 010902001001 | 屋面卷材防水     | 1. 卷材品种、规格、厚度:1.5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎)<br>2. 防水层数:1层                                                                 | m <sup>2</sup> | 95.45 | 26.80  | 2558.06  |           |
| 41   | 010902002001 | 屋面涂膜防水     | 1. 防水膜品种:2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料                                                                                          | m <sup>2</sup> | 95.45 | 37.96  | 3623.28  |           |
| 42   | 010902003001 | 屋面刚性层      | 1. 40厚C20混凝土表面抹平<br>2. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层<br>3. 30厚(最薄处)LC5.0轻集料混凝土找2%%找坡<br>4. 120厚钢筋混凝土屋面板,表面扫干净<br>5. 混凝土种类:商品混凝土 | m <sup>2</sup> | 95.45 | 52.89  | 5048.35  |           |
| 43   | 010902008001 | 屋面变形缝      | 1. 屋面变形缝<br>2. 详21zj111 A7-2                                                                                      | m              | 9.07  | 69.91  | 634.08   |           |
| 44   | 010902008002 | 地面变形缝      | 1. 地面变形缝<br>2. 详21zj111 B10-4                                                                                     | m              | 9.07  | 30.00  | 272.10   |           |
| 45   | 010903003001 | 墙面砂浆防水(防潮) | 1. 防水层做法:-0.06标高处做<br>2. 砂浆厚度、配合比:20厚M20预拌防水砂浆加5%防水剂                                                              | m <sup>2</sup> | 9.15  | 23.20  | 212.28   |           |
| 46   | 010903003002 | 墙面砂浆防水-内墙  | 1. 防水层做法:5厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆<br>2. 砂浆厚度、配合比:3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴                                                     | m <sup>2</sup> | 61.22 | 14.82  | 907.28   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                   |                |       |        | 15075.51 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程

标段:

第 5 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称           | 项目特征描述                                                                                          | 计量单位           | 工程量    | 金额 (元) |          |           |
|------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|-----------|
|      |              |                |                                                                                                 |                |        | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 47   | 010903003003 | 墙面砂浆防水-外墙      | 1. 防水层做法: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆                                                                        | m <sup>2</sup> | 276.46 | 14.82  | 4097.14  |           |
| 48   | 010904004001 | 楼(地)面变形缝       | 1. 缝宽: 100mm<br>2. 具体做法详见图集21Zj11-B10-4                                                         | m              | 5.59   | 29.03  | 162.28   |           |
| 49   | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水      | 1. 防水膜品种: 1.5厚聚氨酯防水涂料                                                                           | m <sup>2</sup> | 5.39   | 30.97  | 166.93   |           |
|      | A. 10        | 保温、隔热、防腐工程     |                                                                                                 |                |        |        | 2383.39  |           |
| 50   | 011001001001 | 保温隔热屋面         | 1. 保温隔热材料品种、规格、厚度: 40厚挤塑聚苯板B1级<br>2. 防护材料种类、做法: 聚酯无纺布一层                                         | m <sup>2</sup> | 95.45  | 24.97  | 2383.39  |           |
|      | A. 11        | 楼地面装饰工程        |                                                                                                 |                |        |        | 13938.70 |           |
| 51   | 011102003001 | 块料楼地面          | 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20厚 M15预拌水泥砂浆<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 800*800                                       | m <sup>2</sup> | 136.15 | 94.60  | 12879.79 |           |
| 52   | 011102003002 | 块料楼地面          | 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚湿拌地面砂浆 M15<br>2. 结合层厚度、砂浆配合比: 25厚湿拌地面砂浆 M20<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 300*600高级防滑砖 | m <sup>2</sup> | 3.38   | 100.70 | 340.37   |           |
| 53   | 011105003001 | 块料踢脚线          | 1. 踢脚线高度: 100mm<br>2. 面层材料品种、规格、颜色: 100*800, 抛光砖                                                | m <sup>2</sup> | 2.62   | 121.82 | 319.17   |           |
| 54   | 011105003002 | 块料踢脚线          | 1. 刷素水泥浆一遍<br>2. 15厚湿拌抹灰砂浆M20水泥石灰砂浆<br>3. 刷素水泥浆一遍<br>4. 10厚1:2水泥石子磨光                            | m <sup>2</sup> | 1.33   | 300.28 | 399.37   |           |
|      | A. 12        | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |                                                                                                 |                |        |        | 36301.81 |           |
| 本页小计 |              |                |                                                                                                 |                |        |        | 20748.44 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程

标段：

第 6 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                           | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |          |           |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|----------|-----------|
|      |              |            |                                                                                  |                |        | 综合单价   | 综合合价     | 其中<br>暂估价 |
| 55   | 011201001001 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型：内墙<br>2. 刷素水泥砂浆一遍（内参建筑胶）<br>3. 10厚 M5预拌水泥石灰砂浆，分两次抹灰<br>4. 5厚 M20预拌水泥石灰砂浆 | m <sup>2</sup> | 291.12 | 22.82  | 6643.36  |           |
| 56   | 011201001002 | 墙面一般抹灰     | 1. 墙体类型：涂料外墙<br>2. 面层厚度、砂浆配合比：15厚 M15预拌水泥砂浆<br>3. 挂耐碱玻璃纤维网布                      | m <sup>2</sup> | 122.84 | 47.83  | 5875.44  |           |
| 57   | 011204003001 | 块料墙面       | 1. 面层材料品种、规格、颜色：200*300，白色瓷片到顶<br>2. 3-4厚1:1水泥砂浆加重20%建筑胶<br>3. 15厚 M15预拌水泥砂浆     | m <sup>2</sup> | 56.12  | 116.74 | 6551.45  |           |
| 58   | 011204003002 | 块料墙面       | 1. 墙体类型：外墙<br>2. 面层材料品种、规格、颜色：白色瓷砖100*100mm<br>3. 热镀锌电焊网                         | m <sup>2</sup> | 153.62 | 112.17 | 17231.56 |           |
|      | A.13         | 天棚工程       |                                                                                  |                |        |        | 5257.28  |           |
| 59   | 011301001001 | 天棚抹灰       | 1. 基层类型：钢筋混凝土板底面清理干净<br>2. 抹灰厚度、材料种类：5厚 M20预拌水泥石灰砂浆、5厚 M10预拌水泥石灰砂浆               | m <sup>2</sup> | 156.84 | 33.52  | 5257.28  |           |
|      | A.14         | 油漆、涂料、裱糊工程 |                                                                                  |                |        |        | 14070.72 |           |
| 60   | 011406001001 | 抹灰面油漆—墙面   | 1. 刮腻子遍数：2遍                                                                      | m <sup>2</sup> | 291.12 | 12.81  | 3729.25  |           |
| 61   | 011406001002 | 抹灰面油漆—天棚   | 1. 刮腻子遍数：2遍                                                                      | m <sup>2</sup> | 156.84 | 15.27  | 2394.95  |           |
| 62   | 011407001001 | 墙面喷刷涂料     | 1. 喷刷涂料部位：外墙<br>2. 涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸外墙涂料底涂料一遍，面层涂料两遍                                 | m <sup>2</sup> | 122.84 | 64.69  | 7946.52  |           |
|      |              | 金属栏杆       |                                                                                  |                |        |        | 1184.63  |           |
| 63   | 030609003001 | 不锈钢栏杆—护窗   | 1. 名称：不锈钢护栏<br>2. 安装部位：窗台<br>3. 具体做法详见图集05ZJ401-26-2B                            | m              | 1.2    | 122.48 | 146.98   |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                  |                |        |        | 55776.79 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程

标段:

第 7 页 共 7 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称                | 项目特征描述                                               | 计量单位           | 工程量     | 金额 (元) |           |           |
|------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|-----------|
|      |               |                     |                                                      |                |         | 综合单价   | 综合合价      | 其中<br>暂估价 |
| 64   | 030609003002  | 不锈钢栏杆               | 1. 名称: 不锈钢管楼梯栏杆<br>2. 高度: 1100mm<br>3. 具体详见图集21ZJ401 | m              | 6.22    | 143.09 | 890.02    |           |
| 65   | 030609003003  | 不锈钢栏杆-空调外机          | 1. 名称: 钢护栏<br>2. 安装部位: 空调外机<br>3. 具体做法详见图集06J505-1   | m              | 1.89    | 78.11  | 147.63    |           |
|      |               | 防潮顶棚                |                                                      |                |         |        | 1053.18   |           |
| 66   | 031208007001  | 防潮顶棚                | 1. 基层界面处理<br>2. 2厚聚合物水泥砂浆防水涂料                        | m <sup>2</sup> | 15.95   | 66.03  | 1053.18   |           |
|      |               | 措施项目                |                                                      |                |         |        | 45350.75  |           |
| 67   | 粤011701008001 | 综合钢脚手架              | 1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5                             | m <sup>2</sup> | 271.476 | 25.54  | 6933.50   |           |
| 68   | 粤011701008002 | 综合钢脚手架              |                                                      | m <sup>2</sup> | 24.12   | 14.61  | 352.39    |           |
| 69   | 粤011701011001 | 里脚手架                | 1. 搭设高度: 3.6米                                        | m <sup>2</sup> | 151.6   | 16.75  | 2539.30   |           |
| 70   | 011702001001  | 基础                  | 1. 基础类型: 独立基础                                        | m <sup>2</sup> | 30.3    | 56.76  | 1719.83   |           |
| 71   | 011702002001  | 矩形柱                 | 1. 模板类型: 矩形柱 1.8外                                    | m <sup>2</sup> | 14.31   | 65.37  | 935.44    |           |
| 72   | 011702002002  | 矩形柱                 | 1. 模板类型: 矩形柱1.8内                                     | m <sup>2</sup> | 102.876 | 59.74  | 6145.81   |           |
| 73   | 011702003001  | 构造柱                 | 1. 模板类型: 构造柱                                         | m <sup>2</sup> | 3       | 72.45  | 217.35    |           |
| 74   | 011702005001  | 基础梁                 | 1. 模板类型: 基础梁                                         | m <sup>2</sup> | 60.12   | 64.99  | 3907.20   |           |
| 75   | 011702006001  | 矩形梁<br>1. 模板类型: 矩形梁 | 1. 模板类型: 矩形梁                                         | m <sup>2</sup> | 142.67  | 68.69  | 9800.00   |           |
| 76   | 011702008001  | 圈梁                  | 1. 模板类型: 止水台-卫生间                                     | m <sup>2</sup> | 4.1831  | 54.43  | 227.69    |           |
| 77   | 011702009001  | 过梁                  | 1. 模板类型: 过梁                                          | m <sup>2</sup> | 7.2     | 68.69  | 494.57    |           |
| 78   | 011702011001  | 直形墙                 | 1. 模板类型: 女儿墙                                         | m <sup>2</sup> | 18.2094 | 60.34  | 1098.76   |           |
| 79   | 011702014001  | 有梁板                 | 1. 模板类型: 有梁板                                         | m <sup>2</sup> | 55.256  | 65.68  | 3629.21   |           |
| 80   | 011702014002  | 有梁板                 | 1. 模板类型: 有梁板                                         | m <sup>2</sup> | 61.4771 | 65.68  | 4037.82   |           |
| 81   | 011702024001  | 楼梯                  | 1. 类型: 双跑楼梯                                          | m <sup>2</sup> | 10.1196 | 297.84 | 3014.02   |           |
| 82   | 041102001001  | 垫层模板                | 1. 构件类型: 基础垫层                                        | m <sup>2</sup> | 8.74    | 34.08  | 297.86    |           |
|      |               |                     |                                                      |                |         |        |           |           |
| 本页小计 |               |                     |                                                      |                |         |        | 47441.58  |           |
| 合 计  |               |                     |                                                      |                |         |        | 251060.46 |           |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表一-08





# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额（元）   | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额    |         |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价     |         |         |            |
| 2.1 | 材料暂估价   | —       |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |         |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工     |         |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费  |         |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 预算包干费   | 4312.79 |         |            |
| 6   | 工程优质费   |         |         |            |
| 7   | 概算幅度差   |         |         |            |
| 8   | 现场签证费用  |         |         |            |
| 9   | 索赔费用    |         |         |            |
| 10  | 其他费用    |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     | 合 计     | 4312.79 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建土建工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建安装工程

标段：

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)   |         |           |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|-----------|
|      |              |            |                                                                                                                                                                                                               |      |       | 综合单价    | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 给排水        |                                                                                                                                                                                                               |      |       |         | 6316.41 |           |
| 1    | 031003001001 | 侧入式雨水斗     | 1. 名称:侧入式雨水斗<br>2. 规格:De110                                                                                                                                                                                   | 个    | 2     | 74.61   | 149.22  |           |
| 2    | 031003001002 | 地漏         | 1. 名称:地漏<br>2. 规格:De50                                                                                                                                                                                        | 个    | 2     | 27.96   | 55.92   |           |
| 3    | 031004006001 | 蹲便器        | 1. 名称:蹲便器<br>2. 组装形式:含全套配件                                                                                                                                                                                    | 套    | 1     | 319.03  | 319.03  |           |
| 4    | 031004003001 | 洗脸盆        | 1. 名称:洗脸盆<br>2. 组装形式:台下式 含全套配件                                                                                                                                                                                | 套    | 4     | 181.52  | 726.08  |           |
| 5    | 010507006001 | 2m3塑钢成品化粪池 | 1. 名称:LGDCN塑钢成品化粪池<br>2. 规格:2m3 (1.5m*1.46m*1.26m)<br>3. 100厚C20钢筋混凝土垫层(内置Φ8@150单层双向)<br>4. 200mm机制砂垫层<br>5. 检查井:MU10砖M7.5预拌水泥砂浆砌筑(红砖), 20厚M20预拌水泥砂浆抹面<br>6. 覆土:500mm<br>7. 土方开挖回填及余方外运3KM<br>8. DN700铸铁井盖座安装 | 座    | 1     | 2166.55 | 2166.55 |           |
| 6    | 031001006001 | PVC110排水管  | 1. 名称:排水管<br>2. 材质、规格:PVC110<br>3. 连接形式:粘接                                                                                                                                                                    | m    | 10.28 | 52.78   | 542.58  |           |
| 7    | 031001006002 | PVC110雨水管  | 1. 名称:雨水管<br>2. 材质、规格:PVC110<br>3. 连接形式:粘接                                                                                                                                                                    | m    | 15.18 | 52.78   | 801.20  |           |
| 8    | 031001006003 | PVC50排水管   | 1. 名称:排水管<br>2. 材质、规格:PVC50<br>3. 连接形式:粘接                                                                                                                                                                     | m    | 7.75  | 27.58   | 213.75  |           |
| 9    | 031001006004 | PP-R给水管    | 1. 名称:PP-R给水管<br>2. 材质、规格:DN25<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒                                                                                                                                     | m    | 15.95 | 24.87   | 396.68  |           |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                                                                                                                               |      |       |         | 5371.01 |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建安装工程

标段:

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量  | 金额 (元) |         |           |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|-----------|
|      |              |               |                                                                           |      |      | 综合单价   | 综合合价    | 其中<br>暂估价 |
| 10   | 031001006005 | PP-R给水管       | 1. 名称:PP-R给水管<br>2. 材质、规格:DN32<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 | m    | 2.89 | 29.12  | 84.16   |           |
| 11   | 031001006006 | PP-R给水管       | 1. 名称:PP-R给水管<br>2. 材质、规格:DN50<br>3. 连接形式:热熔连接<br>4. 压力试验及吹、洗设计要求:管道冲洗、消毒 | m    | 8.05 | 45.82  | 368.85  |           |
| 12   | 031003001003 | 截止阀           | 1. 名称:截止阀<br>2. 规格:DN32                                                   | 个    | 1    | 72.12  | 72.12   |           |
| 13   | 031003001004 | 截止阀           | 1. 名称:截止阀<br>2. 规格:DN50                                                   | 个    | 1    | 105.09 | 105.09  |           |
| 14   | 031003013001 | 水表组           | 1. 名称:水表组<br>2. 型号、规格:DN50<br>3. 连接形式:螺纹连接<br>4. 附件配置:水表*1, 截止阀*2         | 组    | 1    | 221.07 | 221.07  |           |
| 15   | 010101003001 | 挖沟槽土方         | 1. 名称:人工挖沟槽土方<br>2. 挖土深度:2m 内                                             | m3   | 1.24 | 40.34  | 50.02   |           |
| 16   | 010103001002 | 原土回填          | 1. 名称:原土回填                                                                | m3   | 1.24 | 35.56  | 44.09   |           |
|      |              | 电气            |                                                                           |      |      |        | 7249.92 |           |
| 17   | 030412001001 | 吊灯            | 1. 名称:led吊灯<br>2. 规格:30w                                                  | 套    | 19   | 77.77  | 1477.63 |           |
| 18   | 030412001002 | 防水防尘灯         | 1. 名称:防水防尘灯<br>2. 规格:22W                                                  | 套    | 2    | 61.24  | 122.48  |           |
| 19   | 030404035001 | 安全型单相二三极插座    | 1. 名称:安全型单相二三极插座<br>2. 规格:250V~16A                                        | 个    | 18   | 32.62  | 587.16  |           |
| 20   | 030404035002 | 单相五孔暗装地面插座盒   | 1. 名称:单相五孔暗装地面插座盒<br>2. 规格:RZ86Z13A-16(安全型)                               | 个    | 3    | 18.65  | 55.95   |           |
| 21   | 030404035003 | 空调插座 250V~16A | 1. 名称:空调插座<br>2. 规格:250V~16A                                              | 个    | 3    | 26.78  | 80.34   |           |
| 22   | 040801029001 | 三联开关          | 1. 名称:三联开关<br>2. 规格:250V~10A                                              | 个    | 1    | 22.75  | 22.75   |           |
| 本页小计 |              |               |                                                                           |      |      |        | 3291.71 |           |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建安装工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                             | 计量单位 | 工程量    | 金额(元)  |          |     |
|------|--------------|---------|------------------------------------|------|--------|--------|----------|-----|
|      |              |         |                                    |      |        | 综合单价   | 综合合价     | 其中  |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          | 暂估价 |
| 23   | 040801029002 | 双联开关    | 1.名称:双联开关<br>2.规格:250V~10A         | 个    | 3      | 27.35  | 82.05    |     |
| 24   | 030411006001 | 开关(插座)盒 | 1.名称:开关(插座)盒                       | 个    | 28     | 8.77   | 245.56   |     |
| 25   | 030411006002 | 接线盒     | 1.名称:接线盒                           | 个    | 21     | 9.00   | 189.00   |     |
| 26   | 030404017001 | AL1配电箱  | 1.名称:AL1配电箱<br>2.安装方式:嵌入式          | 台    | 1      | 229.52 | 229.52   |     |
| 27   | 030404033001 | 排气扇     | 1.名称:排气扇<br>2.安装方式:壁装              | 台    | 1      | 72.14  | 72.14    |     |
| 28   | 030411001001 | 配管      | 1.名称:配管<br>2.规格:PC 20<br>3.配置形式:暗配 | m    | 179.03 | 8.23   | 1473.42  |     |
| 29   | 030411004001 | 配线      | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-2.5        | m    | 260.19 | 2.97   | 772.76   |     |
| 30   | 030411004002 | 配线      | 1.名称:配线<br>2.规格:WDZ-BYJ-4          | m    | 302.2  | 3.79   | 1145.34  |     |
| 31   | 030413002001 | 凿(压)槽   |                                    | m    | 29.3   | 23.68  | 693.82   |     |
|      |              | 措施项目    |                                    |      |        |        | 175.20   |     |
| 32   | 031302007001 | 高层施工增加  |                                    | 项    | 1      |        |          |     |
| 33   | 031301017001 | 脚手架搭拆费  |                                    | 项    | 1      | 175.20 | 175.20   |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
|      |              |         |                                    |      |        |        |          |     |
| 本页小计 |              |         |                                    |      |        |        | 5078.81  |     |
| 合 计  |              |         |                                    |      |        |        | 13741.53 |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表一08

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码          | 项目名称                            | 计算基础            | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注                                                                                                             |
|----|---------------|---------------------------------|-----------------|--------|---------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | LSSGCSF00001  | 绿色施工安全防护措施费                     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77  | 1707.24 |          |           | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率 35.77%                                                                               |
| 2  | 031301010001  | 安装与生产同时进行增加费用                   | 分部分项人工费         | 0      |         |          |           | 按人工费的 10% 计算                                                                                                   |
| 3  | 031301011001  | 在有害身体健康环境中施工增加费                 | 分部分项人工费         | 0      |         |          |           | 按人工费的 10% 计算                                                                                                   |
| 4  | TSSGBWZJF001  | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |                 | 30     |         |          |           | 按该部分人工费的 30% 计算                                                                                                |
| 5  | 粤031302008001 | 赶工措施费                           | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |         |          |           | 赶工措施费 = $(1 - \delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ （ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期 |
| 6  | 031302002001  | 夜间施工增加费                         |                 | 20     |         |          |           | 按其夜间施工项目人工费的 20% 计算                                                                                            |
| 7  | JTGRSGZJF001  | 交通干扰工程施工增加费                     |                 | 10     |         |          |           | 按在市政道路上施工项目人工费的 10% 计算                                                                                         |
| 8  | 粤031302009001 | 文明工地增加费                         | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0      |         |          |           | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地 1.00%；省级文明工地 2.00%                                                               |
| 9  | DXGXJCJXF001  | 地下管线交叉降效费                       |                 |        |         |          |           | 按实际发生或经批准的施工方案计                                                                                                |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表-11





## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额（元）  | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|---------|--------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额    |        |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价     |        |         |            |
| 2.1 | 材料暂估价   | —      |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |        |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工     |        |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费  |        |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 预算包干费   | 477.28 |         |            |
| 6   | 工程优质费   |        |         |            |
| 7   | 概算幅度差   |        |         |            |
| 8   | 现场签证费用  |        |         |            |
| 9   | 索赔费用    |        |         |            |
| 10  | 其他费用    |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     |         |        |         |            |
|     | 合 计     | 477.28 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目清单与计价表

工程名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：暂列金

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码         | 项目名称        | 计算基础            | 费率(%) | 金额(元) | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                                                               |
|-----|--------------|-------------|-----------------|-------|-------|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19    |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%                                                                                     |
| 2   | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费     | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |       |         |          | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%                                                                 |
| 3   | 011707002001 | 夜间施工增加费     |                 | 20    |       |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算                                                                                                 |
| 4   | GGCSF0000001 | 赶工措施费       | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0     |       |         |          | 赶工措施费 = $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ )<br>式中： $\delta$ = 合同工期/定额工期) |
| 5   | QTFY00000001 | 其他费用        |                 |       |       |         |          | 按经批准的专项施工组织方案计算                                                                                                  |
|     |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |
|     |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |
|     |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |
|     |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |
|     |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |
|     |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |
|     |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |
|     |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |
|     |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |
| 合 计 |              |             |                 |       |       |         |          |                                                                                                                  |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 暂列金

标段:

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称    | 金额（元）   | 结算金额（元） | 备注         |
|-----|---------|---------|---------|------------|
| 1   | 暂列金额    | 8000.00 |         | 明细详见表-12-1 |
| 2   | 暂估价     |         |         |            |
| 2.1 | 材料暂估价   | —       |         | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |         |         | 明细详见表-12-3 |
| 3   | 计日工     |         |         | 明细详见表-12-4 |
| 4   | 总承包服务费  |         |         | 明细详见表-12-5 |
| 5   | 预算包干费   |         |         |            |
| 6   | 工程优质费   |         |         |            |
| 7   | 概算幅度差   |         |         |            |
| 8   | 现场签证费用  |         |         |            |
| 9   | 索赔费用    |         |         |            |
| 10  | 其他费用    |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     |         |         |         |            |
|     | 合 计     | 8000.00 |         | —          |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。







材料询价表

项目名称：乐昌市廊田镇寨头村公共服务中心扩建

| 序号 | 名称            | 均价（元） | 不含税单价（元） |        |           |       |       |     |        |    |            |          |  | 备注 |
|----|---------------|-------|----------|--------|-----------|-------|-------|-----|--------|----|------------|----------|--|----|
| 1  | 800*800防滑砖    |       | 43.05    | 材料名称   | 规格/型号     | 除税净单价 | 含税净单价 | 品牌  | 税率     | 单位 | 品牌/型号      | 备注       |  |    |
|    |               |       |          | 防滑砖    | 800*800mm | 43.05 |       | shl | 13.00% | m² | 江门市2025年7月 |          |  |    |
| 2  | 300*600防滑砖    |       | 34.71    | 材料名称   | 规格/型号     | 除税净单价 | 含税净单价 | 品牌  | 税率     | 单位 | 品牌/型号      | 备注       |  |    |
|    |               |       |          | 卫生间防滑砖 | 300*600   | 34.71 |       | shl | 13.00% | m² | 珠海市        | 2025年06月 |  |    |
| 3  | 聚乙烯丙纶双面复合防水卷材 | 7.37  | 9.54     | 材料名称   | 规格/型号     | 除税净单价 | 含税净单价 | 品牌  | 税率     | 单位 | 品牌/型号      | 备注       |  |    |
|    |               |       |          |        |           |       |       |     |        |    |            |          |  |    |
|    |               |       |          |        |           |       |       |     |        |    |            |          |  |    |
| 4  | led吊灯30w      | 57.86 | 88.50    | LED吊灯  | 规格#型号     | 除税净单价 | 含税净单价 | 品牌  | 税率     | 单位 | 品牌/型号      | 备注       |  |    |
|    |               |       |          |        |           |       |       |     |        |    |            |          |  |    |
|    |               |       |          |        |           |       |       |     |        |    |            |          |  |    |
| 5  | 防水防尘灯22w      | 28.05 | 11.00    | 防水防尘灯  | 规格#型号     | 除税净单价 | 含税净单价 | 品牌  | 税率     | 单位 | 品牌/型号      | 备注       |  |    |
|    |               |       |          |        |           |       |       |     |        |    |            |          |  |    |
|    |               |       |          |        |           |       |       |     |        |    |            |          |  |    |
| 6  | 插座盒（暗装）       | 1.75  | 2.18     | 插座盒    | 规格#型号     | 除税净单价 | 含税净单价 | 品牌  | 税率     | 单位 | 品牌/型号      | 备注       |  |    |
|    |               |       |          |        |           |       |       |     |        |    |            |          |  |    |
|    |               |       |          |        |           |       |       |     |        |    |            |          |  |    |
|    |               |       | 17.03    | 拼装型夹板  | 规格/型号     | 除税净单价 | 含税净单价 | 品牌  | 税率     | 单位 | 品牌/型号      | 备注       |  |    |



|    |                    |       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|----|--------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 7  | 挤塑聚苯板40厚           | 13.52 | 14.73   | <div>挤塑聚苯板</div> <div>40厚,阻燃性能等级为B1级</div> <div>15.51</div> <div>前 14.73</div> <div>13%</div> <div>m2</div> <div>2025-07</div> <div>深圳市龙岗区福源新材料有限公司</div>                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|    |                    |       | 18.94   | <div>挤塑聚苯板</div> <div>40厚,阻燃性能等级为B1级,抗压强度≥150KPa</div> <div>19.94</div> <div>前 18.94</div> <div>13%</div> <div>m2</div> <div>2025-07</div> <div>深圳市龙岗区福源新材料有限公司</div>                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 8  | 聚氨酯发泡密封胶           | 15.10 | 16.81   | <div>聚氨酯发泡密封胶</div> <div>规格/厚度: (750ml/支)   1120支</div> <div>发布日期: 2024-09-19</div> <div>报价地区: 江西</div> <div>报价数: 3 个供应商报价</div> <div>首次报价: 中图   国际</div> <div>费用说明: 含税费   运费费</div>                                                                                                                                                                                                                |  |
|    |                    |       | 19.47   | <div>供应商: 广州市杰作化工科技有限公司</div> <div>材料品牌: -</div> <div>联系人: 黄建强</div> <div>费用说明: 含税费、运费费</div> <div>材料单位: 支</div> <div>联系方式: 18602062468</div> <div>备注说明: 报价含税13%, 含运费</div> <div>材料报价: 19 元/支</div> <div>报价时间: 2024-09-22</div>                                                                                                                                                                     |  |
|    |                    |       | 20.35   | <div>供应商: 广州锦邦化工科技有限公司</div> <div>材料品牌: -</div> <div>联系人: 郭先生</div> <div>费用说明: 含税费、含运费</div> <div>材料单位: 支</div> <div>联系方式: 13926228369</div> <div>备注说明: 报价含税13%, 含运费</div> <div>材料报价: 22 元/支</div> <div>报价时间: 2024-09-22</div>                                                                                                                                                                      |  |
| 9  | 蒸压灰砂砖 240*175*115  |       | 800.00  | 蒸压灰砂砖 240*175*115 800.00 12.63% 千块 肇庆市高要市2025年7月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 10 | 蒸压灰砂砖 240*115*115  |       | 550.00  | 蒸压灰砂砖 240*115*115 540.00 12.63% 千块 肇庆市高要市2025年7月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 11 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm |       | 14.00   | <div>材料名称</div> <div>规格/型号</div> <div>报价价</div> <div>含税价</div> <div>行情</div> <div>税率</div> <div>单位</div> <div>地区</div> <div>日期</div> <div>备注</div> <div>收藏</div> <div>自粘聚合物改性沥青防水卷材 (PY类)</div> <div>1.5mm</div> <div>14</div> <div>-</div> <div>前</div> <div>-</div> <div>m²</div> <div>惠州市惠东县</div> <div>2025年06月</div> <div>-</div> <div>☆</div>                                                 |  |
| 12 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材2mm   |       | 24.24   | <div>材料名称</div> <div>规格/型号</div> <div>报价价</div> <div>含税价</div> <div>行情</div> <div>税率</div> <div>单位</div> <div>地区</div> <div>日期</div> <div>备注</div> <div>工料类型</div> <div>收藏</div> <div>自粘聚合物改性沥青防水卷材</div> <div>无胎基 (N类) 1.5mm-2</div> <div>24.24</div> <div>-</div> <div>前</div> <div>-</div> <div>m²</div> <div>东莞市</div> <div>2025年07月</div> <div>执行标准:《自粘聚...</div> <div>建筑工程</div> <div>☆</div> |  |
| 13 | 聚乙烯丙纶防水卷材          | 6.22  | 6.24    | <div>材料名称/规格/型号</div> <div>数量/单位</div> <div>含税价</div> <div>税率</div> <div>单位</div> <div>地区/品牌</div> <div>报价时间</div> <div>报价数</div> <div>供应商</div> <div>操作</div> <div>聚乙烯丙纶防水卷材</div> <div>0.7mm厚</div> <div>6.24</div> <div>前 6.24</div> <div>13%</div> <div>m2</div> <div>2025-08</div> <div>-</div> <div>深圳市龙岗区福源新材料有限公司</div> <div>☆</div>                                                        |  |
|    |                    |       | 9.30    | <div>材料名称/规格/型号</div> <div>数量/单位</div> <div>含税价</div> <div>税率</div> <div>单位</div> <div>地区/品牌</div> <div>报价时间</div> <div>报价数</div> <div>供应商</div> <div>操作</div> <div>聚乙烯丙纶防水卷材</div> <div>厚度(mm): 0.7</div> <div>9.3</div> <div>前 9.3</div> <div>13%</div> <div>m²</div> <div>2025-08</div> <div>-</div> <div>山东鑫达鑫盛防水材料有限公司广州分公司</div> <div>☆</div>                                                 |  |
| 14 | 玻璃钢化粪池2m³          | 915   | 982.47  | <div>玻璃钢化粪池</div> <div>2m³玻璃钢化粪池</div> <div>982.47</div> <div>982.47</div> <div>13%</div> <div>m³</div> <div>2025-06</div> <div>佛山市迈安环保科技有限公司</div> <div>进入供应商店铺</div> <div>联系方式: 13529115491</div> <div>安装地址:</div>                                                                                                                                                                                |  |
|    |                    |       | 1238.90 | <div>玻璃钢化粪池</div> <div>型号: HFC-1 容量: 2m³ (200*1800) 材质: FRP (玻璃钢) 2m³玻璃钢化粪池</div> <div>1346.69</div> <div>1238.90</div> <div>13%</div> <div>m3</div> <div>2025-06</div> <div>广州市固威环保科技有限公司</div> <div>进入供应商店铺</div> <div>联系方式: 0753-24562141</div> <div>品牌/型号:</div>                                                                                                                                |  |
|    |                    |       | 1210.03 | <div>玻璃钢化粪池</div> <div>2m³化粪池</div> <div>1210.03</div> <div>1210.03</div> <div>13%</div> <div>m³</div> <div>2025-06</div> <div>深圳市传思建材有限公司</div> <div>进入供应商店铺</div> <div>联系方式: 18160938557</div> <div>品牌/型号:</div>                                                                                                                                                                                  |  |
| 15 | 防坠网                | 8     | 7.18    | <div>检查井防坠网</div> <div>Φ700</div> <div>7.58</div> <div>7.18</div> <div>13%</div> <div>个</div> <div>2025-08</div> <div>深圳市金尚亿建材有限公司</div> <div>进入供应商店铺</div> <div>联系方式: 16344182728</div> <div>品牌/型号:</div>                                                                                                                                                                                          |  |

[illegible]

