

始兴县太平镇纱帽岗村3号乡村振兴
车间项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

年 月 日



扫描全能王 创建

始兴县太平镇纱帽岗村3号乡村振兴
车间项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：



法定代表人
或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

复核时间：



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村3号乡村振兴车间项目

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		土石方工程						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 人工配合机械	m3	78.87			
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 回填土 夯实机 夯实 槽、坑	m3	55.83			
3	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距(km): 3	m3	32.62			
		土石方工程合计						
		混凝土及钢筋混 凝土工程						
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	3.89			
5	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	18.43			
6	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 素混凝土包裹 2. 混凝土强度等级: C20	m3	1.27			
7	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m3	1.82			
8	010501003003	二次浇灌混凝土	1. 混凝土种类: C35细石膨胀混 凝土 2. 混凝土强度等级: C35	m3	0.18			
9	010507005001	反坎	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	0.1			
10	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) ϕ 10以内	t	0.181			
11	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.942			
		混凝土及钢筋混 凝土工程合计						
		金属结构工程						
12	010516001001	地脚锚栓	1. 锚栓种类: M24锚栓, Q335 2. 锚栓长度: 具体详见图纸 3. 其他按照设计图纸及规范要求 综合考虑	t	0.221			
13	010516002001	预埋铁件	1. 预埋30厚钢板	t	0.373			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村3号乡村振兴车间项目

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	010603003001	钢管柱	1. 柱类型: 钢管柱 2. 单根柱质量: 综合考虑 3. 含制作安装 4. 其他按照设计图纸及规范要求综合考虑	t	2.727			
15	010604001001	钢梁	1. 梁类型: 钢管梁 2. 单根梁质量: 综合考虑 3. 安装高度: 综合考虑 4. 含制作安装 5. 其他按照设计图纸及规范要求综合考虑	t	2.34			
16	010604001002	雨棚	1. 梁类型: 组合型 2. 单根梁质量: 综合考虑 3. 安装高度: 综合考虑 4. 含制作安装 5. 0.426mm830型彩钢板 (顶面、侧面、地面) 6. 其他按照设计图纸及规范要求综合考虑	t	0.326			
17	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢拉条类型: 组合型 2. 构件类型: 墙面、屋面拉条、撑杆等 3. 安装高度: 综合考虑 4. 含制作安装 5. 其他按照设计图纸及规范要求综合考虑	t	0.33			
18	010606001002	钢檩条	1. 钢檩条类型: C型钢 2. 构件类型: 钢檩条 3. 安装高度: 综合考虑 4. 含制作安装 5. 其他按照设计图纸及规范要求综合考虑	t	4.528			
19	010606005001	钢墙架	1. 钢墙架类型: C型钢 2. 构件类型: 钢墙架 3. 安装高度: 综合考虑 4. 含制作安装 5. 其他按照设计图纸及规范要求综合考虑	t	0.103			
20	010605002001	钢板墙板 (外墙板)	1. 0.426mm彩钢板墙面	m ²	384.96			
21	010606014001	钢天沟	1. 彩钢板天沟	m ²	17.1			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村3号乡村振兴车间项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		金属结构工程合计						
		屋面与防水工程						
22	010901002001	型材屋面	1. 3厚成品树脂瓦	m2	386.45			
23	010903002001	墙面涂膜防水	1. 1.5厚聚氨酯防水涂料 2. 部位：反坎	m2	1.74			
		屋面与防水工程合计						
		楼地面装饰工程						
24	011101005001	自流坪楼地面	1. 0.2+1+1mm环氧自流平地面	m2	321.03			
25	010401012001	零星砌砖	1. 砌筑蹲位	个	2			
		楼地面装饰工程合计						
		墙柱面装饰工程						
26	011406001002	抹灰面油漆	内隔墙厨房面 1. 满刮2厚耐水腻子找平，1厚防霉腻子薄刮收光 2. 涂刷普通白色内墙防霉无机涂料一底两面	m2	14.81			
27	011406001003	抹灰面油漆	内隔墙卧室面 1. 满刮2厚耐水腻子找平，1厚防霉腻子薄刮收光 2. 涂刷普通白色内墙防霉无机涂料一底两面	m2	15.37			
28	穗011210007001	非承重隔墙	轻钢龙骨隔墙 1. C型75系列0.6厚的天地龙骨和U型75系列0.6mm厚竖向龙骨（间距≤600mm） 2. 38系列0.5厚的横撑龙骨（每1.2m设一道） 3. 双面铺设12厚2440*1220硅酸钙防潮板，板缝填弹性嵌缝胶	m2	14.81			
29	011210005001	成品隔断	1. 彩钢夹芯板隔墙	m2	29.79			
		墙柱面装饰工程合计						
		门窗工程						
本页小计								

三：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

三



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 始兴县太平镇纱帽岗村3号乡村振兴车间项目

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
30	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0721 2. 门框、扇材质:铝合金玻璃门	樘	3			
31	010802001004	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M0921 2. 门框、扇材质:复合实木门	樘	1			
32	010802001005	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021 2. 门框、扇材质:复合实木门	樘	1			
33	010807003001	金属百叶窗	1. 铝合金百页窗	m2	2.56			
34	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C2424、2400×2400mm 2. 框、扇材质:断桥铝合金推拉窗 3. 玻璃品种、厚度:5mm钢化玻璃	樘	5			
35	010802003001	钢质防火门	1. 成品乙级钢质防火门 2. 含五金配件、闭门器	樘	1			
		门窗工程合计						
		其他工程						
36	031001006001	塑料管	1. 安装部位:落水立管 2. 介质:雨水 3. 材质、规格:Dn110 4. 连接形式:粘接 5. 雨水斗	m	30			
37	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体拆除 2. 人工装自卸车外运3km	m3	0.66			
38	030703013001	不锈钢风帽	1. 成品不锈钢无动力通风机	个	2			
39	031004006001	大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	2			
40	031004008001	其他成品卫生器具	1. dn100不锈钢地漏	组	4			
		其他工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
41	粤011701012001	活动脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	m2	32.83			
42	011702001001	基础	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	8.64			
43	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	46.08			
本页小计								

E: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称：始兴县太平镇纱帽岗村3号乡村振兴车间项目

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ ($0.8 \leq \delta < 1$ 式中： δ =合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



